

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1900053 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb**

Objednatel: **Město Bučovice** IČO: **00291676**
Jiráskova 502 DIČ: **CZ00291676**
68501 Bučovice

Zhotovitel: **SETRA, spol. s r.o.** IČO: **00220159**
Zvonařka 16 DIČ: **CZ00220159**
61700 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 821 540,95
PSV	92 241,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	53 190,79
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 966 972,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 966 972,90 CZK
Základní DPH	21 %	3 143 064,31 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH 18 110 037,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb	0,00				
01	Demolice objektů	0,00				
02	Odstranění komunikačních ploch	0,00				
01	Demolice	0,00				
03	Vícepráce - bourání	0,00				
01	Bourání jímek a nádrží u obj. SO07 a SO03	0,00				
02	objekt SO 13 bourání kanalu a jímky	0,00				
03	Objekt u zadní brány	0,00				
04	Jímky u obj. SO 014 a u zadní brány, asfaltová plocha	0,00				
04	Meněpráce	0,00				
01	Meněpráce	0,00				
Celkem za stavbu		0,00			18 110 037,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV				
0	Přípravné a přidružené práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
98	Demolice	HSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				

767	Konstrukce zámečnické	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	01	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
R:	01	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	R 999-01	Vyklízení objektu před demolicí	kpl			
2	R 999-02	Odčerpání vody v jímce	kpl			
Díl: 1		Zemní práce				
3	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3			
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			

Obj. SO09 : 37*10*4

Obj. SO05 : 46*14*2,4

Obj. SO11 : 24*16*4

Obj. SO10 : 33*10*4

Obj. SO12 : 885

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
5	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			

ZP bouraných obj. :

197+620+183+755+630+602+576+586+370+254+384+45

58+3382+438+284

Díl: 98		Demolice				
6	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3			

Obj. SO05 : 43,12*3*2,4*0,4

14,11*7*2,4*0,4

43,12*13,35*0,4*2

základy mimo objekty : 568

7	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

obj. SO09 Vodní nádrž 1 : 447

obj. SO10 Nádrž vč. jímek : 337

obj. SO11 Vodní nádrž 2 : 422

8	765321810	Demontáž azbestocement. prvků	m2			
---	-----------	-------------------------------	----	--	--	--

Obj.SO03 : 174

Obj.SO08 : 20

Obj.SO12 : 455

Obj.SO13 : 330

9	767134802	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

SO06 : 628

10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
----	-----------	---------------------------------------	----	--	--	--

SO06 : 36,8

11	981011111	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

SO02 : 71

12	981014312	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 %	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

SO02 : 2105

13	981014314	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 %	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

SO01 : 852

SO03 : 712

SO07 : 4550

SO08 : 2308

SO13 strojovna : 3090

SO14 : 1708

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	01	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
R:	01	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	981133311	Demolice hal mechanizací, zdivo, konstr. do 10 %	m3			

obj. SO12 : 59937

obj. SO13 : 33319

15	981332111	Demolice ocelových konstrukcí	t			
----	-----------	-------------------------------	---	--	--	--

SO 06 : 8

16	981513113	Demol konstrukcí beton mechan.	m3			
----	-----------	--------------------------------	----	--	--	--

Bourání mazanin betonových :

Objekty :

57,5+173,8+53,5+105+142,8+81+156,8+1340+703+109,5

Bourání základů :

Objekty :

54,9+194,3+52+64,5+55,6+121,25+556+465,6+63,3

17	981513114	Demol konstrukcí ŽB mechan. sloupy, kanály klimatizace, nádrže	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

SO12 : 100*0,4*0,4*13,15

SO13 :

sloupy : 0,4*0,4*42*10,5

kanaly : 152*2*1,2*0,5

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767920840	Demontáž vrat plochy do 10 m2	kus			

SO02 : 10

SO03 : 1

SO12 : 12

SO13 : 8

SO14 : 2

SO06 : 1

19	767920860	Demontáž vrat k plochy do 20 m2	kus			
----	-----------	---------------------------------	-----	--	--	--

SO06 : 2

Díl: 799		Ostatní				
20	R 999-03	Třídění vybouraných hmot - separace HZS	kpl			

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště	t			

beton : 14896

cihla : 15093

tašky : 14

suť mimo (N) : 2992

zemina a kamení : 2117

22	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu zhotovitele	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

Odpady (N) :

170106*, 170301*, 170605* : 1021+17,42+22,2

160210*, 170902* : 0,4+2

Odpady (O) :

170201, 170202, 170203, 170302 : 232,9+26,8+6,6+88,7

170601, 170802, 200307 : 8,8+1,8+181

170405, 170407, 170411 : 74,4+32,47+16,42

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	01	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
R:	01	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t			

beton : 14896
 cihla : 15093
 tašky : 14
 suť mimo (N) : 2992

24	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

beton : 14896
 cihla : 15093
 tašky : 14
 suť mimo (N) : 2992
 zemina a kamení : 2117

25	979098161	Skládkovné suť +oleji/ropa	t			
----	-----------	----------------------------	---	--	--	--

17 01 06 * : 1021
 13 01 02 * : 0,2
 17 09 02 * : 2

26	979951111	Výkup kovů - železný šrot	t			
27	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t			
28	979990110	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky	t			
29	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 17 03 01 * (N)	t			
30	979990122	Poplatek za skládku suti - střešní krytina asfalt. 170302	t			
31	979990143	Poplatek za skládku suti - izolační materiály	t			
32	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			
33	979990163	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t			

26,8+6,6

34	979990191	Poplatek za skládku suti - KABELY	t			
35	979990191	Poplatek za skládku suti - KABELY	t			
36	979990201	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t			
37	979022011	Laboratorní testy vybourané suti	kpl			

Díl: VN		Vedlejší náklady				
38	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
39	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor			
40	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
41	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
43	VRN5	Provoz investora	Soubor			
44	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
45	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor			
46	VRN8	VRN CELKEM	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	02	Odstranění komunikačních ploch
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			
Díl: 46		Zpevněné plochy				
2	113107221	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2			
3	113109420	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2			
2366+3378+585+662+431						
4	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
964+3562						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t			
6	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t			
7	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
9	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
10	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
11	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
13	VRN5	Provoz investora	Soubor			
14	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
15	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor			
16	VRN8	VRN CELKEM	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	03	Vícepráce - bourání
R:	01	Bourání jímek a nádrží u obj. SO07 a SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
---------------	--	--------------------	--	--	--	--

1	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1447,12000

2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
---	-----------	-------------------------------------	----	--	--	--

Jímka pod obj. SO 07 (24*24*3) : 24*24*3

Jímka před obj. SO 07 (10*30*2) : 10*30*2

Nádrž za SO 03 (10*10*0,3) : 10*10*3

Díl: 98		Demolice				
----------------	--	-----------------	--	--	--	--

3	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

Jímka pod obj. SO 07 (24*24*3) :

stěny : 161,6*3*0,8

dno : 24*24*0,8

Jímka před obj. SO 07 (10*30*2) :

stěny : 85,2*2*0,8

dno : 30*10*0,8

Nádrž za SO 03 (10*10*0,3) :

stěny : 38,4*3*0,8

dno : 10*10*0,8

strop : 10*10*0,5

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
-----------------	--	--	--	--	--	--

4	979096211	Drcení stavební suti mobilní drcicí jednotkou	t			
---	-----------	---	---	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3473,09000

5	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
---	-----------	---	---	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3473,09000

6	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště	t			
---	-----------	---	---	--	--	--

Díl: VN		Vedlejší náklady				
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--

7	VRN0	Ztížené výrobní podmínky nestabilní půda, bourání mezi ocel.stěny, bourání pod hladinou spodních vod	Soubor			
---	------	--	--------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	03	Vícepráce - bourání
R:	02	objekt SO 13 bourání kanalu a jímky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 560,76000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 212,88000	m3			

2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kanal pod SO 13 : 174,5*2*2 Jímka 1 pod SO 13 : 6*6*2 Jímka 2 pod SO 13 : 10*6*2 ŽB patky : 168	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

Díl: 98 Demolice						
3	120901102	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách bagrem kanal pod SO 13 (2*2*175,4) : stěny : (175,4+2+175,4+2)*2*0,3	m3			

4	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem Jímka pod SO 13(6*6*2) : stěny : 6*2*4*0,6 dno : 6*6*0,6 strop : 6*6*0,6 kanal pod SO 13 (2*2*175,4) : dno : 2*175,4*0,3 strop : 2*175,2*0,3 Jímka 2 pod SO 13(10*6*2) : stěny : (10+6)*2*2*0,6 dno : 10*6*0,6 strop : 10*6*0,6 ŽB patky : 4*42	m3			
---	-----------	---	----	--	--	--

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1825,76000	t			
6	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1825,76000	t			
7	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště 425,76+ 1400	t			

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	03	Vícepráce - bourání
R:	03	Objekt u zadní brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				
1	R-0001	Vyklízení objektu před demolicí	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,00000						
3	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			
Díl: 712		Povlakové krytiny				
4	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
5	762900030	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2			
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
Díl: 98		Demolice				
6	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
7	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3			
8	981011112	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3			
Budovy výšky do 35 m.						
9	981014314	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 %	m3			
Budovy výšky do 35 m. 6*10*3,8						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště	t			
32+33+102,6						
11	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu zhotovitele	t			
1,2+14,72+6,3+75,36						
12	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t			
Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky. Hodnota z bývalého odkazu. : 167,6						
13	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 167,60000						
14	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t			
15	979990161	Poplatek za skládku suti - komunální odpad	t			
16	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t			
17	979990182	Poplatek za skládku suti - objemný odpad	t			

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	03	Vícepráce - bourání
R:	04	Jímkyu obj. SO 014 a u zadní brány, asfaltová plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108430	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm	m2			
2	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 168,00000				
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,00000				
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,00000				

Díl: 98		Demolice				
5	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3			
		Jímka u zadní brány (8*4*2) : stěny : (8*2+4*2)*2*0,6 dno : 8*4*0,6 strop : 8*4*0,6 Jímka u obj. SO 05 (9*6*2) : (9*2+6*2)*2*0,6 9*6*0,6 9*6*0,6				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979096211	Drcení stavební suti mobilní drcicí jednotkou	t			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1610,20000				
7	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1610,20000				
8	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště	t			
		žb : 403,2 živice : 1207				

Položkový rozpočet

S:	1900053	Areál ÚP Bučovice - demolice staveb
O:	04	Meněpráce
R:	01	Meněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu zhotovitele Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -952,67300	t			
2	979098161	Skládkovné suť +oleji/ropa Odvoz SUEZ CZ, a.s. : 0,467-2,2 70,06-1021	t			