

Dodatek ke smlouvě o dílo č. SJČR/921/P2019
podle § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnosti
Mojmír Pospíšil
U Kasáren 641/4
790 01 Jeseník
IČO: 115 75 484 není plátce DPH
jako **zhotovitel**

a

Správa jeskyní české republiky
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
IČ 750 73 331
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem státní příspěvkové organizace
jako **objednatel**

uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě.

Tímto dodatkem se rozšiřují prováděné práce a mění se bod č. VI. Cena díla a způsob placení a to následovně:

Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD	184 213,39 Kč
Navýšení rozpočtu	<u>24 234,61 Kč</u>
Celková cena díla	208 448,00 Kč

Zhotovitel není plátce DPH

Při prováděných opravách bylo nutné práce přizpůsobit a provést dle stávajícího stavu stavby. Rozpočet byl upraven dle skutečně provedených prací na stavbě, viz přiložený rozpočet, který je nedílnou součástí dodatku.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


V Průhonicích, dne **10. 02. 2020**

V Jeseníku, dne 8.2.2020

Ing., Lubomír Příbyl

Mojmír Pospíšil

Přílohy: položkový rozpočet



Soupis provedených prací a dodávek

Oprava podlahy v hale a chodbě		jednotka	ks	cena za jed.	cena
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni					
Osekání nerovnosti podlahy haly a chodby před nivelací			1,000	1 120,00	1 120,00
Broušení podlahy diamantovým kotoučem v hale a chodbě	m2	4,000	290,00	1 610,00	
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm po vybouraných soklicích hala a chodba	m2	2,524	729,00	1 840,00	
Vyspravení děr v podlaze haly a chodby betonovou mazaninou před nivelací včetně penetračního nátěru	m2	15,000	215,00	3 225,00	
Vybourání betonové podlahy a následné zabetonování u dveří na WC, v pokladně a v chodbě	m2	4,000	635,00	2 540,00	
Řezání dilatačních spár do 5ti cm chodba, hala	bm	20,000	86,00	1 720,00	
Timeleň dilatačních spár - Pružná hmota hala, chodba	bm	20,000	110,00	2 200,00	
Samonivelační stěrka 10-12 mm - hala	m2	61,000	484,00	29 524,00	
Samonivelační stěrka - chodba	m2	11,500	498,00	5 727,00	
Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	70,057	2,68	187,75	
Obřezání dlažby okolo pokladny	bm	11,600	80,00	928,00	
Odvoz sutě na skládku	t	1,500	800,00	1 200,00	
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,520	1 080,00	3 801,60	
Nátěr penetrační na podlahu m2 hala a chodba včetně soklů	m2	81,000	47,20	3 823,20	
Podlahy z dlaždic					
Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo V do 120 mm hala a chodba	m	64,400	108,00	6 955,20	
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 chodba, hala	m2	72,500	793,00	57 492,50	
Příplatek za řezání soklu - chodba, hala	ks	209,000	18,00	3 762,00	
Zabrušování hran soklů na rozích - obklady hala a chodba do 11 cm	ks	44,000	28,00	1 232,00	
Dofezy dlažby - chodba, hala	ks	174,000	18,00	3 132,00	
Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic do oblouku	ks	1,000	141,00	141,00	
Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,791	565,00	1 576,92	
Ostatní práce					
Osazení přechodových lišt - 5 x 0,8 m	ks	5,000	120,00	600,00	
Osazení prahu - 2 x 0,8 m	ks	2,000	196,00	392,00	
Osazení ukončovací lišty u dlažby ve vchodových dveřích		1,000	180,00	180,00	
Celkem				134 910,16	
Koupelna					
Svislé a kompletní konstrukce					
Zazdivka otvoru pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém tl do 300 mm	kus	3,000	83,20	249,60	
Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes	m2	1,500	457,00	685,50	
Přizdivka niky ve spirše včetně penetrace a perlinky	m2	3,000	1 195,00	3 585,00	

Podlahy z dlaždic - bude upřesněno dle skutečnosti					
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,908	12,10		47,29
Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,908	47,20		184,46
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	3,908	484,00		1 891,47
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	3,908	793,00		3 099,04
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,908	14,10		55,10
Podlahy spárování silikonem	m	3,000	39,20		117,60
Dořezy dlažby - koupelna	ks	11,000	18,00		198,00
Zabrušování hran obkladů koupelna do 25 cm (kamenický roh)	ks	20,000	39,00		780,00
Oprava prasklého odpadu - Vysekání 80 cm. opravení a zaoptimání včetně materiálu		1,000	1 670,00		1 670,00
Dokončovací práce - obklady					
Nátěr penetrační na stěnu	m2	15,655	47,20		738,92
Hydroizolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,000	323,00		2 584,00
Hydroizolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,000	320,00		2 560,00
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,025	562,00		7 320,05
Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	6,100	43,40		264,74
Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000	50,60		202,40
Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	3,000	60,70		182,10
Elektromontáže					
Úprava elektroinstalace - nové rozvody, včetně revize	kus	1,000	7 500,00		7 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady					
Vodoinstalace					
Rozvody vody a topení materiál		1,000	2 251,70		2 251,70
Celkem					
					65 453,01
Celkem					
					200 363,18
Materiál voda					
Ventili - Rohový kulový s filtrem	ks	2,000	79,98		159,96
Výhybka krátká	ks	2,000	21,05		42,11
T-kus redukce	ks	4,000	11,01		44,04
T-kus 25	ks	1,000	10,04		10,04
Koleno 25	ks	6,000	7,99		47,92
Nástěnka 20	ks	2,000	46,95		93,90
Nátrubek 20	ks	4,000	4,96		19,84
Nátrubek 25	ks	4,000	7,02		28,07
Redukce 25	ks	3,000	7,02		21,05
Koleno 20	ks	10,000	4,96		1

Izolace - Thermaflex zz 25x6	m	12,000	9,44	113,26
Izolace - Thermaflex zz 20x6	m	2,000	7,99	15,97
Trubka 20	m	4,000	23,96	95,83
Trubka 25	m	12,000	37,03	444,31
DG 25	ks	3,000	72,96	218,89
T-kus DG	ks	1,000	70,06	70,06
Nástěnka 20	ks	2	46,95	93,90
Koleno 40	ks	1	13,31	13,31
Mosaz 1/2 30mm	ks	2	37,99	75,98
Flexi ALCALOGO 50-50	ks	1	59,05	59,05
Trubka 40x50	ks	1	19,36	19,36
Hrdlo prodlužovací 50	ks	1	58,08	58,08
Koleno 50x15	ks	1	13,31	13,31
Koleno 50x30	ks	1	13,31	13,31
Nátrubek redukovaný 63/50	ks	2	49,01	98,02
Trubka 50x250	ks	1	21,05	21,05
ZWALUW San. sil. šedý	ks	1	117,98	117,98
Koleno 40*15	ks	1	13,31	13,31
Koleno 40x30	ks	1	13,31	13,31
Mosaz 1/2 20mm	ks	2	27,95	55,90
Koleno 40x67	ks	2	13,31	26,62
Koleno 40x30	ks	1	13,31	13,31
Umývákový P957/L	ks	1	71,03	71,03
				2 251,70
Material ostatní				
Sifon vaničkový 90 v	ks	1 000	419,00	419,00
T-REX GOLD POWER	ks	1 000	166,98	231,98
PPR T RED	ks	1 000	10,00	10,00
Hliníková lišta profil L	ks	1 000	189,00	189,00
Diam.FESTA INDRUSTRY	ks	1 000	379,94	379,94
T-REX GOLD POWER	ks	1 000	166,98	166,98
LT3-31-1207 2 schod inox	ks	1 000	155,00	155,00
Lišta - Schod, hrana 25/9 Al, elox champagne	ks	1 000	354,05	354,05
Obklad Granitw	ks	1 000	915,69	915,69
Dveřní těsnění	ks	1 000	99,90	99,90
Věšák	ks	3 000	71,00	213,00
Celkem				3 134,54