

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 243-Vy-11/2019

(Kocbeřský potok, Chroustníkovo Hradiště)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] echnický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], zastupující technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KAMPA – MARYNKA s.r.o.

IČO: 26014998

DIČ: CZ26014998

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl C, vložka 20071

sídlo: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

Jiří Marynka DiS, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s., číslo účtu: 1264721359/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 21. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 243-Vy-11/2019, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Během očištění opěrné zdi od vegetace byla zjištěna degradace ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. V pravobřežní zdi po vyspárování zdi se projevil zvýšený průsak spodní spárou, který je nutno eliminovat. Během zimního přerušení prací došlo k významnému navýšení dnových nánosů v korytě vodního toku, které byly dodatečně po zahájení prací na jaře 2020 zaměřeny.

Popis změn

Rozpadající se opěrná zeď bude provedena nová v délce 3,5 m. Průsak spodní spárou v pravobřežní zdi bude řešen navrtáním zdi a osazením odvodňovacích trub (12 ks) ve výšce cca 0,3 m nad ideální niveletou dna.

Zvýšené množství dnových nánosů bude vytěženo a odstraněno dle platné legislativy.

Důsledkem výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací o **126 115,23 Kč bez DPH**. Jedná se o rozdíl mezi vícepracemi (129 229,20 Kč) a méněpracemi (3 113,97 Kč). Podrobný rozsah méněprací i víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 243-Vy-11/2019, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

*1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 342 377,36 Kč bez DPH**, slovy čtyři miliony tři sta čtyřicet dva tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých třicet šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 243-Vy-11/2019, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V, dne:

V Hradci Králové dne: 16. 3. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3556vv_dodatek
Stavba: Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

KSO: 833 2
Místo: Choustníkovo Hradiště

CC-CZ: 215
Datum: 09.03.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: KAMPA MARYNKA
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočtováno v CU 2018/II
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH			132 343,17
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		132 343,17	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			132 343,17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3556vv dodatek

Stavba: Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Místo: Choustníkovo Hradiště

Datum:

09.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:


Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec

Uchazeč:

Zpracovatel:

██████████ a

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		132 343,17	132 343,17	
1.	SO 01 Rekonstrukce částí opěrných zdí - investiční část - vícepráce	68 771,74	68 771,74	STA
2.a	SO 02 Oprava stávajícího opevnění - vícepráce	60 457,46	60 457,46	STA
2.b	SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce	3 113,97	3 113,97	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Objekt:

1. - SO 01 Rekonstrukce částí opěrných zdí - Investiční část - vícepráce

KSO: 833 2

Místo: Choustníkovo Hradiště

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

Zpracovatel:



CC-CZ:

215

Datum:

09.03.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

KAMPA MARYNKA

Vyplň údaj

IC:

DIČ:


IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CU 2018/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů URS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH		68 771,74	
DPI zákl. přenesená sniž. přenesená	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
	68 771,74 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	68 771,74



PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

1. - SO 01 Rekonstrukce částí opěrných zdí - investiční část - vícepráce
Choustníkovo Hradiště

Datum: 09.03.2020

Projektant: Povodí Labe,
státní podnik, OIČ,
Hradec Králové

Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

68 771,74

HSV - Práce a dodávky HSV

68 148,06

1 - Zemní práce

9 093,55

2 - Zakládání

9 250,60

3 - Svistě a kompletní konstrukce

25 052,05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 521,00

997 - Přesun sutě

5 854,66

999 - Přesun hmot

376,20

PSV - Práce a dodávky PSV

623,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

623,68

POPIS PRACÍ

Vyba: Kocbelský polok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060
 Objekt: 1. - SO 01 Rekonstrukce částí opěrných zdí - investiční část - vícepráce
 Místo: Choustníkovo Hradiště
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 09.03.2020
 Povodl Labe,
 Projektant: státní podnik, OIČ,
 Hradec Králové
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 790,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							68 167,26	
D 1 Zemní práce							9 093,55	
1	K	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,085	4 260,00	4 622,10	CS ÚRS 2018 02
PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotěcí, melioračních kanálech - není s přemístěním sítí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravě prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopě při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny hlininou nebo sypavinou tak, že k nim není bez výkopky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zeď, stěpy a klenby v autostavě. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopě se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin II. 5 až 7 cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopě se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin II. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití tlavín; b) z betonu železobetonu nebo předpětého a ocelových konstrukcí; tato bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Výkopky pod vodou v hornině II. 5 s použitím tlavín. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště povodní konstrukce do těžiště skládky.								
PSC WV "základ zdi, viz příloha D.1, D.3" W "LB" W 3,5*0,31								
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině II. 3 objemu do 100 m3	m3	1,435	665,00	954,28	CS ÚRS 2018 02
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s úrovním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině II. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve svislých cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stěru pro příčná a podélná zpažení dna a bahu pod obrysem výkopu pro koryta vodotěcí, zejména pro konstrukce látek, stěpů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy cdi, díla, rovin, pluhů a řad, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předpětí je projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tlavín, oceňuje se jako hloubení. a) v suchu nebo mokru cenami 138 60-1201, 138 60-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC WV "jáma za zdí, viz příloha D.1, D.3" W "LB" W 3,5*0,41								
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině II. 3 objemu do 100 m3	m3	0,980	437,00	428,26	CS ÚRS 2018 02
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s úrovním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině II. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve svislých cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stěru pro příčná a podélná zpažení dna a bahu pod obrysem výkopu pro koryta vodotěcí, zejména pro konstrukce látek, stěpů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy cdi, díla, rovin, pluhů a řad, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předpětí je projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tlavín, oceňuje se jako hloubení. a) v suchu nebo mokru cenami 138 60-1201, 138 60-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC WV "pro opěrnou zeď, viz příloha D.1, D.3" W "LB" W 3,5*0,28								
4	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,980	468,00	458,64	CS ÚRS 2018 02
PP Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv hloubu horniny Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro soubor cen 123. 0-21 Výkopky zářezů s šířkami sítěmi pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopkou nebo uložené v sítě výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povodním terénem nebo jeho výšce nad úrovní terénu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbuštiny naložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, navázal-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopce a lo pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen v němž by tato nebo jiné nepřeváděné vedení nebo výbušninu mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin II. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektantem zvláštně použit při výkopce korové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopky v blízkosti: a) podzemního vedení jehož podrobnost a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lce vedení, příp. jeho okolu a dleba se rovná obsahu dleba vedení ve výkopě nebo dleba vedení a sítě výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je ručně při výkopce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obělemi; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopě uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin; určí vždy projektant nebo investitor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopě tak, že se výkopka v celém výšce popsaném objemu nevypokává, např. blízko sítě nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopky jen pro tu část objemu, v níž se zřizovaná výkopka provádí. 6. Jsou-li ve výkopě dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení překrývají, určí se množství zřízení výkopky tak, aby se přenik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení výkopky se od celkového objemu výkopu neoděluje. 8. Dodatek zařídění nových podzemních vedení ve výkopě se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dodatek zařídění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě.								
PSC WV "v prostoru mezi opěrnými zdmi, viz příloha D.1, D.3" W 3,5*0,28								
5	K	138401201	Dolamování hloubených výkopů rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině II. 5	m3	0,455	2 460,00	1 119,30	CS ÚRS 2018 02
PP Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů v horninách II. 5 až 7 a použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopě, bez naložení rýh ve vrstvě II. do 500 mm v hornině II. 5 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, předepisuje-li projekt, že dna nebo boky hloubených výkopů se musí dolamovat bez použití tlavín, aby se neporušila skafní hornina v bocích nebo podlážích výkopky a dleba pod ní. 3115 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 2. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost: a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, b) do 3 m od osy rýhy, c) do 5 m od hlavy šachty. 3. Podrobnost plochy šachty se určuje v úrovni přilehlého terénu								
PSC WV "pro základ zdi, viz příloha D.1, D.3" W "LB" W 3,5*0,13								
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaviny z horniny II. 1 až 4	m3	3,430	70,70	242,50	CS ÚRS 2018 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít. Předepisuje se projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům (tato přemístění se oceňuje individuálně). 2. V cenách jsou započteny náklady na náklady za jízdu letadla vozidla v terénu na výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozšíření výkopu na násypu. Tato rozšíření se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládě. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkop z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně přislusnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 6. 5. Přemístění se v výkopě z dočasného skládě vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Tato ustanovení nepálí. Vylučuje se projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W		"viz příloha D.1"					
W		"materiál z výkopu na meziskládku"					
W		1,435+0,98		2,415			
W		"materiál z meziskládky zpět do zásypu, viz pol. zásyp"					
W		0,735		0,735			
W		"materiál z meziskládky zpět do násypu, viz pol. násyp"					
W		0,28		0,280			
W		Součet		3,430			
7	K 167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,015	195,00	197,93	CS ÚRS 2018 02
PP		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání a překládku na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládku a vyládku na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovně vzdálenost se měří od tělnice lodi k tělnici druhé lodi, nebo k tělnici hromady na kře nebo k tělnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni strománého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedená svislá vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmenší o bodůnsobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství malých jednotek se určí v rostlém stavu hominy					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypání odebrané z hald, pro hlubinu apod 2. Ceny 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě pro zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezu pro podzemní vedení, tato množství se určí v m3 ulehčeného výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypu pod vodu 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuštění na trvalé skládě, do které vodotěsní a do prohlubně terénu. 4. Ceny 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozlišení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypu, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemu přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ρ), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází: uložení netlídáných sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netlídáných sypání do hrází část A 03, případně cenami dle normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo lých jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektu. 8. Ceny 20-1101 nepálí pro uložení výkopu nebo omice při výkopových pracích pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkop získán a to ani tehdy, jestliže se výkop po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zřejmá pevnost jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny, jde o horniny, které jsou schopny přetrvávat deformaci. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti je smyky je pouze tělení mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami splyšklými se rozumí horniny tř. skupiny podle ČSN 72 1002 se zmem do 125 mm. Množství zm velikostí přes 125 mm musí být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestmelené tlumavité horniny skelní a sypké se zmy přes 125 mm. Množství zm velikostí přes 125 mm musí být nejvýše 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na nerudkovany materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, oceň se uložení sypání individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceň se odstranění přesypané části cenami 122 - 0 - 71 Odopěvky nebo jakoukoliv při pozemkových úpravách					
W		"násyp za zmi, viz příloha D.1, C.3"					
W		"LB"					
W		3,5*0,08		0,280			
9	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	0,735	96,90	71,22	CS ÚRS 2018 02
PP		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10 - ... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ρ) 0,8, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro dleštrá technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, část A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v porcích a lučních trávích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypáním rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k tělní skládě. 5. V ceně 10-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k tělní skládě. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do ního vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i jejich oblady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 160, příp. i s čaloun, se od objemu zásypu nepočítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopu pro provedení zásypu zářezu za těmi stěny pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu a) do 1 m3 na 1 m vedení a je-li objem zbylého výkopu - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypání a 162, 0-1 - souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předpíše, že se zbylý výkop bude odšedizet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozptýlení výkopu, jestliže se zbylý výkop neodšedizí, nýbrž rozptýlí podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozptýlení zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem pro provedení zásypu zářezu za těmi stěny pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhuštěných násypu, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do násypu z hornin splyšklých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odšediz. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10 - ... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ρ) 0,8, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro dleštrá technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, část A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v porcích a lučních trávích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypáním rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k tělní skládě. 5. V ceně 10-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k tělní skládě. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do ního vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i jejich oblady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 160, příp. i s čaloun, se od objemu zásypu nepočítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopu pro provedení zásypu zářezu za těmi stěny pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu a) do 1 m3 na 1 m vedení a je-li objem zbylého výkopu - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypání a 162, 0-1 - souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předpíše, že se zbylý výkop bude odšedizet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozptýlení výkopu, jestliže se zbylý výkop neodšedizí, nýbrž rozptýlí podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozptýlení zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem pro provedení zásypu zářezu za těmi stěny pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhuštěných násypu, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do násypu z hornin splyšklých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odšediz. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.					
W		"zásyp rýhy ve čné materiálem z výkopu, viz příloha D.1, D.38"					
W		"LB"					
W		3,5*0,21		0,735			
10	K R-10101	Likvidace výkopu ze sypání dle platné legislativy	m3	1,400	500,00	700,00	
PP		Likvidace výkopu ze sypání dle platné legislativy včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplaku za uložení "přebytečný materiál z úpravy dna koryta, z výkopu - jam a rýh (odpočet materiálu pro zásyp a násyp)" (1,435+0,98)*(0,28+0,735)		1,400			
11	K R-102	Likvidace výkopu z kamene dle platné legislativy	m3	0,455	620,00	282,10	
PP		Likvidace výkopu z kamene dle platné legislativy včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplaku za uložení "materiál z dolamování" 0,455		0,455			
D 2		Zakládání				9 269,80	
12	K 211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trávodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	0,420	1 200,00	504,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trávodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: - V ceně 61-1111 jsou započteny náklady na prudký výhled z lomového kamene. - V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchu, tyto práce se oceňují cenami: - souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože. - souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. - Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
W		"drén za rubem zdi, viz příloha D.1, D.3, D.4"					
W		"typ zdi G"					
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"					
W		3,5*0,12		0,420			
13	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů štěrkopiskem třídným	m3	0,625	1 237,00	649,43 CS ÚRS 2018 02
PP		Výplň kamenným do výš odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrkopiskem třídným Poznámka k souboru cen: - V ceně 61-1111 jsou započteny náklady na prudký výhled z lomového kamene. - V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchu, tyto práce se oceňují cenami: - souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože. - souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. - Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
PSC		"mrazový klín za zdí ze štěrkopisku, viz příloha D.1, D.3" "LB" 3,5*0,15		0,625			
14	K	211971121	Zřízení opláštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	3,500	137,00	479,50 CS ÚRS 2018 02
PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěny svahy nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvlně klíče o šířce do 2,5 m Poznámka k souboru cen: - Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druh a rozměr geotextilie, b) pro zřízení svahového drnu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy, 2. Ceny nete použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapátech rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro kotelové drny (poddrny), tyto drny se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svahových konsolidací prefabrikovaných drnů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilií. 3. V ceně 62-1111 a 63-1111 jsou započteny náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěsňování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato dodání se oceňují ve specifikaci. Zbývá lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahu a protu stěrovaných projektovanou dokumentací.					
PSC		"překrytí kamenného filtru, viz příloha D.1, D.3, D.4" "typ zdi G" "LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)" 3,5*1,0		3,500			
15	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	3,670	35,70	127,45 CS ÚRS 2018 02
PP		geotextilie tkaná PP 15kN/m					
W		"viz pol. opláštění žeběr (zřatné 2%)"					
W		3,60*1,02		3,670			
16	K	274315512	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,785	3 280,00	5 854,80 CS ÚRS 2018 02
PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: - Ceny lze použít i pro beton pod dlažbu dna vývalu. - Pro výhled přesahu hmot se u položek 5122 st. 5124 pro konstrukce z betonu proslidného kamenné celková kumulace položky sníží o hmotnost betonu, p.p. 1 kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
PSC		"základ zdi z betonu C 25/30 XF3, viz příloha D.1, D.4" "typ zdi G" "LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)" 3,5*0,51		1,785			
17	K	274356021	Bedení základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	2,100	850,00	1 365,00 CS ÚRS 2018 02
PP		Bedení základu z betonu prostého nebo železobetonu pasu pro plochy rovinné zřízení					
W		"líc základu, viz příloha D.1, D.3"					
W		"typ zdi G"					
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"					
W		3,5*0,6		2,100			
18	K	274356022	Bedení základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	2,100	92,20	193,62 CS ÚRS 2018 02
PP		Bedení základu z betonu prostého nebo železobetonu pasu pro plochy rovinné odstranění					
W		"odbednění základu, viz příloha D.1, D.3"					
W		2,1		2,100			
19	K	R-9001	Trativody z trubek plastových D 80 mm bez lože	m	0,640	120,00	76,80
PP		Trativody z trubek plastových D 80 mm bez lože					
W		"pro odvodnění rubu zdi (pokládka včetně dodávky materiálů), viz příloha D.1, D.4"					
W		"typ zdi G"					
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"					
W		1*0,64		0,640			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 052,05	
20	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb řádkového	m3	0,980	6 110,00	5 987,80 CS ÚRS 2018 02
PP		Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plynových komor, spodní stavby vodních elektráren, odvětrávacích věží a výpravních zařízení, opěrných zdí, šachet, šachů a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i číslého na malou cementovou tl. od 250 do 450 mm Poznámka k souboru cen: - Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) zdíva kvádřové z šablonových kvádřů, 2. Ceny nepatří pro obklady zdi kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 600-782 - Obklady z kamene. 3. Pro výhled cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pracovního nosného tělesa opsaného jednotlivým šablonovým kvádřem. 4. V ceně 62-1111 a 63-1111 jsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádřů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Zbývá lze dohodnout u řádkového zdíva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdíva číslého ve výši 10 % a u zdíva kvádřového ve výši 0,75 %. 5. Objem se stanoví: a) u cen -2311 v m3 zdíva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá, b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádřů a součinitele 1,057, 6. V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádřů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Zbývá lze dohodnout u řádkového zdíva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdíva číslého ve výši 10 % a u zdíva kvádřového ve výši 0,75 %.					
PSC		"viz příloha D.1, D.3, D.4" "obklad zdi" "typ zdi G" "LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)" 3,5*0,28		0,980			
21	M	R-20111	hrubé kopáky pro řádkové zdívo	m3	1,058	4 800,00	5 078,40
PP		hrubé kopáky pro řádkové zdívo					
W		"kopáky pro obklad zdi tl. 0,30 m, zřatné 8 %, viz příloha D.1, D.3, D.4"					
W		"cena je včetně naložení a dopravy"					
W		0,98*1,08		1,058			
22	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,120	4 870,00	5 454,40 CS ÚRS 2018 02
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plynových komor, spodní stavby vodních elektráren, odvětrávacích věží a výpravních zařízení, opěrných zdí, šachet, šachů a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 Poznámka k souboru cen: - Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ohrad, vývaru, patek, doplňkových klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, říčních, revizních a komunikačních žlóbů a zvládacích výpusť hrází, podklad pod dlažbu dna vývalu, b) betonový nedostatečně a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí 2. Ceny nepatří pro: a) předřadkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43, 1 Předřadkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opěrnou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 451 31, Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonová zdíva betonových šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka betonových šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. 3. V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na: a) úpravu, opravování a osazení pracovních spár tlakovou vrtací, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) osazení a ochranu keramického betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drůz z lica konstrukce a na úpravu lica v místě po odstranění drálích e) osazení betonových těles při betonování konstrukcí, 4. Různé práce u drálích ohrad, hávez, injektážních trubek apod. 5. V ceně 62-1111 a 63-1111 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 a katalogu 601-1 Budovy a haly - zděná a monolitická. 6. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
W		"rub zdi z betonu C 25/30 XF3, viz příloha D.1, D.3, D.4"						
W		"typ zdi G"						
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"						
W		3,5*0,32		1,120				
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	3,850	1 160,00	4 468,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plovacích komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odvěrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí zřízené ploch rovinných Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zaplavených nebo nezaplavených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné železnou štolou, železným bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny nepočítají pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a sávek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obvednění a odbednění spirál a sávek, c) bednění základových pasů. Tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenku apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí, 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lezení 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obdáváné konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obdáváné konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.						
PSC								
W		"rub zdi, viz příloha D.1, D.3, D.4"						
W		"typ zdi G"						
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"						
W		3,5*1,1		3,850				
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	3,850	307,00	1 181,95	CS ÚRS 2018 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plovacích komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odvěrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zaplavených nebo nezaplavených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné železnou štolou, železným bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny nepočítají pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a sávek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obvednění a odbednění spirál a sávek, c) bednění základových pasů. Tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenku apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí, 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lezení 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obdáváné konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obdáváné konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3.						
PSC								
W		"odbednění rubu zdi, viz pol. bednění"						
W		3,85		3,850				
25	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,073	39 500,00	2 883,50	CS ÚRS 2018 02
PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plovacích komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odvěrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivě pruty svařované sítě z ocelových železných drátů jakéhokoliv druhu oceněných jakéhokoliv průměru a roztečí Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obvedněných prostorách, b) výztuž koster obvedných sítí, potažených kasty hustým plechtem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokosu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přeměšlechých žehavě napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster, tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t množství výztuže bez prodlouhů.						
PSC								
W		"viz příloha D.1, D.3, D.4"						
W		"podélná výztuž rubu zdi (svislá), Kari síť" prům. drátu 10 mm, velikost ok 100 x 100 mm (včetně překrytí)"						
W		"typ zdi G (svislá)"						
W		"LB st. 306,5 - 309,5 m (3,5 m), m=12,35 kg/m2"						
W		3,4*1,75=12,35/1000		0,073				
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 521,00		
26	K	931976112	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité	m2	1,100	438,00	481,80	CS ÚRS 2018 02
PP		Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železobetonu s použitím asfaltové lepenky dvojité s obousměrnými asfaltovými náderými Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru, b) pro lésnění ploch pod dolními křídly z prostého nebo železobetonu 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) očistění ploch spár před úpravou, b) očistění okolí spáry po úpravě, 3. Množství měrných jednotek a) plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy upravené spáry, b) hmotnost se stanoví v kg zářivky a plechu, c) délka se stanoví v m upravené spáry.						
PSC								
W		"dilatace zdi, viz příloha D.1"						
W		"typ zdi G"						
W		"LB st. 306,0 - 309,5 m (3,5 m)"						
W		2*1,1*0,5		1,100				
27	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	2,940	1 180,00	3 469,20	CS ÚRS 2018 02
PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maňu cementovou z kamene Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měnu jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí, 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemu obvodových, schodišových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem ukenných a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a v vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropu s viditelnými trámy se objem tránu jednotlivě připočítává k objemu stropu Těleť jeví pro pruvlky a samostatné trámy, Objem stropu schodiště se započítává objemem daným součtem podrobně plochy schodiště a tloušťky patrové podlahy						
PSC								
W		"bourání kamenného kvádřového zdiva zdi, viz příloha D.1, D.3"						
W		"LB"						
W		3,5*0,84		2,940				
28	K	R - 20002	Řezání konstrukcí z kamene hl do 680 mm stěnovou pilou	m	2,350	6 200,00	14 570,00	
PP		Řezání konstrukcí z kamene hl do 680 mm stěnovou pilou Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spojení vody, 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly- bourání konstrukcí.						
PSC								
W		"stávající kamenné zdivo v místě navázání nové zdi (v místě navázání pro dilataci), viz příloha D.1"						
W		"typ zdi G"						
W		1,1*1,25		2,350				
D 997		Přesun suti				5 854,66		
29	K	R - 002	Likvidace betonové suti a kamenných kvádrů dle platné legislativy	t	9,443	620,00	5 854,66	
PP		Likvidace betonové suti a kamenných kvádrů dle platné legislativy včetně naložení, ověření a vodorovné dopravy, uložení a případného poplasku za uložení "materiál z bourání"						
W		"vybouraný prokládaný beton základu zdi"						
W		1,065*2,2		2,387				
W		"vybourané kamenné kvádřové zdivo"						
W		2,94*2,4		7,056				
W		Součet		9,443				
D 999		Přesun hmot				376,20		
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	1,368	276,00	376,20	CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, název rybníku apod. dopravní vzdálenost do 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční materiálovou charakteristiku						
PSC								

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV	Práce a dodávky PSV				623,68	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				623,68	
31	K	711112052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	3,850	68,10	262,19	CS ÚRS 2018 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterový a tmělý za studena na ploše svislé s dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
PSC		Poznámka k souboru cení					
W		1. Izolace plochy jednokotvě do 10 m2 se cca 100 g/m2 skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 15-9025 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W		"rub zdi, proti zemní vlhkosti (2 vrstvy), viz příloha D.1, D.4"					
W		"typ zdi G"					
W		"LB sl. 306,0 - 309,5 m (3,6 m)"					
W		3,5*1,1		3,850			
32	M	24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	6,353	56,90	361,49	CS ÚRS 2018 02
PP		nátěr hydroizolační - tekutá lepenka					
P		Poznámka k položce					
W		Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
W		3,85*1,65 Přepočtené koeficientem množství		6,353			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Objekt:

2.a - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - vícepráce

KSO:

833 2

Místo:

Choustníkovo Hradiště

CC-CZ:

215

Datum:

09.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

KAMPA MARYNKA

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CU 2018/II Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů URS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek URS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH

60 457,46

DPI základ, přenesená
sniž. přenesená

Základ daně
60 457,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

60 457,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kocbelský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Objekt: 2.a - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - vícepráce

Místo: Choustníkovo Hradiště

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 09.03.2020

Projektant: Povodí Labe,
státní podnik, OlČ,
Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 457,46
HSV - Práce a dodávky HSV	60 457,46
1 - Zemní práce	54 024,13
2 - Zakládání	6 363,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67,80
998 - Přesun hmot	1,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kocbeřský potok, Chouslníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060
 Objekt: 2.a - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - vícepráce
 Místo: Chouslníkovo Hradiště
 Zadávatel: Lesy České republiky, s. p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 09.03.2020
 Povodí Labe,
 státní podnik, OIČ,
 Hradec Králové
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 457,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							60 457,46	
D 1 Zemní práce							54 024,13	
1	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	54,625	450,00	24 581,25	CS ÚRS 2018 02
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozem rozpájeného nánosu do 3 m nebo s náložením na dopravní prostředek při šířce povodního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čišťní vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad povodním dnem 2. Ceny nelze použít pro: a) čišťní vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné hloubce nánosu přes 500 mm, tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 124 - 0-31 Výkopky pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Výkopky pod vodou záležu pro shybky a jiné podzemní vodní části A 01; b) čišťní vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-32 Výkopky pod vodou záležu pro shybky a jiné podzemní vodní části A 01 tohoto katalogu; c) čišťní uzavřených koryt vodotečí, tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrábení organických nánášenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrábení pokoseného porostu a organických nánášenin a spájení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává se každých dalších 1 započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku částí A 01 tohoto katalogu 4. V cenách jsou započteny i náklady na svážení přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot. "úprava dna koryta v úseku pod klenbovým mostkem, viz příloha D.1"								
					54,625			
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	54,625	39,00	2 130,38	CS ÚRS 2018 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez náložení výkopku, avšak se placením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obyčejným dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopku nebo na nasypaní. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasypaní; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypání do náspyje u 171 20-1201 Uložení sypání na skládky 4. Je-li na dopravní dle pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obyčejného dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku zamatebně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dotčených skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vyžaduje-li projekt použití dotazu 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. "viz příloha D.1" "materiál z koryta k místu vysáknutí"								
					54,625			
3	K	R - 10101	Likvidace výkopku ze sypání dle platné legislativy	m3	54,625	500,00	27 312,50	
Likvidace výkopku ze sypání dle platné legislativy včetně náložení, dopravy, uložení a případného poplaku za uložení "přebytečný materiál, viz příloha D.1" 54,625								
							54,625	
D 2 Zakládání							6 363,60	
6	K	R - 90013	Trálovody z drenážních trubek plastových flexibilních D 32 mm bez lože	m	5,160	120,00	619,20	
Trálovody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 32 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu 2. Trálovody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. Trálovody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dlekové a přípojné - vodovody a kanalizace "pro odvodnění rubu zdi, po 2,5 m (pokládka včetně dodávky materiálu), viz příloha D.1, D.3" "LB st. 306,0 - 336,0 m (32,0 m)" 12*0,43								
					5,160			
4	M	69321111R	flexibilní prostorová polyamidová matrace	m2	1,200	352,00	422,40	
matrace polyamidová průhledná "bodového filtru zdi, viz příloha D.2, D.3" "cena vychází z cenové nabídky výrobce" 12*0,2*0,5								
					1,200			
5	K	224112114	Vřty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 26 m hor. III a IV	m	6,000	887,00	5 322,00	CS ÚRS 2018 02
Maloprofilové vřty průběžným směrem vřtáním průměru do 56 mm úklon přes 45° v H 0 až 25 m v hornině IV, III a IV "vřty do kamenné pískovcové zdi po 2,5 m pro odvodnění rubu zdi, včetně vyčištění, viz příloha D.1" "vřt dl. 0,5 m" "LB st. 306,0 - 336,0 m (32,0 m)" 12*0,5								
					6,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							67,80	
8	K	628635512	Vyplnění spár zdí z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	0,120	565,00	67,80	
Vyplnění spár dosazovacích konstrukcí zdí cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdí z lomového kamene s vyspárováním Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyčištění spár, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosazovacích konstrukcích - vyčištění spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravené plochy. "vyplnění spár po obvodu osazených trubek, 12 ks" 12*0,01								
					0,120			
D 998 Přesun hmot							1,93	
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,007	275,00	1,93	CS ÚRS 2018 02
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kocbelský polok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Objekt:

2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce

KSO:

833 2

Místo:

Choustníkovo Hradiště

CC-CZ:

215

Datum:

09.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

DIČ:

KAMPA MARYNKA

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočtováno v CU 2018/1 Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů URS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek URS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH			3 113,97
DPJ zákl. přenesená sníž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 113,97 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH			3 113,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kocbelský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060
Objekt: 2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce
Místo: Choustníkovo Hradiště
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 09.03.2020
Projektant: Povodí Labe,
státní podnik, OJČ,
Hradec Králové
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 113,97
HSV - Práce a dodávky HSV	3 113,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 898,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 139,04
997 - Přesun sutě	39,68
998 - Přesun hmot	36,85

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, f. km 2,710 - 3,060
 Objekt: 2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce
 Místo: Choustníkovo Hradiště
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 09.03.2020
 Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 113,97	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 113,97	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 898,40	
1	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	3,360	565,00	1 898,40	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na dosazování konstrukcí - vysekání spár. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.								
<i>PSC</i> "odpočet plochy opěrné zdi na LB, kde se nebude dělat přespárování, D.1" "LB st. 306,0 - 309,5" 3,5*0,96								
					3,360			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 139,04	
2	K	938903114	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádřovém	m2	3,360	226,00	759,36	CS ÚRS 2018 02
<i>PP</i> Dokončovací práce na dosazování konstrukcí vysekání spár s očistěním zdiva nebo elážby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m oň hloubce spár do 70 mm ve zdivu kvádřovém <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přípustek -4911 lze použít i pro další evněle přemístění odstraněného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m, tyto se oceňují cenami souboru cen 597 32-1 Vodorovná doprava suti a vybourávání hmot dle B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy; b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u cen -8311 v ks mezníku nebo značek.								
<i>PSC</i> "odpočet plochy opěrné zdi na LB, kde se nebude dělat přespárování, D.1" "LB st. 306,0 - 309,5" 3,5*0,96								
					3,360			
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,360	113,00	379,68	
<i>PP</i> Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch přilem jsou započteny i náklady smetení plásk dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch přilem nejsou započteny náklady na odvoz plásk, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.								
<i>PSC</i> "očistění líc opěrných zdí (přespárovávané zdi), viz příloha D.1" "LB st. 306,0 - 309,5" 3,5*0,96								
					3,360			
D 997 Přesun sutě							39,68	
4	K	R - 002	Likvidace betonové suti a kamenných kvádrů dle platné legislativy	t	0,064	620,00	39,68	
<i>PP</i> Likvidace betonové suti a kamenných kvádrů dle platné legislativy včetně naložení, svážení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení "materiál z vysekání spár" 0,064								
					0,064			
D 998 Přesun hmot							36,85	
5	K	988332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,134	275,00	36,85	CS ÚRS 2018 02
<i>PP</i> Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, včetně rybníků apod., dopravní vzdálenost do 600 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční-materiálovou charakteristiku.								
<i>PSC</i>								