

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne:

18-03-2020

PODATELNA 2

Č.j.:

590/E/20

Plešková

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

MATEX HK s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080

Zastoupený:

_____ jednatelem společnosti

Sídlo:

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

_____ ředitel

Sídlo:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Hradecká v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 120020 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Hradecká v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [REDAKCE] (příloha č. 1).

1. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

- vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
- v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
- v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
- přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
- vybouraná žulová dlažba a žulové obruby budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
- bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
- dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
- osazení chodníkových a záhonových obrubníků,
- osazení silničních obrubníků,
- dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
- provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár,
- provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chráničky a kabelů VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení 50 cm,
- veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provedou TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže.

2. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi

platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

3. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
4. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
 - před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.)
 - před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: 01. 04. 2020, nejdříve však ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.
Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 65 dnů** od protokolárního předání staveniště.
3. Místem plnění je ulice Hradecká, Hradec Králové na p. p. č. 649/1, 649/4, 571/1, 984/1 a 67/90 v k. ú. Třebeš.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 145 135,17 Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, jednání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelům s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto

smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkruty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude

posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

23. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.
- 4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušeni.
- 5. Okamžik přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
- 6. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
- 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V Hradci Králové dne 16.3.2020

V Hradci Králové dne19.03.2020

ZA Z

ATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové ⑤
IČ: 688807 DIČ: CZ25968807

ZA OBJEDNATELE:

.....

.....

jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/20
Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 09.03.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 145 135,17**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 145 135,17	240 478,39
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 385 613,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03/20		
Stavba:	Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové		
Místo:	Hradec Králové	Datum:	09.03.2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	MATEX HK s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 145 135,17	1 385 613,56
A	Zpevněné plochy		
a	příprava území		
b	návrh		
c	kabelové žlaby		
B	Vedlejší a ostatní náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadávatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum:

09.03.2020

IČ:

DIČ:

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snižena

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis:

a - příprava území

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	16,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt betonová dlažba 300/300, viz. příloha č.2			16,000		
	VV		16			16,000		
	VV		Součet					
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	11,500			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vodícího proužku, viz. příloha č.2			11,500		
	VV		(12+10,5+12+11,5)*0,25			11,500		
	VV		Součet					
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	20,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba "I" 200/165 viz. příloha č.2			20,000		
	VV		9*11			20,000		
	VV		Součet					
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz. příloha č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet					
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	343,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 300/300 a 500/500, viz. příloha č.2			343,000		
	VV		67+40+30,5+16+47,5+34+49,5+24,5+32+2			343,000		
	VV		Součet					
6	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	60,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku a nástupišť (předláždění), vybouraná dlažba se zpětně použije, viz. příloha č.2			60,000		
	VV		58*2			60,000		
	VV		Součet					
7	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	101,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt kamenná dlažba 100/100, viz. příloha č.2			101,000		
	VV		14+14+13,5+14,5+14+15+16			101,000		
	VV		Součet					
8	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku a nástupišť (předláždění), viz. příloha č.2			60,000		
	VV		58*2			60,000		
	VV		Součet					
9	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	101,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt kamenná dlažba 100/100, viz. příloha č.2			101,000		
	VV		14+14+13,5+14,5+14+15+16			101,000		
	VV		Součet					
10	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	101,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt kamenná dlažba 100/100, viz. příloha č.2			101,000		
	VV		14+14+13,5+14,5+14+15+16			101,000		
	VV		Součet					
11	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	343,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 300/300 a 500/500, viz. příloha č.2			343,000		
	VV		67+40+30,5+16+47,5+34+49,5+24,5+32+2			343,000		
	VV		Součet					
12	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání komunikace pro osazení vodícího proužku, viz. příloha č.2			4,000		
	VV		16*0,25			4,000		
	VV		Součet					
13	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu a chodníku-kryt žvíce, viz. příloha č.2			24,000		
	VV		8+16			24,000		
	VV		Součet					
14	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt betonová dlažba 300/300, viz. příloha č.2			16,000		
	VV		16			16,000		
	VV		Součet					
15	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odstranění kameniva u provizorního plastového vodícího obrubníku, viz. příloha č.2			8,000		
	VV		8			8,000		
	VV		Součet					
16	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání části komunikace -kryt žvíce, viz. příloha č.2			13,000		
	VV		13			13,000		
	VV		Součet					
17	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba "T" 200/165, viz. příloha č.2			20,000		
	VV		9+11			20,000		
	VV		Součet					
18	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 200/100, viz. příloha č.2			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet					
19	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání části komunikace -kryt žvíce, viz. příloha č.2			13,000		
	VV		13			13,000		
	VV		Součet					
20	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu a chodníku-kryt žvíce, viz. příloha č.2			24,000		
	VV		8+16			24,000		
	VV		Součet					
21	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání vjezdu-kryt betonová dlažba 300/300, viz. příloha č.2			16,000		
	VV		16			16,000		
	VV		Součet					
22	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání komunikace pro osazení vodícího proužku, viz. příloha č.2			4,000		
	VV		16*0,25			4,000		
	VV		Součet					
23	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000			S ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání vjezdu a chodníku-kryt živice, viz. příloha č.2					
	VV		8+16		24,000			
	VV		Součet		24,000			
24	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání části komunikace -kryt živice, viz. příloha č.2					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
25	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odbourání komunikace pro osazení vodícího proužku, viz. příloha č.2					
	VV		16*0,25		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	113155112	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	28,000			S ÚRS 2020 01
	VV		odfrézování živичného krytu v tl. 40 mm, viz. příloha č.2					
	VV		(12,5+13,5+12,5+17,5)*0,5		28,000			
	VV		Součet		28,000			
27	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	37,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání obrubníku betonového chodníkového-ležatého, viz. příloha č.2					
	VV		6+5+4+4,5+5+4,5+4+4		37,000			
	VV		Součet		37,000			
28	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	165,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání betonového obrubníku chodníkového-stojatého, viz. příloha č.2					
	VV		15+10,5+19+20+28+6+12+16+38,5		165,000			
	VV		Součet		165,000			
29	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání obrubníku kamenného, viz. příloha č.2					
	VV		10+4		14,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	18,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání linky z kamenné dlažby 100/100, viz. příloha č.2					
	VV		15+3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
31	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	179,000			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourání betonového obrubníku, viz. příloha č.2					
	VV		1,6+16,5+12+21+14+1+24+9,5+14,5+1,5+19+31+5+4,6+3,8		179,000			
	VV		Součet		179,000			
32	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	176,000			S ÚRS 2020 01
	VV		sejmutí ornice, viz. příloha č.2					
	VV		0,6+12,5+8+16,5+12,5+4+41,5+21+36+5+12+6,4		176,000			
	VV		Součet		176,000			
33	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,600			S ÚRS 2020 01
	VV		sejmutá ornice se odveze na meziskládku, použije se pro zpětné ohrumsování					
	VV		176*0,1		17,600			
	VV		Součet		17,600			
34	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	34,000			S ÚRS 2020 01
	VV		uprava živého plotu-seřiznutí, viz., příloha č.2					
	VV		(11+6)*1*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
35	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	62,000			S ÚRS 2020 01
	VV		u chodníku a u komunikace, viz. příloha č.2					
	VV		4+(18+13+14+13)		62,000			
	VV		Součet		62,000			
36	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	62,000			S ÚRS 2020 01
	VV		u chodníku a u komunikace, viz. příloha č.2					
	VV		4+(18+13+14+13)		62,000			
	VV		Součet		62,000			
37	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	60,000			S ÚRS 2020 01
	VV		chodník a nástupště (předláždění), viz. příloha č.2					
	VV		58+2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
38	K	980	Odstranění provizorního vodícího plastového obrubníku (na čep-červená-bílá)	m	7,000			
	VV		odstranění+doprava na skládku TS, viz. příloha č.2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
39	K	9801	Ochrana stávajících stromů	kus	22,000			
	VV		po celou dobu výstavy, montáž+demontáž, viz. příloha č.2					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
40	K	9802	Vyčištění stávající uliční vpusti	kuys	1,000			
	VV		vyčištění + doprava +poplatek, viz. příloha č.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 997 Přesun sulě								
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,976			S ÚRS 2020 01
	VV		živice					
	VV		(13*0,22)+(24*0,098)+(28*0,103)+(4*0,22)		8,976			
	VV		Součet		8,976			
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	289,240			S ÚRS 2020 01
	VV		sut'					
	VV		{13*0,44}+(13*0,24)+(60*0,44)+(24*0,24)+(24*0,29)+(101*0,44)+(101*0,24)+(16*0,29)+(16*0,24)		125,120			
	VV		Mezisoučet		125,120			
	VV		{343*0,44}+(20*0,44)+(1*0,44)+(8*0,29)+(4*0,24)+(4*0,17)		164,120			
	VV		Mezisoučet		164,120			
	VV		Součet		289,240			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	134,640			S ÚRS 2020 01
	VV		živice +příplatek za dalších 15 km					
	VV		8,976*15		134,640			
	VV		Součet		134,640			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 338,600			S ÚRS 2020 01
	VV		sut'+příplatek za dalších 15 km					
	VV		289,24*15		4 338,600			
	VV		Součet		4 338,600			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	186,693			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(101*0,32)+(16*0,255)+(343*0,255)+(20*0,26)+(1*0,26)+(165*0,205)+(37*0,230)+(14*0,205)+(179*0,04)+(11,5*0,255)+(18*0,115)		186,693			
	VV		Součet		186,693			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 241,495			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourané hmoty+příplatek za dalších 15 km					
	VV		(186,693-37,28)*15		2 241,495			
	VV		Součet		2 241,495			
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	260,820			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourané hmoty, ŽK100/100+kamenný obrubník-skládka TS(letišťe)-příplatek za dalších 7 km					
	VV		((101*0,32)+(14*0,205)+(18*0,115))*7		260,820			
	VV		Součet		260,820			
48	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,976			S ÚRS 2020 01
	VV		živice					
	VV		(13*0,22)+(24*0,098)+(28*0,103)+(4*0,22)		8,976			
	VV		Součet		8,976			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	289,240			S ÚRS 2020 01
	VV		suf		289,240			
	VV		289,24		289,240			
	VV		Součet		289,240			
50	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	186,693			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourané hmoty		186,693			
	VV		186,693		186,693			
	VV		Součet		186,693			
51	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	37,920			S ÚRS 2020 01
	VV		suf		37,920			
	VV		(13*0,24)+(24*0,24)+(101*0,24)+(16*0,24)+(4*0,24)		37,920			
	VV		Součet		37,920			
52	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	149,433			S ÚRS 2020 01
	VV		vybourané hmoty		149,433			
	VV		(16*0,255)+(343*0,255)+(20*0,26)+(1*0,26)+(165*0,205)+(37*0,230)+(179*0,04)+(11,5*0,255)		149,433			
	VV		Součet		149,433			
53	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,976			S ÚRS 2020 01
	VV		žvice		8,976			
	VV		(13*0,22)+(24*0,098)+(28*0,103)+(4*0,22)		8,976			
	VV		Součet		8,976			
54	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	251,320			S ÚRS 2020 01
	VV		suf		251,320			
	VV		(13*0,44)+(60*0,44)+(24*0,29)+(101*0,44)+(16*0,29)+(343*0,44)+(20*0,44)+(1*0,44)+(8*0,29)+(4*0,17)		251,320			
	VV		Součet		251,320			
D 998 Přesun hmot								
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001			S ÚRS 2020 01
56	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,001			S ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

KSO:

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2020

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis:

b - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
HSV								
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	110,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop, viz. příloha č.1			110,000		
	VV		110			110,000		
	VV		Součet					
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200			S ÚRS 2020 01
	VV		vsakovací štěrkový zásep, viz. příloha č.3			1,200		
	VV		0,5*0,5*0,8*6			1,200		
	VV		Součet					
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000			S ÚRS 2020 01
	VV		sondy, viz. příloha č.1			3,000		
	VV		3			3,000		
	VV		Součet					
4	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro rýhy pro osazení kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1			38,000		
	VV		0,5*0,4*190			38,000		
	VV		Součet					
5	K	139001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000			S ÚRS 2020 01
	VV		sondy, viz. příloha č.1			3,000		
	VV		3			3,000		
	VV		Součet					
6	K	139001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1			11,000		
	VV		110*0,1			11,000		
	VV		Součet					
7	K	139001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,120			S ÚRS 2020 01
	VV		vsakovací štěrkový zásep, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.3			0,120		
	VV		(0,5*0,5*0,8*6)*0,1			0,120		
	VV		Součet					
8	K	139001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,800			S ÚRS 2020 01
	VV		rýha pro osazení nového kabelu veřejného osvětlení, 10% z celkové kubatury, viz. příloha č.1			3,800		
	VV		(0,5*0,4*190)*0,1			3,800		
	VV		Součet					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,600			S ÚRS 2020 01
	VV		ornice pro ohumusování z meziskládky, viz. příloha č.1, č.2			17,600		
	VV		176*0,1			17,600		
	VV		Součet					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,300			S ÚRS 2020 01
	VV		scházející ornice pro ohumusování			19,300		
	VV		(246*0,15)-(176*0,1)			19,300		
	VV		Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop, viz. příloha č.1			110,000		
	VV		110			110,000		
	VV		Součet					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200			S ÚRS 2020 01
	VV		vsakovací štěrkový zásep, viz. příloha č.3			1,200		
	VV		0,5*0,5*0,8*6			1,200		
	VV		Součet					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop rýhy pro osazení nového kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1			38,000		
	VV		0,5*0,4*190			38,000		
	VV		Součet					
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	660,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop+příplatek za dalších 6 km, viz. příloha č.1			660,000		
	VV		110*6			660,000		
	VV		Součet					
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,200			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro vsakovací štěrkový zásep, příplatek za dalších 6 km, viz. příloha č.1, č.3			7,200		
	VV		12*6			7,200		
	VV		Součet					
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	228,000			S ÚRS 2020 01
	VV		rýha pro pokládku nového kabelu veřejného osvětlení, příplatek za dalších 6 km, viz. příloha č.1, č.3			228,000		
	VV		38*6			228,000		
	VV		Součet					
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,900			S ÚRS 2020 01
	VV		naložení ornice pro ohumusování, viz. příloha č.1, č.3, č.4			36,900		
	VV		246*0,15			36,900		
	VV		Součet					
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop, viz. příloha č.1			198,000		
	VV		110*1,8			198,000		
	VV		Součet					
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,160			S ÚRS 2020 01
	VV		vsakovací štěrkový zásep, viz. příloha č.3			2,160		
	VV		(0,5*0,5*0,8*6)*1,8			2,160		
	VV		Součet					
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	68,400			S ÚRS 2020 01
	VV		rýha pro uložení nového kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1			68,400		
	VV		38*1,8			68,400		
	VV		Součet					
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,000			S ÚRS 2020 01
	VV		výkop, viz. příloha č.1			110,000		
	VV		110			110,000		
	VV		Součet					
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,200			S ÚRS 2020 01
	VV		vsakovací štěrkový zásep, viz. příloha č.3			1,200		
	VV		0,5*0,5*0,8*6			1,200		
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		ryha pro osazení nového kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1					
	VV		0,4*0,5*190		38,000			
	VV		Součet		38,000			
24	K	17410122	Vsakovací šterkový zásyp	m3	1,200			
	VV		montáž+dodávka drčeného kameniva , viz. příloha č.1, č.3					
	VV		0,5*0,5*0,8*6		1,200			
	VV		Součet		1,200			
25	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překozech inženýrských sítí	m3	38,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		ryha pro osazení nové kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1					
	VV		0,4*0,5*190		38,000			
	VV		Součet		38,000			
26	M	1741522	kamenivo pro zásyp rýho pro osazení nového kabelu veřejného osvětlení	m3	38,000			
	VV		zásyp rýhy pro pokládku nového kabelu veřejného osvětlení, viz. příloha č.1					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		(15+13+5+21+25,5+29,5+6,5+3+50+4+22,5+28+11+12)-46		200,000			
	VV		Součet		200,000			
28	M	181352	nákup scházející ornice	m3	19,300			
	VV		viz. příloha č.1					
	VV		(246*0,15)-(176*0,1)		19,300			
	VV		Součet		19,300			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,900			CS ÚRS 2020 01
	VV		+ztratiné, viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		200*0,03*1,15		6,900			
	VV		Součet		6,900			
31	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	46,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,587			CS ÚRS 2020 01
	VV		+ztratiné, viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		46*0,03*1,15		1,587			
	VV		Součet		1,587			
33	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	200,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		zeleň					
	VV		246-46		200,000			
	VV		Součet		200,000			
34	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	508,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		zpevněné plochy					
	VV		109+339+60		508,000			
	VV		Součet		508,000			
35	K	182151111	Svahování v záfezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	46,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		zeleň					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
36	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	46,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
D 5 Komunikace pozemní								
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	109,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava podloží ŠD fr. -0.32 v tl. 200 mm u vjezdů, viz. příloha č.1, č.4					
	VV		109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	339,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava podloží ŠD fr. 0-32 v tl. 200 mm u chodníků, viz. příloha č.1, č.4					
	VV		327+12		339,000			
	VV		Součet		339,000			
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	327,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník, viz. příloha č.1, č.3, č.4, č.5, ŠD fr. 0-32					
	VV		31+21+39+25+6+69+26+34+33+41+2		327,000			
	VV		Součet		327,000			
40	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	60,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník a nástupišť (předláždění) , ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.3, č.1					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
41	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník-kryt ZD "I", ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
42	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	109,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		vjezdy, ŠD fr. 0-32, viz. příloha č.1, č.3, č.4					
	VV		14+13+15+11+14+12+15+15		109,000			
	VV		Součet		109,000			
43	K	573211109	Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	28,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		živinový koberec, viz. příloha č.1, č.3					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		živinový koberec, viz. příloha č.1, č.3					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
45	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník a nástupišť (předláždění), použije se vybouraná a očištěná dlažba (včetně varovného, signálního pásu a bezpečnost. odst) viz. příloha č.1 č.3					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
46	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	109,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		vjezdy, viz. příloha č.1, č.4, č.3					
	VV		14+13+15+11+14+12+15+15		109,000			
	VV		Součet		109,000			
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	97,991			CS ÚRS 2020 01
	VV		vjezdy+ztratiné					
	VV		(109-12,93)*1,02		97,991			
	VV		Součet		97,991			
48	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	13,318			CS ÚRS 2020 01
	VV		vjezdy, varovný pás barva červená+ztratiné, viz. příloha č.1, č.3, č.5					
	VV		12,93*1,03		13,318			
	VV		Součet		13,318			
49	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	327,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník, viz. příloha č.1, č.3, č.4, č.5					
	VV		327		327,000			
	VV		Součet		327,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	323,362			ÚRS 2020 01
	VV		chodník+ztratině, viz. příloha č.1, č.3, č.4,č.5		323,362			
	VV		(327-6,84)*1,01		323,362			
	VV		Součet					
51	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,045			ÚRS 2020 01
	VV		varovný a signální pás u chodníku+ztratině,barva červená, viz. příloha č.1,mč.3,č.4,č.5		7,045			
	VV		6,84*1,03		7,045			
	VV		Součet					
52	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	327,000			ÚRS 2020 01
	VV		chodník, viz. příloha č.1, č.3, č.4,č.5		327,000			
	VV		327		327,000			
	VV		Součet					
53	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	60,000			ÚRS 2020 01
	VV		chodník a nástupiště (předláždění), viz. příloha č.1,č.3		60,000			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet					
54	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	109,000			ÚRS 2020 01
	VV		vjezdy, viz. příloha č.1, č.3, č.4		109,000			
	VV		109		109,000			
	VV		Součet					
55	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,000			ÚRS 2020 01
	VV		chodník-kryt ZD "I", viz. příloha č.1, č.3, č.4, č.5		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet					
56	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	8,570			ÚRS 2020 01
	VV		chodník-kryt ZD"II", viz. příloha č.1, č.3, č.4,č.5+ztratině,		8,570			
	VV		(12-3,68)*1,03		8,570			
	VV		Součet					
57	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,790			ÚRS 2020 01
	VV		varovný a signální pás u chodníku -kryt ZD "I", barva červená,viz. příloha č.1, č.3, č.4,č.5 + ztratině		3,790			
	VV		(2,11+1,57)*1,03		3,790			
	VV		Součet					
58	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny B	m2	12,000			ÚRS 2020 01
	VV		chodník-kryt ZD "I", viz. příloha č.1, č.3,č.4,č.5		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet					
D 8 Trubní vedení								
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000			ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
60	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	52,000			ÚRS 2020 01
	VV		osazení vodícího proužku do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1,		52,000			
	VV		16+12+12,5+11,5		52,000			
	VV		Součet					
61	M	9154922	betonový vodící proužek 250/500/80, barva přírodní	kus	105,040			
	VV		+ztratině, viz. příloha č.1, č.3		105,040			
	VV		52*2*1,01		105,040			
	VV		Součet					
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	216,000			ÚRS 2020 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1, č.4		216,000			
	VV		(83+117+16)		216,000			
	VV		Součet					
63	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	218,160			ÚRS 2020 01
	VV		barva přírodní+ztratině, viz. příloha č.1, č.4		218,160			
	VV		(83+117+16)*1,01		218,160			
	VV		Součet					
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,000			ÚRS 2020 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. příloha č.1, č.4		25,000			
	VV		2+2+2+2+2+2+2+1,5+1,5+1+1+1+1		25,000			
	VV		Součet					
65	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	25,250			ÚRS 2020 01
	VV		+ztratině ,barva přírodní, viz. příloha č.1, č.4		25,250			
	VV		25*1,01		25,250			
	VV		Součet					
66	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	169,000			ÚRS 2020 01
	VV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou , viz. příloha č.1, č.4		169,000			
	VV		15+10,5+19,5+12,5+1+33+12,5+16,5+31+5+7,5+5		169,000			
	VV		Součet					
67	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	170,690			ÚRS 2020 01
	VV		+ztratině ,barva přírodní, viz., příloha č.1, č.4		170,690			
	VV		169*1,01		170,690			
	VV		Součet					
68	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	62,000			ÚRS 2020 01
	VV		úprava styčné spáry u chodníku a komunikace, viz. příloha č.1		62,000			
	VV		4+58		62,000			
	VV		Součet					
69	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	28,000			ÚRS 2020 01
	VV		živičný koberec, viz. příloha č.1, č.3		28,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet					
D 998 Přesun hmot								
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	201,286			ÚRS 2020 01
71	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	201,286			ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
72	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	86,500			ÚRS 2020 01
	VV		podél stávajících podezdívek oplotení, viz. příloha č.1		86,500			
	VV		(16+17+11+20+13+35+13+17+29+2)*0,5		86,500			
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

c - kabelové žlaby

KSO:

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

25968807

CZ25968807

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis:

c - kabelové žlaby

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: c - kabelové žlaby
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 09.03.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			36,600		
	VV		0,5*0,4*183			36,600		
	VV		Součet					
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			36,600		
	VV		0,5*0,4*183			36,600		
	VV		Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			36,600		
	VV		0,5*0,4*183			36,600		
	VV		Součet					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	219,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1 +příplatek za dalších 6 km			219,600		
	VV		36,6*6			219,600		
	VV		Součet					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	65,880			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			65,880		
	VV		36,6*1,8			65,880		
	VV		Součet					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			36,600		
	VV		0,5*0,4*183			36,600		
	VV		Součet					
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,025			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			32,025		
	VV		(0,5*0,4*183)-(0,2*0,125*183)			32,025		
	VV		Součet					
8	M	58331200	štěrkapísek netříděný zásypový	t	64,050			CS ÚRS 2020 01
	VV		kabelové žlaby, viz. příloha č.1			64,050		
	VV		32,025*2			64,050		
	VV		Součet					
D 8 Trubní vedení								
9	K	87132	Kabelové žlaby z tvrdého PVC se zákrytem	m	183,000			
	VV		kabelové žlaby, montáž+dodávka, viz. příloha č.1			183,000		
	VV		((7+6+5+5+4+5)*4)+((6+5)*5)			183,000		
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové

Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

KSČ:

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

09.03.2020

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 09.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Hradecká, Hradec Králové
Objekt:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 09.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
D		VRN3		Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
	VV		stavební buňky, točky, napojení na inž.sítě atd.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
	VV		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006Sb.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D		VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	2,000			S ÚRS 2020 01	
D		VRN7		Provozní vlivy					
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
	VV		dopravní značení						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D		VRN9		Ostatní náklady					
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
	VV		náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000			S ÚRS 2020 01	
	VV		informační cedule stavby na přenosném podstavci						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				