

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni			Doba výstavby:	16 týdnů		Objednatel:	Město Orlová			
Druh stavby:	Spojovací chodba U2-D - U2-C			Začátek výstavby:	05/2020		Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.			
Lokalita:	Orlová			Konec výstavby:	08/2020		Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.			
JKSO:	8033232			Zpracováno dne:	28.01.2020		Zpracoval:	Bc. Marián Beník			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	6 652,00	6 652,00		9,51	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 Prořez větví dle výkr. č. C3-b 15	m2	15,00 0,00 15,00	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	15,00	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající okapový chodník, v.č. 001 (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,50	m2	26,58 0,00 26,58	50,00	0,00	1 328,75	1 328,75	0,14	3,67	RTS I / 2018
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm Stávající okapový chodník (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,50	m2	26,58 0,00 26,58	110,00	0,00	2 923,25	2 923,25	0,22	5,85	RTS I / 2018
13 Hloubené vykopávky						0,00	2 100,00	2 100,00		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č. 106 a TZ Výkop pro zeměni 3*2,50*0,5*0,8	m3	3,00 0,00 0,00 3,00	700,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
17 Konstrukce ze zemin						0,00	1 050,00	1 050,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkop pro zeměni, v.č 106 3*2,50*0,5*0,8	m3	3,00 0,00 3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18 Povrchové úpravy terénu						4 140,94	6 243,57	10 384,50		0,14	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině v.č. 101 Plochy zasažené stavební činností (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*5,00	m2	265,75 0,00 0,00 265,75	8,00	161,58	1 964,42	2 126,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 265,75*0,1	kg	26,58 26,58	128,00	3 401,60	0,00	3 401,60	0,00	0,03	RTS I / 2018
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině v.č. 101 Plochy zasažené stavební činností (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*5,00	m2	265,75 0,00 0,00 265,75	0,86	0,00	228,55	228,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině v.č. 101 Plochy zasažené stavební činností (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*6,00	m2	318,90 0,00 0,00 318,90	3,22	0,00	1 026,86	1 026,86	0,00	0,00	RTS I / 2018
11	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Dle výkresu C3-b 12,30	m2	12,30 0,00 12,30	200,00	577,76	1 882,24	2 460,00	0,01	0,12	RTS I / 2018
12	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,30	70,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b 3	kus	3,00 0,00 3,00	93,50	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						169,22	430,78	600,00		0,04	
14	380941213RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	4,00	150,00	169,22	430,78	600,00	0,01	0,04	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB 5*0,80		4,00							
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 877,60	487,57	2 365,18		5,33	
15	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu, v.č. 101 (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,50	m2	26,58 0,00 26,58	89,00	1 877,60	487,57	2 365,18	0,20	5,33	RTS I / 2018
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				23 444,05	19 165,48	42 609,53		0,35	
16	602011188R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, pastovitá odolná vůči řasám Vlastnosti uvedené v TZ	m2	152,18	280,00	23 444,05	19 165,48	42 609,53	0,00	0,35	RTS I / 2018
		v.č. 101 a TZ		0,00							
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,40		48,11							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		1,30*3*0,20		0,78							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,50+2,975)*7,775/2		81,20							
		Odpčet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,20		2,61							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,375*3,55+(4,05+3,60)*7,375/2		56,57							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,20		1,90							
		odečet mozaikové omítky		0,00							
		-21,42		-21,42							
	62	Úprava povrchů vnější				119 278,85	69 498,94	188 777,79		6,70	
17	622323041R00	Penetrace podkladu pod zateplovací systém v.č. 101 a TZ	m2	173,60 0,00	20,00	1 488,49	1 983,44	3 471,94	0,00	0,06	RTS I / 2018
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,40		48,11							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		1,30*3*0,20		0,78							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,50+2,975)*7,775/2		81,20							
		Odpčet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,20		2,61							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,375*3,55+(4,05+3,60)*7,375/2		56,57							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,20		1,90							
18	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 % v.č. 101 a TZ	m2	173,60 0,00	10,00	490,68	1 245,29	1 735,97	0,02	3,87	RTS I / 2018
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,40		48,11							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Odpočet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		1,30*3*0,20		0,78							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,50+2,975)*7,775/2		81,20							
		Odpočet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,20		2,61							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,375*3,55+(4,05+3,60)*7,375/2		56,57							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,20		1,90							
19	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	34,72	150,00	831,77	4 376,23	5 208,00	0,00	0,12	RTS I / 2018
		Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení		0,00							
		173,60*0,20		34,72							
20	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	13,80	156,00	1 762,57	390,23	2 152,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
		3,40*2+3,50*2		13,80							
21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	20,20	5,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Ostění oken a prvků na fasádě		0,00							
		Východní průčelí		0,00							
		1,45*2*3+1,30*2		11,30							
		Průčelí - dvorní část		0,00							
		1,45*3+1,15*2+2,25		8,90							
22	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou	m	22,22	8,60	191,09	0,00	191,09	0,00	0,00	RTS I / 2016
		20,20*1,10		22,22							
23	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní	m	9,35	5,00	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Lišta pro nadpraží oken		0,00							
		1,30+1,45*4+2,25		9,35							
24	622481292MAT	Lišta odkapní s přiznanou okapničkou a tkaninou	m	10,29	22,00	200,06	26,21	226,27	0,00	0,00	RTS I / 2016
		9,35*1,10		10,29							
25	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní	m	26,40	5,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Napojení omítky na okenní ráma		0,00							
		1,35*3+1,45*3*4+1,35*2+2,25		26,40							
26	622481292MAT	Lišta okenní zajišťovací s tkaninou	m	29,04	19,90	488,88	89,02	577,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
		26,40*1,1		29,04							
27	622481292R00	Montáž výztužné lišty podparapetní	m	9,35	5,00	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Lišta pro parapety oken		0,00							
		1,30+1,45*4+2,25		9,35							
28	622481292MAT	Lišta podparapetní PVC s tkaninou	m	10,29	27,50	258,59	24,25	282,84	0,00	0,00	RTS I / 2016
		9,35*1,10		10,29							
29	622481292R00	Montáž výztužné lišty parapetní	m	3,36	5,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Napojení omítky na oplechování bočního ostění		0,00							
		12*0,28		3,36							
30	622481292MAT	Lišta parapetní PVC s tkaninou	m	3,70	30,50	107,35	5,37	112,73	0,00	0,00	RTS I / 2016
		3,36*1,10		3,70							
31	622323041R00	Penetrace podkladu pod omítku	m2	175,71	10,00	753,32	1 003,81	1 757,13	0,00	0,06	RTS I / 2018
		v.č. 101, 102 a TZ		0,00							
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,40		48,11							
		Odpočet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1,30*3*0,28		1,09							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,50+2,975)*7,775/2		81,20							
		Odpčet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,28		3,65							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,375*3,55+(4,05+3,60)*7,375/2		56,57							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,28		2,66							
32	622432112R00	Omítka stěn mozaiková střednězrná	m2	21,42	426,00	5 897,51	3 229,41	9 126,92	0,01	0,13	RTS I / 2018
		v.č. 101, 102 a TZ		0,00							
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*0,40		5,66							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*0,80/2+3,75*0,60+(3,975+3,25)*0,80/2+(3,50+2,975)*0,775/2		10,51							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*0,60/2+3,375*0,55+(4,05+3,60)*0,375/2		5,26							
33	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	173,60	15,00	184,87	2 419,09	2 603,95	0,00	0,00	RTS I / 2018
		v.č. 101, 102 a TZ		0,00							
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,40		48,11							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		1,30*3*0,20		0,78							
		Východní strana		0,00							
		(3,40+3,75)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,50+2,975)*7,775/2		81,20							
		Odpčet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,20		2,61							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,375*3,55+(4,05+3,60)*7,375/2		56,57							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,20		1,90							
34	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	13,36	40,00	171,12	363,38	534,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		1,30*1,30+1,45*1,45*4+1,45*2,25		13,36							
35	622325525RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm	m2	31,89	870,00	20 974,81	6 769,49	27 744,30	0,01	0,40	RTS I / 2018
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		0,00							
		v.č. 101, 102 a TZ		0,00							
		(3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,6		31,89							
36	622325335RV1	Zatepl. systém ETICS,fasáda, EPS šedý (0,032W/mK) tl. 150 mm	m2	165,76	740,00	78 212,67	44 448,34	122 661,02	0,01	1,66	RTS I / 2018
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		0,00							
		v.č. 101, 102 a TZ		0,00							
		Severní strana		0,00							
		(3,40+4,45+6,30)*3,20		45,28							
		Odpčet otvorů - sever		0,00							
		-1*(1,30*1,30)		-1,69							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		1,30*3*0,20		0,78							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Východní strana		0,00							
		(3,20+3,55)*8,80/2+3,75*3,30+(3,975+3,25)*3,375/2+(3,20+2,975)*7,775/2		78,27							
		Odpčet otvorů - východ		0,00							
		-1*3*(1,45*1,45)		-6,31							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		1,45*3*3*0,20		2,61							
		Fasáda - dvorní část		0,00							
		(3,50+3,05)*5,00/2+3,175*3,35+(4,05+3,40)*7,375/2		54,48							
		Odečet otvorů - dvorní část		0,00							
		-1*(1,45*1,45*3+1,45*2,25)		-9,57							
		Ostění otvorů - dvorní část		0,00							
		((1,45*2+2,25)*1+1,45*3)*0,20		1,90							
37	622311635RT7	Zateplovací systém fenolická deska, fasáda, (0,026) tl.120 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v.č. 101, 102 a TZ	m2	3,90	1 870,00	5 871,26	1 421,74	7 293,00	0,01	0,05	RTS I / 2018
		Izolace fasády nad střechou		0,00							
		(3,45+9,55)*0,30		3,90							
38	622323353RV1	Zatepl.systém, ostění, fenolická deska (0,026W/mK) tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v.č. 101, 102 a TZ	m2	7,45	93,50	246,22	450,17	696,39	0,01	0,07	RTS I / 2018
		(1,45*3*4+1,35*3+1,45*2+2,25)*0,28		7,45							
39	622323854RR3	Zateplení venkovního parapetu, lepení pomocí systémového PUR lepidla tl. 20 mm izolant - fenolická deska (0,026W/mK)	m2	2,62	76,30	161,56	38,19	199,75	0,01	0,03	Vlastní
		Parapety výplní otvorů ve fasádě		0,00							
		(1,30+1,45*4+2,25)*0,28		2,62							
40	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	5,00	35,00	97,89	77,11	175,00	0,01	0,04	RTS I / 2018
		5 Odhad		5,00							
41	629	Úprava par. Vyrovnávací vrstva šířky do 30 cm	m	9,35	180,00	888,14	794,86	1 683,00	0,02	0,20	RTS I / 2016
		Úprava podkladu pod plastovým parapetem dobetonávkou nebo vypněním		9,35							
		1,30+1,45*4+2,25		9,35							
63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 219,93	7 442,60	16 662,53		13,74	
42	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	26,58	480,00	7 298,07	5 457,93	12 756,00	0,24	6,42	RTS I / 2018
		v.č. 101, 102		0,00							
		Okapový chodník kolem objektu		0,00							
		(3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,50		26,58							
43	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3	3,99	980,00	1 921,86	1 984,67	3 906,53	1,84	7,32	RTS I / 2018
		Pod okapový chodník		0,00							
		(3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,50*0,15		3,99							
711		Izolace proti vodě				191,54	188,39	379,93		0,03	
44	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	5,00	10,00	24,76	25,24	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku		0,00							
		Oprava svislé hydroizolace - odhad		0,00							
45	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	5,00	50,00	166,78	83,22	250,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
		1 vrstva - včetně dod. asf. pásu		0,00							
		Oprava svislé hydroizolace - odhad		5,00							
46	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
47	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	13,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
48	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	150,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	RTS I / 2018
49	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	150,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	RTS I / 2018
712		Izolace střech (živičné krytiny)				58 980,93	63 411,26	122 392,20		1,15	
50	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. - odhad 15%	m2	23,26	225,00	2 975,68	2 258,59	5 234,27	0,02	0,46	RTS I / 2018
		1vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 special mineral		0,00							
		v.č. 101 a TZ		23,26							
		(3,625*4,45+8,8*10,125+6,825*3,375+3,45*7,775)*0,15		23,26							
51	712400841R00	Odstranění mechu ze střech 10 - 30°	m2	155,09	8,60	0,00	1 333,77	1 333,77	0,00	0,31	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
52	712391171R00	3,625*4,45+8,8*10,125+6,825*3,375+3,45*7,775 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 101 a TZ 3,625*4,45+8,8*10,125+6,825*3,375+3,45*7,775 6,825*0,75+3,45*0,75 9,55*0,35+3,45*0,35	m2	155,09 167,35 0,00 155,09 7,71 4,55	20,70	0,00	3 464,05	3 464,05	0,00	0,00	RTS I / 2018
53	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm 167,35 ;ztrátne 15%; 25,1025	m2	192,45 167,35 25,10	13,80	2 655,84	0,00	2 655,84	0,00	0,02	RTS I / 2018
54	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton v.č. 101 a TZ 3,625*4,45+8,8*10,125+6,825*3,375+3,45*7,775 6,825*0,75+3,45*0,75 9,55*0,35+3,45*0,35	m2	167,35 0,00 155,09 7,71 4,55	397,00	13 423,59	53 012,62	66 436,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
55	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. min. 1,5 mm 1x20 m, šedá 167,35 ;ztrátne 15%; 25,1025	m2	192,45 167,35 25,10	178,25	34 304,66	0,00	34 304,66	0,00	0,35	RTS I / 2018
56	712378100	Komíněk odvětrání střechy s manžetou z PVC včetně dodávky větracího komínku DN 75 mm	kus	8,00	753,25	4 500,82	1 525,18	6 026,00	0,00	0,01	vlastní
57	712 odvodnění	Provedení zaústění odvodnění střešního pláště do stávajícího kotlíku na U2-D	kus	1,00	1 500,00	1 120,34	379,66	1 500,00	0,00	0,00	vlastní
58	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,15	1 012,00	0,00	1 160,46	1 160,46	0,00	0,00	RTS I / 2018
59	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	1,15	241,50	0,00	276,93	276,93	0,00	0,00	RTS I / 2018
713		Izolace tepelné				60 397,77	15 041,86	75 439,62		0,86	
60	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla plná v.č. 101 a TZ XPS po obvodu střechy (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+5,00+7,375)*0,30 svislé části střechy - izolant EPS tl. 150 mm (6,825+3,45)*0,60	m2	23,61 0,00 0,00 17,45 0,00 6,17	139,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	RTS I / 2018
61	283754902	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 50 mm (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00)*0,30 ;ztrátne 10%; 1,272	m2	13,99 12,72 1,27	133,40	1 866,53	0,00	1 866,53	0,00	0,02	RTS I / 2019
62	283754907	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 140 mm (3,375+5,00+7,375)*0,30 ;ztrátne 10%; 0,4725	m2	5,20 4,73 0,47	374,00	1 943,87	0,00	1 943,87	0,00	0,02	RTS I / 2018
63	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č. 101 a TZ skladba S1 - 1 vrstva tl. 120 mm 3,625*4,45+8,8*10,125+6,825*3,375 Skladba S2 - 2 vrstvy tl. 100 mm 3,45*7,775*2	m2	181,91 0,00 0,00 128,27 0,00 53,65	97,80	6 971,18	10 819,93	17 791,10	0,00	0,06	RTS I / 2018
64	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 53,65*0,20*1,10	m3	11,80 11,80	1 495,00	17 645,49	0,00	17 645,49	0,03	0,30	RTS I / 2018
65	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 120 mm 128,27*0,12*1,10	m3	16,93 16,93	1 495,00	25 312,80	0,00	25 312,80	0,03	0,42	RTS I / 2018
66	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 181,91*0,2	kg	36,38 36,38	183,00	6 657,91	0,00	6 657,91	0,00	0,04	RTS I / 2018
67	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,89	805,00	0,00	715,32	715,32	0,00	0,00	RTS I / 2018
68	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	0,89	253,00	0,00	224,82	224,82	0,00	0,00	RTS I / 2018
762		Konstrukce tesařské				9 360,39	12 564,48	21 924,87		0,79	
69	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 fošny na atice 3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375	m	53,15 0,00 53,15	161,00	341,73	8 215,42	8 557,15	0,00	0,05	RTS I / 2018
70	60510440	Fošna SM/JD neom. tl. 5,0 dl. 200-390 š. - 16-30 53,15*0,25*0,05 ;ztrátne 10%; 0,066438	m3	0,73 0,66 0,07	5 750,00	4 202,22	0,00	4 202,22	0,55	0,40	RTS I / 2018

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
71	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých v.č. 101 a TZ Bednění okraje střešních ploch (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*0,40	m2	21,26 0,00 0,00	153,00	0,00	3 252,78	3 252,78	0,00	0,00	RTS I / 2018
72	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 21,26 ;ztratné 15%; 3,189	m2	24,45 21,26 3,19	197,00	4 816,45	0,00	4 816,45	0,01	0,34	RTS I / 2018
73	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,79	1 127,00	0,00	895,29	895,29	0,00	0,00	RTS I / 2018
74	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	0,79	253,00	0,00	200,98	200,98	0,00	0,00	RTS I / 2018
764 Konstrukce klempířské						11 055,92	17 632,50	28 688,42	0,52		
75	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm v.č. 001 Oplechování atiky na střeše (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375) 6,825+3,45	m	63,43 0,00 0,00 53,15 10,28	25,30	0,00	1 604,65	1 604,65	0,00	0,15	RTS I / 2018
76	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm v.č. 001 1,30*1,45*4+2,25	m	9,79 0,00 9,79	30,00	0,00	293,70	293,70	0,00	0,01	RTS I / 2018
77	764908304R00	Oplechování parapetů K01, rš 400 mm, dle v.č. 103 v.č. 101, 103 a TZ 1,30+1,45*4+2,25	m	9,35 0,00 9,35	379,50	930,48	2 617,85	3 548,33	0,00	0,03	RTS I / 2018
78	764918331R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střechech. rš 250, dle v.č. 103 v.č. 101, 103 a TZ Oplechování okrajů střech 3,45*2+6,825+9,55 Vnitřní roh K03 3,45+6,825 Vnější roh K04 53,75 Lišta závětrná K05 9,55+3,45 Tmelicí lišta K07	m	100,30 0,00 0,00 23,28 10,28 53,75 13,00	128,80	608,61	12 310,03	12 918,64	0,00	0,16	RTS I / 2018
79	764918331MAT	Vnitřní roh K03, dle v.č. 103 23,275*1,10	m	25,60 25,60	48,30	1 236,60	0,00	1 236,60	0,00	0,04	RTS I / 2016
80	764918331MAT	Vnější roh K04, dle v.č. 103 10,275*1,1	m	11,30 11,30	48,30	545,91	0,00	545,91	0,00	0,02	RTS I / 2016
81	764918331MAT	Atiková okapnice K05, dle v.č. 103 53,75*1,1	m	59,13 59,13	120,80	7 142,30	0,00	7 142,30	0,00	0,09	RTS I / 2016
82	764918331MAT	Tmelicí lišta K07, dle v.č. 103 13,00*1,1	m	14,30 14,30	41,40	592,02	0,00	592,02	0,00	0,02	RTS I / 2016
83	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,52	1 288,00	0,00	673,89	673,89	0,00	0,00	RTS I / 2018
84	998764193R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m	t	0,52	253,00	0,00	132,37	132,37	0,00	0,00	RTS I / 2018
784 Malby						65,78	971,06	1 036,84	0,01		
85	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 14,812*2 po osazení oken	m2	29,62 29,62	35,00	65,78	971,06	1 036,84	0,00	0,01	RTS I / 2018
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
86	910 R00	Hzs - Výchozí revize hromosvodů	h	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
87	910 HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94 Lešení a stavební výtahy						18 963,58	17 709,11	36 672,69	3,92		
88	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m v.č. 101, 102 a TZ (3,625+1,00+6,30)*3,40 (11,50+3,30+8,80)*3,75 (7,375+3,375+5,00)*3,60	m2	182,35 0,00 37,15 88,50 56,70	40,80	4,19	7 435,49	7 439,68	0,02	3,35	RTS I / 2018
89	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 182,345*3	m2	547,04 547,04	28,80	14 451,64	1 302,97	15 754,61	0,00	0,44	RTS I / 2018
90	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	182,35	26,40	0,00	4 813,91	4 813,91	0,00	0,00	RTS I / 2018
91	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	182,35	6,00	0,00	1 094,07	1 094,07	0,00	0,00	RTS I / 2018
92	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 182,345*3	m2	547,04 547,04	5,40	2 953,99	0,00	2 953,99	0,00	0,00	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
93	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	182,35	3,60	0,00	656,44	656,44	0,00	0,00	RTS I / 2018
94	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2,50*1*33	m2	82,50 82,50	48,00	1 553,77	2 406,23	3 960,00	0,00	0,13	RTS I / 2018
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						3 812,90	4 744,25	8 557,15	0,00		
95	953981402R00	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka kotvení fošny do atik z děrovaných cihel 2ks na bm (3,40+4,45+6,30+8,80+3,30+11,15+5,00+3,375+7,375)*2	kus	106,30 0,00 106,30	80,50	3 812,90	4 744,25	8 557,15	0,00	0,00	RTS I / 2018
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	1 041,60	1 041,60	0,87		
96	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 173,60 Fasáda dle čistěných ploch	m2	173,60 173,60	6,00	0,00	1 041,60	1 041,60	0,01	0,87	RTS I / 2018
H01 Budovy občanské výstavby						0,00	8 240,42	8 240,42	0,00		
97	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	41,20	100,00	0,00	4 120,21	4 120,21	0,00	0,00	RTS I / 2018
98	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	41,20	100,00	0,00	4 120,21	4 120,21	0,00	0,00	RTS I / 2018
M21 Elektromontáže						3 392,39	6 676,11	10 068,50	0,09		
99	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 drážky (kus včetně ochran.úhelníku + 2 drážky do zdi v.č. 106 a TZ	kus	2,00 0,00	260,00	205,22	314,78	520,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
100	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	2,00	637,00	548,67	725,33	1 274,00	0,01	0,02	RTS I / 2018
101	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
102	210191030R00	Montáž hromosvodového štítu	kus	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
103	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm v.č. 106 a TZ	kus	31,00 0,00	55,00	219,24	1 485,76	1 705,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
104	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
105	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 v.č. 106 a TZ 12,50*2	m	25,00 0,00 25,00	127,00	1 237,73	1 937,27	3 175,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
106	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 2,50*3	m	7,50 7,50	140,00	383,42	666,58	1 050,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
107	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 3,75*2	m	7,50 7,50	127,00	302,48	650,02	952,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
108	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00	522,00	495,63	548,37	1 044,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						2 851,44	4 738,73	7 590,18	0,01		
109	220 Dmtž chrán	Demontáž stávající plastové chráničky optických kabelů 10,20+8,80+15,20	m	34,20 34,20	60,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	Vlastní
110	220 Mtž cháníčk	Mtž stávajícího vedení opt. kabelů do nové chráničky uložení nové chráničky s kabelem na střeše do drátěného žlabu 41,50	m	41,50 0,00 41,50	82,00	716,27	2 686,73	3 403,00	0,00	0,01	vlastní
111	345711	Chránička optického kabelu dělená, pro venkovní použití 41,50 ;ztratné 5%; 2,075	m	43,58 41,50 2,08	49,00	2 135,18	0,00	2 135,18	0,00	0,00	Vlastní
M46 Zemní práce při montážích						737,09	3 601,33	4 338,43	0,79		
112	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy Pro zemění v bet. plochách 5,25*0,8	m3	4,20 0,00 4,20	184,00	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
113	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50 12,50	117,00	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
114	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	12,50	101,00	0,00	1 262,50	1 262,50	0,00	0,00	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		2,50*5		12,50							
115	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10 2,50*0,50*0,25	m3	0,31	2 690,00	737,09	103,53	840,63	2,53	0,79	RTS I / 2018
				0,31							
	M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	11 500,00	11 500,00		0,00	
116	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí <i>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí</i> <i>Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části</i> <i>Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření</i> <i>Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavebních prac</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
117	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání</i> <i>s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístov</i> <i>a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních pr</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
118	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetického zaměření <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
119	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele <i>kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění ko</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v souladu s</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými r</i> <i>náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
120	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště <i>Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení</i> <i>a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště</i> <i>Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií</i> <i>Vytýčení obvodu staveniště</i> <i>Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
121	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení zařízení staveniště</i> <i>Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště</i> <i>Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi</i> <i>patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
122	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště <i>Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště</i> <i>Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i> <i>1</i>	soubor	1,00 0,00 0,00 1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	S	Přesuny sutí				0,00	2 436,77	2 436,77		0,00	
123	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,87	200,00	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
124	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,87	180,00	0,00	156,24	156,24	0,00	0,00	RTS I / 2018
125	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,868*8	t	6,94 6,94	12,00	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00	RTS I / 2018
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,87	150,00	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
127	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,868*25	t	21,70 21,70	30,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
128	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí <i>Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení</i> <i>zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu</i> <i>0,868</i>	t	0,87 0,00 0,00 0,87	550,00	0,00	477,40	477,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
129	979 Zemina	Náklady spojené s odvozema likvidací přebytečné zeminy	t	5,10	150,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení		0,00							
		včetně poplatků za uložení odpadu		0,00							
		3,00*1,7		5,10							

Celkem: 615 509,12

Poznámka:
stav k 30.9.2019

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Spojovací chodba U2-D - U2-C	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	129
JKSO:	8033232	Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	28.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	183 042,24	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	138 165,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		300,00
PSV	Dodávky	140 052,33	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		400,00
	Montáž	105 519,55				Provozní vlivy		397,04
"M"	Dodávky	4 845,75				Ostatní		393,84
	Montáž	28 916,18				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		14 967,18						
ZRN celkem		615 509,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 490,88
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	617 000,00	DPH 21%	129 570,00
		Celkem bez DPH	617 000,00
		Celkem včetně DPH	746 570,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

stav k 30.9.2019

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Spojovací chodba U2-D - U2-C	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	129
JKSO:	8033232	Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	28.01.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	300,00			300,00
Územní vlivy	400,00			400,00
Provozní vlivy	397,04			397,04
Ostatní	393,84			393,84
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 490,88

Celkem VRN	1 490,88
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00