

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláď 726 v Orlové-Lutyni			Doba výstavby:	16 týdnů		Objednatel:	Město Orlová			
Druh stavby:	Pavilon U2-1392			Začátek výstavby:	05/2020		Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.			
Lokalita:	Orlová			Konec výstavby:	08/2020		Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.			
JKSO:	8033232			Zpracováno dne:	28.01.2020		Zpracoval:	Bc. Marián Beník			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	7 450,00	7 450,00		14,88	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 Prořez větví dle výkr. č. C3-b 5,00	m2	5,00 0,00 5,00	80,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	5,00	80,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající okapový chodník v.č. 001 (9,25+30,90+5,50+6,00+15,375+3,40*2+9,30)*0,50	m2	41,56 0,00 0,00 41,56	50,00	0,00	2 078,13	2 078,13	0,14	5,74	RTS I / 2018
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm Stávající okapový chodník, v.č. 001 (9,25+30,90+5,50+6,00+15,375+3,40*2+9,30)*0,50	m2	41,56 0,00 41,56	110,00	0,00	4 571,88	4 571,88	0,22	9,14	RTS I / 2018
	13	Hloubené vykopávky				0,00	12 064,07	12 064,07		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Odkop pro opravu izolace a zatažení zateplení pod terén v.č. 101 a 001 (9,25+30,90+5,50+6,00+15,375+3,40*2+9,30)*0,50*0,15 Výkop pro zeměnění, v.č. 113, dle svodů 11*2,50*0,5*0,8	m3	17,23 0,00 0,00 6,23 0,00 11,00	700,00	0,00	12 064,07	12 064,07	0,00	0,00	RTS I / 2018
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkop pro zeměnění 11*2,50*0,5*0,8	m3	11,00 0,00 11,00	350,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	18	Povrchové úpravy terénu				7 599,81	10 488,74	18 088,55		0,22	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*5,00	m2	502,00 0,00 502,00	8,00	305,22	3 710,78	4 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 502*0,1	kg	50,20 50,20	128,00	6 425,60	0,00	6 425,60	0,00	0,05	RTS I / 2018
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*5,00	m2	502,00 0,00 502,00	0,86	0,00	431,72	431,72	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Dle výkresu C3-b 7,80+10,70	m2	18,50 0,00 18,50	200,00	868,99	2 831,01	3 700,00	0,01	0,17	RTS I / 2018
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 18,50	m2	18,50 18,50	70,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*6,00	m2	602,40 0,00 602,40	3,22	0,00	1 939,73	1 939,73	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím	kus	3,00	93,50	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b		0,00							
		3		3,00							
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				541,50	1 378,50	1 920,00		0,12	
14	380941213RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB 16*0,80	m	12,80	150,00	541,50	1 378,50	1 920,00	0,01	0,12	RTS I / 2018
				12,80							
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 936,52	762,54	3 699,06		8,33	
15	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu, v.č. 001 a 101 (9,25+30,90+5,50+6,00+15,375+3,40*2+9,30)*0,50	m2	41,56	89,00	2 936,52	762,54	3 699,06	0,20	8,33	RTS I / 2018
				0,00							
				41,56							
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				89 924,35	73 513,05	163 437,40		1,35	
16	602011188R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, pastovitá odolná vůči popis vlastností - viz technická zpráva Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 31,30*8,115+6,225*3,60 Odpočet otvorů - jih -1*(2,25*2,40*18) Ostění otvorů - jih (2,40*2+2,25)*18*0,20 Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ 7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52 Odpočet otvorů - západ -1*0,75*0,75*3 Ostění otvorů - západ 0,75*3*0,20 Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ 15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52 Odečet otvorů - sever -1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10) Ostění otvorů - sever ((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,20 Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ 9,675*8,35+9,65*3,15 odpočet mozaikové omítky -68,96	m2	583,71	280,00	89 924,35	73 513,05	163 437,40	0,00	1,35	RTS I / 2018
				0,00							
				276,41							
				0,00							
				-97,20							
				0,00							
				25,38							
				0,00							
				89,06							
				0,00							
				-1,69							
				0,00							
				0,45							
				0,00							
				279,78							
				0,00							
				-49,16							
				0,00							
				18,45							
				0,00							
				111,18							
				0,00							
				-68,96							
	61	Úprava povrchů vnitřní				13 580,98	35 642,39	49 223,36		7,10	
17	622323152RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm Úprava vnitřního ostění po montáži nových výplní, □ zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Ostění otvorů - jih, v.č. 101, 106 a TZ (2,40*2+2,25)*18*0,25 Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 108 a TZ 0,75*3*4*0,25 Ostění otvorů - sever, v.č. 101, 107 a TZ ((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,25	m2	57,04	543,00	10 657,26	20 314,10	30 971,36	0,01	0,57	RTS I / 2018
				0,00							
				31,73							
				0,00							
				2,25							
				0,00							
				23,06							
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Vnitřní ostění po výměně oken 57,0375*2	m2	114,08	160,00	2 923,72	15 328,28	18 252,00	0,06	6,54	RTS I / 2018
				0,00							
				114,08							
	62	Úprava povrchů vnější				405 043,81	254 744,89	659 788,70		26,01	
19	622323041R00	Penetrace podkladu pod zateplovací systém Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 31,30*8,115+6,225*3,60	m2	652,67	20,00	5 596,23	7 457,07	13 053,30	0,00	0,23	RTS I / 2018
				0,00							
				276,41							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Odpočet otvorů - jih		0,00							
		-1*(2,25*2,40*18)		-97,20							
		Ostění otvorů - jih		0,00							
		(2,40*2+2,25)*18*0,20		25,38							
		Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52		89,06							
		Odpočet otvorů - západ		0,00							
		-1*0,75*0,75*3		-1,69							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		0,75*3*0,20		0,45							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52		279,78							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10)		-49,16							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,20		18,45							
		Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		9,675*8,35+9,65*3,15		111,18							
20	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 %	m2	652,67	10,00	1 844,80	4 681,85	6 526,65	0,02	14,54	RTS I / 2018
		Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		31,30*8,115+6,225*3,60		276,41							
		Odpočet otvorů - jih		0,00							
		-1*(2,25*2,40*18)		-97,20							
		Ostění otvorů - jih		0,00							
		(2,40*2+2,25)*18*0,20		25,38							
		Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52		89,06							
		Odpočet otvorů - západ		0,00							
		-1*0,75*0,75*3		-1,69							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		0,75*3*0,20		0,45							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52		279,78							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10)		-49,16							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,20		18,45							
		Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		9,675*8,35+9,65*3,15		111,18							
21	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	130,53	150,00	3 127,12	16 452,83	19 579,95	0,00	0,46	RTS I / 2018
		Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení		0,00							
		652,665*0,20		130,53							
22	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	16,60	156,00	2 120,19	469,41	2 589,60	0,00	0,01	RTS I / 2016
		v.č. 106 a 107		0,00							
		8,45+8,15		16,60							
23	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	144,90	5,00	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Ostění oken a prvků na fasádě		0,00							
		Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		2,40*2*18		86,40							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		1,35*2*15+0,60*2*10		52,50							
		Západní pohled, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0,75*2*4		6,00							
24	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou 144,90*1,10	m	159,39	8,60	1 370,75	0,00	1 370,75	0,00	0,00	RTS I / 2016
25	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní Lišta pro nadpraží oken Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 2,25*18 Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ 2,25*15+0,60*10 Západní pohled, v.č. 101, 108 a TZ 0,75*4	m	83,25 0,00 0,00 40,50 0,00 39,75 0,00 3,00	5,00	0,00	416,25	416,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
26	622481292MAT	Lišta odkapní s přiznanou okapničkou a tkaninou 83,25*1,10	m	91,58	22,00	1 781,30	233,35	2 014,65	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní Napojení omítky na okenní ráma jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ (2,40*2+2,25)*18 severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ (1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10 západní pohled, v.č. 101, 108 a TZ 0,75*3*4	m	228,15 0,00 0,00 126,90 0,00 92,25 0,00 9,00	5,00	0,00	1 140,75	1 140,75	0,00	0,00	RTS I / 2018
28	622481292MAT	Lišta okenní začíšťovací s tkaninou 228,15*1,1	m	250,97	19,90	4 224,88	769,33	4 994,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	622481292R00	Montáž výztužné lišty podparapetní Lišta pro parapety oken jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 2,25*18 severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ 2,25*15+0,60*10 západní pohled, v.č. 101, 108 a TZ 0,75*4	m	83,25 0,00 0,00 40,50 0,00 39,75 0,00 3,00	5,00	0,00	416,25	416,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
30	622481292MAT	Lišta podparapetní PVC s tkaninou 83,25*1,10	m	91,58	27,50	2 302,36	215,96	2 518,31	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	622481292R00	Montáž výztužné lišty parapetní Napojení omítky na oplechování bočního ostění dle počtu oken, v.č. 110 a TZ (18+15+10+3)*0,28 dle jednotlivých oken	m	12,88 0,00 0,00 12,88	5,00	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
32	622481292MAT	Lišta parapetní PVC s tkaninou 12,88*1,10	m	14,17	30,50	411,53	20,59	432,12	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	622323041R00	Penetrace podkladu pod omítku Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 31,30*8,115+6,225*3,60 Odpočet otvorů - jih -1*(2,25*2,40*18) Ostění otvorů - jih (2,40*2+2,25)*18*0,28 Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ 7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52 Odpočet otvorů - západ -1*0,75*0,75*3 Ostění otvorů - západ 0,75*3*0,28	m2	670,38 0,00 276,41 0,00 -97,20 0,00 35,53 0,00 89,06 0,00 -1,69 0,00 0,63	10,00	2 874,05	3 829,72	6 703,77	0,00	0,23	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52		279,78							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10)		-49,16							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,28		25,83							
		Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		9,675*8,35+9,65*3,15		111,18							
34	622432112R00	Omítka stěn mozaiková střednězrná	m2	68,96	426,00	18 983,09	10 394,93	29 378,03	0,01	0,43	RTS I / 2018
		Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		6,225*3,60		22,41							
		Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		5,425*0,60		3,26							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		21,50*0,60		12,90							
		Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		9,65*3,15		30,40							
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	632,32	15,00	673,36	8 811,40	9 484,76	0,00	0,01	RTS I / 2018
		Jižní průčelí, v.č. 101, 106		0,00							
		31,30*8,115+6,225*3,60		276,41							
		Odpčet otvorů - jih		0,00							
		-1*(2,25*2,40*18)		-97,20							
		Ostění otvorů - jih		0,00							
		(2,40*2+2,25)*18*0,20		25,38							
		Západní štít, v.č. 101, 108		0,00							
		7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52		89,06							
		Odpčet otvorů - západ		0,00							
		-1*0,75*0,75*3		-1,69							
		Ostění otvorů - západ		0,00							
		0,75*3*0,20		0,45							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107		0,00							
		15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52		279,78							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10)		-49,16							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,20		18,45							
		Východní štít, v.č. 101, 108		0,00							
		9,675*8,35+3,00*3,35		90,84							
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	148,05	40,00	1 895,90	4 026,10	5 922,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		jižní průčelí, v.č. 106 a 110		0,00							
		2,25*2,40*18		97,20							
		severní pohled, v.č. 107 a 110		0,00							
		2,25*1,35*15+0,60*0,60*10		49,16							
		západní pohled, v.č. 110		0,00							
		0,75*0,75*3		1,69							
37	622325525RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm	m2	60,24	870,00	39 621,28	12 787,52	52 408,80	0,01	0,75	RTS I / 2018
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou									
		dle výkresu č. 101		0,00							
		(31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*0,60		60,24							
38	622325335RV1	Zatepl. systém ETICS, fasáda, EPS šedý (0,032W/mK) tl. 150 mm	m2	608,39	740,00	287 065,36	163 139,54	450 204,90	0,01	6,09	RTS I / 2018
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou									
		Jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31,30*8,115+6,225*3,60		276,41							
		Odpočet otvorů - jih		0,00							
		-1*(2,25*2,40*18)		-97,20							
		Západní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		7,05*3,60+5,55*8,115+4,125*4,52		89,06							
		Odpočet otvorů - západ		0,00							
		-1*0,75*0,75*3		-1,69							
		Severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		15,825*3,30+21,50*8,55+9,675*4,52		279,78							
		Odečet otvorů - sever		0,00							
		-1*(2,25*1,35*15+0,60*0,60*10)		-49,16							
		Východní štít, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		9,675*8,35+9,65*3,15		111,18							
39	622311635RT7	Zateplovací systém fenolická deska, fasáda, (0,026) tl.120 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,57	1 870,00	9 895,34	2 396,17	12 291,51	0,01	0,08	RTS I / 2018
		Izolace fasády nad střechou, v.č. 103 a 202		0,00							
		(9,675+4,125+9,675)*0,28		6,57							
40	622323353RV1	Zatepl.systém, ostění, fenolická deska (0,026W/mK) tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,88	93,50	2 111,84	3 861,12	5 972,97	0,01	0,64	RTS I / 2018
		Ostění otvorů - jih, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		(2,40*2+2,25)*18*0,28		35,53							
		Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		0,75*3*4*0,28		2,52							
		Ostění otvorů - sever, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		((1,35*2+2,25)*15+0,60*3*10)*0,28		25,83							
41	622323854RR3	Zateplení venkovního parapetu, lepení pomocí systémového PUR lepidla tl. 10 m2 fenolická deska (0,026W/mK)	m2	14,99	76,30	924,76	218,60	1 143,36	0,01	0,16	Vlastní
		Parapety výplní otvorů ve fasádě		0,00							
		jižní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ		0,00							
		(2,25*18)*0,18		7,29							
		severní průčelí, v.č. 101, 107 a TZ		0,00							
		(2,25*15+0,60*10)*0,18		7,16							
		západní pohled, v.č. 101, 108 a TZ		0,00							
		0,75*4*0,18		0,54							
42	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	74,75	35,00	1 463,44	1 152,81	2 616,25	0,01	0,63	RTS I / 2018
		Přední a zadní průčelí - odhad		0,00							
		53,35		53,35							
		Boční štíty - odhad		0,00							
		21,40		21,40							
43	624471921R00	Příplatek za vyžádaný odstín, slož. 2	m2	76,77	170,00	8 962,44	4 089,22	13 051,67	0,00	0,02	RTS I / 2018
		Příplatek za pastelové barvy mezi okny		0,00							
		v.č. 101,102, 104 a 112		0,00							
		(0,23+0,75+0,23)*18*2,40		52,27							
		v.č. 101,102, 104 a 112		0,00							
		(0,23+0,75+0,23)*15*1,35		24,50							
44	629	Úprava par. Vyrovnávací vrstva šířky do 30 cm	m	82,05	180,00	7 793,79	6 975,21	14 769,00	0,02	1,74	RTS I / 2016
		Úprava podkladu pod plastovým parapetem dobetonávkou nebo vypěněním		0,00							
		dle oken a jejich délky, v.č. 110		0,00							
63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 416,38	14 059,02	31 475,40		25,96	
45	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	50,20	480,00	13 786,01	10 309,99	24 096,00	0,24	12,13	RTS I / 2018
		Okapový chodník kolem objektu, v.č.001 a 101		0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
46	631571001R00	(31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*0,50 Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující Pod okapový chodník, v.č.001 a 101 (31,30*2+9,675*2+3,00*2+6,225*2)*0,50*0,15	m3	50,20 7,53 0,00 7,53	980,00	3 630,37	3 749,03	7 379,40	1,84	13,83	RTS I / 2018
711 Izolace proti vodě						191,54	188,39	379,93		0,03	
47	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Oprava svislé hydroizolace - odhad	m2	5,00 0,00	10,00	24,76	25,24	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
48	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu Oprava svislé hydroizolace - odhad	m2	5,00 0,00 5,00	50,00	166,78	83,22	250,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
49	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
50	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	13,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	150,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	RTS I / 2018
52	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	150,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	RTS I / 2018
712 Izolace střech (živičné krytiny)						130 182,77	142 903,86	273 086,63		2,71	
53	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. - odhad 15% 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu výkres č. 103 31,30*9,675*0,15 vyšší střecha (15,825*3,00+4,125*6,225)*0,15 nižší střecha	m2	56,40 0,00 45,42 10,97	225,00	7 213,88	5 475,46	12 689,35	0,02	1,11	RTS I / 2018
54	712400841R00	Odstranění mechu ze střech 10 - 30° výkres č. 103 31,30*9,675 (15,825*3,00+4,125*6,225)	m2	375,98 0,00 302,83 73,15	8,60	0,00	3 233,43	3 233,43	0,00	0,75	RTS I / 2018
55	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie výkres č. 103 31,30*9,675 (15,825*3,00+4,125*6,225)	m2	375,98 0,00 302,83 73,15	20,70	0,00	7 782,80	7 782,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
56	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm 375,98 ;ztrátne 15%; 56,397	m2	432,38 375,98 56,40	13,80	5 966,80	0,00	5 966,80	0,00	0,05	RTS I / 2018
57	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton výkres č. 103 31,30*9,675 vyšší střecha (15,825*3,00+4,125*6,225) nižší střecha (9,675+1,125)*0,25 vytažení na fasádu	m2	378,68 0,00 302,83 73,15 2,70	397,00	30 375,79	119 960,42	150 336,21	0,00	0,00	RTS I / 2018
58	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. min. 1,5 mm 1x20 m, šedá 378,68 ;ztrátne 15%; 56,802	m2	435,48 378,68 56,80	178,25	77 624,67	0,00	77 624,67	0,00	0,78	RTS I / 2018
59	712378100	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, v.č. 103 včetně dodávky větracího komínku DN 75 mm□	kus	16,00	753,25	9 001,63	3 050,37	12 052,00	0,00	0,02	vlastní
60	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	2,71	1 012,00	0,00	2 746,06	2 746,06	0,00	0,00	RTS I / 2018
61	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	2,71	241,50	0,00	655,31	655,31	0,00	0,00	RTS I / 2018
713 Izolace tepelné						124 976,79	32 385,43	157 362,22		2,71	
62	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy XPS po obvodu střechy v.č. 103, 104, 105 a 201 (31,30+9,675)*2*0,25 (6,225+7,05+15,825+3,00)*0,25	m2	28,51 0,00 0,00 20,49 8,03	139,00	1 158,71	2 804,53	3 963,24	0,00	0,00	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
63	283754907	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 140 mm 8,025 ;ztratné 10%; 0,8025	m2	8,83 8,03 0,80	374,00	3 301,49	0,00	3 301,49	0,00	0,04	RTS I / 2018
64	283754902	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 50 mm 20,4875 ;ztratné 10%; 2,04875	m2	22,54 20,49 2,05	133,40	3 006,34	0,00	3 006,34	0,00	0,03	RTS I / 2018
65	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 120 mm 302,8275*0,12 ;ztratné 10%; 3,63393	m3	39,97 36,34 3,63	1,00	39,97	0,00	39,97	0,03	1,00	RTS I / 2018
66	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK výkres č. 103 střecha nad 1.NP - 2 vrstvy (15,825*3,00+4,125*6,225)*2 střecha nad 2.NP - 1 vrstva 31,30*9,675	m2	449,13 0,00 0,00 146,31 0,00 302,83	97,80	17 211,46	26 713,82	43 925,28	0,00	0,15	RTS I / 2018
67	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 120 mm 302,83*0,12 ;ztratné 10%; 3,63396	m3	39,97 36,34 3,63	1 495,00	59 760,47	0,00	59 760,47	0,03	1,00	RTS I / 2018
68	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 146,30625*0,10 ;ztratné 10%; 1,463063	m3	16,09 14,63 1,46	1 495,00	24 060,07	0,00	24 060,07	0,03	0,40	RTS I / 2018
69	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 449,13375*0,2	kg	89,83 89,83	183,00	16 438,30	0,00	16 438,30	0,00	0,09	RTS I / 2018
70	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,71	805,00	0,00	2 181,47	2 181,47	0,00	0,00	RTS I / 2018
71	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	2,71	253,00	0,00	685,60	685,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
721	Vnitřní kanalizace					5 575,86	1 822,94	7 398,80		0,02	
72	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 Nové větrání kanalizace, v.č. 103 4	kus	4,00 0,00 4,00	420,00	621,41	1 058,59	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
73	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	4,00	370,30	1 082,99	398,21	1 481,20	0,00	0,02	RTS I / 2018
74	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	4,00	1 012,00	3 871,46	176,54	4 048,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
75	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	3,00	63,20	0,00	189,60	189,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
736	Regulace					449,66	50,34	500,00		0,00	
76	736 Regulace	Vyregulování otopné soustavy po provedení zateplení Popis viz technická zpráva dle TZ	kus	1,00 0,00	500,00	449,66	50,34	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
762	Konstrukce tesařské					21 343,29	27 892,80	49 236,09		1,79	
77	762332110R00	Montáž vázaných krokvů pravidelných do 120 cm2 fošny na atice 31,30*2+9,80*2+3,00+6,00+7,05+15,40	m	113,65 0,00 113,65	161,00	730,71	17 566,94	18 297,65	0,00	0,11	RTS I / 2018
78	60510440	Fošna SM/JD neom. tl. 5,0 dl. 200-390 š. - 16-30 113,65*0,25*0,05 ;ztratné 10%; 0,142063	m3	1,56 1,42 0,14	5 750,00	8 985,47	0,00	8 985,47	0,55	0,86	RTS I / 2018
79	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých výkres č. 103 Bednění okraje střešních ploch (31,30+9,675)*2*0,45 (6,225+7,05+15,825+3,00)*0,45	m2	51,32 0,00 0,00 36,88 14,45	153,00	0,00	7 852,34	7 852,34	0,00	0,00	RTS I / 2018
80	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 51,3225 ;ztratné 15%; 7,698375	m2	59,02 51,32 7,70	197,00	11 627,11	0,00	11 627,11	0,01	0,82	RTS I / 2018
81	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,79	1 127,00	0,00	2 020,03	2 020,03	0,00	0,00	RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
82	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,79	253,00	0,00	453,48	453,48	0,00	0,00	RTS I / 2018
	764	Konstrukce klempířské				40 150,89	63 865,77	104 016,66		1,62	
83	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	47,00	19,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
84	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° v.č. 003, 005 a 006	m	47,13 0,00	25,30	0,00	1 192,26	1 192,26	0,00	0,13	RTS I / 2018
85	764908302R00	Oplechování parapetů K01, rš 250 mm Přední průčelí, v.č.101, 102, 109 2,25*18 Zadní průčelí, v.č.101, 102, 109 2,25*16	m	76,50 0,00 40,50 0,00 36,00	312,80	5 197,85	18 731,35	23 929,20	0,00	0,21	RTS I / 2018
86	764908304R00	Oplechování parapetů K02, rš 400 mm , v.č.101, 109 0,60*13	m	7,80 0,00 7,80	379,50	776,23	2 183,87	2 960,10	0,00	0,03	RTS I / 2018
87	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm v.č. 003, 005 a 006	m	19,58 0,00	25,30	0,00	495,25	495,25	0,00	0,06	RTS I / 2018
88	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm Oplechování atiky na střeše, v.č. 003 (31,30+9,675)*2 (15,825+7,05)*2	m	127,70 0,00 81,95 45,75	25,30	0,00	3 230,81	3 230,81	0,00	0,29	RTS I / 2018
89	764252492R00	Montáž háků z Pz půlkruhových	kus	47,00	49,50	160,69	2 165,81	2 326,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
90	55350963	Hák žlabový dlouhý (430 mm) Pz	kus	47,00	63,30	2 975,10	0,00	2 975,10	0,00	0,03	RTS I / 2018
91	764252603R00	Žlab podokapní půlkulatý K09, rš. 280 mm v.č. 103 a 109	m	47,13 0,00	260,00	8 601,53	3 650,97	12 252,50	0,00	0,11	RTS I / 2018
92	764252633R00	Čelo žlabu půlkulatého Pz, rš.280 mm 4 čela ke žlabům	kus	4,00 4,00	71,30	118,67	166,53	285,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
93	764259617R00	Kotlík závěsný K10, půlkulatý,400/100 mm, dle v.č. 109 v.č. 103 a 109	kus	3,00 0,00	293,30	744,96	134,94	879,90	0,00	0,00	RTS I / 2018
94	764551604R00	Svod K11, kruhový, D 120 mm v.č. 103 a 109	m	19,58 0,00	331,20	4 928,86	1 554,38	6 483,24	0,00	0,04	RTS I / 2018
95	764554492R00	Montáž zděže (objímky) Pz kruhové S prodloužením přes zateplovací systém	kus	20,00	82,80	93,65	1 562,35	1 656,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
96	553522513	Objímka svodu d 120 mm trn 140 mm Pz	kus	20,00	140,30	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
97	764395830R00	Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30° v.č. 103 a 109	m	9,68 0,00	25,30	0,00	244,78	244,78	0,00	0,02	RTS I / 2018
98	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm Přední průčelí, v.č. 001, 002, 005 a 006 2,25*18 Zadní průčelí, v.č. 001, 002, 005 a 006 2,25*15+0,60*10 Štíty, v.č. 001, 002, 005 a 006 0,75*4	m	83,25 0,00 40,50 0,00 39,75 0,00 3,00	30,00	0,00	2 497,50	2 497,50	0,00	0,11	RTS I / 2018
99	764918331R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střeche. rš 250 Oplechování okrajů střech v.č. 103, 104, 105 23,475 Vnitřní roh K03 14,00 Vnější roh K04 66,925 Lišta závětrná K05 47,125 Okapnice K06 23,475 Tmelící lišta K07 9,675 Střešní dilatace K08	m	184,68 0,00 0,00 23,48 14,00 66,93 47,13 23,48 9,68	128,80	1 120,59	22 665,55	23 786,14	0,00	0,29	RTS I / 2018
100	764918331MAT	Vnitřní roh K03, dle v.č. 109	m	25,82	48,30	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,04	RTS I / 2016

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		23,475*1,10		25,82							
101	764918331MAT	Vnější roh K04, dle v.č. 109	m	15,40	48,30	743,82	0,00	743,82	0,00	0,02	RTS I / 2016
		14*1,1		15,40							
102	764918331MAT	Atiková okapnice K05, dle v.č. 109	m	73,62	120,80	8 892,99	0,00	8 892,99	0,00	0,12	RTS I / 2016
		66,925*1,1		73,62							
103	764918331MAT	Tmelící lišta K07, dle v.č. 109	m	25,82	41,40	1 069,05	0,00	1 069,05	0,00	0,04	RTS I / 2016
		23,475*1,1		25,82							
104	764918331MAT	Střešní dilatace K08, dle v.č. 109	m	10,64	63,30	673,67	0,00	673,67	0,00	0,02	RTS I / 2016
		9,675*1,1		10,64							
105	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,62	1 288,00	0,00	2 086,56	2 086,56	0,00	0,00	RTS I / 2018
106	998764193R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m	t	1,62	253,00	0,00	409,86	409,86	0,00	0,00	RTS I / 2018
766		Konstrukce truhlářské				524 828,90	121 218,07	646 046,96		2,72	
107	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PP páska silikon+ provazec d=15 mm; páska tl.8 mm, š. 20 mm dle výpisu výplní v.č. 110	m	228,15	125,00	11 663,19	16 855,56	28 518,75	0,00	0,04	RTS I / 2018
		Jižní průčelí		0,00							
		(2,40*2+2,25)*18		126,90							
		Severní průčelí		0,00							
		(2,25+2*1,35)*15+0,60*3*10		92,25							
		Západní pohled		0,00							
		0,75*3*4		9,00							
108	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 v.č. 110 a TZ	kus	13,00	1 500,00	1 387,70	18 112,30	19 500,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		10+3 okna T07		0,00							
				13,00							
109	61143767.A	Okno plastové T07 750x750 mm, dle výpisu 110	kus	13,00	2 105,00	27 365,00	0,00	27 365,00	0,02	0,21	RTS I / 2016
110	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 v.č. 110 a TZ	kus	16,00	2 200,00	3 458,86	31 741,14	35 200,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
		16 Okno T02		0,00							
				16,00							
111	61143772.A	Okno plastové T02, 2,25x1,35, dle výpisu 110	kus	16,00	8 875,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,04	0,58	RTS I / 2016
112	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených - setavy T01 v.č. 110 a TZ	m2	97,20	440,00	1 349,82	41 418,18	42 768,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
		2,25*2,40*18 dle výpisu výplní v.č. 110		0,00							
				97,20							
113	61143859	Okno plastové T01, 2,25*2,40, dle výpisu 110	kus	18,00	17 840,00	321 120,00	0,00	321 120,00	0,08	1,48	RTS I / 2018
114	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm dle výpisu výplní v.č. 110	kus	47,00	210,00	179,04	9 690,96	9 870,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		18+16+10+3 pro okna T01, T02 a T03		0,00							
				47,00							
115	60775513	Parapet interiéru PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 82,35	m	90,59	180,00	16 305,30	0,00	16 305,30	0,00	0,35	RTS I / 2018
		;ztrátové 10%; 8,235		82,35							
				8,24							
116	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,72	500,00	0,00	1 359,97	1 359,97	0,00	0,00	RTS I / 2018
117	998766193R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	t	2,72	750,00	0,00	2 039,95	2 039,95	0,00	0,00	RTS I / 2018
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				298 989,97	36 367,00	335 356,97		1,46	
118	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg v.č. 101, 110 a TZ	kg	378,53	30,00	2 019,48	9 336,27	11 355,75	0,00	0,02	RTS I / 2018
		Vstupní dveře Z01 a Z02		0,00							
		(2,50*2,15+1,70*3,20)*35		0,00							
				378,53							
119	767 Z01	Dodávka atypických konstrukcí - vstupní dveře 2500x2150, dle výpisu Z01	kus	1,00	89 470,00	89 470,00	0,00	89 470,00	0,17	0,17	
120	767 Z02	Dodávka atypických konstrukcí - vstupní dveře 1700x3200, DV2 dle výpisu Z0	kus	1,00	78 850,00	78 850,00	0,00	78 850,00	0,17	0,17	
121	767425163R	Montáž kotevních šroubů a lankového systému Kotevní body a lankový systém v ploše střechy včetně 8 ks otvorů do stávající střechy a jejich překrytí v.č. 103 a TZ	soubor	1,00	20 100,00	15 547,66	4 552,34	20 100,00	0,06	0,06	RTS I / 2016
				0,00							
				0,00							
				0,00							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1		1,00							
122	31171235	Kotva pro kotevní místo v ploše střechy	kus	8,00	4 790,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	
123	31171236	Lankový systém, vč. spojek	m	86,46	130,00	11 239,80	0,00	11 239,80	0,00	0,00	
		78,6		78,60							
		;ztrátne 10%; 7,86		7,86							
124	767425163R	Montáž kotevních šroubů	kus	2,00	3 500,00	5 414,61	1 585,39	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Kotevní body v ploše střechy, v.č. 103 a TZ		0,00							
		2 Průvleková kotva do zdíva		2,00							
125	31171235	Průvleková kotva pro kotevní místo do fasády	kus	2,00	2 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
126	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	65,00	27,00	223,29	1 531,71	1 755,00	0,00	0,07	RTS I / 2018
		Demontáž stávajících mříží na oknech (severní pohled)		0,00							
		v.č. 001 a 006		0,00							
		6,50*10		65,00							
127	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	11,50	100,00	118,77	1 031,23	1 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		dle výpisu prvků, v.č. 101, 107 a 111		0,00							
		11,50*1 stříška Zv2		11,50							
128	767 Stříška	Stříška nad vstupem, dle výpisu Zv2	kus	1,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,04	0,04	
		dle výpisu prvků v.č. 111		0,00							
129	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	75,50	38,00	243,00	2 626,00	2 869,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Mříže na okna		0,00							
		dle výpisu prvků, v.č. 101, 107 a 111		0,00							
		7,55*10 mříž Zv1		75,50							
130	767 Mříž Zv4	Mříž 750x750, pevná, dle výpisu Zv1	kus	10,00	890,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,01	0,10	
131	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi	m	5,10	748,00	118,37	3 696,43	3 814,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
		dle výpisu prvků, v.č. 103, 106 a 111		0,00							
		5,10 žebřík Zv8		5,10							
132	767 Žebřík Zv8	Kovový žebřík Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,29	0,29	
133	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním	m	3,25	50,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		v.č. 103, 106 a 111		0,00							
		3,25 ochranný koš k žebříku Zv8		3,25							
134	767 Žebřík Zv8	Ochranný koš k žebříku Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,19	0,19	
135	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka	m	1,10	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		v.č. 103, 106 a 111		0,00							
		1,10 kovový nástup k žebříku Zv9		1,10							
136	767 Lávka Zv9	Kovový nástup k žebříku, viz výpis Zv9	kus	1,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,19	0,19	
137	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	18,50	245,00	0,00	4 532,50	4 532,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8		0,00							
		7,80+10,70		18,50							
138	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	18,50	65,00	0,00	1 202,50	1 202,50	0,01	0,17	RTS I / 2018
		Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8		0,00							
		18,5		18,50							
139	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,46	1 180,00	0,00	1 721,62	1 721,62	0,00	0,00	RTS I / 2018
140	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	1,46	1 500,00	0,00	2 188,50	2 188,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
771		Podlahy z dlaždic				2 225,33	843,11	3 068,44		0,05	
141	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80	25,00	22,34	22,66	45,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		v.č. 101		0,00							
		0,60*0,30*10 parapety oken 60 cm		1,80							
142	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	1,80	300,00	78,85	461,15	540,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		v.č. 101		0,00							
		0,60*0,30*10 parapety oken 60 cm		1,80							
143	59764203	Dlažba slinutá, glazovaná, matná 300x300x9 mm	m2	1,98	300,00	594,00	0,00	594,00	0,02	0,04	RTS I / 2018
		1,8		1,80							

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<i>;ztratné 10%; 0,18</i>		<i>0,18</i>							
144	771578011RRR	Spára podlaha - stěna, kompresní páskou v.č. 103	m	13,80 0,00	39,00	226,04	312,16	538,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
145	6735225RR	9,675+4,125 pod základací lištu zateplení Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednotl. m 13,80	m	13,80 14,49 13,80 0,69	90,00	1 304,10	0,00	1 304,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
		<i>;ztratné 5%; 0,69</i>									
146	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,05	500,00	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00	RTS I / 2018
147	998771193R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m	t	0,05	500,00	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00	RTS I / 2018
783	Nátěry					2 456,75	4 358,25	6 815,00		0,01	
148	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí Stavající střešní krytina 23,50 kovové kce na fasádě	m2	23,50 23,50	45,00	64,63	992,88	1 057,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
149	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email Stávající střešní plytina	m2	23,50	245,00	2 392,13	3 365,37	5 757,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
784	Malby					506,64	7 478,61	7 985,25		0,05	
150	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 114,075*2 po osazení oken	m2	228,15 228,15	35,00	506,64	7 478,61	7 985,25	0,00	0,05	RTS I / 2018
786	Čalounické úpravy					11 820,78	4 217,22	16 038,00		0,37	
151	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, slonová kost včetně dodávky žaluzie v.č. 110	m2	97,20 0,00 97,20	165,00	11 820,78	4 217,22	16 038,00	0,00	0,37	RTS I / 2018
		2,40*2,25*18 pro sestavy T01									
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	
152	910 R00	Hzs - Výchozí revize hromosvodů	h	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
153	910 HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	Lešení a stavební výtahy					75 466,40	67 274,92	142 741,32		16,26	
154	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m v.č. 101 a 106-108 (31,30+5,55)*8,115 (6,225+1,00+7,05+1,00+15,825+1,00+3,00)*3,60 (4,125+1,00+9,675)*4,52 21,50*8,35 (9,675+2*1,00)*8,35	m2	769,31 0,00 299,04 126,36 66,90 179,53 97,49	40,80	5,52	31 382,13	31 387,64	0,02	14,14	RTS I / 2018
155	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 769,305*3 dle montáže	m2	2 307,92 2 307,92	28,80	60 970,78	5 497,17	66 467,95	0,00	1,85	RTS I / 2018
156	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m dle montáže	m2	769,31 0,00	26,40	0,00	20 309,65	20 309,65	0,00	0,00	RTS I / 2018
157	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken dle montáže lešení	m2	769,31 0,00	6,00	0,00	4 615,83	4 615,83	0,00	0,00	RTS I / 2018
158	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 769,305*3 dle montáže	m2	2 307,92 2 307,92	5,40	12 462,74	0,00	12 462,74	0,00	0,00	RTS I / 2018
159	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	769,31	3,60	0,00	2 769,50	2 769,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
160	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	40,80	78,82	125,18	204,00	0,02	0,11	RTS I / 2018
161	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	15,00	28,80	394,78	37,22	432,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
162	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	26,40	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
163	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2,50*1*33	m2	82,50 82,50	48,00	1 553,77	2 406,23	3 960,00	0,00	0,13	RTS I / 2018
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					20 921,05	17 559,70	38 480,75		0,58	
164	953922112R00	Montáž tvarovky větrací - vnější 2 pohled severní	kus	2,00 2,00	200,00	37,51	362,49	400,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
165	953922112MAT	Větrací mřížka plastová, povrchová, se sítkou, prům. 150 mm	kus	2,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,01	RTS I / 2016

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
166	959	Osvětlení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy <i>Demontáž stávajících kamer a čidel na fasádě</i> <i>Uschování po dobu provádění stavebních prací</i> <i>Úprava kabeláže - prodloužení o tl. zateplení</i> <i>Zpětná montáž zařízení po ukončení zateplovacích prací</i> 3 <i>pohled západní a jižní</i>	kus	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00	350,00	519,39	530,61	1 050,00	0,02 0,07		RTS I / 2016
167	959	Značení Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient. <i>Demontáž stávajícího označení</i> <i>Uschování po dobu provádění stavebních prací</i> <i>Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací</i> 2 <i>pohled západní</i>	kus	2,00 0,00 0,00 0,00 2,00	250,00	247,33	252,67	500,00	0,00 0,00		RTS I / 2016
168	959	Gajgry Úprava stávajících gajgrů (lapačů střešních splavenin) <i>Obnažení a vyčištění stávajících lapačů</i> <i>Pootočení pro nové svody</i> <i>Napojení nových svodů</i> 3	kus	3,00 0,00 0,00 0,00 3,00	63,30	93,94	95,96	189,90	0,00 0,01		RTS I / 2016
169	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>dle plochy vyměřovaných oken</i>	m2	148,05 0,00	25,00	53,40	3 647,85	3 701,25	0,00 0,01		RTS I / 2018
170	959	Ochr.střech Ochrana střechy pod lešením z geotextilie a tuhých desek <i>Ochrana snížené střechy, v.č. 103</i> <i>(9,675+6,125)*3,00</i>	m2	47,40 0,00 47,40	250,00	10 381,21	1 468,79	11 850,00	0,01 0,47		RTS I / 2016
171	959	Budka D+M budky pro netopýry a její zabudování do fasády <i>místo dle určení ornitologa</i> 1	kus	1,00 0,00 1,00	2 100,00	1 038,79	1 061,21	2 100,00	0,00 0,00		
172	953981402R00	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka <i>kotvení fošny do atik z děrovaných cihel 2ks na bm</i> <i>(31,30*2+9,8*2+3,00+6,00+7,00+15,40)*2</i>	kus	227,20 0,00 227,20	80,50	8 149,48	10 140,12	18 289,60	0,00 0,00		RTS I / 2018
96 Bourání konstrukcí						3 520,88	54 100,32	57 621,20	7,79		
173	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2 <i>dle v.č. 001, 006 a 007</i>	kus	4,00 0,00	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00 0,00		RTS I / 2018
174	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 <i>dle v.č. 001, 006 a 007</i> <i>1,70*3,20</i> <i>2,50*2,15</i>	m2	10,82 0,00 5,44 5,38	450,00	486,67	4 380,08	4 866,75	0,02 0,21		RTS I / 2018
175	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC <i>Ostění otvorů - západ</i> <i>(2,40*2+2,25)*18*0,20</i> <i>Ostění otvorů - východ</i> <i>((1,35*2+2,25)*15+0,60*10)*0,20</i> <i>Ostění otvorů - sever</i> <i>0,75*3*4*0,20</i> <i>Po vybourání dveří</i> <i>(3,20*2+1,70)*0,20</i> <i>(2,50+2,15*2)*0,20</i>	m2	46,21 0,00 25,38 0,00 16,05 0,00 1,80 0,00 1,62 1,36	220,00	0,00	10 166,20	10 166,20	0,06 2,73		RTS I / 2018
176	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 <i>v.č. 005 a 006</i>	kus	40,00 0,00	190,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00 0,00		RTS I / 2018
177	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 <i>v.č. 005 a 006</i>	kus	49,00 0,00	255,00	0,00	12 495,00	12 495,00	0,00 0,00		RTS I / 2018
178	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 <i>v.č. 001, 002, 005 a 006</i> <i>0,60*0,60*10+0,75*0,75*4</i>	m2	5,85 0,00 5,85	190,00	265,54	845,96	1 111,50	0,04 0,25		RTS I / 2018
179	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	45,56	110,00	1 040,28	3 971,59	5 011,88	0,03 1,27		RTS I / 2018

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		v.č. 001, 002, 005 a 006 2,25*1,35*15		0,00 45,56							
180	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. nad 4 m2 v.č. 001, 002, 005 a 006 2,25*2,40*18	m2	97,20 0,00 97,20	80,00	1 728,39	6 047,61	7 776,00	0,02	2,32	RTS I / 2018
181	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	90,59	75,00	0,00	6 793,88	6 793,88	0,01	1,01	RTS I / 2018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 733,68	3 733,68		3,11	
182	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 622,28 Fasáda dle čištěných ploch v oddíle 62	m2	622,28 622,28	6,00	0,00	3 733,68	3 733,68	0,01	3,11	RTS I / 2018
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	21 936,44	21 936,44		0,00	
183	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	109,68	100,00	0,00	10 968,22	10 968,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
184	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	109,68	100,00	0,00	10 968,22	10 968,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
	M21	Elektromontáže				16 124,01	32 380,70	48 504,71		0,45	
185	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 d kus včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi 8 viz v.č. 113		8,00 8,00	260,00	820,89	1 259,11	2 080,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
186	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 200 kus včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm 8 viz v.č. 113		8,00 8,00	637,00	2 194,67	2 901,33	5 096,00	0,01	0,06	RTS I / 2018
187	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel 8 viz v.č. 113	kus	8,00 8,00	120,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
188	210191030R00	Montáž hromosvodového štítku 8 viz v.č. 113	kus	8,00 8,00	24,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
189	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm 135 viz v.č. 113	kus	135,00 135,00	55,00	954,77	6 470,23	7 425,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
190	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky 8 viz v.č. 113	kus	8,00 8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
191	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 viz v.č. 113 31,30*2+9,675*3 2,85+10,725+9,60+3,00 4,00+4,30+5,00+10,02*2 4,50*2 (0,50+0,25)*9	m	166,89 0,00 91,63 26,18 33,34 9,00 6,75	127,00	8 262,56	12 932,47	21 195,03	0,00	0,19	RTS I / 2018
192	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásky FeZn 30 x 4 mm 2,50*8	m	20,00 20,00	140,00	1 022,46	1 777,54	2 800,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
193	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 viz v.č. 113, 106, 107 7,95*5+4,52*2+3,35*3	m	58,84 0,00 58,84	127,00	2 373,03	5 099,65	7 472,68	0,00	0,10	RTS I / 2018
194	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00	522,00	495,63	548,37	1 044,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				5 785,34	10 503,15	16 288,49		0,02	
195	220 Dmtž chrán	Demontáž stávající plastové chráničky optických kabelů (31,30+6,00+4,80)*2	m	84,20 84,20	60,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	Vlastní
196	220 Mtž chánič	Mtž stávajícího vedení opt. kabelů do nové chráničky uložení nové chráničky s kabelem na střeše do drátěného žlabu (31,30+6,00+4,80)*2	m	84,20 0,00 84,20	82,00	1 453,25	5 451,15	6 904,40	0,00	0,02	vlastní
197	345711	Chránič Chránička optického kabelu dělená, pro venkovní použití	m	88,41	49,00	4 332,09	0,00	4 332,09	0,00	0,00	Vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		84,20 ;ztratné 5%; 4,21		84,20 4,21							
	M46	Zemní práce při montážích				1 020,18	4 412,75	5 432,93		0,79	
198	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm <i>Pro zemění v bet. plochách</i> 5,50	m	5,50	199,00	283,09	811,41	1 094,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
199	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy <i>Pro zemění v bet. plochách</i> 5,25*0,8	m3	4,20	184,00	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
200	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50	117,00	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
201	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50	101,00	0,00	1 262,50	1 262,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
202	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10 2,50*0,50*0,25	m3	0,31	2 690,00	737,09	103,53	840,63	2,53	0,79	RTS I / 2018
	M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				0,00	49 500,00	49 500,00		0,00	
203	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí <i>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí</i> <i>Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části</i> <i>Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření</i> <i>Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavebníc</i> 1	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
204	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání</i> <i>s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a pře</i> <i>a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebr</i> 1	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
205	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetickéh 1	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
206	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele <i>kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajiš</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v sou</i> <i>náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technik</i> <i>náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> 1	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
207	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště <i>Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení</i> <i>a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště</i> <i>Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií</i> <i>Vytýčení obvodu staveniště</i> <i>Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu</i> 1	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
208	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení zařízení staveniště</i> <i>Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště</i>	soubor	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi		0,00							
		patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem		0,00							
		1		1,00							
209	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště		0,00							
		Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu		0,00							
		1		1,00							
S Přesuny sutí						0,00	25 049,58	25 049,58		0,00	
210	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,90	200,00	0,00	2 179,38	2 179,38	0,00	0,00	RTS I / 2018
211	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,90	180,00	0,00	1 961,44	1 961,44	0,00	0,00	RTS I / 2018
212	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,18	12,00	0,00	1 046,10	1 046,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
		10,8969*8		87,18							
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,90	150,00	0,00	1 634,54	1 634,54	0,00	0,00	RTS I / 2018
214	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	272,42	30,00	0,00	8 172,68	8 172,68	0,00	0,00	RTS I / 2018
		10,8969*25		272,42							
215	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,90	550,00	0,00	5 993,30	5 993,30	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00							
		zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu		0,00							
		10,8969		10,90							
216	979 Zemina	Náklady spojené s odvozema likvidací přebytečné zeminy	t	27,08	150,00	0,00	4 062,15	4 062,15	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00							
		včetně poplatků za uložení odpadu		0,00							
		15,93*1,7		27,08							
Celkem:								2 971 576,58			

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon U2-1392	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	216
JKSO:	8033232	Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	28.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	641 283,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	558 221,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	724,96
PSV	Dodávky	1 163 699,18	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	538,00
	Montáž	424 986,29			Provozní vlivy	460,46
"M"	Dodávky	18 597,44			Ostatní	700,00
	Montáž	99 196,60			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		65 591,50				
ZRN celkem		2 971 576,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 423,42
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 974 000,00	DPH 21%	624 540,00
		Celkem bez DPH	2 974 000,00
		Celkem včetně DPH	3 598 540,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon U2-1392	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	216
JKSO:	8033232	Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	28.01.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	724,96			724,96
Územní vlivy	538,00			538,00
Provozní vlivy	460,46			460,46
Ostatní	700,00			700,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				2 423,42

Celkem VRN	2 423,42
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00