

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/18 Oprava terasy a zábradlí, ZŠ gen.Z.Škarvady 831,Ostrava

Objednatel: ZŠ gen. Z. Škarvady
Porubská 10/831
708 00 Ostrava-Poruba

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o.
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 25828495

DIČ: CZ25828495

Rozpis ceny			Celkem
HSV			485 841,04
PSV			290 318,50
MON			6 102,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			24 467,86
Celkem			806 729,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	806 729,90 CZK
Základní DPH	21 %	169 413,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

Cena celkem s DPH 976 143,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava terasy a zábradlí	0	806 730	169 413	976 143	100
1	Oprava terasy	0	515 513	108 258	623 771	64
2	Oprava zábradlí	0	291 217	61 156	352 373	36
Celkem za stavbu		0	806 730	169 413	976 143	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 790,56	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 039,67	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			53 286,17	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			93 367,50	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 343,69	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 802,85	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			83 944,80	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 087,42	1
712	Povlakové krytiny	PSV			106 483,25	13
713	Izolace tepelné	PSV			88 339,18	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 468,93	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 562,40	8
783	Nátěry	PSV			19 464,74	2
M21	Elektromontáže	MON			6 102,50	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			116 178,38	14
ON	Ostatní náklady	ON			24 467,86	3
Cena celkem					806 729,90	100

Položkový rozpočet

S:	2018/18	Oprava terasy a zábradlí, ZŠ gen.Z.Škarvady 831,Ostrava
O:	01	Oprava terasy a zábradlí
R:	01	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 045,36
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK, do 0,25 m2	kus	2,00000	880,00	1 760,00
2	342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 15 mm, izol. tl. 5 cm	m2	3,92000	583,00	2 285,36

(0,26+0,26)*2,80 1,45600
0,88*2,80 2,46400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						93 367,50
3	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové	m2	105,50000	360,00	37 980,00
4	5924	Venkovní vibrolisovaná dvouvrstvá betnová dlažba, mrazuvzdorná, protiskluzový povrch, barva žlutá, rozměr 400x400x50 mm	m2	110,77500	500,00	55 387,50
				105,50*1,05		110,77500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 745,95
5	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	105,50000	82,90	8 745,95
				105,50		105,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí						77 656,34
6	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,32400	829,00	268,60
				0,45*0,80*0,90		0,32400

7	965041341R00	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, škvárbeton	m3	7,38500	1 420,00	10 486,70
				105,50*0,07		7,38500

8	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	8,44000	2 100,00	17 724,00
				105,50*0,08		8,44000

9	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	15,82500	2 000,00	31 650,00
				105,50*0,15		15,82500

10	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	105,50000	108,00	11 394,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

11	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,33000	438,00	2 772,54
				105,50*0,06		6,33000

12	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	105,50000	11,00	1 160,50
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

13	9601	Demontáž stávajících kovových doplňků stavby - sušáky, kovové kce sítí, vč. odvozu, likvidace, poplatku	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	------	---	--------	---------	----------	----------

14	9602	Demontáž stávajících keramických květináčů, vč. odvozu, likvidace, poplatku	ks	2,00000	350,00	700,00
----	------	---	----	---------	--------	--------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						24,59
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,09567	257,00	24,59

Díl: 712 Povlakové krytiny						106 483,25
16	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	105,50000	31,50	3 323,25
17	712351111R00	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem	m2	105,50000	45,50	4 800,25
				plocha : 105,50		105,50000

18	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, volně, lepené spoje	m2	112,14000	80,00	8 971,20
				plocha : 105,50		105,50000
				vytažení : (12,20-0,90+0,20*2)*0,20		2,34000
				(8,65*2+12,20+0,30*18+0,30*2+1,00)*0,20		7,30000
				-(1,35+2,20+1,35+2,35+1,35+2,35+1,35+1,35+1,35)*0,20		-3,00000


19	712378001R00	Atiková okapnice RŠ 150 mm	m	42,00000	225,00	9 450,00
----	--------------	----------------------------	---	----------	--------	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	42,00000	183,00	7 686,00
21	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	42,00000	181,00	7 602,00
22	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm, vč.prodloužení potrubí min 600mm nad rovinu stř.pláště	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
23	712378102RT4	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 125 mm	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
24	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	105,50000	35,50	3 745,25
25	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	105,50000	43,40	4 578,70
26	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy, 1 vrstva asf.pás ve specifikaci	m2	6,64000	85,00	564,40
		(12,20-0,90+0,20*2)*0,20		2,34000		
		(8,65*2+12,20+0,30*18+0,30*2+1,00)*0,20		7,30000		
		-(1,35+2,20+1,35+2,35+1,35+2,35+1,35+1,35+1,35)*0,20		-3,00000		
27	28322311R	Fólie střešní mPVC tl.1,6 mm 2x20 m F91, RAL 7040, třída reakce na oheň B, odolnost proti proražení-20°C=10mm	m2	123,35400	215,00	26 521,11
		112,14*1,10		123,35400		
28	62852269R125	Pás modif. asfalt samolep, nosná vložka hliníková fólie hmotnosti 120g/m2K, faktir difúzního odporu mi=280000 (+/- 20000)	m2	123,35400	113,00	13 939,00
		105,50*1,10		116,05000		
		6,64*1,10		7,30400		
29	69366198R	Podkladní a ochranná textilie 300 g/m2	m2	110,77500	27,50	3 046,31
		podkladní tex : 105,50*1,05		110,77500		
30	69366199R	Ochranná textilie 500 g/m2	m2	110,77500	45,50	5 040,26
		ochranná tex : 105,50*1,05		110,77500		
31	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 211,27480	3,15	3 815,52
Díl: 713		Izolace tepelné				88 339,18
32	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	316,50000	135,00	42 727,50
		Spádový EPS 100S : 105,50		105,50000		
		EPS 200S STABIL : 105,50		105,50000		
		XPS 300SF : 105,50		105,50000		
33	283754904R	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm, deklarovaný souč.tep.vodivosti lambda=0,035W/m2K, pevnost vtlaku CS(10/Y)300kPa, třída reakce na oheň E	m2	110,77500	197,20	21 844,83
		105,50*1,05		110,77500		
34	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200S, souč.tep.vodivosti lambda=0,034W/m2K, pevnost vtlaku CS(10)200, třída reakce na oheň E	m3	11,07750	1 700,00	18 831,75
		105,50*0,10*1,05		11,07750		
35	28375971R	Deska spádová EPS 100S, souč.tep.vodivosti lambda=0,037W/m2K, pevnost vtlaku CS(10)200, třída reakce na oheň E	m3	2,32100	1 100,00	2 553,10
		105,50*0,02*1,10		2,32100		
36	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 221,53710	1,95	2 382,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 468,93
37	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	11,50000	181,00	2 081,50
		3,5+4,00*2		11,50000		
38	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 125 x 3,2 mm	m	11,50000	498,00	5 727,00
39	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	1,00000	146,00	146,00
40	72100	Úprava vedení vodoinstalace v místě svodu (cca 6m), potrubí DN 15, mimo obklad SDK (potrubí plastové PN10)	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
41	72118	D+M čistícího kusu PVC DN 125	kus	3,00000	500,00	1 500,00
42	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	121,14500	1,77	214,43
Díl: 764		Konstrukce klempířské				138,69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	764345831R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	1,00000	138,00	138,00
44	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,44200	1,56	0,69
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						110 228,22
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	85,18409	188,00	16 014,61
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	85,18409	71,00	6 048,07
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 618,49769	5,00	8 092,49
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	85,18409	200,00	17 036,82
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	170,36818	100,00	17 036,82
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	83,48041	500,00	41 740,21
51	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,70368	2 500,00	4 259,20
Díl: ON Ostatní náklady						15 014,94
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 014,94	15 014,94

Celkem						515 512,95
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	2018/18	Oprava terasy a zábradlí, ZŠ gen.Z.Škarvady 831,Ostrava
O:	01	Oprava terasy a zábradlí
R:	02	Oprava zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						70 745,20
1	380941113RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	24,50000	1 360,00	33 320,00
2	380942213RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB	m	26,84000	1 330,00	35 697,20
Začátek provozního součtu (9,15*2+12,20)/0,50				61,00000		
Konec provozního součtu 2ks á 500mm dl. 220mm : 61*2*0,22				26,84000		
3	349235	Doplnění (dozdívky) plošných fasádních prvků cihla plná 150x150	kus	18,00000	96,00	1 728,00
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						9 039,67
4	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 0,60*31,50*0,06	m3	1,13400	3 040,00	3 447,36
				1,13400		
5	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 31,50*0,10*2	m2	6,30000	286,00	1 801,80
				6,30000		
6	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,30000	63,70	401,31
7	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 0,60*31,50*4,44*1,15/1000	t	0,09650	31 400,00	3 030,10
				0,09650		
8	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek 0,60*31,50	m2	18,90000	19,00	359,10
				18,90000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						53 286,17
9	622476316RT1	Omitka vnější břizolitová 2.vrst., slož. 1-2, postřik.jádr.omitka,břizolit.omitka probarvená vně terasy : (9,15*2+13,20)*0,86 (9,15*2+13,20)*0,04	m2	28,35000	555,00	15 734,25
				27,09000		
				1,26000		
10	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	74,31100	182,00	13 524,60
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	74,31100	15,00	1 114,67
12	622472112R01	Omitka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně - probarvená vni terasy : (8,65*2+12,20)*1,05 (0,30*0,70*2+2,45*0,30)*2 (0,30*0,70*2+2,20*0,30)*2 (0,30*0,70*2+2,45*0,30)*2 (0,30*0,70*2+3,41*0,30)*2 0,30*0,70*2+2,40*0,30 (1,35+2,20+1,35+2,35+1,35+2,35+1,35+1,35+1,35)*0,20 (8,65*2+12,20)*0,04	m2	45,96100	450,00	20 682,45
				30,97500		
				2,31000		
				2,16000		
				2,31000		
				2,88600		
				1,14000		
				3,00000		
				1,18000		
13	629451112R12	Výrovnávací spádová vrstva MC šířky do 60 cm vyztužená vlákny (pevnost min 25 MPa) 0,60*31,50	m	18,90000	118,00	2 230,20
				18,90000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						36 343,69
14	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m (9,15+1,50*2)*7,50 (13,20+1,50*2)*7,50 (9,15+1,50*2)*7,50	m2	303,75000	58,30	17 708,63
				91,12500		
				121,50000		
				91,12500		
15	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	303,75000	1,20	364,50
16	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	303,75000	35,40	10 752,75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	303,75000	14,60	4 434,75
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	303,75000	0,35	106,31
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	303,75000	9,80	2 976,75
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 056,90
20	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	61,00000	82,90	5 056,90
		(9,15+13,20+9,15)*1,00		31,50000		
		(8,65*2+12,20)*1,00		29,50000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 288,46
21	971035241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	18,00000	64,50	1 161,00
		9*2		18,00000		
22	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	74,31100	69,00	5 127,46
		vni terasy : (8,65*2+12,20)*1,05		30,97500		
		(0,30*0,70*2+2,45*0,30)*2		2,31000		
		(0,30*0,70*2+2,20*0,30)*2		2,16000		
		(0,30*0,70*2+2,45*0,30)*2		2,31000		
		(0,30*0,70*2+3,41*0,30)*2		2,88600		
		0,30*0,70*2+2,40*0,30		1,14000		
		(1,35+2,20+1,35+2,35+1,35+2,35+1,35+1,35+1,35)*0,20		3,00000		
		(8,65*2+12,20)*0,04		1,18000		
		vně terasy : (9,15*2+13,20)*0,86		27,09000		
		(9,15*2+13,20)*0,04		1,26000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 062,83
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	19,69973	257,00	5 062,83
Díl: 764 Konstrukce klempířské						64 423,71
24	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	18,64000	57,70	1 075,53
		12,20		12,20000		
		0,80*2+0,45*2+0,90*2+0,52*2+0,50+0,30*2		6,44000		
25	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	9,42000	138,00	1 299,96
		2,45+2,20+2,45+3,41+3,40+3,41+2,45+2,20+2,45		24,42000		
		-15,00		-15,00000		
26	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš nad 600 mm	m	46,50000	145,00	6 742,50
		9,15*2+13,20		31,50000		
		1,35+2,20+1,35+2,35+1,35+2,35+1,35+1,35+1,35		15,00000		
27	764311201R01	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, nalepení bitumenovým lepidlem	m2	1,00000	818,00	818,00
28	764817160RT3	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 590 mm, nalepení bitumenovým lepidlem	m	12,50000	650,00	8 125,00
29	764817175RT3	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 840 mm, nalepení bitumenovým lepidlem	m	31,70000	992,00	31 446,40
30	764817175RT4	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 920 mm, nalepení bitumenovým lepidlem	m	12,80000	1 086,00	13 900,80
31	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	650,97330	1,56	1 015,52
Díl: 783 Nátěry						19 464,74
32	783521100R00	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl.	m2	93,55800	80,40	7 522,06
		2x :				
		0,84*31,70*2		53,25600		
		0,59*12,50*2		14,75000		
		0,92*12,80*2		23,55200		
		1,00*2		2,00000		
33	783522100R00	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email	m2	140,33700	85,10	11 942,68
		3x :				
		0,84*31,70*3		79,88400		
		0,59*12,50*3		22,12500		
		0,92*12,80*3		35,32800		
		1,00*3		3,00000		
Díl: M21 Elektromontáže						6 102,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	18,30000	113,00	2 067,90
35	210220212RT12	Tyč jímací s upev. do 3 m, do zdi, včetně dodávky jímací tyče JV 1.5	kus	2,00000	700,00	1 400,00
36	21-1	Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního stožáru , vč.nového kotvení	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
37	21-2	Demontáž vodorovného vedení hromosvodu na zábradlí terasy	m	18,30000	62,00	1 134,60
				9,15*2	18,30000	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 950,16
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,74493	188,00	892,05
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,74493	71,00	336,89
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,15371	5,00	450,77
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,74493	200,00	948,99
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,48986	100,00	948,99
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,74493	500,00	2 372,47
Díl: ON		Ostatní náklady				9 452,92
44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 452,92	8 452,92
45	ON1	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem	291 216,95
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

