

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Provizorní oprava havarijního stavu střechy.**

JKSO

Název objektu **Budova č.p. 1 Kraslice**

EČO

Místo

Kraslice

Objednatel **Město Kraslice**

IČ:

DIČ

Projektant

Zhotovitel **Miroslav Švec Pokrývačství**

64886808

CZ7601082280

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 620,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 136,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	44 877,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	68 384,33	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Doprava	3,00% 4 350,53
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		145 017,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 350,53
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 149 368,36

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	149 368,36	31 367,36

Cena s DPH 180 735,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Provizorní oprava havarijního stavu střechy.
Objekt: Budova č.p. 1 Kraslice

Objednatel: Město Kraslice
Zhotovitel: Miroslav Švec Pokrývačství
Místo: Kraslice

Zpracoval: [redacted]
Datum: 14. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		HSV				31 756,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 856,00	0,000
1	275	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	200,000	57,30	11 460,00	0,000
20	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	dnu	14,000	300,00	4 200,00	0,000
2	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	200,000	34,50	6 900,00	0,000
24	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	60,000	14,60	876,00	0,000
25	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	dnů	14,000	30,00	420,00	0,000
997		Přesun sutě				7 900,00	0,000
3	1s	Odvoz sutí na skládku, poplatek skládka	soubor	1,000	7 900,00	7 900,00	0,000
PSV		PSV				113 261,83	1,493
712		Povlakové krytiny				57 328,19	0,656
14	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP	m ²	110,000	244,00	26 840,00	0,106
15	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na bednění	m ²	137,500	209,00	28 737,50	0,550
16	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	555,775	3,15	1 750,69	0,000
762		Konstrukce tesařské				35 170,97	0,837
13	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m ²	55,000	28,30	1 556,50	0,000
21	4t	Oprava krokvi, pozednic, celých krokvi	h	8,000	750,00	6 000,00	0,000
22	BAUUNION	řezivo jehličnaté SM/BO krokve	soubor	1,000	2 197,00	2 197,00	0,000
6	762131124	Montáž a vyspravení bednění stěn z hrubých prken na sraz v ploše i nahodile	m ²	55,000	243,43	13 388,65	0,000
7	605111110	řezivo jehličnaté SM/BO 4 m tl 24 mm, šířka 80+ impregnované	m ³	1,500	5 900,00	8 850,00	0,825
8	59244044	hřebík Pz 80mm	kg	12,000	110,00	1 320,00	0,012
17	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	333,122	5,58	1 858,82	0,000
764		Konstrukce klempířské				16 939,19	0,000
4	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do sutí	m ²	110,000	128,90	14 179,00	0,000
23	nesp	Zajištění krajového plechu po délce zajišťovaného úseku	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
18	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	166,790	1,56	260,19	0,000
765		Krytina skládaná				3 823,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	110,000	33,00	3 630,00	0,000
19	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	36,300	5,33	193,48	0,000

Celkem

145 017,83

1,493

