

Název akce: **NZM Čáslav - Úprava trafostanice**

Investor: Národní zemědělské muzeum s.p.o.

Dodavatel: **Tomáš Havlíček, Čáslav**

Datum: 3.3.2020

Soupis položek

| č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem |
|------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| ZRN | Základní rozpočtové náklady | | | | 253 653,70 |
| | Dodávky zařízení | | | | 217 489,00 |
| 1 | jistič 3pól BH630NE305 690V/36kA spínací blok | ks | | | |
| 2 | spoušť nadproud SE-BH-0400-DTV3 3pol 400A distri | ks | | | |
| 3 | měřicí trafo proudu 5-10VA/tp.0,5S 250/5A + cejch | ks | | | |
| 4 | TRANSFORMÁTOR 250KVA 22/0,4KV | ks | | | |
| | Materiál elektromontážní | | | | 1 198,00 |
| 5 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ včetně prořezu 5% | m | | | |
| 6 | vodič CY 4 /H07V-U/ včetně prořezu 5% | m | | | |
| 7 | kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU | ks | | | |
| 8 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | | | |
| 9 | koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120) | ks | | | |
| 10 | Ostatní podružný materiál | kpl | | | |
| | Elektromontáže | | | | 5 935,70 |
| 11 | koncovka 1kV staniční plast do 4x240 | ks | | | |
| 12 | jistič 3pól bez zapojení do 630A | ks | | | |
| 13 | přídavná spoušť vč.zapojení pro jistič nad 100A | ks | | | |
| 14 | měřicí trafo proudu násuvné vč.zapojení | ks | | | |
| 15 | transformátor do 35kV olejový bez zapoj. do 250kVA | ks | | | |
| 16 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm ² | m | | | |
| 17 | uzemnění transformátoru vč.připojení pásku | ks | | | |
| 18 | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5 | m | | | |
| 19 | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x4 | m | | | |
| | Demontáže | | | | 2 931,00 |
| 20 | koncovka 1kV staniční plast do 4x240 dmž | ks | | | |
| 21 | transformátor do 35kV olejový bez zapoj. do /dmtž | ks | | | |
| 22 | uzemnění transformátoru vč.připojení pásku | ks | | | |
| | Ostatní náklady | | | | 26 100,00 |
| 23 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | kpl | | | |
| 24 | montážní plošina MP13 do 13m výšky | kpl | | | |
| 25 | autojeřáb AD 080 | kpl | | | |
| 26 | výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | ks | | | |
| 27 | realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kpl | | | |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 10 780,28 |
| | zařízení staveniště | % | | | |
| | územní vlivy | % | | | |
| | provozní vlivy | % | | | |

CELKEM bez DPH

264 433,98

DPH

21,00%

55 531,14

CELKEM včetně DPH

319 965,12