

**Soupis prací**

termín plnění: rok 2020

Smlouva : E639-S-1150/2019

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné.	m			243 605,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			590 436,00
3	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			226 512,00
4	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			8 600,00
5	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m.	kus			10 000,00
6	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m.	kus			4 820,00
7	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m.	kus			5 880,00
8	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m.	kus			6 600,00
9	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			238 500,00
10	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 130 600,00
11	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			856 000,00
12	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			150 000,00
13	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			29 800,00
14	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			740 232,00
15	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			452 000,00
16	5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60.	kus			15 500,00
17	5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60.	kus			23 000,00

18	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			5 076,00
19	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			18 000,00
20	7497351520	Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus			185 000,00
21	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			125 000,00
22	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			202 400,00
23	7592005160	Montáž balízy na pražec pomocí pásky	kus			194 670,00
24	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			62 500,00
25	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			123 600,00
26	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			16 500,00
27	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t			1 386 000,00
28	RV31011	Technický projekt před následnou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - trať dvoukolejná	km			480 000,00
29	RV31012	Technický projekt před následnou úpravou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - staniční kolej	km			80 000,00
30	RV31013	Technický projekt před následnou úpravou GPK s optimalizací osy anebo nivelety - kolejové rozvětvení	m			180 810,00
31	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t			3 031 600,00
32	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			660 000,00
					<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>12 483 241,00</b>

**upřesňující podmínky akce**

Oprava GPK - provozní obvod Břeclav