

1119/20

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID 131800

„Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov – stavební práce“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602225 / +420 724 650 273
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211036888/6800
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.
se sídlem	Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO:	08731314
DIČ:	CZ08731314
zastoupený:	Vlastimilem Zeleným, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Vlastimil Zelený
zástupce pro věci technické:	Stanislav Schütz
osoba pověřená vedením stavby -hlavní stavbyvedoucí (AO):	Lukáš Kružík
Tel.:	777 743 400
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	29945681/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 115137

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Výstavba Pávov“ vypracované projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO: 25558692. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále je „VDS“) a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu

zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s dotčenými orgány,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi.

Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazu <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1> a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstup na pozemky, zvláštní užívání komunikace atd.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má

zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. této Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým

prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

město Jihlava, Pávov č. p. 106, pozemky p. č. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, k. ú. Pávov, obec Jihlava.

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:

březen 2020 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

490 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s přílohou 16 k VDS., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

objekt: „**Bourací a demoliční práce**“

Cena bez DPH:	9 203 721,02 Kč
DPH 15 %:	0,00 Kč
DPH 21 %:	1 932 781,41 Kč
Cena celkem s DPH činí:	11 136 502,43 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 1**“

Cena bez DPH:	17 046 788,01 Kč
DPH 15 %:	2 546 846,85 Kč
DPH 21 %:	14 239,89 Kč
Cena celkem s DPH činí:	19 607 874,75 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 2**“

Cena bez DPH:	14 153 722,05 Kč
DPH 15 %:	2 019 084,30 Kč
DPH 21 %:	145 563,60 Kč
Cena celkem s DPH činí:	16 318 369,95 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov DA+DS**“

Cena bez DPH:	11 423 768,01 Kč
DPH 15 %:	0,00 Kč
DPH 21 %:	2 398 991,28 Kč
Cena celkem s DPH činí:	13 822 759,29 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	51 827 999,09 Kč
DPH 15 %:	4 565 931,16 Kč
DPH 21 %:	4 491 576,19 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	60 885 506,44 Kč

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro

regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.

Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.4. Platby za Vícepráce

5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatel pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008946

název projektu: „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov“

název objektu: „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 1“ nebo „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov 2“ nebo „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Pávov DA+DS“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Zázpisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle bodu 2.2.1. této smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla

osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu bodu 7.3 této smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.10. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoby vykonávající autorský dozor projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že firma vykonávající technický dozor není ani osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:
ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO: 25558692

Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM, s.r.o., Liboměřice 30, Slatiňany, IČO 259 54 580

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatel a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitel uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitel nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatel doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitel dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že

zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz bod 1 této smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle bodu 9.2.1. této smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle bodu 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně uvedené bodu 4.1. této Smlouvy.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle bodu 3.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty bodu 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle bodu 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a

certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny)

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle bodu 2.12. Smlouvy

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

Brtnice.....20.3.2020

Jihlava ..23.03.2020




Vlastimil Zelený
jednatel



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 

Příloha č.1

-

Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 421
Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

KSO: 801 99 11
Místo: Pávov

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			51 827 999,09
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 388 458,05	4 491 576,19
DPH snížená	15,00%	30 439 541,04	4 565 931,16
Cena s DPH v CZK			60 885 506,44



START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 421

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Místo: Párov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA
s.r.o., 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 827 999,09	60 885 506,44	
BP	Bourací a demoliční práce	9 203 721,02	11 136 502,43	STA
SO 01	Objekt truhlárny	5 719 208,00	6 920 241,68	Soupis
SO 02	Objekt čističky	281 941,00	341 148,61	Soupis
SO 03	Objekt stodoly	784 312,00	949 017,52	Soupis
SO 04	Objekt šaten	724 406,00	876 531,26	Soupis
SO 05	Objekt skladu	731 195,00	884 745,95	Soupis
SO 06	Ostatní bourané konstrukce	864 717,02	1 046 307,59	Soupis
BP VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro bourací a demoliční práce	97 942,00	118 509,82	Soupis
SO 01	Výstavba Párov 2	14 153 722,05	16 318 369,95	STA
SO 01 ST	Stavební část	7 224 693,01	8 308 396,96	Soupis
SO 01 ZTI	Zdravotně technické instalace	886 042,01	1 018 948,31	Soupis
SO 01 EL	Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	563 423,00	647 936,45	Soupis
SO 01 EIKom	Elektronické komunikace	468 407,00	538 668,05	Soupis
SO 01 MaR	Měření a regulace	301 814,00	347 086,10	Soupis
SO 01 UT	Vytápění	1 182 773,00	1 360 188,95	Soupis
SO 01 VZT	Vzduchotechnika	528 997,00	608 346,55	Soupis
SO 01 CHL	Chlazení	168 046,00	193 252,90	Soupis
SO 05	Přípojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 01	155 909,00	179 295,35	Soupis
SO 06	Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 01	614 651,01	706 848,66	Soupis
SO 07	Přípojka vodovodu - pro stavební objekt SO 01	250 138,00	287 658,70	Soupis
SO 08	Přípojka NN - pro stavební objekt SO 01	141 892,00	163 175,80	Soupis
SO 09	Přípojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 01	242 010,00	278 311,50	Soupis
SO 10	Přípojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 01	117 768,00	135 433,20	Soupis
SO 24a.1	Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 01	361 830,00	416 104,50	Soupis
SO 24a.2	Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 01	84 360,01	102 075,61	Soupis
SO 24b.1	Komunikace, parkovací stání a sadové úpravy - veřejné plochy mimo areál na pozemcích Investora	421 027,00	509 442,67	Soupis
SO 24b.2	Sadové úpravy - veřejné plochy mimo areál na pozemcích Investora	16 441,01	19 893,62	Soupis
SO 24c.1	Komunikace a parkovací stání - veřejné plochy mimo pozemky investora	169 844,00	205 511,24	Soupis
SO 24c.2	Sadové úpravy - veřejné plochy mimo pozemky investora	1 488,00	1 800,48	Soupis
SO 01 VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro stavební objekt SO 01	252 169,00	289 994,35	Soupis
SO 02	Výstavba Párov, DA + DS	11 423 768,01	13 822 759,29	STA
SO 02 ST	Stavební část	5 588 939,01	6 762 616,20	Soupis
SO 02 ZTI	Zdravotně technické instalace	421 543,00	510 067,03	Soupis
SO 02 EL	Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	713 918,00	863 840,78	Soupis
SO 02 EIKom	Elektronické komunikace	244 722,00	296 113,62	Soupis
SO 02 MaR	Měření a regulace	259 555,00	314 061,55	Soupis
SO 02 UT	Vytápění	1 128 938,00	1 366 014,98	Soupis
SO 02 VZT	Vzduchotechnika	652 436,00	789 447,56	Soupis

SO 02 CHL	Chlazení	224 105,00	271 167,05	Soupis
SO 11	Přípojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 02	82 061,00	99 293,81	Soupis
SO 12	Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 02	40 763,00	49 323,23	Soupis
SO 13	Přípojka vodovodu - pro stavební objekt SO 02	120 253,00	145 506,13	Soupis
SO 14	Přípojka NN - pro stavební objekt SO 02	97 217,00	117 632,57	Soupis
SO 15	Přípojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 02	102 611,00	124 159,31	Soupis
SO 16	Přípojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 02	40 994,00	49 602,74	Soupis
SO 23a	Přípojka VO (veřejné osvětlení) - pro celý areál	107 581,00	130 173,01	Soupis
SO 23b	Veřejné osvětlení - veřejné plochy mimo areál investora	124 711,00	150 900,31	Soupis
SO 24a.1	Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 02	137 571,00	166 460,91	Soupis
SO 24a.2	Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 02	24 455,00	29 590,55	Soupis
SO 24b.1	Komunikace a parkovací stání - veřejné plochy mimo areál na pozemcích Investora	1 103 168,00	1 334 833,28	Soupis
SO 24b.2	Sadové úpravy - veřejné plochy mimo areál na pozemcích Investora	9 551,00	11 556,71	Soupis
SO 02 VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro stavební objekt SO 02	198 676,00	240 397,96	Soupis
SO 03, SO 04	SO 03 Výstavba Pávov 1, SO 04 Sklad + skleník	17 046 788,01	19 607 874,75	STA
SO 03	Výstavba Pávov 1	14 014 621,01	16 116 814,16	Soupis
SO 03 ST	Stavební část	7 537 769,00	8 668 434,35	Soupis
SO 03 ZTI	Zdravotně technické instalace	462 882,01	532 314,31	Soupis
SO 03 EL	Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	685 812,00	788 683,80	Soupis
SO 03 EIKom	Elektronické komunikace	564 863,00	649 592,45	Soupis
SO 03 MaR	Měření a regulace	251 788,00	289 556,20	Soupis
SO 03 UT	Vytápění	1 245 928,00	1 432 817,20	Soupis
SO 03 VZT	Vzduchotechnika	836 744,00	962 255,60	Soupis
SO 03 CHL	Chlazení	198 635,00	226 130,25	Soupis
SO 17	Přípojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 03	397 190,00	456 768,50	Soupis
SO 18	Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 03	810 751,00	932 363,65	Soupis
SO 19	Přípojka vodovodu - pro stavební objekt SO 03	369 588,00	425 026,20	Soupis
SO 20	Přípojka NN - pro stavební objekt SO 03	100 504,00	115 579,60	Soupis
SO 21	Přípojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 03	190 916,00	219 553,40	Soupis
SO 22	Přípojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 03	127 809,00	146 980,35	Soupis
SO 03 VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro stavební objekt SO 03	235 442,00	270 758,30	Soupis
SO 04	Sklad + skleník	2 515 968,00	2 893 363,20	Soupis
SO 04 ST	Stavební část	2 269 464,00	2 609 883,60	Soupis
SO 04 ZTI	Zdravotně technické instalace	41 106,00	47 271,90	Soupis
SO 04 EL	Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	99 927,00	114 916,05	Soupis
SO 18	Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 04	54 658,00	62 856,70	Soupis
SO 04 VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro stavební objekt SO 04	50 813,00	58 434,95	Soupis
SO 24.1	Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 03 a SO 04	448 390,00	515 648,50	Soupis
SO 24.2	Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 03 a SO 04	67 809,00	82 048,89	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 01 - Objekt truhlárny

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 719 208,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 719 208,00	21,00%	1 201 033,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 920 241,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 01 - Objekt truhlárny

Místo:

Pávov

Datum:

8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 719 208,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 719 208,00

1 - Zemní práce

168 060,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 368 941,18

997 - Přesun sutě

2 182 206,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupls:

SO 01 - Objekt truhlárny

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 719 208,00

D HSV Práce a dodávky HSV

5 719 208,00

D 1 Zemní práce 168 060,49

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	485,217	70,63	34 270,88	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1114,26*0,5	557,130
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-66,7*2*0,6*0,5	-40,020
VV	-24,66*0,6*0,5	-7,398
VV	-14,73*5*0,6*0,5	-22,095
VV	-8*0,6*0,5	-2,400
VV	Součet	485,217

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	485,217	53,16	25 794,14	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1114,26*0,5	557,130
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-66,7*2*0,6*0,5	-40,020
VV	-24,66*0,6*0,5	-7,398
VV	-14,73*5*0,6*0,5	-22,095
VV	-8*0,6*0,5	-2,400
VV	Součet	485,217

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	970,434	16,98	16 477,97	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1114,26*0,5*2	1 114,260
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-66,7*2*0,6*0,5*2	-80,040
VV	-24,66*0,6*0,5*2	-14,796
VV	-14,73*5*0,6*0,5*2	-44,190
VV	-8*0,6*0,5*2	-4,800
VV	Součet	970,434

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	800,608	114,31	91 517,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1114,26*0,5*1,65	919,265
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-66,7*2*0,6*0,5*1,65	-66,033
VV	-24,66*0,6*0,5*1,65	-12,207
VV	-14,73*5*0,6*0,5*1,65	-36,457
VV	-8*0,6*0,5*1,65	-3,960
VV	Součet	800,608

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 368 941,18

5	K	1	Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, specifikace-viz PD	soubor	1,000	5 307,42	5 307,42	
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------	--

Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, 1 soubor zahrnuje tyto práce :

PP - ruční odkopání kabelu v délce 32 mb včetně jeho vytýčení (výkop 600x1200 mm)
- demontáž kabelu v délce 32 mb včetně jeho stočení a zajištění proti poškození
- zpětný zásyp vytýčeným materiálem
- projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1	1,000
----	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
6	K	2	Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	3 266,09	3 266,09	
PP			Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb kanalizačního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení kanalizační přípojky zátkou DN 150 - zpětný zásep vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásep použit vytěžený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	3	Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	3 266,09	3 266,09	
PP			Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb vodovodního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení vodovodní přípojky zátkou - zpětný zásep vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásep použit vytěžený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	4	Zaslepení a odpojení plynovodního vedení, specifikace-viz PD	soubor	1,000	9 798,28	9 798,28	
PP			Zaslepení a odpojení plynovodního vedení, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - demontáž ocelového potrubí DN 90 v délce 50 mb (vedeno po fasádě) včetně odvozu a likvidace na skládce - demontáž ocelového potrubí DN 90 v délce 30 mb (vedeno v interiéru budovy) včetně odvozu a likvidace na skládce - ruční odkopání vedení v délce 20 mb včetně jeho vytyčení (výkop 600x1200 mm) - demontáž vedení zemního plynu včetně jeho likvidace a odvozu na skládku - zpětný zásep vytěženým materiálem - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	5	Odpojení metalického kabelu po sloup vzdušné přípojky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	2 857,83	2 857,83	
PP			Odpojení metalického kabelu po sloup vzdušné přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - demontáž vzdušného vedení v délce 30 m včetně ukončení na venkovním sloupu (včetně výškové techniky) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	6	Demontáž, odvoz a likvidace technologického vybavení kotelny včetně 2 plynových kotlů a rozvodů	soubor	1,000	12 247,92	12 247,92	
PP			Demontáž, odvoz a likvidace technologického vybavení kotelny včetně 2 plynových kotlů a rozvodů					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,913	2 180,13	156 779,69	CS ÚRS 2018 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103"					
VV			66,7*2*0,6*0,5		40,020			
VV			24,66*0,6*0,5		7,398			
VV			14,73*5*0,6*0,5		22,095			
VV			8*0,6*0,5		2,400			
VV			Součet		71,913			
12	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	5 571,495	569,94	3 175 417,86	CS ÚRS 2018 02
PP			Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na : a) rozpojení zdva při demolcích na suť schopnou odvozu na skládku, b) klopení a vytváření vodní clony, c) bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demolcích včetně opatření při práci s výbušninami, d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky, e) úpravu pláňe na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén výškovými rozdíly do plus minus 150 mm, f) odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů, g) jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy, h) manipulaci suti v rámci objektu (včetně naložení a složení suti)					
VV			"viz v.č. 101" 997,21*5,12+117,03*3,98		5 571,495			
VV			Součet		5 571,495			
D	997		Přesun suti				2 182 206,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	672,938	61,08	41 103,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátového zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(3319,578-888-75-247,5-75-544,376-143,826)/2		672,938			
	VV		Součet		672,938			
14	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	816,764	74,96	61 224,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátového zařízení ze zdiva betonového					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(3319,578-888-75-247,5-75-544,376-143,826)/2		672,938			
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - bourané základy"					
	VV		66,7*2*0,6*0,5*2		80,040			
	VV		24,66*0,6*0,5*2		14,796			
	VV		14,73*5*0,6*0,5*2		44,190			
	VV		8*0,6*0,5*2		4,800			
	VV		Součet		816,764			
15	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 382,376	91,45	126 418,29	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátového zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(66,78*0,45*2,5*3,5+14,73*0,45*5*5+66,78*14,73*0,6+66,78*14,73*0,3+14,55*0,45*2*3,2+8*0,45*1,5*3,2+15*8*1+15*8*0,3)*0,2*1,78+838		1 382,376			
	VV		Součet		1 382,376			
16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3 319,578	109,42	363 228,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36 515,358	9,39	342 879,21	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - výpočet viz položka Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km - do 12 km"					
	VV		3319,578*(12-1)		36 515,358			
	VV		Součet		36 515,358			
18	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	3 319,578	8,41	27 917,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	816,764	102,07	83 367,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(3319,578-888-75-247,5-75-544,376-143,826)/2		672,938			
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - bourané základy"					
	VV		66,7*2*0,6*0,5*2		80,040			
	VV		24,66*0,6*0,5*2		14,796			
	VV		14,73*5*0,6*0,5*2		44,190			
	VV		8*0,6*0,5*2		4,800			
	VV		Součet		816,764			
20	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	1 510,938	530,73	801 900,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(3319,578-888-75-247,5-75-544,376-143,826)/2+838		1 510,938			
	VV		Součet		1 510,938			
21	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	544,376	126,56	68 896,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 101-103 - materiál z demolic objektu"					
	VV		(66,78*0,45*2,5*3,5+14,73*0,45*5*5+66,78*14,73*0,6+66,78*14,73*0,3+14,55*0,45*2*3,2+8*0,45*1,5*3,2+15*8*1+15*8*0,3)*0,2*1,78		544,376			
	VV		Součet		544,376			
22	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	75,000	763,46	57 259,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 30*2,5		75,000			
	VV		Součet		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	247,500	408,27	101 046,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 450*0,55		247,500			
	VV		Součet		247,500			
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	75,000	1 420,76	106 557,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
25	K	7	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru	t	50,000	8,17	408,50	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 02 - Objekt čističky

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 941,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 941,00	21,00%	59 207,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

341 148,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: BP - Bourací a demoliční práce

Soupis: **SO 02 - Objekt čističky**

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	281 941,00
HSV - Práce a dodávky HSV	281 941,00
1 - Zemní práce	6 843,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 670,47
997 - Přesun sutě	90 427,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
 Objekt: BP - Bourací a demoliční práce
 Soupis: SO 02 - Objekt čističky

Místo: Pávov Datum: 8. 3. 2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 941,00

D HSV Práce a dodávky HSV

281 941,00

D 1 Zemní práce

6 843,32

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,844	107,78	1 923,23	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV	"váz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 5,4*10,04*0,5	27,108
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-5,4*2*0,6*0,5	-3,240
VV	-10,04*2*0,6*0,5	-6,024
VV	Součet	17,844

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,844	53,16	948,59	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV	"váz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 5,4*10,04*0,5	27,108
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-5,4*2*0,6*0,5	-3,240
VV	-10,04*2*0,6*0,5	-6,024
VV	Součet	17,844

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,688	16,98	605,98	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV	"váz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 5,4*10,04*0,5*2	54,216
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-5,4*2*0,6*0,5*2	-6,480
VV	-10,04*2*0,6*0,5*2	-12,048
VV	Součet	35,688

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,442	114,31	3 365,52	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV	"váz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 5,4*10,04*0,5*1,65	44,728
VV	"odečet betonových základů"	
VV	-5,4*2*0,6*0,5*1,65	-5,346
VV	-10,04*2*0,6*0,5*1,65	-9,940
VV	Součet	29,442

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

184 670,47

5	K	1	Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, specifikace-viz PD	soubor	1,000	1 224,79	1 224,79	
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------	--

Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, 1 soubor zahrnuje tyto práce :

PP - ruční odkopání kabelu v délce 4 mb včetně jeho vytyčení (výkop průřezu 600x1200 mm)
 - demontáž kabelu v délce 4 mb včetně jeho stočení a zajištění proti poškození
 - zpětný zásyp vytyčeným materiálem
 - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení

VV	"váz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 1	1,000
VV	Součet	1,000

6	K	2	Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	3 266,08	3 266,08	
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb kanalizačního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení kanalizační přípojky zátkou DN 150 - zpětný zásyp vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásyp použít vytřesený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení								
	PP							
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	3	Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	3 266,09	3 266,09	
Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb vodovodního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení vodovodní přípojky zátkou - zpětný zásyp vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásyp použít vytřesený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení								
	PP							
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,264	2 180,11	20 196,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105"					
	VV		5,4*2*0,6*0,5		3,240			
	VV		10,04*2*0,6*0,5		6,024			
	VV		Součet		9,264			
9	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	274,971	569,94	156 716,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého a podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na : a) rozpojení zdiva při demolici na suť schopnou odvozu na skládku, b) klopení a vytváření vodní clony, c) bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demolici včetně opatření při práci s výbušninami, d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky, e) úpravu pláně na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén výškovými rozdíly do plus minus 150 mm, f) odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů, g) jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy, h) manipulaci suti v rámci objektu (včetně naložení a složení suti)					
	VV		"viz v.č. 104 a 105" 5,4*10,04*4,15+2,75*7,24*2,51		274,971			
	VV		Součet		274,971			
	D	997	Přesun suti				90 427,21	
10	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	76,131	61,08	4 650,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(5,4*0,3*2*4,25+9,44*0,3*2*4,25+5,4*10,04*0,45+4,8*9,44*0,3-2,25*6,74*0,3)*0,6*1,78		76,131			
	VV		Součet		76,131			
11	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	43,508	74,96	3 261,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva betonového					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(175,261-76,131-0,85-0,198-1,43-28,164-18,528)/2		24,980			
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - bourané základy"					
	VV		5,4*2*0,6*0,5*2		6,480			
	VV		10,04*2*0,6*0,5*2		12,048			
	VV		Součet		43,508			
12	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	43,144	91,45	3 945,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva železobetonového					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(175,261-76,131-0,85-0,198-1,43-28,164-18,528)/2+18,164		43,144			
	VV		Součet		43,144			
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	175,261	109,42	19 177,06	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 927,871	9,39	18 102,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Přiletek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - výpočet viz položka Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km - do 12 km"					
	VV		175,261*(12-1)		1 927,871			
	VV		Součet		1 927,871			
15	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	175,261	8,41	1 473,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění					
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	43,508	102,07	4 440,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(175,261-76,131-0,85-0,198-1,43-28,164-18,528)/2		24,980			
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - bourané základy"					
	VV		5,4*2*0,6*0,5*2		6,480			
	VV		10,04*2*0,6*0,5*2		12,048			
	VV		Součet		43,508			
17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	43,144	530,72	22 897,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(175,261-76,131-0,85-0,198-1,43-28,164-18,528)/2+18,164		43,144			
	VV		Součet		43,144			
18	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	76,131	126,56	9 635,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 104-105 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(5,4*0,3*2*4,25+9,44*0,3*2*4,25+5,4*10,04*0,45+4,8*9,44*0,3-2,25*6,74*0,3)*0,6*1,78		76,131			
	VV		Součet		76,131			
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,850	763,43	648,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,34*2,5		0,850			
	VV		Součet		0,850			
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,198	408,28	80,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,36*0,55		0,198			
	VV		Součet		0,198			
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,430	1 420,76	2 031,69	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,43		1,430			
	VV		Součet		1,430			
22	K	4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně náteru	t	10,000	8,17	81,70	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně náteru					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 03 - Objekt stodoly

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

784 312,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 312,00	21,00%	164 705,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

949 017,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 03 - Objekt stodoly

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

784 312,00

HSV - Práce a dodávky HSV

784 312,00

1 - Zemní práce

30 083,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

490 869,64

997 - Přesun sutě

263 359,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 03 - Objekt stodoly

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

784 312,00

D HSV Práce a dodávky HSV

784 312,00

D 1 Zemní práce 30 083,26

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	78,442	107,78	8 454,48	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 95,026

VV "odečet betonových základů"

VV -14,79*2*0,6*0,5 -8,874

VV -12,85*2*0,6*0,5 -7,710

VV Součet 78,442

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,442	53,16	4 169,98	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 95,026

VV "odečet betonových základů"

VV -14,79*2*0,6*0,5 -8,874

VV -12,85*2*0,6*0,5 -7,710

VV Součet 78,442

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	156,884	16,98	2 663,89	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 190,052

VV "odečet betonových základů"

VV -14,79*2*0,6*0,5*2 -17,748

VV -12,85*2*0,6*0,5*2 -15,420

VV Součet 156,884

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	129,428	114,31	14 794,91	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 156,792

VV "odečet betonových základů"

VV -14,79*2*0,6*0,5*1,65 -14,642

VV -12,85*2*0,6*0,5*1,65 -12,722

VV Součet 129,428

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 869,64

5	K	1	Odkopání přípojky elektro včetně jejího zajištění, specifikace-viz PD	soubor	1,000	1 224,79	1 224,79	
---	---	---	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Odkopání přípojky elektro včetně jejího zajištění, 1 soubor zahrnuje tyto práce :
- ruční odkopání kabelu v délce 4 m včetně jeho vytčení (výkop průřezu 600x1200 mm)
- demontáž kabelu v délce 4 m včetně jeho stočení a zajištění proti poškození
- zpětný zásyp vytěženým materiálem
- projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 1 1,000

VV Součet 1,000

6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,584	2 180,16	36 155,77	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108" 8,874

VV 14,79*2*0,6*0,5 7,710

VV 12,85*2*0,6*0,5 16,584

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebráním	m3	969,263	467,87	453 489,08	CS ÚRS 2018 02
PP			Demolice budov postupným rozebráním z cihel, kamene, tvámic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na :</i> <i>a) rozpojení zdiva při demoliciích na suť schopnou odvozu na skládku,</i> <i>b) krojení a vytváření vodní clony,</i> <i>c) bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demoliciích včetně opatření při práci s výbušninami,</i> <i>d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky,</i> <i>e) úpravu pláňe na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén výškovými rozdíly do plus minus 150 mm,</i> <i>f) odpojení (dílence) od sousedních nedemolovaných objektů,</i> <i>g) jakékoliv ležení a práce bez pevné pracovní podlahy,</i> <i>h) manipulaci suti v rámci objektu (včetně naložení a složení suti)</i>					
VV			"viz v.č. 106-108" 14,79*12,85*5,10		969,263			
VV			Součet		969,263			
D 997			Přesun suti				263 359,10	
8	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	191,537	61,08	11 699,08	CS ÚRS 2018 02
PP			Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
VV			(14,79*0,45*2*3,5+11,95*0,45*3*4,3+14,79*12,85*0,25+14,79*12,85*0,3)*0,73*(1,78+0,6)/2		191,537			
VV			Součet		191,537			
9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	135,080	74,96	10 125,60	CS ÚRS 2018 02
PP			Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zdiva betonového					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
VV			(488,722-191,537-11,025-12,128-2,2-34,84-33,168)/2		101,912			
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - bourané základy"					
VV			14,79*2*0,6*0,5*2		17,748			
VV			12,85*2*0,6*0,5*2		15,420			
VV			Součet		135,080			
10	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	126,752	91,45	11 591,47	CS ÚRS 2018 02
PP			Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zdiva železobetonového					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
VV			(488,722-191,537-11,025-12,128-2,2-34,84-33,168)/2+24,84		126,752			
VV			Součet		126,752			
11	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	488,722	109,42	53 475,96	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 375,942	9,39	50 480,10	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - výpočet viz položka Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km - do 12 km"					
VV			488,722*(12-1)		5 375,942			
VV			Součet		5 375,942			
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	488,722	8,41	4 110,15	CS ÚRS 2018 02
PP			Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	135,080	102,07	13 787,62	CS ÚRS 2018 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
VV			(488,722-191,537-11,025-12,128-2,2-34,84-33,168)/2		101,912			
VV			"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - bourané základy"					
VV			14,79*2*0,6*0,5*2		17,748			
VV			12,85*2*0,6*0,5*2		15,420			
VV			Součet		135,080			
15	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	126,752	530,74	67 272,36	CS ÚRS 2018 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(488,722-191,537-11,025-12,128-2,2-34,84-33,168)/2+24,84		126,752			
	VV		Součet		126,752			
16	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	191,537	126,56	24 240,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 106-108 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(14,79*0,45*2*3,5+11,95*0,45*3*4,3+14,79*12,85*0,25+14,79*12,85*0,3)*0,73*(1,78+0,6)/2		191,537			
	VV		Součet		191,537			
17	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	11,025	763,45	8 417,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 4,41*2,5		11,025			
	VV		Součet		11,025			
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	12,128	408,26	4 951,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 22,05*0,55		12,128			
	VV		Součet		12,128			
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	2,200	1 420,78	3 125,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
20	K	2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru	t	10,000	8,17	81,70	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 04 - Objekt šaten

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

724 406,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	724 406,00	21,00%	152 125,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

876 531,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 04 - Objekt šaten

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	724 406,00
HSV - Práce a dodávky HSV	724 406,00
1 - Zemní práce	18 836,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	458 006,00
997 - Přesun sutě	247 563,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 04 - Objekt šaten

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

724 406,00

D HSV Práce a dodávky HSV

724 406,00

D 1 Zemní práce 18 836,51

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	49,116	107,78	5 293,72	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111"

10,36*12,75*0,5 66,045

"odečet betonových základů"

-10,36*2*0,6*0,5 -6,216

-12,75*2*0,6*0,5 -7,650

-4,16*0,6*0,5 -1,248

-6,05*0,6*0,5 -1,815

Součet 49,116

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,116	53,16	2 611,01	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111"

10,36*12,75*0,5 66,045

"odečet betonových základů"

-10,36*2*0,6*0,5 -6,216

-12,75*2*0,6*0,5 -7,650

-4,16*0,6*0,5 -1,248

-6,05*0,6*0,5 -1,815

Součet 49,116

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,232	16,98	1 667,98	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111"

10,36*12,75*0,5*2 132,090

"odečet betonových základů"

-10,36*2*0,6*0,5*2 -12,432

-12,75*2*0,6*0,5*2 -15,300

-4,16*0,6*0,5*2 -2,496

-6,05*0,6*0,5*2 -3,630

Součet 98,232

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	81,041	114,31	9 263,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111"

10,36*12,75*0,5*1,65 108,974

"odečet betonových základů"

-10,36*2*0,6*0,5*1,65 -10,256

-12,75*2*0,6*0,5*1,65 -12,623

-4,16*0,6*0,5*1,65 -2,059

-6,05*0,6*0,5*1,65 -2,995

Součet 81,041

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 458 006,00

5	K	1	Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, specifikace-viz PD	soubor	1,000	1 224,80	1 224,80	
---	---	---	--	--------	-------	----------	----------	--

Odpojení přípojky elektro včetně jejího zajištění, 1 soubor zahrnuje tyto práce :

- ruční odkopání kabelu v délce 4 mb včetně jeho vytyčení (výkop průřezu 600x1200 mm)

- demontáž kabelu v délce 4 mb včetně jeho stočení a zajištění proti poškození

- zpětný zásyp vytyčeným materiálem

- projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení

W "viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111" 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
6	K	2	Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, specifikace viz PD	soubor	1,000	3 266,15	3 266,15	
PP		Zaslepení a odpojení kanalizační přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb kanalizačního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení kanalizační přípojky zátkou DN 150 - zpětný zásyp vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásyp použit vytěžený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
7	K	3	Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, specifikace viz PD	soubor	1,000	3 266,13	3 266,13	
PP		Zaslepení a odpojení vodovodní přípojky, 1 soubor zahrnuje tyto práce a dodávky : - ruční odkopání potrubí o velikosti výkopu 2x2x2 mb - demontáž 2 mb vodovodního potrubí včetně odvozu a likvidace na skládce - zaslepení vodovodní přípojky zátkou - zpětný zásyp vykopané jámy o velikosti 2x2x2 mb (pro zásyp použit vytěžený materiál) - projednání a odsouhlasení postupu se správcem a majitelem vedení						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,929	2 180,18	36 908,27	CS ÚRS 2018 02
PP		Bourání základů z betonu prostého						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111"						
VV		10,36*2*0,6*0,5			6,216			
VV		12,75*2*0,6*0,5			7,650			
VV		4,16*0,6*0,5			1,248			
VV		6,05*0,6*0,5			1,815			
VV		Součet			16,929			
9	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	598,368	690,78	413 340,65	CS ÚRS 2018 02
PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamena, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na : a) rozpojení zdiva při demolici na suť schopnou odvozu na skládku, b) kropení a vytváření vodní clony, c) bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demolici včetně opatření při práci s výbušninami, d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky, e) úpravu pláně na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén výškovými rozdíly do plus minus 150 mm, f) odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů, g) jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy, h) manipulaci suti v rámci objektu (včetně naložení a složení suti)						
VV		"viz v.č. 109 až 111" 10,36*12,75*4,53			598,368			
VV		Součet			598,368			
D		997	Přesun sutě				247 563,49	
10	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	199,289	61,08	12 172,57	CS ÚRS 2018 02
PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátěného zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"						
VV		(10,36*0,45*3*3,1+11,85*0,45*3*4+10,36*12,75*0,3+10,36*12,75*0,3)*0,6*1,78			199,289			
VV		Součet			199,289			
11	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	82,734	74,96	6 201,74	CS ÚRS 2018 02
PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátěného zařízení ze zdiva betonového						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"						
VV		(440,748-199,289-2,325-1,029-0,94-3,73-11,19-73,707-16,929)/2			65,805			
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - bourané základy"						
VV		10,36*2*0,6*0,5			6,216			
VV		12,75*2*0,6*0,5			7,650			
VV		4,16*0,6*0,5			1,248			
VV		6,05*0,6*0,5			1,815			
VV		Součet			82,734			
12	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	127,512	91,45	11 660,97	CS ÚRS 2018 02
PP		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátěného zařízení ze zdiva železobetonového						
VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(440,748-199,289-2,325-1,029-0,94-3,73-11,19-73,707-16,929)/2+61,707		127,512			
	VV		Součet		127,512			
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	440,748	109,42	48 226,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 848,228	9,39	45 524,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - výpočet viz položka Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km - do 12 km"					
	VV		440,748*(12-1)		4 848,228			
	VV		Součet		4 848,228			
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	440,748	8,41	3 706,69	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění					
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	82,734	102,07	8 444,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(440,748-199,289-2,325-1,029-0,94-3,73-11,19-73,707-16,929)/2		65,805			
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - bourané základy"					
	VV		10,36*2*0,6*0,5		6,216			
	VV		12,75*2*0,6*0,5		7,650			
	VV		4,16*0,6*0,5		1,248			
	VV		6,05*0,6*0,5		1,815			
	VV		Součet		82,734			
17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	127,512	530,75	67 676,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(440,748-199,289-2,325-1,029-0,94-3,73-11,19-73,707-16,929)/2+61,707		127,512			
	VV		Součet		127,512			
18	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	199,289	126,56	25 222,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
	VV		"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 109-111 - materiál z demolice objektu"					
	VV		(10,36*0,45*3*3,1+11,85*0,45*3*4+10,36*12,75*0,3+10,36*12,75*0,3)*0,6*1,78		199,289			
	VV		Součet		199,289			
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	2,325	763,46	1 775,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,93*2,5		2,325			
	VV		Součet		2,325			
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,029	408,27	420,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,87*0,55		1,029			
	VV		Součet		1,029			
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,940	763,46	717,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,94		0,940			
	VV		Součet		0,940			
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	3,730	1 420,75	5 299,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 3,73		3,730			
	VV		Součet		3,730			
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	11,190	930,84	10 416,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	VV		"součet z rozpočtového programu - keramika, obklady, dlažby"		11,190			
	VV		7,46*1,5		11,190			
	VV		Součet		11,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru	t	12,000	8,17	98,04	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 05 - Objekt skladu

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

731 195,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	731 195,00	21,00%	153 550,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

884 745,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 05 - Objekt skladu

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

731 195,00

HSV - Práce a dodávky HSV

731 195,00

1 - Zemní práce

45 809,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

412 275,07

997 - Přesun sutě

273 110,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 05 - Objekt skladu

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

731 195,00

D HSV Práce a dodávky HSV

731 195,00

D 1 Zemní práce 45 809,77

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	132,260	70,63	9 341,52	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114"
VV 10,62*30,11*0,5 159,884
VV "odečet betonových základů"
VV -30,11*2*0,6*0,5 -18,066
VV -10,62*3*0,6*0,5 -9,558
VV Součet 132,260

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	132,260	53,16	7 030,94	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114"
VV 10,62*30,11*0,5 159,884
VV "odečet betonových základů"
VV -30,11*2*0,6*0,5 -18,066
VV -10,62*3*0,6*0,5 -9,558
VV Součet 132,260

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	264,520	16,98	4 491,55	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114"
VV 10,62*30,11*0,5*2 319,768
VV "odečet betonových základů"
VV -30,11*2*0,6*0,5*2 -36,132
VV -10,62*3*0,6*0,5*2 -19,116
VV Součet 264,520

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	218,229	114,31	24 945,76	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114"
VV 10,62*30,11*0,5*1,65 263,809
VV "odečet betonových základů"
VV -30,11*2*0,6*0,5*1,65 -29,809
VV -10,62*3*0,6*0,5*1,65 -15,771
VV Součet 218,229

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 275,07

5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	27,624	2 180,12	60 223,63	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Bourání základů z betonu prostého
"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114"
VV 30,11*2*0,6*0,5 18,066
VV 10,62*3*0,6*0,5 9,558
VV Součet 27,624

6	K	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	1 355,817	259,66	352 051,44	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na :

- a) rozpojení zdiva při demolici na suť schopnou odvozu na skládku,
b) kropení a vytváření vodní clony,
c) bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demolici včetně opatření při práci s výbušninami,
d) podpěrné konstrukce jakékoliv výšky,
e) úpravu pláň na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující na přilehlý terén výškovými rozdíly do plus minus 150 mm,
f) odpojení (dilatace) od sousedních nedemolovaných objektů,
g) jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy,
h) manipulaci suti v rámci objektu (včetně naložení a složení suti)

VV	"viz v.č. 112 až 114" 30,11*10,62*4,24	1 355,817
VV	Součet	1 355,817

D 997 Přesun suti 273 110,16

7	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	121,837	61,08	7 441,80	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do dříčového zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - materiál z demolice objektu"	
VV	(30,11*2*0,3*3,2+10,02*3*0,3*3,7+30,11*10,62*0,15+30,11*10,62*0,1)*0,4*1,78	121,837
VV	Součet	121,837

8	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	55,248	74,96	4 141,39	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do dříčového zařízení ze zdiva betonového

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - bourané základy"	
VV	30,11*2*0,6*0,5*2	36,132
VV	10,62*3*0,6*0,5*2	19,116
VV	Součet	55,248

9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železobetonového s dopravou do 100 m a naložením	t	119,660	91,45	10 942,91	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do dříčového zařízení ze zdiva železobetonového

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - bourané základy"	
VV	119,66	119,660
VV	Součet	119,660

10	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	407,760	109,42	44 617,10	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 485,360	9,39	42 117,53	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------	----------------

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - výpočet viz položka Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km - do 12 km"	
VV	407,76*(12-1)	4 485,360
VV	Součet	4 485,360

12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	407,760	8,41	3 429,26	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění

13	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	55,248	102,07	5 639,16	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - bourané základy"	
VV	30,11*2*0,6*0,5*2	36,132
VV	10,62*3*0,6*0,5*2	19,116
VV	Součet	55,248

14	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	119,660	530,71	63 504,76	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - bourané základy"	
VV	119,66	119,660
VV	Součet	119,660

15	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	121,837	126,56	15 419,69	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV	"viz Souhrnná technická zpráva a v.č. 112-114 - materiál z demolice objektu"	
VV	(30,11*2*0,3*3,2+10,02*3*0,3*3,7+30,11*10,62*0,15+30,11*10,62*0,1)*0,4*1,78	121,837

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		121,837			
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	46,118	408,27	18 828,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 83,85*0,55		46,118			
	VV		Součet		46,118			
17	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 170 802	t	1,283	763,52	979,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,71*0,75		1,283			
	VV		Součet		1,283			
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	59,894	930,83	55 751,13	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 407,76-55,248-121,837-46,118-1,283-1,72-121,66		59,894			
	VV		Součet		59,894			
19	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,720	163,31	280,89	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,72		1,720			
	VV		Součet		1,720			
20	K	1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru	t	2,000	8,17	16,34	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového odpadu včetně nátěru					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

SO 06 - Ostatní bourané konstrukce

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

864 717,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	864 717,02	21,00%	181 590,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 046 307,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
Objekt: BP - Bourací a demoliční práce
Soupis: SO 06 - Ostatní bourané konstrukce

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	864 717,02
HSV - Práce a dodávky HSV	864 717,02
1 - Zemní práce	17 947,01
8 - Trubní vedení	367,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 612,87
997 - Přesun sutě	704 789,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
 Objekt: BP - Bourací a demoliční práce
 Soupis: SO 06 - Ostatní bourané konstrukce

Místo: Pávo Datum: 8. 3. 2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JIHLAVA s.r.o.,
 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

864 717,02

D HSV Práce a dodávky HSV

864 717,02

D 1 Zemní práce 17 947,01

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	66,79	1 335,80	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
VV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)				20,000		
VV	Součet				20,000		

2	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,000	293,95	7 936,65	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
VV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" 9*3				27,000		
VV	Součet				27,000		

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,000	107,78	1 508,92	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3						
VV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)*(0,2+0,5)				14,000		
VV	Součet				14,000		

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	53,16	744,24	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
VV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)*(0,2+0,5)				14,000		
VV	Součet				14,000		

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	91,239	70,38	6 421,40	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 03 stodola - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 5,6*4,8*2				53,760		
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 02 čistírna - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 2,5*2*3				15,000		
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. meliorační šachta pr. 600 mm - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 3,14*0,3*0,3*1,7				0,480		
VV	Mezisoučet				69,240		
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 02 čistírna - po ubourání zdiva - objem ubouraného zdiva" (2,5*2+0,5*2+2*2)*0,5*0,5				2,500		
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 03 stodola - po ubourání zdiva - objem ubouraného zdiva" (5,6*2+0,5*2+4,8*2)*0,5*(0,25+1,5)				19,075		
VV	"viz v.č. 1202 - stáv. meliorační šachta pr. 600 mm - zrušení horní skruže - tl. stěny 150 mm, výška 1 m - objem ubouraného zdiva" 3,14*0,9*0,15*1				0,424		
VV	Mezisoučet				21,999		
VV	Součet				91,239		

D 8 Trubní vedení 367,44

6	K	1	Dodávka a montáž uzávěru na potrubí vody DN 50 s možností vypouštění	kus	1,000	367,44	367,44	
---	---	---	--	-----	-------	--------	--------	--

PP	Dodávka a montáž uzávěru na potrubí vody DN 50 s možností vypouštění						
VV	"viz Souhrnná technická zpráva" 1				1,000		
VV	Součet				1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: BP - Bourací a demoliční práce

Soupis: SO 06 - Ostatní bourané konstrukce

Místo: Pávo

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

864 717,02

D HSV Práce a dodávky HSV

864 717,02

D 1 Zemní práce

17 947,01

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	66,79	1 335,80	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
WV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)				20,000			
WV	Součet				20,000			

2	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,000	293,95	7 936,65	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm							
WV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" 9*3				27,000			
WV	Součet				27,000			

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,000	107,78	1 508,92	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
WV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)*(0,2+0,5)				14,000			
WV	Součet				14,000			

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	53,16	744,24	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
WV	"viz v.č. 1202 - v místě zásobníku na piliny a hobliny" (9-0,5*2)*(3-0,5)*(0,2+0,5)				14,000			
WV	Součet				14,000			

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,239	70,38	6 421,40	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 03 stodola - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 5,6*4,8*2				53,760			
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 02 čistírna - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 2,5*2*3				15,000			
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. meliorační šachta pr. 600 mm - vnitřní prostor - zásyp vytěženou zemínou se suti" 3,14*0,3*0,3*1,7				0,480			
WV	Mezlsoučet				69,240			
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 02 čistírna - po ubouraném zdivu - objem ubouraného zdiva" (2,5*2+0,5*2+2*2)*0,5*0,5				2,500			
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. retenční nádrž vedle SO 03 stodola - po ubouraném zdivu - objem ubouraného zdiva" (5,6*2+0,5*2+4,8*2)*0,5*(0,25+1,5)				19,075			
WV	"viz v.č. 1202 - stáv. meliorační šachta pr. 600 mm - zrušení horní skruže - tl. stěny 150 mm, výška 1 m - objem ubouraného zdiva" 3,14*0,9*0,15*1				0,424			
WV	Mezlsoučet				21,999			
WV	Součet				91,239			

D 8 Trubní vedení

367,44

6	K	1	Dodávka a montáž uzávěru na potrubí vody DN 50 s možností vypouštění	kus	1,000	367,44	367,44	
---	---	---	--	-----	-------	--------	--------	--

PP	Dodávka a montáž uzávěru na potrubí vody DN 50 s možností vypouštění							
WV	"viz Souhrnná technická zpráva" 1				1,000			
WV	Součet				1,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

BP VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro bourací a demoliční práce

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	97 942,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 942,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 798,36
VRN2 - Příprava staveniště	20 708,84
VRN3 - Zařízení staveniště	62 127,35
VRN4 - Inženýrská činnost	1 224,80
VRN5 - Finanční náklady	4 082,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

BP - Bourací a demoliční práce

Soupis:

BP VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady - pro bourací a demoliční práce

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 942,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

97 942,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 798,36

1	K	1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby	soubor	1,000	9 798,36	9 798,36	
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Zaměření (vytyčení) všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o vytyčení

VV

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1

1,000

VV

Součet

1,000

D VRN2 Příprava staveniště

20 708,84

2	K	2	Příprava staveniště	soubor	1,000	20 708,84	20 708,84	
---	---	---	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí..
3) Dočasná dopravní opatření
Náklady na vyhotovení návrhu a provedení dočasného dopravního značení po dobu stavby a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
4) Užívání veřejných ploch a prostranství
Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na optočení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) 6) Staveništní přípojka elektrické energie v rozsahu dle PD

VV

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1

1,000

VV

Součet

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

62 127,35

3	K	3	Zařízení staveniště	soubor	1,000	62 127,35	62 127,35	
---	---	---	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště.
V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení žadatel veškeré
náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení
staveniště, a to ve fázích :

1) Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům
zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a
zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a
vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2) Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště ,
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení
staveniště a na přípojkách energií.

3) Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně
přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých
bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s
vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na
elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění
každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci
vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou
standardní prvky BOZP (mobilní oplocení v rozsahu popsaném v
projektové dokumentaci, výstražné značení, přechody výkopů,
oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a
demontrace, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z
plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky
zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu
a 4 židlí) pro umožnění činností TDS, AD a SÚ za účelem konání
kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se
čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). Součástí
položky jsou i konstrukce a práce nutné pro zamezení poškození okolní
stávající zástavby v rozsahu dle PD.

PP

W

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací
dokumentace, apod." 1

1,000

W

Součet

1,000

D VRN4

Inženýrská činnost

1 224,80

4	K	4	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby	soubor	1,000	1 224,80	1 224,80	
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Kompletace (=shromáždění) dokladů - doklady o oprávnění k
provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, apod. - vše 3x tištěné a 1x
na CD nosiči v elektronické podobě

W

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací
dokumentace, apod." 1

1,000

W

Součet

1,000

D VRN5

Finanční náklady

4 082,65

5	K	5	Finanční náklady	soubor	1,000	4 082,65	4 082,65	
---	---	---	------------------	--------	-------	----------	----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do
této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele
nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto
pojištění požadováno v zadavacích či jiných podmínkách a
dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem
patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku
provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v
zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí
zadavací dokumentace.

PP

W

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací
dokumentace, apod." 1

1,000

W

Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 ST - Stavební část

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 224 693,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 224 693,01	15,00%	1 083 703,95

Cena s DPH

v CZK

8 308 396,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 "viz v.č. 101, 104, 105 a 106 - pasy se svahováním - na úroveň -1,370 m - 50% výměry" ((355,71-19,91-16,16-32-16,16-19,91)*(1,37-0,62))*0,5		94,339			
VV			Součet		94,339			
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,695	744,67	1 262,22	CS ÚRS 2018 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			"viz v.č. 101 - patky pergoly" 0,5*0,5*1,13*6		1,695			
VV			Součet		1,695			
9	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,848	103,70	87,94	CS ÚRS 2018 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
VV			"viz v.č. 101 - patky pergoly - 50% výměry" 0,5*0,5*1,13*6*0,5		0,848			
VV			Součet		0,848			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	210,005	66,14	13 889,73	CS ÚRS 2018 02
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 19,632		19,632			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 188,678		188,678			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 1,695		1,695			
VV			Součet		210,005			
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	360,252	28,86	10 324,82	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - zemina pro zpětný zásyp - doprava po slaveništi, výpočet viz pol. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů" 180,126*2		360,252			
VV			Součet		360,252			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	146,397	190,25	27 852,03	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 116,518		116,518			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 19,632		19,632			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 188,678		188,678			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 1,695		1,695			
VV			"ODEČET - viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním" -180,126		-180,126			
VV			Součet		146,397			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	292,794	14,45	4 230,87	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 116,518*2		233,036			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 19,632*2		39,264			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 188,678*2		377,356			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 1,695*2		3,390			
VV			"ODEČET - viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním" -180,126*2		-360,252			
VV			Součet		292,794			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	506,649	46,13	23 371,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4" 360,252		360,252			
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4" 146,397		146,397			
VV			Součet		506,649			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	241,556	114,31	27 612,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 116,518*1,65		192,255			
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 19,632*1,65		32,393			
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 188,678*1,65		311,319			
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 1,695*1,65		2,797			
	VV		"ODEČET - viz v.č. 101, 104, 105, 106 - výpočet viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním" -180,126*1,65		-297,208			
	VV		Součet		241,556			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	180,126	70,38	12 677,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zásypy vytěženou zemínou kolem svahovaných pasů"					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105 a 106 - kolem pasů se svah. směrem dovnitř objektu" (9,29*2+5,75*2+3,75*2+9*2+12,37+2,09*2+9,01+28,69+17,12+9,01)*(1,37-0,82)		101,970			
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105 a 106 - kolem pasů se svah. směrem do exteriéru" (355,71-280,56)*(1,37-0,33)		78,156			
	VV		Součet		180,126			
D	2		Zakládání				438 169,75	
17	K	1	Zhutnění podloží z hornin pod základovou deskou a pasy na únosnost dle PD	m2	288,200	9,80	2 824,36	
	PP		Zhutnění podloží z hornin pod základovou deskou a pasy na únosnost dle PD					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106" 288,2		288,200			
	VV		Součet		288,200			
18	K	2	Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem	soubor	1,000	2 041,30	2 041,30	
	PP		Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem (posouzení skutečnosti oproti předpokladu v PD včetně vystavení závěrečné zprávy), položka zahrnuje i posouzení stávajících základových konstrukcí a stanovení možnosti jejich ponechání					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	49,180	979,83	48 188,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106" (3,575*4,05*2+4,625*3,95*2+3,575*3,9*2+3,425*5,7+3,425*2,2+3,425*3,95+5,1*11,9+3,425*8,25+3,425*3,95)*0,2*1,04		49,180			
	VV		Součet		49,180			
20	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	12,295	2 000,47	24 595,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprókldaného tř. C 12/15					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106" (3,575*4,05*2+4,625*3,95*2+3,575*3,9*2+3,425*5,7+3,425*2,2+3,425*3,95+5,1*11,9+3,425*8,25+3,425*3,95)*0,05*1,04		12,295			
	VV		Součet		12,295			
21	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	43,789	2 237,26	97 967,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106" 280,7*0,15*1,04		43,789			
	VV		Součet		43,789			
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	22,560	285,79	6 447,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - ŽB základová deska" (20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*0,3		22,560			
	VV		Součet		22,560			
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	22,560	78,31	1 766,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - ŽB základová deska" (20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*0,3		22,560			
	VV		Součet		22,560			
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,895	25 638,65	48 585,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - KARI 8/8-150*150" 280,7*5,4*0,001*1,25		1,895			
	VV		Součet		1,895			
25	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,471	2 131,11	50 019,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p1" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	15,000	349,47	5 242,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p2" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
46	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	12,000	431,94	5 183,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p3" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	3,000	628,72	1 886,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p4" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	3,000	783,86	2 351,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p7" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	15,000	841,02	12 615,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p5" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
50	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	7,000	898,17	6 287,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL.09					
	VV		"viz v.č. 102 - překlad p6" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
51	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,554	2 598,53	6 631,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p12" 0,8*(0,25+0,12*2)*1,04		0,150			
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p13" 0,9*(0,25+0,12*2)*1,04		0,056			
	VV		"viz v.č. 201 - žb nadpraží"					
	VV		((1,5+2,35+2,35+1,5)*(0,24+0,66*(4,05)*(0,24+0,25*2)+(4,6)*0,24*0,5)*1,04		2,348			
	VV		Součet		2,554			
52	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	27,724	535,63	14 849,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p12" 0,8*(0,25+0,12*2)*6		2,352			
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p13" 0,9*(0,25+0,12*2)*2		0,882			
	VV		"viz v.č. 201 - žb nadpraží"					
	VV		((1,5+2,6+2,6+1,5)*(0,24+0,66*2)+(4,05)*(0,24+0,25*2)*2+(4,6)*(0,24+0,5*2)		24,490			
	VV		Součet		27,724			
53	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	27,724	158,41	4 391,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p12" 0,8*(0,25+0,12*2)*6		2,352			
	VV		"viz v.č. 102 - probetonování překladů 2xl. č 100 - překlady p13" 0,9*(0,25+0,12*2)*2		0,882			
	VV		"viz v.č. 201 - žb nadpraží"					
	VV		((1,5+2,6+2,6+1,5)*(0,24+0,66*2)+(4,05)*(0,24+0,25*2)*2+(4,6)*(0,24+0,5*2)		24,490			
	VV		Součet		27,724			
54	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,264	33 150,62	8 751,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 201 - žb nadpraží - viz výkaz výstuže pro žb nadpraží"		0,264			
	VV		239,893*0,001*1,1		0,264			
			Součet					
55	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,110	6 687,26	735,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - překlady p12" 0,8*8,34*12*0,001		0,080			
	VV		"viz v.č. 102 - překlady p13" 0,9*8,34*4*0,001		0,030			
	VV		Součet		0,110			
56	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,121	18 045,01	2 183,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová IPN 100 jakost 11 375					
	VV		"viz v.č. 102 - překlady p12" 0,8*8,34*12*0,001*1,1		0,088			
	VV		"viz v.č. 102 - překlady p13" 0,9*8,34*4*0,001*1,1		0,033			
	VV		Součet		0,121			
57	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	45,750	31,52	1 442,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p1 ve vnitřním zdivu" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p2 ve vnitřním zdivu" 1,5*6		9,000			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p3 ve vnitřním a vnějším zdivu" 1,75*4		7,000			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p4 ve vnitřním zdivu" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p5 ve vnějším zdivu" 2,75*5		13,750			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p6 ve vnitřním a vnějším zdivu" 3*3		9,000			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p7 ve vnitřním zdivu" 2,5		2,500			
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p8 ve vnitřním zdivu" 1		1,000			
	VV		Součet		45,750			
58	K	317998112	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	1,500	36,74	55,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm					
	VV		"viz v.č. 102 - mezi překlady p2 ve vnitřním zdivu" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
59	K	327215221	Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová síť povrch poplastovaný galvan vyplněná kamenem	m3	3,630	4 441,85	16 123,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opěrné zdi z prefabrikovaných drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) předpřipravené kamenivem ze spletané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan					
	VV		"viz v.č. 102 - spodní hrana gabionu na úrovni -0,330 m" (2*2+3*2)*0,3*(0,68+0,33)		3,630			
	VV		Součet		3,630			
60	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	21,659	443,38	9 603,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	P		Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 06					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106" (3,5+1,8)*2,91-0,7*2*2+1,3*0,9+0,6*2,91+0,58*1,07+1,3*0,9		17,330			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - instalační přízdívka - m.č. 1.02" 1*1,71		1,710			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - instalační přízdívka - m.č. 1.05" 0,9*2,91		2,619			
	VV		Součet		21,659			
61	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	57,477	514,40	29 566,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	P		Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 05					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - nižší část" (3,95+3,5+3,5+2,15+3,95)*2,91-0,9*2*4		42,416			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - vyšší část" 5,1*3,57-1,55*2,03		15,061			
	VV		Součet		57,477			
62	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	92,040	81,00	7 455,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - příčky- nižší část" 2,91*26		75,660			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - příčky - vyšší část" 3,57*2		7,140			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - instalační přízdívka - m.č. 1.02" 2*1,71		3,420			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - instalační přízdívka - m.č. 1.05" 2*2,91		5,820			
	VV		Součet		92,040			
D		4	Vodorovné konstrukce				537 225,37	
63	K	411168363	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm	m2	95,625	1 298,27	124 147,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 12,75*3,75*2		95,625			
	VV		Součet		95,625			
64	K	411168364	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm	m2	109,095	1 298,27	141 634,77	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP"		109,095			
	VV		(12,75*3,85+4,2*1,3)*2					
	VV		Součet		109,095			
65	K	411168365	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm	m2	65,003	1 322,77	85 984,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 12,15*5,35		65,003			
	VV		Součet		65,003			
66	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	246,485	120,85	29 787,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 12,5*3,5*2		87,500			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP"					
	VV		(12,5*3,6+3,95*1,05)*2		98,295			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 11,9*5,1		60,690			
	VV		Součet		246,485			
67	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	246,485	36,17	8 915,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 12,5*3,5*2		87,500			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP"					
	VV		(12,5*3,6+3,95*1,05)*2		98,295			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP" 11,9*5,1		60,690			
	VV		Součet		246,485			
68	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,219	25 638,64	56 892,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP, viz výkaz typových sil" 420,99*5,27*0,001		2,219			
	VV		Součet		2,219			
69	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,314	5 756,45	1 807,53	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		"viz v.č. 201 - ocelová konstrukce stropu - pozice 3 - HEA 240" 2,2*60,3*0,001		0,133			
	VV		"viz v.č. 201 - ocelová konstrukce stropu - pozice 4 - HEA 240" 3*60,3*0,001		0,181			
	VV		Součet		0,314			
70	M	13010964	ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375	t	0,345	19 923,03	6 873,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375					
	VV		"viz v.č. 201 - ocelová konstrukce stropu - pozice 3 - HEA 240" 2,2*60,3*0,001*1,1		0,146			
	VV		"viz v.č. 201 - ocelová konstrukce stropu - pozice 4 - HEA 240" 3*60,3*0,001*1,1		0,199			
	VV		Součet		0,345			
71	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,147	2 433,21	12 523,73	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik nižších střeš" (12,48+1,05*2+7,6*2+1,05)*2*0,25*0,2*1,04		3,206			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik vyšší střeš" (11,88*2+5,6*2)*0,25*0,2*1,04		1,818			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - ukončení příček pro ukotvení konzol zařízení pro přesun imob. osob" 3,95*0,15*0,1*2*1,04		0,123			
	VV		Součet		5,147			
72	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,974	232,71	16 283,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik nižších střeš" (7,6+12,98+1,05*2+7,8+1,05+7,37+12,48+1,05*2+7,37+0,8+0,05)*0,2*2		24,680			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik vyšší střeš" (12,8*2+5,6*2+11,88*2+5,08*2)*0,2		14,144			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - ukončení příček pro ukotvení konzol zařízení pro přesun imob. osob" 3,95*0,1*2		0,790			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - nižší úroveň" (8,9*2+12,98*2)*2*0,25		21,880			
	VV		"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - vyšší úroveň" (5,56*2+11,38*2)*0,25		8,480			
	VV		Součet		69,974			
73	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,974	53,56	3 747,81	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik nižších střech" (7,6+12,98+1,05*2+7,8+1,05+7,37+12,48+1,05*2+7,37+0,8+0,05)*0,2*2		24,680			
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik vyšší střechy" (12,8*2+5,6*2+11,88*2+5,08*2)*0,2		14,144			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - ukončení přiček pro ukotvení konzol zařízení pro přesun imob. osob" 3,95*0,1*2		0,790			
VV			"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - nižší úroveň" (8,9*2+12,98*2)*2*0,25		21,880			
VV			"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - vyšší úroveň" (5,56*2+11,38*2)*0,25		8,480			
VV			Součet		69,974			
74	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 S05	t	0,271	31 599,20	8 583,38	CS ÚRS 2018 02
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 506					
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik nižších střech - hlavní výztuž" (12,48+1,05*2+7,6*2+1,05)*4*0,617*0,001*1,1		0,084			
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik nižších střech - úmírnky" (12,48+1,05*2+7,6*2+1,05)/0,25*1,02*0,222*0,001*1,1		0,031			
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik vyšší střechy - hlavní výztuž" (11,88*2+5,6*2)/0,25*1,02*0,617*0,001*1,1		0,095			
VV			"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - věnec na ukončení atik vyšší střechy - úmírnky" (11,88*2+5,6*2)/0,25*1,02*0,222*0,001*1,1		0,035			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - ukončení přiček pro ukotvení konzol zařízení pro přesun imob. osob - hlavní výztuž" 3,95*2*4*0,617*0,001*1,1		0,021			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - ukončení přiček pro ukotvení konzol zařízení pro přesun imob. osob - úmírnky" 3,95*2/0,25*0,6*0,222*0,001*1,1		0,005			
VV			Součet		0,271			
75	K	417366164	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 24 cm	m	145,600	275,17	40 064,75	CS ÚRS 2018 02
PP			Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železobetonu včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm					
P			Poznámka k položce: součástí položky je i dodávka a montáž výztuže věnce					
VV			"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - nižší úroveň" (8,9*2+12,5*3)*2		110,600			
VV			"viz v.č. 201, 104, 105 a 106 - strop nad 1.NP - po obvodu stropu - vyšší úroveň" 5,6*2+11,9*2		35,000			
VV			Součet		145,600			
D	5		Komunikace				127 134,46	
76	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	175,736	115,13	20 232,49	CS ÚRS 2018 02
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			"viz v.č. 102 a 109 - skladba C.3" 16,78+50,14+32,3+50,14+16,76		166,100			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - okapové chodníky" (8,03*2)*0,6		9,636			
VV			Součet		175,736			
77	K	4	Dodávka a montáž - betonová vymývaná dlažba 600x600x50 mm včetně kladecí vrstvy fr. 4-8 mm tl. 50 mm	m2	175,736	608,31	106 901,97	
PP			Dodávka a montáž - betonová vymývaná dlažba 600x600x50 mm včetně kladecí vrstvy fr. 4-8 mm tl. 50 mm, specifikace-viz PD, je uvedena čistá výměra (protez je nutné započítat do ceny za 1 m2 čistě výměry!!)					
P			Poznámka k položce: malební je specifikován v technickém listu TL 63					
VV			"viz v.č. 102 a 109 - skladba C.3" 16,78+50,14+32,3+50,14+16,76		166,100			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - okapové chodníky" (8,03*2)*0,6		9,636			
VV			Součet		175,736			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 306 627,59	
78	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	160,900	54,14	8 711,13	CS ÚRS 2018 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů					
P			Poznámka k položce: přednostník TL 41					
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106" 14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+13,05+15,34+14,61		160,900			
VV			Součet		160,900			
79	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,090	183,72	2 958,05	CS ÚRS 2018 02
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů					
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - 10%" (14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61)*0,1		16,090			
VV			Součet		16,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	160,900	154,32	24 830,09	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42 "viz v.č. 102, 104, 105 a 106"					
	VV		14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61		160,900			
	VV		Součet		160,900			
81	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	160,900	43,11	6 936,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42 "viz v.č. 102, 104, 105 a 106"					
	VV		14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61		160,900			
	VV		Součet		160,900			
82	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	643,734	47,44	30 538,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn					
	P		Poznámka k položce: přednástřík TL 41 "v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka					
	VV		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,709		497,709			
	VV		"v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka					
	VV		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená strojně" 146,025		146,025			
	VV		Součet		643,734			
83	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	64,374	160,04	10 302,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn					
	VV		"v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka					
	VV		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně - 10% pl." 497,709*0,1		49,771			
	VV		"v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka					
	VV		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená strojně - 10% pl." 146,025*0,1		14,603			
	VV		Součet		64,374			
84	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	146,025	111,05	16 216,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42 "viz v.č. 102 - m.č. 1.02 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(3,5*2+3,95*2)*2,45-0,9*2-1*2,28-1,5*0,5		31,675			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.04 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(1,8*2+1,1*2)*2,3-0,7*2*2		10,540			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.05 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(1,8*2+2,3*2)*2,3-0,7*2		17,460			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.06 - omítka pod ker. obklad" (2,35+2,8)*0,8		4,120			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.12 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(3,95*2+3,3*2)*2,69-0,9*2*3-1,35*0,5		32,930			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.17 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(2,15*2+1,8*2)*2,3-0,9*2		16,370			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.20 - omítka pod ker. obklad"					
	VV		(3,3*2+3,95*2)*2,69-0,9*2*3-1,35*0,5		32,930			
	VV		Součet		146,025			
85	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	497,709	132,28	65 836,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42 "viz v.č. 102, 104, 105, 106 - nižší části s odečtem oken"					
	VV		(216,2*2,91-2,2*2,28*5-2,1*2,28*2-1*2,28*2-1,35*0,5*2-1*2,28-1,5*0,5)		585,546			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - nižší části - odečet vnitřních dveří"					
	VV		-(0,9*2*12+0,7*2*4+0,8*2+1,7*2,44)-(0,9*2*17+1,9*2,44)		-68,184			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - vyšší část s odečtem oken"					
	VV		43,9*3,57-3,55*2,28-1*2,28-3*0,5		144,849			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - vyšší část - odečet vnitřních dveří"					
	VV		-(1,55*2,03*2+0,9*2+0,8*2+1,7*2,44+1,9*2,44)		-18,477			
	VV		"ODEČET omítky pod obklady, viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená strojně"		-146,025			
	VV		Součet		497,709			
86	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	643,734	40,66	26 174,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,709		497,709			
	WV		"v.č. 102, 104, 105, 106, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařízená vnitřních stěn nanášená strojně" 146,025		146,025			
	WV		Součet		643,734			
87	K	5	Montáž omítkových profilů rohových	m	293,300	10,53	3 088,45	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - kolem výplní otvorů v obvod. zděvu" (2,2*5+2,5*2*5+1,35*2+0,5*2*2+1*2+2,1*2+2,5*2*2+3,55+2,5*2 +2,5+2,5*2+4+2,5*2)		81,950			
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - kolem VZT prostupů" (0,5*2+0,15*2)*2*4+(0,2*4)*2*1+(0,7*2+0,15*2)*2*4+(0,25*2+0, 2*2)*2*1+(0,6*2+0,15*2)*2*3		36,400			
	WV		(0,5*2+0,2*2)*2*2+(0,3*2+0,2*2)*2*3+(0,25*2+0,2*2)*2*3+(0,65 *2+0,2*2)*2*1+(0,35*2+0,3*2)*2*1+(0,3*2+0,2*2)*2*1+(0,35*2+ 0,2*2)*2*1		27,200			
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - rohy v interiéru po místnostech" (3,57)+(2,91+1+1,72+0,15+0,9+1,72*2+0,15*2+3,55)+(3,9+3,9) +(1,3*2+0,9*2)+(2,92)		32,660			
	WV		(1,7+2,66*2+3,57+1,9+2,66*2+5,1)+(1,7+2,66+1,7+2,66*2)+(4+ 4)+(2,91*3+0,9+1,72+0,15)+(1,9+2,66+2,5*2+2,92)+(1,3*2+0,9 *2+2,92)+(2,91*3+0,9+1,72+0,15)		85,090			
	WV		"ostatní rohy" 30		30,000			
	WV		Součet		293,300			
88	M	55343020	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s ostrou hlavou	m	322,630	11,19	3 610,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s ostrou hlavou					
	P		Poznámka k položce: jedná se o pozinkovaný profil					
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - kolem výplní otvorů v obvod. zděvu" (2,2*5+2,5*2*5+1,35*2+0,5*2*2+1*2+2,1*2+2,5*2*2+3,55+2,5*2 +2,5+2,5*2+4+2,5*2)*1,1		90,145			
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - kolem VZT prostupů" ((0,5*2+0,15*2)*2*4+(0,2*4)*2*1+(0,7*2+0,15*2)*2*4+(0,25*2+0, 2*2)*2*1+(0,6*2+0,15*2)*2*3)*1,1		40,040			
	WV		((0,5*2+0,2*2)*2*2+(0,3*2+0,2*2)*2*3+(0,25*2+0,2*2)*2*3+(0,6 5*2+0,2*2)*2*1+(0,35*2+0,3*2)*2*1+(0,3*2+0,2*2)*2*1+(0,35*2 +0,2*2)*2*1)*1,1		29,920			
	WV		"viz v.č. 102, 104, 105, 106 - rohy v interiéru po místnostech" ((3,57)+(2,91+1+1,72+0,15+0,9+1,72*2+0,15*2+3,55)+(3,9+3,9)+(1,3*2+0,9*2)+(2,92))*1,1		35,926			
	WV		((1,7+2,66*2+3,57+1,9+2,66*2+5,1)+(1,7+2,66+1,7+2,66*2)+(4 +4)+(2,91*3+0,9+1,72+0,15)+(1,9+2,66+2,5*2+2,92)+(1,3*2+0, 9*2+2,92))*1,1		80,949			
	WV		(2,91*3+0,9+1,72+0,15)*1,1		12,650			
	WV		"ostatní rohy" 30*1,1		33,000			
	WV		Součet		322,630			
89	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,463	447,46	9 803,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	P		Poznámka k položce: omítka TL 42					
	WV		"viz v.č. 102" ((2,2+2,5*2)*5+(2,4+1,3+2,5*2)*2+(1,35*2+0,5*2)*2+(3,55+2,5* 2)+(2,5+2,5*2)+(4+2,5*2))*0,25		21,463			
	WV		Součet		21,463			
90	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	247,510	14,21	3 517,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	WV		"viz v.č. 102" (17,12+13,03+14,32+1,98+4,05+44,06+14,18+14,61+15,34+13 ,05+15,6+15,34+2,54+3,69+15,6+13,05+15,34+14,61)		247,510			
	WV		Součet		247,510			
91	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,405	28,74	1 678,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	WV		"viz v.č. 102-108 - ocelové zárubně" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5+(0,9+2*2)*(0, 2+0,1*2)*5		21,805			
	WV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*0,32*2		1,600			
	WV		"viz v.č. 102-108 - ostatní prvky" 35		35,000			
	WV		Součet		58,405			
92	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,934	173,10	1 200,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů (jedná se vztloučení velmi tuhou horní vrstvou)					
	P		Poznámka k položce: malenání dle TL 45					
	WV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - ostění KZS kolem výplní otvorů" (2,2*3+2,28*2*3+2,5+1,4+2,28*2)*0,12+(2,2*2+2,28*2*2+2,5+1 ,4+2,28*2+2,5+2,28*2)*0,12		6,934			
	WV		Součet		6,934			
93	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	6,550	215,56	1 411,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pochledů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technických listech TL 46 a TL 47					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - ostění KZS kolem výplní otvorů"					
	VV		(2,2*3+2,08*2*3+2,5+1,4+2,08*2)*0,12+(2,2*2+2,08*2*2+2,5+1,4+2,08*2+2,5+2,08*2)*0,12		6,550			
	VV		Součet		6,550			
94	K	622131301	Cementový poslík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	352,554	40,50	14 278,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový poslík nanášený strojně celoplošně stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL 41					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - fasáda"					
	VV		(1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*3,3*2-(2,2*2,08*3+2,4*2,08+1,3*2,08)-(2,2*2,08*2+2,4*2,08+1,3*2,08+1,5*0,6+1*2,28)		127,988			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší části - pod dřevěný obklad - sokl" (1,12*2+4,89)*0,2*2		2,852			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší části - pod dřevěný obklad - sokl" (0,52*2+6,04-1)*0,2+(4,8-3,55)*0,2		1,466			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší části - pod dřevěný obklad mimo sokl" ((1,12*2+4,89)*3,6+0,61*0,35*2-1,35*0,5)*2		50,700			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší části - pod dřevěný obklad mimo sokl" (11)*(12,32*0,7)*2+((0,52*2+6,04)*4-1*2,08-3*0,5)		52,988			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - pod zalepení soklu" (20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*1,55		116,560			
	VV		Součet		352,554			
95	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	124,860	49,24	6 148,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím dilatačních s tkaninou					
	VV		"viz v.č. 102 - pod parapety" 1,35+1,5+3+1,35		7,200			
	VV		"viz v.č. 103 - pod oplechování atik" (7,76+13,3+1,12*2+8,15+1)*2+(6,04*2+12,84*2)		102,660			
	VV		"viz v.č. 102-108 - ostatní samostatně nevypsáné" 15		15,000			
	VV		Součet		124,860			
96	M	6	parapetní PVC profil ETICS s tkaninou s těsněním proti zatékání do KZS	m	131,103	36,74	4 816,72	
	PP		parapetní PVC profil ETICS s tkaninou s těsněním proti zatékání do KZS					
	VV		"viz v.č. 102 - pod parapety" (1,35+1,5+3+1,35)*1,05		7,560			
	VV		"viz v.č. 103 - pod oplechování atik" ((7,76+13,3+1,12*2+8,15+1)*2+(6,04*2+12,84*2))*1,05		107,793			
	VV		"viz v.č. 102-108 - ostatní samostatně nevypsáné" 15*1,05		15,750			
	VV		Součet		131,103			
97	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	164,970	27,11	4 472,34	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím rohových s tkaninou					
	VV		"viz v.č. 102-108, ostění u výplní otvorů" (2,2+2,28*2)*5+(2,5+1,4+2,28*2)*2+(1,35+0,5*2)*2+(3,55+2,28)*(2,5+2,28*2)+(4+2,28*2)		76,870			
	VV		"viz v.č. 102-108, rohy objektů" (5,5*2+5,25*6+5,15*4)		63,100			
	VV		"viz v.č. 102-108, samostatně nevypsáné" 25		25,000			
	VV		Součet		164,970			
	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	173,219	14,78	2 560,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	VV		"viz v.č. 102-108, ostění u výplní otvorů" ((2,2+2,28*2)*5+(2,5+1,4+2,28*2)*2+(1,35+0,5*2)*2+(3,55+2,28)*(2,5+2,28*2)+(4+2,28*2))*1,05		80,714			
	VV		"viz v.č. 102-108, rohy objektů" (5,5*2+5,25*6+5,15*4)*1,05		66,255			
	VV		"viz v.č. 102-108, samostatně nevypsáné" 25*1,05		26,250			
	VV		Součet		173,219			
99	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	138,410	23,60	3 266,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 102, ostění u výplní otvorů - zevnitř" (2,2+2,28*2)*5+(2,4+1,3+2,28*2)*2+(1,35+0,5*2)*2+(3,55+2,28*2)+(2,5+2,28*2)+(4+2,28*2)		78,750			
	VV		"viz v.č. 102, ostění u výplní otvorů - zvenku" (2,2+2,28*2)*5+(2,4+1,3+2,28*2)*2+(2,28)+(2,5+2,28*2)		59,660			
	VV		Součet		138,410			
100	M	7	okenní a dveřní připojovací profil ETICS v provedení 2D	m	5,170	61,24	316,61	
	PP		okenní a dveřní připojovací profil ETICS v provedení 2D					
	VV		"viz v.č. 102, ostění u výplní otvorů - zevnitř" (1,35+0,5*2)*2*1,1		5,170			
	VV		Součet		5,170			
101	M	8	okenní a dveřní připojovací profil ETICS v provedení 3D	m	147,081	106,15	15 612,65	
	PP		okenní a dveřní připojovací profil ETICS v provedení 3D					
	VV		"viz v.č. 102, ostění u výplní otvorů - zevnitř" ((2,2+2,28*2)*5+(2,4+1,3+2,28*2)*2+(3,55+2,28*2)+(2,5+2,28*2)+(4+2,28*2))*1,1		81,455			
	VV		"viz v.č. 102, ostění u výplní otvorů - zvenku" ((2,2+2,28*2)*5+(2,4+1,3+2,28*2)*2+(2,28)+(2,5+2,28*2))*1,1		65,626			
	VV		Součet		147,081			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	116,560	419,70	48 920,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technických listech TL 48 a TL 49, součástí položky jsou i veškeré samostatné nerozpočtovné listy, profily a veškeré další vyráběná příslušenství KZS ETICS, která nejsou samostatně rozpočtována!					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - sokl"		116,560			
	VV		(20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*1,55					
	VV		Součet		116,560			
103	M	28376354	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm	m2	134,044	329,06	44 108,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL 25					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - sokl"		134,044			
	VV		(20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*1,55*1,15					
	VV		Součet		134,044			
104	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	127,988	451,54	57 791,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technických listech TL 44 a TL 45, součástí položky jsou i veškeré samostatné nerozpočtovné listy, profily a veškeré další vyráběná příslušenství KZS ETICS, která nejsou samostatně rozpočtována!					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - fasáda"		127,988			
	VV		((1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*3,3*2- (2,2*2,08*3+2,4*2,08+1,3*2,08)- (2,2*2,08*2+2,4*2,08+1,3*2,08+1,5*0,5+1*2,28))					
	VV		Součet		127,988			
105	M	63151527	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	147,186	350,29	51 557,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL 07					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - fasáda"		147,186			
	VV		((1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*3,3*2- (2,2*2,08*3+2,4*2,08+1,3*2,08)- (2,2*2,08*2+2,4*2,08+1,3*2,08+1,5*0,5+1*2,28))*1,15					
	VV		Součet		147,186			
106	K	9	Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 104 a 105	m2	103,688	3 960,11	410 615,89	
	PP		Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek tl. 10 mm včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy-TL 22, větraná mezera tl. 50 mm se svislými hliníkovými omega profily, certifikovaný rošt, pojistná hydroizolace-TL 21, tepelná izolace tl. 100 mm-TL 08, spojovací a montážní materiál, apod.), specifikace-viz v.č. 104 a 105, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 104 a 105 pod označením "Specifikace cementotřískového obkladu fasády F1"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> součástí položky jsou i veškeré samostatné nerozpočtovné listy, profily a veškeré další vyráběná příslušenství KZS ETICS, která nejsou samostatně rozpočtována (včetně větracích mřížek či sítek pro odvětrání mezer)!)					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší část"		50,700			
	VV		((1,12*2+4,89)*3,6+0,51*0,35*2-1,35*0,5)*2					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší část"		52,988			
	VV		((11)+(12,32*0,7)*2+((0,52*2+6,04)*4-1*2,08-3*0,5))					
	VV		Součet		103,688			
107	K	10	Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 104 a 105	m2	4,318	4 205,07	18 157,49	
	PP		Dodávka a montáž fasádního obkladu F1 (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek tl. 10 mm včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy-TL 22, větraná mezera tl. 50 mm se svislými hliníkovými omega profily, certifikovaný rošt, pojistná hydroizolace-TL 21, tepelná izolace-deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm-TL 25, spojovací a montážní materiál, apod.), specifikace-viz v.č. 104 a 105, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 104 a 105 pod označením "Specifikace cementotřískového obkladu fasády F1"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> součástí položky jsou i veškeré samostatné nerozpočtovné listy, profily a veškeré další vyráběná příslušenství KZS ETICS, která nejsou samostatně rozpočtována (včetně větracích mřížek či sítek pro odvětrání mezer)!)					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší část" ((1,12*2+4,89)*0,2*2		2,862			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší část" ((0,52*2+6,04-1)*0,2+(4,8-3,55)*0,2		1,466			
	VV		Součet		4,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	11	Dodávka a montáž olemování výplně otvoru ve fasádního obkladu (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek tl. 10 mm včetně veškerého příslušenství (povrchová úprava, rošt, spojovací a montážní materiál, apod.), specifikace-viz PD	m	19,090	620,55	11 846,30	
	PP		Dodávka a montáž olemování výplně otvoru ve fasádního obkladu (ozn. na pohledech E) z cementotřískových desek tl. 10 mm včetně veškerého příslušenství (povrchová úprava-TL 22, rošt, spojovací a montážní materiál, apod.), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108"		19,090			
	VV		(4*2,28*2)+(3,55+2,28)+(1,35+0,5*2)+(1,35+0,5*2)		19,090			
	VV		Součet		19,090			
109	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	352,554	154,32	54 406,13	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technickém listu TL 60					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - fasáda" (1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*3,3*2- (2,2*2,08*3+2,4*2,08+1,3*2,08)- (2,2*2,08*2+2,4*2,08+1,3*2,08+1,5*0,5+1*2,28)		127,988			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší části - pod dřevěný obklad - sokl" (1,12*2+4,89)*0,2*2		2,852			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší části - pod dřevěný obklad - sokl" (0,52*2+6,04-1)*0,2+(4,8-3,55)*0,2		1,466			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - nižší části - pod dřevěný obklad mimo sokl" ((1,12*2+4,89)*3,6+0,5*1*0,35*2-1,35*0,5)*2		50,700			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - vyšší části - pod dřevěný obklad mimo sokl" (1)+(12,32*0,7)*2+((0,52*2+6,04)*4-1*2,08-3*0,5)		52,988			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - pod zateplení soklu" (20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*1,55		116,560			
	VV		Součet		352,554			
110	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	15,774	311,91	4 920,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technických listech TL 50 a TL 51					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - sokl" (1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*0,3*2		15,390			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - ostění KZS kolem výplní otvorů - 200 mm - sokl" (0,2*2*4)*0,12+(0,2*2*4)*0,12		0,384			
	VV		Součet		15,774			
111	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	127,988	204,13	26 126,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> materiál je specifikován v technických listech TL 46 a TL 47					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - fasáda" (1,05+8,15+4,3+4,45+7,7)*3,3*2- (2,2*2,08*3+2,4*2,08+1,3*2,08)- (2,2*2,08*2+2,4*2,08+1,3*2,08+1,5*0,5+1*2,28)		127,988			
	VV		Součet		127,988			
112	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	176,560	8,12	1 433,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - pruh šíře 2 m pod venkovním lešením" 88,28*2		176,560			
	VV		Součet		176,560			
113	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,224	31,44	415,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - okna ve fasádě s dřevěným obkladem" (1*2,28+3*0,5)+3,55*2,28+1,35*0,5*2		13,224			
	VV		Součet		13,224			
114	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	106,538	13,06	1 391,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - výplně z exteriéru mimo dřevěný obklad" 2,2*2,28*5+(2,4+1,3)*2,28*2+(1*2,28+1,5*0,5)		44,982			
	VV		"viz v.č. 102, 107 a 108 - výplně z interiéru" 2,2*2,28*5+(2,4+1,3)*2,28*2+(1,35+0,5*2)*2+(3,55*2,28)+(1*2,28+1,5*0,5)+(1*2,28+3*0,5)		61,556			
	VV		Součet		106,538			
115	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,165	229,45	2 102,91	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - v místě parapetů" (4+2,2*3+1,35+1,3+2,1+3,55+2,2+2,4+1+1,35+2,2+2,5)*0,3		9,165			
	VV		Součet		9,165			
116	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	253,500	289,87	73 482,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> soutáží položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smrtňovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1					
	P							
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		Součet		253,500			
117	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	622,000	25,80	16 047,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> soutáží položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smrtňovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" (14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15)*1		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" (13,5)*8		108,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" (4)*8		32,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" (14,5+15,5+3)*10		330,000			
	VV		Součet		622,000			
118	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	280,210	9,39	2 631,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie včetně slepení spojů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace-viz 7L.34					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1 - vytažení fólie na stěny" 138,3*0,1		13,830			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2 - vytažení fólie na stěny" 45,2*0,1		4,520			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1 - vytažení fólie na stěny" 14*0,1		1,400			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2 - vytažení fólie na stěny" 15,4*0,1		1,540			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4 - vytažení fólie na stěny" 17,3*0,1		1,730			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5 - vytažení fólie na stěny" 29*0,1		2,900			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6 - vytažení fólie na stěny" 7,9*0,1		0,790			
	VV		Součet		280,210			
119	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stružení šlemu	m2	253,500	48,09	12 190,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stružení šlemu)					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		Součet		253,500			
120	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	253,500	35,76	9 065,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		Součet		253,500			
121	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	253,500	12,08	3 062,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		Součet		253,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	634112125	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	267,100	21,96	5 865,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 5 mm					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 138,3		138,300			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 45,2		45,200			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 14		14,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 15,4		15,400			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,3		17,300			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 7,9		7,900			
	VV		Součet		267,100			
123	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	239,000	285,79	68 303,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm					
	VV		"viz v.č. 103" 91+57+91		239,000			
	VV		Součet		239,000			
124	M	59245716	dlažba skladebná betonová vymývaná 40x40x4 cm	m2	250,950	307,02	77 046,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		dlažba skladebná betonová vymývaná 40x40x4 cm					
	P		Poznámka k položce: specifikace dlažby - viz TL 53					
	VV		"viz v.č. 103" (91+57+91)*1,05		250,950			
	VV		Součet		250,950			
125	K	642943111	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	18,000	282,52	5 085,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových úhelníkových rámu s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	VV		"pozice 50/L, viz v.č. 102, 110" 1+5+5+1+2+1+1+1+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
126	M	12	50/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 250 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	2 169,49	2 169,49	
	PP		50/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 250 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 50/L, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	M	13	51/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 200 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	5,000	1 873,91	9 369,55	
	PP		51/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 200 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 51/L, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
128	M	14	51/P ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 200 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	5,000	1 873,91	9 369,55	
	PP		51/P ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 200 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 51/P, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
129	M	15	52/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	1 631,40	1 631,40	
	PP		52/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 52/L, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	M	16	52/P ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	2,000	1 631,40	3 262,80	
	PP		52/P ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 52/P, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
131	M	17	53/P ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	1 631,40	1 631,40	
	PP		53/L ocelová zárubeň 900/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 53/P, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	M	18	54/L ocelová zárubeň 800/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	1 631,40	1 631,40	
	PP		54/L ocelová zárubeň 800/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 150 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 54/L, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	M	19	55/P ocelová zárubeň 700/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 100 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	1 451,77	1 451,77	
	PP		55/P ocelová zárubeň 700/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 100 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					
	VV		"pozice 55/P, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	M	20	56/L ocelová zárubeň 700/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 100 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39	kus	1,000	1 451,77	1 451,77	
	PP		56/L ocelová zárubeň 700/1970 mm pro zděnou stěnu tl. 100 mm, pro bezfalcové dveře, specifikace-viz v.č. 110 a TL.39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pozice 56/L, viz v.č. 102, 110 a TL.39" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				155 602,26	
135	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	81,200	115,13	9 348,58	CS ÚRS 2018 02
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15					
VV			"viz v.č. 102 a 109 - skladba C.3" (0,52+8,03+8,03+0,52+1+16+9,35+1,5+8,4+1,5+9,35+16+1)		81,200			
VV			Součet		81,200			
136	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	85,260	63,12	5 381,61	CS ÚRS 2018 02
PP			obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
P			Poznámka k položce: specifikace-viz TL 26					
VV			"viz v.č. 102 a 109 - skladba C.3" (0,52+8,03+8,03+0,52+1+16+9,35+1,5+8,4+1,5+9,35+16+1)*1,05		85,260			
VV			Součet		85,260			
137	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,872	2 278,08	11 098,81	CS ÚRS 2018 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20					
VV			"viz v.č. 102 a 109 - skladba C.3" (0,52+8,03+8,03+0,52+1+16+9,35+1,5+8,4+1,5+9,35+16+1)*0,06		4,872			
VV			Součet		4,872			
138	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	11,520	52,67	606,76	CS ÚRS 2018 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
VV			"viz v.č. 102 - kolem gablonů v zemi" (2*2+3*2)*(0,3+0,33*2)*1,2		11,520			
VV			Součet		11,520			
139	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,362	32,17	11 785,87	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15		366,362			
VV			Součet		366,362			
140	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 486,290	1,43	23 575,39	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15*45		16 486,290			
VV			Součet		16 486,290			
141	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,362	19,52	7 151,39	CS ÚRS 2018 02
PP			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15		366,362			
VV			Součet		366,362			
142	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	366,362	12,08	4 425,65	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15		366,362			
VV			Součet		366,362			
143	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	16 486,290	0,29	4 781,02	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15*45		16 486,290			
VV			Součet		16 486,290			
144	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	366,362	8,12	2 974,86	CS ÚRS 2018 02
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
VV			"viz v.č. 102, 107 a 108" 88,28*4,15		366,362			
VV			Součet		366,362			
145	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	568,740	35,27	20 059,46	CS ÚRS 2018 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
VV			"viz v.č. 102 - 1.NP - pro podhledy, slunolamy a omítky" (17,12+13,03+14,32+1,98+4,05+44,06+19,7+14,18+14,61+15,34+20,82+13,05+15,6+6,19+15,34+2,54+3,69+15,6+6,19+13,05+15,34+14,61+20,82)		321,230			
VV			"viz v.č. 102 - 1.NP - pro vnitřní malby" (17,12+13,03+14,32+1,98+4,05+44,06+14,18+14,61+15,34+13,05+15,6+15,34+2,54+3,69+15,6+13,05+15,34+14,61)		247,510			
VV			Součet		568,740			
146	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	377,750	69,65	26 310,29	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"viz v.č. 102" 377,75		377,75			
	VV		Součet		377,75			
147	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,500	2 180,11	14 170,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"viz v.č. 101 - odhad kolize se stáv. základy" 6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
148	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	3,000	2 261,76	6 785,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 103 - pro střešní vpusti" 0,25*6		1,500			
	VV		"viz v.č. 102 a 103 - pro ZTI - prostup střechou" 0,25*6		1,500			
	VV		Součet		3,000			
149	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,250	2 376,08	594,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 103 - pro VZT - prostup střechou" 0,25*1		0,250			
	VV		Součet		0,250			
150	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,500	4 939,95	2 469,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	VV		"viz v.č. 102 a 103 - pro VZT - prostup střechou" 0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
151	K	21	Provedení a zapravení všech prostupů v 1.NP včetně odvozu a likvidace sutí	soubor	1,000	4 082,59	4 082,59	
	PP		Provedení a zapravení všech prostupů v 1.NP, položka zahrnuje veškeré prostupy stavebními konstrukcemi zobrazené na v.č. 102 (v 1.NP) včetně odvozu a likvidace sutí					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje tyto prostupy (včetně jejich zednického zapravení a zaházení rýh) : - VZT prostup 200x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus - VZT prostup 500x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus - VZT prostup 600x150 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus - VZT prostup 500x150 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 250 mm - 4 kusy - VZT prostup 250x200 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 200 mm - 2 kusy - VZT prostup 700x150 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 2 kusy - VZT prostup 600x150 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 250 mm - 1 kus - VZT prostup 350x200 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 200 mm - 1 kus - VZT prostup 300x200 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 200 mm - 1 kus - VZT prostup 300x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus - VZT prostup 350x300 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 200 mm - 1 kus - VZT prostup 650x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 100 mm - 1 kus - VZT prostup 700x150 mm ve zdivu z keramických cihel tl. 250 mm - 2 kusy - VZT prostup 250x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 2 kusy - VZT prostup 300x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 3 kusy - VZT prostup 500x200 mm v příčce z keramických cihel tl. 150 mm - 1 kus - drážka pro ZTI v keramickém zdivu 100x100 mm - 3,67 mb					
	VV		"viz v.č. 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				9 829,20	
152	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,246	380,50	5 040,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.					
153	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,246	175,55	2 325,34	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
154	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,706	7,63	1 111,74	CS ÚRS 2018 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			"součet z rozpočtového programu" 13,246*11		145,706			
VV			Součet		145,706			
155	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,246	102,07	1 352,02	CS ÚRS 2018 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
D 998			Přesun hmot	175 945,20				
156	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	897,817	195,97	175 945,20	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 897,817		897,817			
VV			Součet		897,817			
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 983 350,92				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141 156,89				
157	K	22	Dodávka a montáž hydroizolační polyetylenové LDPE fólie tl. 2 mm vodorovně včetně 2xgeotextilie 300 g/m2, specifikace-viz TL.20	m2	336,840	268,64	90 488,70	
PP			Dodávka a montáž hydroizolační polyetylenové LDPE fólie tl. 2 mm vodorovně včetně 2xgeotextilie 300 g/m2, specifikace-viz TL.20					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106" 280,7*1,2		336,840			
VV			Součet		336,840			
158	K	23	Dodávka a montáž hydroizolační polyetylenové LDPE fólie tl. 2 mm svisle včetně 2xgeotextilie 300 g/m2, specifikace-viz TL.20	m2	36,096	276,80	9 991,37	
PP			Dodávka a montáž hydroizolační polyetylenové LDPE fólie tl. 2 mm svisle včetně 2xgeotextilie 300 g/m2, specifikace-viz TL.20					
VV			"viz v.č. 101, 104, 105, 106 - svisle 400 mm"		36,096			
VV			(20,9*2+1,05*2*2+13,1*2+1,05*2+0,45*2)*0,4*1,2		36,096			
VV			Součet		36,096			
159	K	24	Dodávka a montáž dvousložkové pružné cementové hydroizolační stěrky vodorovně doplněné zastěrkovanou síťovinou ze skelných vláken s oky 4x4,5 mm tl. min. 2 mm, specifikace-viz TL.31	m2	68,500	300,48	20 582,88	
PP			Dodávka a montáž dvousložkové pružné cementové hydroizolační stěrky vodorovně doplněné zastěrkovanou síťovinou ze skelných vláken s oky 4x4,5 mm tl. min. 2 mm, včetně penetrace dle PD, specifikace-viz TL.31					
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
VV			Součet		68,500			
160	K	25	Dodávka a montáž dvousložkové pružné cementové hydroizolační stěrky svisle doplněné zastěrkovanou síťovinou ze skelných vláken s oky 4x4,5 mm tl. min. 2 mm, specifikace-viz TL.31	m2	34,150	320,90	10 958,74	
PP			Dodávka a montáž dvousložkové pružné cementové hydroizolační stěrky svisle doplněné zastěrkovanou síťovinou ze skelných vláken s oky 4x4,5 mm tl. min. 2 mm, včetně penetrace dle PD, specifikace-viz TL.31					
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.01 - pod ker. sokl" (17,3-1-0,9-1,55-0,8)*0,2		2,610			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.02 - pod ker. obklad" (15,4-0,9-1)*0,2		2,700			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.04 - pod ker. obklad" (5,8-0,7)*0,2		1,020			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.05 - pod ker. obklad" (8,2-0,7-1*2)*0,2+(1+1)*2,2		5,500			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.12 - pod ker. obklad" (14,5-0,9*3-2,35-1,7)*0,2+(2,35+1,7)*2,2		10,460			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.17 - pod ker. obklad" (7,9-0,9)*0,2		1,400			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.20 - pod ker. obklad" (14,5-0,9*3-2,35-1,7)*0,2+(2,35+1,7)*2,2		10,460			
VV			Součet		34,150			
161	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	91,390	41,15	3 760,70	CS ÚRS 2018 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry					
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.01 - pod ker. sokl" ((17,3-1-0,9-1,55-0,8)+0,2*8)		14,650			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.02 - pod ker. obklad" ((15,4-0,9-1)+0,2*10)		15,500			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.04 - pod ker. obklad" ((5,8-0,7)+0,2*4)		5,900			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.05 - pod ker. obklad" ((8,2-0,7)+0,2*3+2,2*3)		14,700			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.12 - pod ker. obklad" ((14,5-0,9*3)+2,2*1+0,42+0,2*9)		16,220			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.17 - pod ker. obklad" ((7,9-0,9)+0,2*6)		8,200			
VV			"viz v.č. 102 - m.č. 1.20 - pod ker. obklad" ((14,5-0,9*3)+2,2*1+0,42+0,2*9)		16,220			
VV			Součet		91,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	28355022	páska pružná těsnící š 120mm	m	100,529	50,79	5 105,87	CS ÚRS 2018 02
	PP		páska pružná těsnící š 120mm					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz TL 32					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.01 - pod ker. sokl" ((17,3-1-0,9-1,55-0,8)+0,2*8)*1,1		16,115			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.02 - pod ker. obklad" ((15,4-0,9-1)+0,2*10)*1,1		17,050			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.04 - pod ker. obklad" ((5,8-0,7)+0,2*4)*1,1		6,490			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.05 - pod ker. obklad" ((8,2-0,7)+0,2*3+2,2*3)*1,1		16,170			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.12 - pod ker. obklad" ((14,5-0,9*3)+2,2*1+0,42+0,2*9)*1,1		17,842			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.17 - pod ker. obklad" ((7,9-0,9)+0,2*6)*1,1		9,020			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.20 - pod ker. obklad" ((14,5-0,9*3)+2,2*1+0,42+0,2*9)*1,1		17,842			
	VV		Součet		100,529			
163	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,368	729,97	268,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	712	Povlakové krytiny				245 733,22	
164	K	26	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení-vše dle PD (skladba S1, TL.16)	m2	445,810	257,21	114 666,79	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení-vše dle PD (skladba S1, TL.16), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení proslupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje izolaci střechy i atiky!!! - nejedná se o jednotlivou plochu a z toho pramení zvýšená pracnost					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně včetně atik" (290,03+(12,32+0,62)*2*0,07)*1,2		350,210			
	VV		"viz v.č. 103 - přířezy pod dlažbu - 1/3 plochy"		95,600			
	VV		(91+57+91)/3*1,2		445,810			
	VV		Součet		445,810			
165	K	27	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení-vše dle PD (TL.16)	m2	38,834	265,37	10 252,30	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení-vše dle PD (TL.16), součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (napojení na oplechování, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - střechy svisle"		38,834			
	VV		((12,28*2+8,14*2)+(4,88*2+11,88*2)+(12,28*2+8,14*2))*0,25*1,2+(4,89+1,05*2)*0,25*1,2*2		38,834			
	VV		Součet		38,834			
166	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	287,262	8,49	2 438,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým, vodorovně i svisle					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		252,030			
	VV		(95,84+5,08*11,88+95,84)		35,232			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 svisle"		35,232			
	VV		((12,48*2+8,4*2)+(5,08*2+11,88*2)+(12,48*2+8,4*2))*0,3		287,262			
	VV		Součet		287,262			
167	M	28	penetračně adhezni rozpouštědlový nátěr, specifikace-viz TL.19	t	0,115	36 416,71	4 187,92	
	PP		penetračně adhezni rozpouštědlový nátěr, specifikace-viz TL.19					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		0,101			
	VV		(95,84+5,08*11,88+95,84)*0,4*0,001		0,014			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 svisle"		0,014			
	VV		((12,48*2+8,4*2)+(5,08*2+11,88*2)+(12,48*2+8,4*2))*0,3*0,4*0,001		0,115			
	VV		Součet		0,115			
168	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	344,714	73,49	25 333,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše, POZOR- položka zahrnuje svislou i vodorovnou izolaci					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		302,436			
	VV		(95,84+5,08*11,88+95,84)*1,2		42,278			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 svisle"		42,278			
	VV		((12,48*2+8,4*2)+(5,08*2+11,88*2)+(12,48*2+8,4*2))*0,3*1,2		344,714			
	VV		Součet		344,714			
169	M	29	parozábrana - asf. natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou kombinovanou vložkou, specifikace-viz TL.18	m2	344,714	113,50	39 125,04	
	PP		parozábrana - asf. natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou kombinovanou vložkou, specifikace-viz TL.18					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		302,436			
	VV		(95,84+5,08*11,88+95,84)*1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 svíslé" ((12,48*2+8,4*2)+(5,08*2+11,88*2)+(12,48*2+8,4*2))*0,3*1,2		42,278			
	VV		Součet		344,714			
170	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	120,918	81,49	9 853,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"pozice 105, viz v.č. 103 a 110" (2*(2*(7,13+1,05)+4,35+3,73+4,2+12,38)+2*(4,88+11,68))*1,05		120,918			
	VV		Součet		120,918			
171	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	228,186	81,49	18 594,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	VV		"pozice 106, viz v.č. 103 a 110" (2*(2*(7,13+1,05)+4,35+3,73+4,2+12,38)+2*(4,88+11,68))*1,05		120,918			
	VV		"pozice 107, viz v.č. 103 a 110" (2*(2*1,12+7,53+4,28+4,89+4,13+8,15+0,98)+2*(6,04+12,84))*1,05		107,268			
	VV		Součet		228,186			
172	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	388,844	29,89	11 622,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní, včetně svíslé části atik					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje oproti svému názvu i svíslé části atik!</i>					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně včetně atik" (290,03+(12,32+0,62)*2*0,07)*1,2		350,210			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - střechy svíslé" ((12,28*2+8,14*2)+(4,88*2+11,68*2)+(12,28*2+8,14*2))*0,25*1,2+((4,89+1,05*2)*0,25*1,2*2		38,634			
	VV		Součet		388,844			
173	M	30	geotextilie 300 g/m2, specifikace-viz PD	m2	388,844	18,94	7 364,71	
	PP		geotextilie 300 g/m2, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně včetně atik" (290,03+(12,32+0,62)*2*0,07)*1,2		350,210			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - střechy svíslé" ((12,28*2+8,14*2)+(4,88*2+11,68*2)+(12,28*2+8,14*2))*0,25*1,2+((4,89+1,05*2)*0,25*1,2*2		38,634			
	VV		Součet		388,844			
174	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,293	696,49	2 293,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		izolace tepelné				506 427,13	
175	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	253,500	15,84	4 015,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15		152,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5		17,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		Součet		253,500			
176	M	283759150	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	266,500	218,83	58 318,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>lambda=0,035 [W / m K], specifikace-viz TL 35</i>					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" (14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15)*1,05		159,600			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" (14,5+15,5+3)*1,05		34,650			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" (2+4,5)*1,1		7,150			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5*1,05		14,175			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,5*1,05		18,375			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" (13,5+13,5)*1,05		28,350			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4*1,05		4,200			
	VV		Součet		266,500			
177	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	224,310	130,84	29 303,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky zvrchu" (290,03-90,17*2-11,68*4,88)		52,692			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky z boku zevní směrem do střechy - nižší část" (12,48*2+8,4*2)*0,45*2+(1,05*2+3,93*2)*0,25*2+(12,32+0,62)*2*0,1		45,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky z boku zevní směrem do střechy - vyšší část" (11,88*2+5,08*2)*0,45		15,264			
	VV		"viz v.č. 103, 104-106 - dopln. pod KZS - nižší část - tl. iz. 60 mm"		77,771			
	VV		(1,05+7,95+4,2+1,05+4,55+1,05+4,35+7,6)*1,11*2+(2,75*2+3+1,75+1,5+2,6)*0,25*2					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - doplnění pod KZS - vyšší část - tl. iz. 60 mm" (12,38)*0,86*2+(5,58)*0,7*2+4,6*0,5+4,05*0,25*2		33,431			
	VV		Součet		224,310			
178	M	32	deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 80 mm, specifikace-viz TL 12	m2	63,230	169,44	11 978,29	
	PP		deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 80 mm, specifikace-viz TL 12					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky zvrchu" (290,03-90,17*2-11,68*4,88)*1,2		63,230			
	VV		Součet		63,230			
179	M	33	deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 100 mm, specifikace-viz TL 12	m2	69,479	236,79	16 451,93	
	PP		deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 100 mm, specifikace-viz TL 12					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - atiky z boku směrem do střechy - nižší část"		51,925			
	VV		((12,48*2+8,4*2)*0,45*2+(1,05*2+3,93*2)*0,25*2+(12,32+0,62)*2*0,1)*1,15					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky z boku zevní směrem do střechy - vyšší část" (11,88*2+5,08*2)*0,45*1,15		17,554			
	VV		Součet		69,479			
180	M	63151509	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 60mm	m2	122,322	204,13	24 969,59	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 60mm, specifikace-viz TL 15					
	VV		"viz v.č. 103-106 - dopln. pod KZS - nižší část - tl. iz. 60 mm"		85,548			
	VV		((1,05+7,95+4,2+1,05+4,55+1,05+4,35+7,6)*1,11*2+(2,75*2+3+1,75+1,5+2,6)*0,25*2)*1,1					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - doplnění pod KZS - vyšší část - tl. iz. 60 mm"		36,774			
	VV		((12,38)*0,86*2+(5,58)*0,7*2+4,6*0,5+4,05*0,25*2)*1,1					
	VV		Součet		122,322			
181	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	477,924	82,47	39 414,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		477,924			
	VV		((7,09*12,28+3,73*1,05)+(4,88*11,68)+(7,09*12,28+3,73*1,05))*2					
	VV		Součet		477,924			
182	M	34	deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 160 mm kladené na spádovou vrstvu, specifikace-viz TL 12	m2	250,910	378,87	95 062,27	
	PP		deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 160 mm kladené na spádovou vrstvu, specifikace-viz TL 12					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		250,910			
	VV		((7,09*12,28+3,73*1,05)+(4,88*11,68)+(7,09*12,28+3,73*1,05))*1,05					
	VV		Součet		250,910			
183	M	63151504	deska izolační minerální plochých střešních nepochozích pevnosti 70 kPa $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	250,910	471,94	118 414,47	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska izolační minerální plochých střešních nepochozích pevnosti 70 kPa $\lambda=0,039$ tl 120mm, specifikace-viz TL 17					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		250,910			
	VV		((7,09*12,28+3,73*1,05)+(4,88*11,68)+(7,09*12,28+3,73*1,05))*1,05					
	VV		Součet		250,910			
184	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	114,800	11,92	1 368,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny kladenými volně					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - střeška - kolem paty atik"		114,800			
	VV		(8,14*2+12,28*2)+(4,88*2+11,68*2)+(8,14*2+12,28*2)					
	VV		Součet		114,800			
185	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.50 x 50 mm	m	120,540	55,69	6 712,87	CS ÚRS 2018 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.50 x 50 mm					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz TL 14					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - střeška - kolem paty atik"		120,540			
	VV		((8,14*2+12,28*2)+(4,88*2+11,68*2)+(8,14*2+12,28*2))*1,05					
	VV		Součet		120,540			
186	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	238,962	112,68	26 926,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"		238,962			
	VV		((7,09*12,28+3,73*1,05)+(4,88*11,68)+(7,09*12,28+3,73*1,05))*2					
	VV		Součet		238,962			
187	M	35	deska z čedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 0-120 mm, spádová vrstva, specifikace-viz TL 14	m3	15,055	3 935,62	59 250,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska z žedičové minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 0-120 mm, spádová vrstva, specifikace-viz TL 14					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105 a 106 - skladba S1 vodorovně"					
	VV		((7,09*12,28+3,73*1,05)+(4,88*11,68)+(7,09*12,28+3,73*1,05))		15,055			
	VV		"(0+0,12)/2*1,05					
	VV		Součet		15,055			
188	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	21,373	666,28	14 240,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				86 025,68	
189	K	36	SDK stěna přesazena tl 200 mm deska 1ximpregnovaná tl. 12,5 mm, specifikace-viz TL 24 a TL 38	m2	12,530	427,86	5 361,09	
	PP		SDK stěna přesazena tl 200 mm deska 1ximpregnovaná tl. 12,5 mm, specifikace-viz TL 24 a TL 38					
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou i kotvení konstrukce pro jednotlivé zařizovací předměty					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.02" 0,9*1,41+(0,9+1,41)*0,2		1,731			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.05" 0,9*2,91+2,91*0,1		2,910			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.12" 1,1*1,41+(1,1+1,41)*0,2		2,053			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.17" 1,1*2,91+2,91*0,2		3,783			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.20" 1,1*1,41+(1,1+1,41)*0,2		2,053			
	VV		Součet		12,530			
190	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	43,352	37,72	1 635,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.02" 0,9*1,41+(0,9+1,41)*0,2		1,731			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.05" 0,9*2,91+2,91*0,1		2,910			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.12" 1,1*1,41+(1,1+1,41)*0,2		2,053			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.17" 1,1*2,91+2,91*0,2		3,783			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.20" 1,1*1,41+(1,1+1,41)*0,2		2,053			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5" 16,14*0,4		6,456			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5" 18,6*0,8		14,880			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5" 9,486		9,486			
	VV		Součet		43,352			
191	K	37	Dodávka a montáž revizních dvířek 150x300 mm do stěnových SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 259)	soubor	8,000	449,09	3 592,72	
	PP		Dodávka a montáž revizních dvířek 150x300 mm do stěnových SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 259)					
	VV		"pozice 259, viz v.č. 102 a 110" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
192	K	38	Dodávka a montáž revizních dvířek 600x300 mm do stěnových SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 260)	soubor	2,000	845,92	1 691,84	
	PP		Dodávka a montáž revizních dvířek 600x300 mm do stěnových SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 260)					
	VV		"pozice 260, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,684	508,69	25 273,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, specifikace-viz TL 23					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - P1 - celé místnosti"		49,684			
	VV		17,12+(14,18+1,7*0,14)+(15,34+1,9*0,14)+2,54					
	VV		Součet		49,684			
194	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,305	546,25	20 924,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI, specifikace-viz TL 24					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - P2 - celé místnosti"		22,750			
	VV		13,03+1,98+4,05+3,69					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - P2 - část místnosti 1.06" (2,8+0,25)*5,1		15,555			
	VV		Součet		38,305			
195	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	87,989	21,47	1 889,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 49,684		49,684			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 38,305		38,305			
	VV		Součet		87,989			
196	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,520	39,76	179,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - P1" 2,54		2,540			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - P2" 1,98		1,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,520			
197	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	87,989	35,60	3 132,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 49,684		49,684			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 38,305		38,305			
	VV		Součet		87,989			
198	K	39	Dodávka a montáž revizních dvířek 600x600 mm do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 261)	soubor	2,000	1 115,37	2 230,74	
	PP		Dodávka a montáž revizních dvířek 600x600 mm do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 110 (pozice 261)					
	VV		"pozice 261, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	763164521	SDK obklad kovových kčf tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	16,140	324,16	5 231,94	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou H2, tl. 12,5 mm					
	P		Poznámka k položce: rovinnost kvality Q3					
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.12" 2,69*3		8,070			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.20" 2,69*3		8,070			
	VV		Součet		16,140			
200	K	763164541	SDK obklad kovových kčf tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	18,600	436,03	8 110,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou H2, tl. 12,5 mm					
	P		Poznámka k položce: rovinnost kvality Q3					
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.01" 3,35		3,350			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.03" 3,9		3,900			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.06" 3,35		3,350			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.09" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.22" 4		4,000			
	VV		Součet		18,600			
201	K	763164561	SDK obklad kovových kčf tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	9,486	560,13	5 313,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	P		Poznámka k položce: rovinnost kvality Q3					
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.01" (0,8*(0,3+0,9)+0,3*0,9)*2		2,460			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.03" 3,9*(0,7+0,24)		3,666			
	VV		"viz v.č. 102 - obklad - m.č. 1.09" 4*(0,6+0,24)		3,360			
	VV		Součet		9,486			
202	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,655	881,84	1 459,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				89 344,43	
203	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	50,140	781,41	39 179,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i uchycení na ocelové úchyty kotvené atiky ve specifikaci dle PD					
	VV		"pozice 103, viz v.č. 103 a 110" 2*(4,28+7,53)+2*(4,13+8,15+0,98)		50,140			
	VV		Součet		50,140			
204	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	54,060	857,35	46 348,34	CS ÚRS 2018 02
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	P		Poznámka k položce: součástí položky je i uchycení na ocelové úchyty kotvené atiky ve specifikaci dle PD					
	VV		"pozice 104, viz v.č. 102 a 110" 2*(2*1,63+4,89)+2*(6,04+12,84)		54,060			
	VV		Součet		54,060			
205	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,550	333,98	517,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"pozice 101, viz v.č. 102 a 110" 1,55		1,550			
	VV		Součet		1,550			
206	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,850	407,45	2 383,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		"pozice 100, viz v.č. 102 a 110" 3,05		3,050			
	VV		"pozice 102, viz v.č. 102 a 110" 1,4*2		2,800			
	VV		Součet		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,671	1 363,59	914,97	CS ÚRS 2018 02
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							142 207,79	
208	K	40	50/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	3 527,35	3 527,35	
PP 50/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (generální klíč, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 50/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 50/L, viz v.č. 102 a 110" 1								
VV Součet								
209	K	41	51/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	5,000	6 437,42	32 187,10	
PP 51/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (generální klíč, vodorovné madlo, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 51/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 51/L, viz v.č. 102 a 110" 5								
VV Součet								
210	K	42	51/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	5,000	6 437,42	32 187,10	
PP 51/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (generální klíč, vodorovné madlo, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 51/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 51/P, viz v.č. 102 a 110" 5								
VV Součet								
211	K	43	52/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	6 437,42	6 437,42	
PP 52/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (vodorovné madlo, označení místnosti, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 52/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 52/L, viz v.č. 102 a 110" 1								
VV Součet								
212	K	44	52/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	2,000	6 437,42	12 874,84	
PP 52/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (vodorovné madlo, označení místnosti, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 52/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 52/P, viz v.č. 102 a 110" 2								
VV Součet								
213	K	45	53/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	3 527,35	3 527,35	
PP 53/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (generální klíč, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 53/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)								
P Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 39								
VV "pozice 53/P, viz v.č. 102 a 110" 1								
VV Součet								
214	K	46	54/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	3 527,35	3 527,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		54/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kf. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (generální klíč, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 54/L (výjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		materiál je specifikován v technickém listu TL 39					
	VV		"pozice 54/L, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	47	55/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kf. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	3 527,35	3 527,35	
	PP		55/P Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kf. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (označení místnosti, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 55/P (výjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		materiál je specifikován v technickém listu TL 39					
	VV		"pozice 55/P, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	48	56/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kf. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	1,000	6 437,42	6 437,42	
	PP		56/L Dodávka a montáž dřevěných vnitřních 1kf. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku a veškerého příslušenství (označení místnosti, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 56/L (výjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		materiál je specifikován v technickém listu TL 39					
	VV		"pozice 56/L, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	52,692	154,32	8 131,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkládkovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2, součástí položky je i veškerý kotevní materiál!!!					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky zvrchu" (290,03-90,17*2-11,68*4,88)		52,692			
	VV		Součet		52,692			
218	M	49	překládka truhlářská BOR tl 18 mm, specifikace-viz TL 13	m2	68,499	388,67	26 623,51	
	PP		překládka truhlářská BOR tl 18 mm, specifikace-viz TL 13					
	VV		"viz v.č. 103, 104, 105, 106 - na atiky zvrchu" (290,03-90,17*2-11,68*4,88)*1,3		68,499			
	VV		Součet		68,499			
219	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	206,58	413,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		"pozice 57, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		"pozice 58, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
220	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	7,205	292,32	2 106,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m					
	VV		"pozice 57, viz v.č. 102, 110" 3*1,1		3,300			
	VV		"pozice 58, viz v.č. 102, 110" 3,55*1,1		3,905			
	VV		Součet		7,205			
221	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	4,000	40,91	163,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm					
	VV		"pozice 57, viz v.č. 102, 110" 1*2		2,000			
	VV		"pozice 58, viz v.č. 102, 110" 1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
222	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,899	596,88	536,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 197 574,78	
223	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	86,800	28,99	2 516,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*17,36*2		86,800			
	VV		Součet		86,800			
224	M	50	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x8 mm	t	0,095	21 719,33	2 063,34	
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x8 mm					
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*17,36*2*0,001*1,1		0,095			
	VV		Součet		0,095			
225	K	51	Dodávka a montáž ocelového rámu č.01 (viz v.č. 103) včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy pozinkováním	soubor	1,000	3 329,75	3 329,75	
	PP		Dodávka a montáž ocelového rámu č.01 (viz v.č. 103) včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy pozinkováním					
	VV		"viz v.č. 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	52	Dodávka a montáž ocelového rámu č.02 (viz v.č. 103) včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy pozinkováním	soubor	1,000	5 807,07	5 807,07	
	PP		Dodávka a montáž ocelového rámu č.02 (viz v.č. 103) včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy pozinkováním					
	VV		"viz v.č. 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	53	01 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	60 535,78	60 535,78	
	PP		01 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 01					
	VV		"pozice 01, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
228	K	54	02 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	43 983,33	43 983,33	
	PP		02 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 02					
	VV		"pozice 02, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	K	55	03 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	3,000	74 399,26	223 197,78	
	PP		03 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 03					
	VV		"pozice 03, viz v.č. 102, 110" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
230	K	56	04 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	2,000	73 999,33	147 998,66	
	PP		04 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 04					
	VV		"pozice 04, viz v.č. 102, 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
231	K	57	05 Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 1350/500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	2,000	11 948,91	23 897,82	
	PP		05 Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 1350/500 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 05					
	VV		"pozice 05, viz v.č. 102, 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
232	K	58	06 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	110 361,30	110 361,30	
	PP		06 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 06					
	VV		"pozice 06, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	59	07 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	110 361,30	110 361,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		13 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 8150x5100/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství (lamely, boční plechy, kotvy, zasklení, povrchová úprava všech prvků, napojení na svíslé konstrukce, apod.), součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 a 111 pod označením položky 13					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> detaily budou provedeny dle v.č. 111					
	VV		"pozice 13, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
240	K	66	14 Dodávka a montáž prosklené pergoly o půdorysném rozměru 4000/3500 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	107 640,66	107 640,66	
	PP		14 Dodávka a montáž prosklené pergoly o půdorysném rozměru 4000/3500 mm včetně veškerého dalšího příslušenství (nosná kce, zasklení, kotvení, povrchová úprava všech prvků, napojení na svíslé konstrukce, apod.), součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 14					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> detaily budou provedeny dle v.č. 110					
	VV		"pozice 14, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,004	857,50	3,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				38 829,49	
242	K	67	Dodávka a montáž PES provazce průměru 4 mm (kouty u keramických dlažeb) včetně výplně spáry pružným tmelem, specifikace-viz PD	m	46,700	5,31	247,98	
	PP		Dodávka a montáž PES provazce průměru 4 mm (kouty u keramických dlažeb) včetně výplně spáry pružným tmelem, specifikace-viz PD, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb uvedené čisté míry provazce					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 14		14,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 15,4		15,400			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,3		17,300			
	VV		Součet		46,700			
243	K	771414113	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,050	68,75	897,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž soklíků pórovinných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL 30)					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,3-1-0,9-1,55-0,8		13,050			
	VV		Součet		13,050			
244	M	68	pásek-sokl z keramické dlažby 600x95 mm, specifikace-viz PD (TL 58)	kus	23,925	172,29	4 122,04	
	PP		pásek-sokl z keramické dlažby 600x95 mm, specifikace-viz PD (TL 58)					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" (17,3-1-0,9-1,55-0,8) 0,6*1,1		23,925			
	VV		Součet		23,925			
245	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	26,630	565,85	15 068,59	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL 30)					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 1,3*5,1		6,630			
	VV		Součet		26,630			
246	M	69	dlaždice keramické 600x600x10 mm, specifikace-viz TL 27 a v.č. 109	m2	36,570	428,68	15 676,83	
	PP		dlaždice keramické 600x600x10 mm, specifikace-viz TL 27 a v.č. 109					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" (2+4,5)*1,5		9,750			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5*1,25		16,875			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 1,3*5,1*1,5		9,945			
	VV		Součet		36,570			
247	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,500	8,74	56,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
248	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	27,870	33,72	939,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		07 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 07					
	VV		"pozice 07, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
234	K	60	08 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	96 496,83	96 496,83	
	PP		08 Dodávka a montáž venkovní hliníkové stěny s 1kř. posuvnými dveřmi včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství (žaluzie, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 08					
	VV		"pozice 08, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
235	K	61	09 Dodávka a montáž hliníkového 3kř. okna o rozměru 3550/570 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	37 809,65	37 809,65	
	PP		09 Dodávka a montáž hliníkového 3kř. okna o rozměru 3550/570 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára) a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 09					
	VV		"pozice 09, viz v.č. 102, 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	K	62	10 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 1550/2020 mm s 1kř. dveřmi včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	34 909,37	34 909,37	
	PP		10 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 1550/2020 mm s 1kř. dveřmi včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 10					
	VV		"pozice 10, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	K	63	11 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 4000/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102, 110 a 111	soubor	1,000	46 745,62	46 745,62	
	PP		11 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 4000/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství (lamely, boční plechy, kotvy, zasklení, povrchová úprava všech prvků, napojení na svíslé konstrukce, apod.), součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 a 111 pod označením položky 11					
	P		Poznámka k položce: detaily budou provedeny dle v.č. 111					
	VV		"pozice 11, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
238	K	64	12 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 3250/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102, 110 a 111	soubor	2,000	21 124,12	42 248,24	
	PP		12 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 3250/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství (lamely, boční plechy, kotvy, zasklení, povrchová úprava všech prvků, napojení na svíslé konstrukce, apod.), součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 a 111 pod označením položky 12					
	P		Poznámka k položce: detaily budou provedeny dle v.č. 111					
	VV		"pozice 12, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
239	K	65	13 Dodávka a montáž horizontálního fixního slunolamu o půdorysném rozměru 8150+5100/1000 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 102, 110 a 111	soubor	2,000	48 834,26	97 668,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 2+4,5		6,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 13,5		13,500			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 1,3*5,1		6,630			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - sokl kolem skladby C.4" (17,3-1-0,9-1,55-0,8)*0,095		1,240			
	VV		Součet		27,870			
249	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	47,270	29,31	1 385,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.1" 14		14,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.2" 15,4		15,400			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.4" 17,3+0,095*6		17,870			
	VV		Součet		47,270			
250	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,028	422,95	434,79	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 776			Podlahy povlakové				279 157,60	
251	K	70	Dodávka a montáž přechodové dilatační nerezové lišty, specifikace-viz v.č. 110	m	20,130	122,48	2 465,52	
	PP		Dodávka a montáž přechodové dilatační nerezové lišty, specifikace-viz v.č. 110					
	VV		"viz v.č. 102 a 110"					
	VV		(1*1+1*5+1*5+1*1+1*2+1*1+0,9*1+0,8*1+0,7*1+0,9)*1,1		20,130			
	VV		Součet		20,130			
252	K	71	Dodávka a montáž podlahové krytiny včetně veškerého vyráběného příslušenství, specifikace-viz TL.29 a TL.36 a v.č. 109	m2	185,000	1 090,06	201 661,10	
	PP		Dodávka a montáž podlahové krytiny včetně veškerého vyráběného příslušenství (dvousložkové epoxypolyuretanové lepidlo-TL.36 a v.č. 109, svařovací šňůra, těsnící tmel, apod.), krytina je bezespará, nenásávká a má antibakteriální úpravu, výměra je uvedena jako čistá (čistá výměra (prořez je nutno započítat do ceny za 1 m2 čistě plochy!!!))					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1"		152,000			
	VV		14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		Součet		185,000			
253	K	72	Dodávka montáž homogenní vinylové podlahové krytiny tl. 2 mm včetně příslušenství, specifikace-viz TL.56 a v.č. 109	m2	31,000	890,01	27 590,31	
	PP		Dodávka montáž homogenní vinylové podlahové krytiny tl. 2 mm včetně příslušenství (dvousložkové epoxypolyuretanové lepidlo-TL.36 a v.č. 109, svařovací šňůra, těsnící tmel, apod.), krytina je bezespará, nenásávká a má antibakteriální úpravu, výměra je uvedena jako čistá (čistá výměra (prořez je nutno započítat do ceny za 1 m2 čistě plochy!!!))					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		Součet		31,000			
254	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	227,424	9,06	2 060,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1"		152,000			
	VV		14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1 - sokly" (138,3-0,8-0,9-1,9-1-1,7-0,9-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9)*0,06		7,380			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2 - sokly" (45,2-0,9*4-1,7-0,9*6-1,9-0,9)*0,06		1,902			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5 - sokly" (29-0,9*3-0,9*3)*0,07		1,652			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6 - sokly" (7,9-0,9)*0,07		0,490			
	VV		Součet		227,424			
255	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	227,424	51,77	11 773,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1"		152,000			
	VV		14,5+44,5+15+15,5+16+16+15,5+15					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 14,5+15,5+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1 - sokly" (138,3-0,8-0,9-1,9-1-1,7-0,9-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9)*0,06		7,380			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2 - sokly" (45,2-0,9*4-1,7-0,9*6-1,9-0,9)*0,06		1,902			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 13,5+13,5		27,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5 - sokly" (29-0,9*3-0,9*3)*0,07		1,652			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6 - sokly" (7,9-0,9)*0,07		0,490			
	VV		Součet		227,424			
256	K	73	Dodávka a montáž soklu z homogenní podlahové krytiny včetně obrubového žlabu 20x20 mm, čepcového těsnění a dalšího příslušenství, specifikace-viz TL.57	m	30,600	318,45	9 744,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž soklu z homogenní podlahové krytiny včetně obrubového žlabu 20x20 mm, čepcového těsnění a dalšího příslušenství (dvoustožkové epoxypolyuretanové lepidlo - TL 36, svařovací šňůra, lánění tmel, úprava soklu ve vnějších i vnitřních rozích místností), výměra je uvedena jako čistá míra bez přeřezu, cenu za přeřez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu, specifikace viz TL 57					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.5" 29-0,9*3-0,9*3		23,600			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba C.6" 7,9-0,9		7,000			
	VV		Součet		30,600			
257	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	154,700	94,72	14 653,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" 138,3-0,8-0,9-1,9-1-1,7-0,9-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9		123,000			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" 45,2-0,9*4-1,7-0,9*6-1,9-0,9		31,700			
	VV		Součet		154,700			
258	M	74	Dodávka soklové lišty v=58 mm, specifikace-viz TL 29	m	170,170	53,07	9 030,92	
	PP		Dodávka soklové lišty v=58 mm, specifikace-viz TL 29					
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.1" (138,3-0,8-0,9-1,9-1-1,7-0,9-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9)*1,1		135,300			
	VV		"viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - skladba A.2" (45,2-0,9*4-1,7-0,9*6-1,9-0,9)*1,1		34,870			
	VV		Součet		170,170			
259	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,535	332,34	177,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				199 029,76	
260	K	75	Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům	m	69,124	134,73	9 313,08	
	PP		Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.02" (2,45+0,7+0,01*2+1+0,15+1,5+0,78+2,5+2,28+0,9+1,2*2+0,2*2+0,5+0,01*2)*1,1		17,160			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.05" (2,3)*1,1		2,530			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.12" (2,69*3+1,35*2+0,5*2+1+1,2+0,15)*1,1		15,532			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.17" (2,3+1,3*2+0,9*2)*1,1		7,370			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.20" (2,69*3+1,35*2+0,5*2+1+1,2+0,15)*1,1		15,532			
	VV		"viz v.č. 102-106 - samostatné nepočítané lišty" 10*1,1		11,000			
	VV		Součet		69,124			
261	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	225,500	24,66	5 560,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.02" 2,45*5+0,7+0,01*2+0,5*0,01*2+0,15+1+2,5+2,28*2+0,25*3+(1,2*2+1)+(3,5*2+3,95*2)		40,240			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.04" 2,3*4+(1,1*2+1,8*2)		15,000			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.05" 2,3*5+(2,3*2+1,8*2)		19,700			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.06" 2,35*2+2,8*2		10,300			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.12" 2,69*7+0,2+1+1,2+1,35*2+0,5*2+0,25*4+(3,95*2+3,3*2)		40,430			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.17" 2,3*5+(2,15*2+1,8*2)		19,400			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.20" 2,69*7+0,2+1+1,2+1,35*2+0,5*2+0,25*4+(3,95*2+3,3*2)		40,430			
	VV		"ostatní nespecifikované silikonování" 40		40,000			
	VV		Součet		225,500			
262	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	146,025	601,77	87 873,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL 30)					
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.02" (3,5*2+3,95*2)*2,45-0,9*2-1*2,28-1,5*0,5		31,675			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.04" (1,8*2+1,1*2)*2,3-0,7*2*2		10,540			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.05" (1,8*2+2,3*2)*2,3-0,7*2		17,460			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.06" (2,35+2,8)*0,8		4,120			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.12" (3,95*2+3,3*2)*2,69-0,9*2*3-1,35*0,5		32,930			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.17" (2,15*2+1,8*2)*2,3-0,9*2		16,370			
	VV		"viz v.č. 102 - m.č. 1.20" (3,3*2+3,95*2)*2,69-0,9*2*3-1,35*0,5		32,930			
	VV		Součet		146,025			
263	M	76	obklad keramický 600x300x10 mm, specifikace-viz TL 28 a v.č. 109	m2	204,291	334,78	68 392,54	
	PP		obklad keramický 600x300x10 mm, specifikace-viz TL 28 a v.č. 109					
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 146,025*1,25		182,531			
	VV		"viz v.č. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,8*0,1*3,3		1,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,4*0,15*2,2		1,452			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 56,74*0,2*1,65		18,724			
	VV		Součet		204,291			
264	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	158,513	37,97	6 018,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 146,025		146,025			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,8*0,1		0,480			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,4*0,15		0,660			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 56,74*0,2		11,348			
	VV		Součet		158,513			
265	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	158,513	29,23	4 633,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 146,025		146,025			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,8*0,1		0,480			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,4*0,15		0,660			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 56,74*0,2		11,348			
	VV		Součet		158,513			
266	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	158,513	29,23	4 633,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 146,025		146,025			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,8*0,1		0,480			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,4*0,15		0,660			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 56,74*0,2		11,348			
	VV		Součet		158,513			
267	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	158,513	33,72	5 345,06	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 146,025		146,025			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,8*0,1		0,480			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 4,4*0,15		0,660			
	VV		"viz vč. 102, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 56,74*0,2		11,348			
	VV		Součet		158,513			
268	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,800	65,81	315,89	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL.30)					
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.02" 1+1,5		2,500			
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.05" 2,3		2,300			
	VV		Součet		4,800			
269	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,400	74,22	326,57	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL.30)					
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.17" (1,3*2+0,9*2)		4,400			
	VV		Součet		4,400			
270	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	56,740	82,47	4 679,35	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL30)					
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.02" (0,9+1,2*2)+(2,5+2,28*2)		10,360			
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.12" (2,69*2*3)+1+1,2+(1,35*2+0,5*2)		22,040			
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.17" 2,3		2,300			
	VV		"viz vč. 102 - m.č. 1.20" (2,69*2*3)+1+1,2+(1,35*2+0,5*2)		22,040			
	VV		Součet		56,740			
271	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,581	422,98	1 937,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 983,25	
272	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	34,765	19,60	681,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"pozice 50/L, 51/L, 51/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5		21,805			
	VV		"pozice 52/L, 52/P a 53/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*2+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1		6,860			
	VV		"pozice 54/L, 55/P a 56/L - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		4,500			
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*0,32*2		1,600			
	VV		Součet		34,765			
273	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,765	53,89	1 873,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"pozice 50/L, 51/L, 51/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5		21,805			
	VV		"pozice 52/L, 52/P a 53/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*2+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1		6,860			
	VV		"pozice 54/L, 55/P a 56/L - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		4,500			
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*0,32*2		1,600			
	VV		Součet		34,765			
274	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,765	53,89	1 873,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"pozice 50/L, 51/L, 51/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5		21,805			
	VV		"pozice 52/L, 52/P a 53/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*2+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1		6,860			
	VV		"pozice 54/L, 55/P a 56/L - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		4,500			
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*0,32*2		1,600			
	VV		Součet		34,765			
275	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,765	73,49	2 554,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"pozice 50/L, 51/L, 51/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5+(0,9+2*2)*(0,2+0,1*2)*5		21,805			
	VV		"pozice 52/L, 52/P a 53/P - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*2+(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)*1		6,860			
	VV		"pozice 54/L, 55/P a 56/L - ocelové zárubně, viz v.č. 102, 110" (0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1+(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		4,500			
	VV		"viz v.č. 201 - sloupek - pozice 5" 2,5*0,32*2		1,600			
	VV		Součet		34,765			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 880,90	
276	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	798,883	14,70	11 743,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>materiál je specifikován v technickém listu TL 43</i> "viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - malba omítky stropů"					
VV			14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61		160,900			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 49,684		49,684			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 38,305		38,305			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5" 16,14*0,4		6,456			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5" 18,6*0,8		14,880			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5" 9,486		9,486			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,709		497,709			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží" 21,463		21,463			
VV			Součet		798,883			
277	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	798,883	34,29	27 393,70	CS ÚRS 2018 02
PP			Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>materiál je specifikován v technickém listu TL 43</i> "viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - malba omítky stropů"					
VV			14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61		160,900			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 49,684		49,684			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 38,305		38,305			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5" 16,14*0,4		6,456			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5" 18,6*0,8		14,880			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5" 9,486		9,486			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 497,709		497,709			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží" 21,463		21,463			
VV			Součet		798,883			
278	K	784211151	Příplatek k cenám za malbu ze směsí za mokra ošetřuvzdorných za barevnou malbu tónovanou	m2	399,443	29,40	11 743,62	CS ÚRS 2018 02
PP			Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>materiál je specifikován v technickém listu TL 43</i> "viz v.č. 102, 104, 105 a 106 - malba omítky stropů - 50% výměry"					
VV			{14,32+(5,65*5,2)+14,61+15,34+13,05+15,6+15,6+13,05+15,34+14,61}*0,5		80,450			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - 50% výměry" 49,684*0,5		24,842			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - 50% výměry" 38,305*0,5		19,153			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - 50% výměry" 16,14*0,4*0,5		3,228			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 - 50% výměry" 18,6*0,8*0,5		7,440			
VV			"viz v.č. 102, výpočet viz položka SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 - 50% výměry" 9,486*0,5		4,743			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně - 50% výměry" 497,709*0,5		248,855			
VV			"viz v.č. 102, 104, 105 a 106, výpočet viz položka Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží-50% výměry" 21,463*0,5		10,732			
VV			Součet		399,443			
D	N00		Ostatní práce a dodávky				834 166,14	
279	K	77	250 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	3,000	1 393,81	4 181,43	
PP			250 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 250					
VV			"pozice 250, viz v.č. 102 a 110" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	78	250 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	3,000	1 805,32	5 415,96	
	PP		250 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 250					
	VV		"pozice 250, viz v.č. 102 a 110" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
281	K	79	251 Dodávka a montáž nerez madla vedle umyvadla včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	3,000	645,05	1 935,15	
	PP		251 Dodávka a montáž nerez madla vedle umyvadla včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 251					
	VV		"pozice 251, viz v.č. 102 a 110" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
282	K	80	252 Dodávka a montáž zrcadla 800/900 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	5,000	775,69	3 878,45	
	PP		252 Dodávka a montáž zrcadla 800/900 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 252					
	VV		"pozice 252, viz v.č. 102 a 110" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
283	K	81	253 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	2,000	3 196,67	6 393,34	
	PP		253 Dodávka a montáž sklopného sedátka ve sprše včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 253					
	VV		"pozice 253, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
284	K	82	253 Dodávka a montáž pevného madla ve sprše včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	kus	2,000	1 558,73	3 117,46	
	PP		253 Dodávka a montáž pevného madla ve sprše včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 253					
	VV		"pozice 253, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
285	K	83	254 Dodávka a montáž čistící textilní rohože včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	14 730,78	14 730,78	
	PP		254 Dodávka a montáž čistící textilní rohože včetně veškerého příslušenství (emiování AL rámem, textilní rohož, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 254					
	P		Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 37					
	VV		"pozice 254, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	84	255 Dodávka a montáž systému čistící venkovní rohože včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	2,000	4 584,32	9 128,64	
	PP		255 Dodávka a montáž systému čistící venkovní rohože 1000x500 mm včetně veškerého příslušenství (vana, úhelníkový rám, čistící rošt, apod.), specifikace-viz v.č. 102 a 110, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 255					
	P		Poznámka k položce: materiál je specifikován v technickém listu TL 40					
	VV		"pozice 255, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
287	K	85	256 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz v.č. 110	kus	2,000	1 102,31	2 204,62	
	PP		256 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz v.č. 110					
	VV		"pozice 256, viz v.č. 102 a 110" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
288	K	86	257 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení únikových východů a tras, viz PBŘS	soubor	1,000	653,21	653,21	
	PP		257 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení únikových východů a tras, viz PBŘS, 1 soubor zahrnuje veškeré popisované značení dle PBŘS					
	VV		"pozice 257, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	87	258 Dodávka a montáž zvedacího a asistenčního systému se zvedacími jednotkami pro m.č. 1.10, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20 a 1.21, specifikace-viz v.č. 102 a 110	soubor	1,000	658 151,98	658 151,98	
	PP		258 Dodávka a montáž zvedacího a asistenčního systému se zvedacími jednotkami pro m.č. 1.10, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20 a 1.21, specifikace-viz v.č. 102 a 110, 1 soubor zahrnuje zvedací a asistenční systém pro všechny uvedené místnosti, zároveň zahrnuje veškerá příslušenství systému uvedená kdekoliv v projektové dokumentaci včetně inicializační revize					
	VV		"pozice 258, viz v.č. 102 a 110" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
290	K	88	Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS	soubor	1,000	612,39	612,39	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčního značení hlavních uzávěrů plynu a vody, hl. vypínače elektro a rozvaděče elektro dle PBŘS, 1 soubor zahrnuje veškerá popisovaná značení					
	VV		"viz PBŘS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	89	262 Dodávka a montáž ochrany rohu délky 1500 mm, specifikace-viz v.č. 110	kus	20,000	671,99	13 439,80	
	PP		262 Dodávka a montáž ochrany rohu délky 1500 mm, specifikace-viz v.č. 110, 1 soubor zahrnuje 1 kus ochrany rohu dle v.č. 110 pod označením 262					
	VV		"pozice 262, viz v.č. 110" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
292	K	90	263 Dodávka a montáž ochrany stěn, specifikace-viz v.č. 110	soubor	1,000	13 150,01	13 150,01	
	PP		263 Dodávka a montáž ochrany stěn, specifikace-viz v.č. 110, 1 soubor zahrnuje veškerou ochranu stěn uvedenou na v.č. 110 pod označením 263					
	VV		"pozice 263, viz v.č. 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	91	264 Dodávka a montáž madel a nárazníků, specifikace-viz v.č. 110	soubor	1,000	39 074,44	39 074,44	
	PP		264 Dodávka a montáž madel a nárazníků, specifikace-viz v.č. 110, 1 soubor zahrnuje veškerá madla a nárazníky uvedené na v.č. 110 pod označením 264					
	VV		"pozice 263, viz v.č. 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
294	K	92	265 Dodávka a montáž centrálního vysavače se suchým sáním	soubor	1,000	58 098,48	58 098,48	
	PP		265 Dodávka a montáž centrálního vysavače se suchým sáním, specifikace-viz PD					
			Agregát má celokovovou konstrukci - sací výkon 683 airwat, sací podtlak 3977 mm/H2O, průtok vzduchu 65,5 l/s, chlazení bypass					
			Potrubí se skládá z trubek, kolen, odboček, spojek a ostatního instalačního materiálu. Jednotlivé komponenty mají vnitřní antistatickou úpravu aby byl zajištěn minimální odpor proudícímu vzduchu. V kombinaci s ostrým kolenem 90°, které je umístěno za vysavačovou zásuvkou, je tak vyloučeno samovolné ucpání potrubí a je zajištěn vysoký výkon i ve větších vzdálenostech od agregátu.					
			Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky popsané ve výpisu PSV pod pozici 265.					
			Poznámka k položce: 1 soubor zahrnuje tyto části vysavače :					
			- 1 kus vysavačové jednotky					
			- 1 sada příslušenství s vypínačovou hadicí 9,1 m					
			- 1 kus štěrbinové zásuvky do zdi					
			- 1 kus krytu pro štěrbinovou zásuvku do zdi					
			- 1 kus štěrbinové zásuvky					
			- 1 kus propojovací hadice					
			- 6 kusů krytů zásuvek					
			- 6 kusů samostatných rámečků					
			- 39 mb potrubí 2" z PVC 60					
			- 6 kusů odboček T 90/45					
			- 10 kusů krátkého kolena 90					
			- 6 kusů zásuvky centrálního vys.					
			- 25 ks dlouhého kolena 90					
			- 14 kusů kolena 45					
			- 12 kusů kolena 45					
			- 8 kusů propojek potrubí					
			- 62 mb signalizačního kabelu 24V					
			- 1 kus lepidla 65 ml					
			- 1 kus víčka na trubku					
			- 1 kus krytu výfuku vzduchu					
			- veškeré další vyráběné příslušenství včetně montážního materiálu - 1 soubor					
			- veškeré zednické a bourací práce pro provedení centrálního vysavače (prostupy, drážky, zahazování rýh a prostupů, apod.) - 1 soubor (specifikace-viz PD)					
	VV		"viz v.č. 102 a ostatní části PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		886 042,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	886 042,01	15,00%	132 906,30
Cena s DPH		v CZK	1 018 948,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

886 042,01

PSV - Práce a dodávky PSV

865 689,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

117 997,42

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

103 032,24

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

12 742,71

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

631 916,79

M - Práce a dodávky M

20 352,85

23-M - Montáže potrubí

20 352,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

886 042,01

D		PSV	Práce a dodávky PSV	865 689,16				
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	117 997,42				
1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	47,300	320,08	15 139,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	VV		"výkres 401 a 403" (3,5+1+1,5+1+1,5+2,5+7,5+6+2,5+2+2,5+2+2,5+1+2,5+1,5)* 1,1		47,300			
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	58,300	352,74	20 564,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"výkres 401 a 403" (16+2,5+15,5+3,5+7+0,5+5+3)*1,1		58,300			
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	16,500	465,42	7 679,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	VV		"výkres 401 a 403" (7+8)*1,1		16,500			
4	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	1,000	822,25	822,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250					
	VV		"výkres 401 a 403 - chránička" 1		1,000			
5	M	286110860	čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	6,000	480,94	2 885,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70					
	VV		"výkres 402 a 404" 6		6,000			
6	M	286110870	čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	5,000	679,35	3 396,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		čistič kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100					
	VV		"výkres 402 a 404" 5		5,000			
7	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	24,750	392,75	9 720,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75					
	VV		"výkres 402 a 404" (6*3+3,5+1)*1,1		24,750			
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	19,250	490,73	9 446,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110					
	VV		"výkres 402 a 404" 5*3,5*1,1		19,250			
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	9,900	289,05	2 861,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40					
	VV		"výkres 402 a 404" (3,5+1+2,5+2)*1,1		9,900			
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	23,100	320,90	7 412,79	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50					
	VV		"výkres 402 a 404" (1+1+1,5+1,5+1,5+2+1+1+7*1,5)*1,1		23,100			
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,250	474,40	3 913,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110					
	VV		"výkres 402 a 404" (1,5*5)*1,1		8,250			
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	57,16	285,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		"výkres 402 a 404" 3+2		5,000			
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	63,69	445,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		"výkres 402 a 404" 2+1+1+1+2		7,000			
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	94,72	473,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		"výkres 402 a 404" 3+1+1		5,000			
15	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 233,78	1 233,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	VV		"výkres 402 a 404" 1		1,000			
16	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	769,17	769,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	VV		"výkres 402 a 404" 1		1,000			
17	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	598,52	2 992,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	VV		"výkres 402 a 404" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	190,850	17,96	3 427,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		"výkres 401 - 403" 47,3+58,3+24,75+19,25+9,9+23,1+8,25		190,850			
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	16,500	23,68	390,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	VV		"výkres 401 - 403" 16,5		16,500			
20	K	R721000001	Revizní dílka 150x150 do SDK	kus	2,000	877,77	1 755,54	
	PP		Revizní dílka 150x150 do SDK					
	VV		"výkres 402 a 404" 2		2,000			
21	K	R721000002	Revizní dílka 300x150 na magnetky pod obklad	kus	5,000	1 215,81	6 079,05	
	PP		Revizní dílka 300x150 na magnetky pod obklad					
	VV		"výkres 402 a 404" 4+1		5,000			
22	K	R721000003	Revizní dílka 600x300 na magnetky pod obklad	kus	4,000	1 935,99	7 743,96	
	PP		Revizní dílka 600x300 na magnetky pod obklad					
	VV		"výkres 402 a 404" 4		4,000			
23	K	R721000004	kondenzační suchý sifon D25	kus	1,000	1 035,36	1 035,36	
	PP		kondenzační suchý sifon D25					
	VV		"výkres 402 a 404" 1		1,000			
24	K	R721000009	Izolace kanalizačního svodu: lamelový pás tl. 30mm z hydrofobizované minerální vlny vyztužené hliníkovou folií	m	18,000	392,75	7 069,50	
	PP		Izolace kanalizačního svodu: lamelový pás tl. 30mm z hydrofobizované minerální vlny vyztužené hliníkovou folií					
	VV		"výkres 402 a 404" 6*3		18,000			
25	K	R722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm - pro odvod kondenzátu	m	1,000	294,77	294,77	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 - pro odvod kondenzátu vč. tvarovek					
	VV		"výkres 402 a 404" 1		1,000			
26	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,308	507,08	156,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				103 032,24	
27	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	148,500	241,69	35 890,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"výkres 402 a 405" (3+1,5+4,5+3,5+8,5+4,5+9+7+1+3+2+2+4,5+6,5+5)*1,1+(3+4,5+2+3,5+11+8+4+7+3+10+2,5+6,5+4,5)*1,1		148,500			
28	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	29,700	294,77	8 754,67	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"výkres 402 a 405" (11+2,5)*1,1+(11+2,5)*1,1		29,700			
29	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	22,000	351,92	7 742,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		"výkres 402 a 405" (10)*1,1+(10)*1,1		22,000			
30	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	4,950	433,58	2 146,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	VV		"výkres 402 a 405" (4,5)*1,1		4,950			
31	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	1,650	591,17	975,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
	VV		"výkres 402 a 405" 1,5*1,1		1,650			
32	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	72,050	57,16	4 118,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"výkres 402 a 405" (3+1,5+4,5+3,5+8,5+4,5+9+7+1+3+2+2+4,5+6,5+5)*1,1		72,050			
33	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	30,800	72,67	2 238,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"výkres 402 a 405" (11+2,5)*1,1+(10)*1,1+(4,5)*1,1		30,800			
34	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	76,450	75,94	5 805,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkres 402 a 405" (3+4,5+2+3,5+1+1+8+4+7+3+10+2,5+6,5+4,5)*1,1		76,450			
35	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 20 mm DN do 45 mm	m	25,850	95,53	2 469,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"výkres 402 a 405" (11+2,5)*1,1+(10)*1,1		25,850			
36	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	202,50	607,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
	VV		"výkres 402 a 405" 3		3,000			
37	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	269,45	269,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
38	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	478,49	478,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
39	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	1,000	453,99	453,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
40	M	426901070	nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 24L	kus	1,000	1 602,85	1 602,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 24L					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
41	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	200,05	1 200,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 6		6,000			
42	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	290,68	581,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 2		2,000			
43	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	579,74	1 159,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závit					
	VV		"výkres 402 a 405" 2		2,000			
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,800	32,66	6 754,09	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		"výkres 402 a 405" 148,5+29,7+22+4,95+1,65		206,800			
45	K	R722000011	Trojcestný směšovací ventil 5/4"	kus	1,000	4 133,28	4 133,28	
	PP		Trojcestný směšovací ventil 5/4"					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
46	K	R722000012	Mrazuvzdorný venkovní ventil 1/2"	kus	1,000	5 605,49	5 605,49	
	PP		Mrazuvzdorný venkovní ventil 1/2"					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
47	K	R722900001	Cirkulační čerpadlo DN20, časové nastavení - hodiny	kus	1,000	9 951,06	9 951,06	
	PP		Cirkulační čerpadlo DN20, časové nastavení - hodiny					
	VV		"výkres 402 a 405" 1		1,000			
48	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,206	454,81	93,69	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 742,71	
49	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	1 998,87	1 998,87	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40					
	VV		"výkres 402 a 406" 1		1,000			
50	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	6,050	6,53	39,51	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
	VV		"výkres 402 a 406" 2,2+3,85		6,050			
51	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,200	329,06	723,93	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 38/2,6					
	VV		"výkres 402 a 406" 2*1,1		2,200			
52	K	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	3,850	364,17	1 402,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 44,5/3,2					
	VV		"výkres 402 a 406" (1,5+2)*1,1		3,850			
53	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,500	455,62	227,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2					
	VV		"výkres 402 a 406" 1*0,5		0,500			
54	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,31	50,62	CS ÚRS 2018 02
	PP		Operavy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí					
	VV		"výkres 402 a 406" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	6,050	22,86	138,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí					
	VV		"výkres 402 a 406" 2,2+3,85		6,050			
58	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	495,63	495,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C					
	VV		plnoprotokové vnitřní závit těžká řada G 1					
	VV		"výkres 402 a 406" 1		1,000			
57	K	R723000002	Revize plynového zařízení	soubor	1,000	5 402,99	5 402,99	
	PP		Revize plynového zařízení					
	VV		"výkres 402 a 406" 1		1,000			
58	K	R723000004	Opatření potrubí bílým nátěrem s žlutým pruhem	soubor	1,000	2 251,17	2 251,17	
	PP		Opatření potrubí bílým nátěrem s žlutým pruhem					
	VV		"výkres 402 a 406" 1		1,000			
59	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,026	455,00	11,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				631 916,79	
60	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	3,000	649,96	1 949,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4					
	VV		"výkres 402" 2+1		3,000			
61	K	R725000002	WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové	kus	3,000	14 859,24	44 577,72	
	PP		WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.6" 3		3,000			
62	K	R725000003	Dřezová baterie stojánková s prodlouženým krčkem, úsporná kartuše, kovová páka prodloužená, rohové ventily	kus	1,000	4 052,45	4 052,45	
	PP		Dřezová baterie stojánková s prodlouženým krčkem, úsporná kartuše, vyrovnávač tlaků vody, průtok 5l/min, keramické destičky, kovová páka prodloužená, rohové ventily					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.3" 1		1,000			
63	K	R725000004	Umyvadlo invalidní, bílá keramika - šířka 600mm, hloubka 500mm, Baterie umyvadlová stojánková, kovová páka invalidní	kus	3,000	10 761,89	32 285,67	
	PP		Umyvadlo zdravotní pro osoby s omezenou pohyblivostí. Otvor pro osazení stojánkové baterie. Zapuštěný sifon do kce stěny. Umyvadlo s hloubkou 55 cm se závěšením na zeď. Šířka umyvadla 60cm. Baterie umyvadlová stojánková s vyrovnávačem tlaků vody, úsporná kartuše, průtok 5l/min, keramické destičky, kovová páka invalidní, rohové ventily					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.8" 3		3,000			
64	K	R725000009	Nerezová bodová vpust do koupelny, odpad svislý DN50	kus	4,000	927,58	3 710,32	
	PP		Nerezová bodová vpust do koupelny, odpad svislý DN50					
	VV		"výkres 402 a 404" 4		4,000			
65	K	R725000012	Vyhřívaná střešní vpust DN70 / 230V	kus	6,000	2 296,08	13 776,48	
	PP		Vyhřívaná střešní vpust DN70 / 230V					
	VV		"výkres 402 a 404" 6		6,000			
66	K	R725000015	Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděny, atd. pro zařizovací předměty, vodovod, kanalizaci a plyn - nutno doplnit dle potřeby na stavbě	soubor	1,000	5 402,99	5 402,99	
	PP		Drobný režijní materiál, závěsná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděny, atd. pro zařizovací předměty, vodovod, kanalizaci a plyn - nutno doplnit dle potřeby na stavbě					
	VV		"viz PD k ZTI pro SO 01" 1		1,000			
67	K	R725000101	Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)	kus	1,000	218,83	218,83	
	PP		Příslušenství dřezu v kuch.sestavě (hrdlo, sifon)					
	VV		"výkres 402" 1		1,000			
68	K	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaoblené, délka 51 cm, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové	soubor	1,000	10 086,61	10 086,61	
	PP		Závěsné WC, keramické, bílé, zaoblené, délka 51 cm, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.5" 1		1,000			
69	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: vanička z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm snížená, Zástěna prosklená v.2,0m, Křídlové sklapovací dveře jako rohový vstup, otevřené. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie - sprchový set	soubor	1,000	36 348,71	36 348,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sprchový kout + baterie: vanička z litého polymramoru čtvercová 900x900 mm snížená, Zástěna prosklená v.2,0m, Křídlové sklapovací dveře jako rohový vstup, otevřené. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkový modul, pevná hlavice + ruční prcha					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.4, 9" 1		1,000			
70	K	R725200002	Sprchový kout + baterie: podlahová nerezová vpust DN50, Sprchová baterie nástěnná chrom + sprchový set s pevným ramenem i ruční sprchu pro možnosti použití osob s omezenou pohyblivostí	soubor	2,000	18 785,95	37 571,90	
	PP		Sprchový kout + baterie: podlahová nerezová vpust DN50, Sprchová baterie nástěnná chrom + sprchový set s pevným ramenem i ruční sprchu pro možnosti použití osob s omezenou pohyblivostí					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.4" 2		2,000			
71	K	R725200003	Polohovatelná vana pro pacienty, délka vany 1715mm, sprchová hadice délky 2,5 m, nastavitelná opěrka nohou, vestavěná dezinfekční sprcha s dávkováním správné dávky dezinfektantu/vody	soubor	2,000	210 648,01	421 296,02	
	PP		Vana tvoří kompletní systém koupání se zvedáky, které eliminují potřebu ručních přesunů. Vana je kompatibilní i se zvedací hygienickou židlí. Vana v délce 1715 mm včetně nastavitelné opěrky nohou pro lepší pohodlí pacienta. Ovládací panel je umístěn nad nožní stranou vany. Výškově nastavitelná vana. Všechny funkce ovládané z ovládacího panelu nad nožní stranou vany. Sprchová hadice délky 2,5 m. Nastavitelná opěrka nohou. Vnitřní postranní madla. Vestavěná dezinfekční sprcha s dávkováním správné dávky dezinfektantu/vody. Bezpečnost - uzavírací ventily dezinfekčního systému. Integrované uložení lahy s dezinfekcí. Termostatická směšovací baterie, perlička. Automatické napouštění vany.					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.10" 2		2,000			
72	K	R725211630	Umyvadlo hranaté, osazení do nábytku s chromovaným sifonem bez polosloupu. Umyvadlo s hloubkou 34,5 cm se zavěšením na zeď. Šířka umyvadla 60cm, baterie stojánková páková chrom vč.rohových ventilů	soubor	2,000	5 619,37	11 238,74	
	PP		Umyvadlo hranaté, osazení do nábytku s chromovaným sifonem bez polosloupu. Umyvadlo s hloubkou 34,5 cm se zavěšením na zeď. Šířka umyvadla 60cm, baterie stojánková páková chrom vč.rohových ventilů					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.1, 7" 2		2,000			
73	K	R725331120	Výlečky keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, podomítkový modul se splachovací nádrží, nástěnná baterie chrom s prodlouženým ramínkem	soubor	1,000	9 093,70	9 093,70	
	PP		Výlečky keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, podomítkový modul se splachovací nádrží, nerezové tlačítko, nástěnná baterie chrom s prodlouženým ramínkem					
	VV		"výkres 402 a specifikace materiálů p.2, 11" 1		1,000			
74	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,578	530,74	306,77	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty sloučený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	M	Práce a dodávky M				20 352,85	
	D	23-M	Montáže potrubí				20 352,85	
75	K	R451000002	Pokládka a uložení ležaté kanalizace v kci základů vč. lože z písku a zásypu potrubí.	soubor	1,000	13 148,60	13 148,60	
	PP		Pokládka a uložení ležaté kanalizace v kci základů vč. lože z písku a zásypu potrubí. 122m ležaté kanalizace					
	VV		"výkres 401 a 403" 1		1,000			
76	K	R451000003	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm, drážkování vč.hrubého zapravení pro instalace ZTI, odvoz suti na skládku do 12km	soubor	1,000	7 204,25	7 204,25	
	PP		Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm, drážkování vč.hrubého zapravení pro instalace ZTI, odvoz suti na skládku do 12km					
	VV		"výkres 402" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 EL - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692

DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

563 423,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	563 423,00	15,00%	84 513,45

Cena s DPH

v CZK

647 936,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis: SO 01 EL - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo:	Pávov	Datum:	8. 3. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	563 423,00
PSV - Práce a dodávky PSV	525 069,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	525 069,70
M - Práce a dodávky M	38 353,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	38 353,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 EL - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

563 423,00

D PSV Práce a dodávky PSV

525 069,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

525 069,70

1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	225,000	29,40	6 615,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		50+50+25+50+50		225,000			
2	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	225,000	8,17	1 838,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		50+50+25+50+50		225,000			
3	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	990,000	29,40	29 106,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		150+95+215+415+115		990,000			
4	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	990,000	8,98	8 890,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		150+95+215+415+115		990,000			
5	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	50,000	29,40	1 470,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		10+40		50,000			
6	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	50,000	16,33	816,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		10+40		50,000			
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	58,000	48,99	2 841,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontrace a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		25+20+13		58,000			
8	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	58,000	5,72	331,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		25+20+13		58,000			
9	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	7,000	146,98	1 028,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontrace a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		3+2+2		7,000			
10	M	34571426m	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm IP54	kus	7,000	244,96	1 714,72	
	PP		krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm IP54					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		3+2+2		7,000			
11	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	5,000	142,08	710,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontrace a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5*1		5,000			
12	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	5,000	93,08	465,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5*1		5,000			
13	K	741112081	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	172,000	58,79	10 111,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		51+121		172,000			
14	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	172,000	38,38	6 601,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		51+121		172,000			
15	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	83,000	87,37	7 251,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		58+25		83,000			
16	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mm x 43mm	kus	83,000	42,46	3 524,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mm x 43mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		58+25		83,000			
17	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítkou (CY)	m	120,000	14,70	1 764,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		4*30		120,000			
18	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ²	m	120,000	8,98	1 077,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ²					
	VV		"výkres č.802,802"					
	VV		4*30		120,000			
19	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítkou (CY)	m	110,000	14,70	1 617,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		60+50		110,000			
20	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²	m	110,000	13,06	1 436,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		60+50		110,000			
21	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítkou (CY)	m	15,000	14,70	220,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		15		15,000			
22	M	34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm ²	m	15,000	35,11	526,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		15		15,000			
23	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	3,000	29,40	88,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		1*3		3,000			
24	M	34143202	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x2,50mm ²	m	3,000	19,60	58,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x2,50mm ²					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		1*3		3,000			
25	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	300,000	14,70	4 410,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		75+50+170+5		300,000			
26	M	34111005.PKB	CYKY-O 2x1,5	m	360,000	8,98	3 232,80	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		75+50+170+5		300,000			
	VV		300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		360,000			
27	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	205,000	14,70	3 013,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		55+135+15		205,000			
28	M	341934111030	CYKY-O 3x1,5	m	246,000	9,80	2 410,80	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		55+135+15		205,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		205*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		246,000			
29	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	430,000	14,70	6 321,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		350+80		430,000			
30	M	34111030.PKB	CYKY-J 3x1,5	m	516,000	9,80	5 056,80	
	PP		CYKY-J 3x1,5					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		350+80		430,000			
	VV		430*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		516,000			
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	835,000	14,70	12 274,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		805+20+10		835,000			
32	M	34111036.PKB	CYKY-J 3x2,5	m	1 002,000	16,33	16 362,66	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		805+20+10		835,000			
	VV		835*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 002,000			
33	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	14,70	147,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		10		10,000			
34	M	34111090.PKB	CYKY-J 5x1,5	m	12,000	16,33	195,96	
	PP		CYKY-J 5x1,5					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
35	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	14,70	147,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		10		10,000			
36	M	34111094.PKB	CYKY-J 5x2,5	m	12,000	27,76	333,12	
	PP		CYKY-J 5x2,5					
	VV		"výkres č.801,802,804"					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
37	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	10,000	9,80	98,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		10		10,000			
38	M	34121580.PKBm	kabel sdělovací JYTY 2x1 mm	m	12,000	5,72	68,64	
	PP		kabel sdělovací JYTY 2x1 mm					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
39	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	225,000	9,80	2 205,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		50+50+25+50+50		225,000			
40	M	34121582.PKBm	kabel sdělovací JYTY 4x1 mm	m	270,000	9,80	2 646,00	
	PP		kabel sdělovací JYTY 4x1 mm					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		50+50+25+50+50		225,000			
	VV		225*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		270,000			
41	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	105,000	17,96	1 885,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.804"					
	VV		35*3		105,000			
42	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	720,000	17,96	12 931,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s olevením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.804"					
	VV		80*3*3		720,000			
43	K	741130144	Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	kus	2,000	53,89	107,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2					
	VV		"výkres č.802,804"					
	VV		2*1		2,000			
44	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	112,68	225,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		1+1		2,000			
45	M	2CKA001032A04 R4	Přístroj termostatu s otočným ovladačem, 10 A (4 AX)	kus	1,000	1 157,83	1 157,83	
	PP		Přístroj termostatu s otočným ovladačem, 10 A (4 AX)					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
46	M	R1001	Hygrostat elektronický 1k/230V/2A IP21	ks	1,000	1 820,84	1 820,84	
	PP		Hygrostat elektronický 1k/230V/2A IP21					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
47	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	10,000	63,69	636,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		10		10,000			
48	M	3559-A01345	Přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So	kus	10,000	83,29	832,90	
	PP		Přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
49	M	3901F-A00110 0R	Rámeček jednonásobný	kus	10,000	47,36	473,60	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
50	M	3558E-A00651 0R	Kryt spínače jednoduchý	kus	10,000	74,30	743,00	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
51	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	2,000	58,79	117,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
52	M	3558-A91342	Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	2,000	122,48	244,96	
	PP		Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
53	M	3901F-A00110 0R	Rámeček jednonásobný	kus	2,000	47,36	94,72	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
54	M	3558E-A00651 0R	Kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	74,30	148,60	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
55	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový	kus	12,000	63,69	764,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		12		12,000			
56	M	3558-A05340	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	12,000	114,31	1 371,72	
	PP		Přístroj přepínače sériového, řazení 5					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		12		12,000			
57	M	3901F-A00110 0R	Rámeček jednonásobný	kus	12,000	47,36	568,32	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		12		12,000			
58	M	3558E-A00651 0R	Kryt spínače jednoduchý	kus	12,000	91,45	1 097,40	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		12		12,000			
59	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-sřídavý	kus	10,000	58,79	587,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-sřídavých					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		10		10,000			
60	M	3558-A06340	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	10,000	89,82	898,20	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		10		10,000			
61	M	3901F-A00110 0R	Rámeček jednonásobný	kus	10,000	47,36	473,60	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		10		10,000			
62	M	3558E-A00652 0R	Kryt spínače dělený	kus	10,000	74,30	743,00	
	PP		Kryt spínače dělený					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	7,000	63,69	445,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		7		7,000			
64	M	3559-A07345	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	kus	7,000	130,64	914,48	
	PP		Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		7		7,000			
65	M	3901E-A00110 08	Rámeček jednonásobný	kus	7,000	47,36	331,52	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		7		7,000			
66	M	3558E-A00551 08	Kryt spínače jednoduchý	kus	7,000	74,30	520,10	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		7		7,000			
67	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	76,75	153,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
68	M	3553-80929 S	Ovládač zapínací, řazení 1/0, IP44	kus	2,000	158,41	316,82	
	PP		Ovládač zapínací, řazení 1/0, IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
69	M	3901E-A00941 B	Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	2,000	45,73	91,46	
	PP		Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
70	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	68,59	68,59	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
71	M	3553-05929 S	Přepínač sériový, řazení 5, IP44	kus	1,000	165,76	165,76	
	PP		Přepínač sériový, řazení 5, IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
72	M	3901E-A00941 B	Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	1,000	45,73	45,73	
	PP		Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
73	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídacích prostředí venkovní/mokré	kus	7,000	68,59	480,13	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídacích					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		3+4		7,000			
74	M	3553-06929 S	Přepínač střídací, řazení 6, IP44	kus	7,000	140,44	983,08	
	PP		Přepínač střídací, řazení 6, IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		3+4		7,000			
75	M	3901E-A00941 B	Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	7,000	45,73	320,11	
	PP		Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		3+4		7,000			
76	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	68,59	137,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
77	M	3553-07929 S	Přepínač křížový, řazení 7, IP44	kus	2,000	177,19	354,38	
	PP		Přepínač křížový, řazení 7, IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
78	M	3901E-A00941 B	Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	2,000	45,73	91,46	
	PP		Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		2		2,000			
79	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	1,000	289,05	289,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	3299U-A00006	Přístroj spínací pro snímače pohybu - relé	kus	1,000	489,10	489,10	
	PP		Přístroj spínací pro snímače pohybu - relé					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
81	M	2CKA008800A1674	Snímač automatického spínače, specifikace-viz PD	kus	1,000	1 081,89	1 081,89	
	PP		Snímač automatického spínače, specifikace-viz PD					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
82	M	2CKA001730A0225	Rámeček jednonásobný, specifikace-viz PD	kus	1,000	40,83	40,83	
	PP		Rámeček jednonásobný, specifikace-viz PD					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		1		1,000			
83	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	97,98	97,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
84	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000	401,73	401,73	CS ÚRS 2018 02
	PP		spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
85	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	78,39	156,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		2		2,000			
86	M	5599E-A0235708	Zásuvka jednonás. s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv.	kus	2,000	922,67	1 845,34	
	PP		Zásuvka jednonás. s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv.					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		2		2,000			
87	M	3901F-A0011008	Rámeček jednonásobný	kus	2,000	47,36	94,72	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		2		2,000			
88	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojit. zapojení - průběžná	kus	92,000	77,57	7 136,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojit. zapojení pro průběžnou montáž					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		92		92,000			
89	M	5519E-A0235708	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	92,000	223,73	20 583,16	
	PP		Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, bezšroubové svorky					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		92		92,000			
90	M	3901F-A0011008	Rámeček jednonásobný	kus	92,000	47,36	4 357,12	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		92		92,000			
91	K	741313331	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP44 2P+PE 16 A	kus	15,000	83,29	1 249,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 2P+PE 16 A					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		15		15,000			
92	M	5518-2929 S	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44	kus	15,000	72,67	1 090,05	
	PP		Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		15		15,000			
93	M	3901E-A00941 C	Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	15,000	45,73	685,95	
	PP		Rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		15		15,000			
94	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	1,000	151,87	151,87	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
95	K	741330821	Montáž relé-regulátor	kus	1,000	151,87	151,87	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž relé doplňkových prvků regulátoru					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		1		1,000			
96	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	5,000	164,94	824,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	34833102m	(G1-N4) svítidlo zářivkové přisazené, těleso ocel.plech 603x72x72, 1x24W 4000K IP20	kus	5,000	2 052,74	10 263,70	
	PP		(G1-N4) svítidlo zářivkové přisazené, těleso ocel.plech 603x72x72, 1x24W 4000K IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		5		5,000			
98	M	10.157.907	zářivka lineární	KS	5,000	40,83	204,15	
			zářivka lineární					
			Jmenovité napětí - 230 V					
			Jmenovitý výkon - 54,00 W					
			Měrný výkon (ECG 25 °C) - 74 lm/W					
			Jmenovitý příkon - 54,10 W					
			Fotometrické údaje					
			Index podání barev Ra=80					
			Měřený světelný tok 4100 lm					
			Světelný tok při 25 °C 4100 lm					
			Světelný tok při 35 °C 4750 lm					
			Barva světla 865					
			Rated color temperature 6500 K					
			Jmenovitý světelný tok 4100 lm					
			Pokles světelného toku při 2.000 h 0,95					
			Pokles světelného toku při 4.000 h 0,93					
			Pokles světelného toku při 6.000 h 0,92					
			Pokles světelného toku při 8.000 h 0,90					
			Pokles světelného toku při 12.000 h 0,90					
			Pokles světelného toku při 16.000 h 0,90					
			Pokles světelného toku při 20.000 h 0,89					
			Rozměry & váha					
			Průměr trubice 16 mm					
			Délka 1149 mm					
			Délka s patiči bez konektorů 1149,00 mm					
			Průměr 16,0 mm					
			Teploty a provozní podmínky					
			Maximum světelného toku při 35,0 °C					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		5		5,000			
99	K	741372002	Montáž svítidla LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové	m	2,600	93,09	242,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		2,6		2,600			
100	M	R1394818	(L3) AL, profil + opalový difuzor	m	2,600	174,74	454,32	
	PP		(L3) AL, profil + opalový difuzor					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		2,6		2,600			
101	M	R10.926.991	(L3) Pásek LED SMD t.b. 14,4W/m 12V IP68 5m	M	2,600	813,26	2 114,48	
	PP		(L3) Pásek LED SMD t.b. 14,4W/m 12V IP68 5m					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		2,6		2,600			
102	M	10.213.908	Trafo el. TRS105 230V/12V 35-105W IP20	KS	1,000	1 121,09	1 121,09	
	PP		Trafo el. TRS105 230V/12V 35-105W IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		1		1,000			
103	K	741372021	Montáž svítidla LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	9,000	191,07	1 719,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		9		9,000			
104	M	M011384313	(V1) SVITIDLO Nástěnné LED Al těleso 355x355x90mm PC kryt, 27W 684 lm 3000K IP65	kus	9,000	1 121,09	10 089,81	
	PP		(V1) SVITIDLO Nástěnné LED Al těleso 355x355x90mm PC kryt, 27W 684 lm 3000K IP65					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		9		9,000			
105	K	741372061	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	16,000	191,07	3 057,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		8+2+8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
106	M	R1409240	(C2-P4) SVITIDLO přisazené LED Al těleso pr.280x80mm, PMMA difuzor, 18W 1500 lm 4000K IP40	kus	6,000	1 494,24	8 965,44	
	PP		(C2-P4) SVITIDLO přisazené LED Al těleso pr.280x80mm, PMMA difuzor, 18W 1500 lm 4000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		6		6,000			
107	M	R1409238	(N01) SVITIDLO nouzové záskokové přisazené LED Al těleso 160x160x47mm, symetrické, 4,4W 1h, 5000K IP20	kus	2,000	4 730,93	9 461,86	
	PP		(N01) SVITIDLO nouzové záskokové přisazené LED Al těleso 160x160x47mm, symetrické, 4,4W 1h, 5000K IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2,000			
108	M	R1409236	(D1-P4) SVITIDLO přisazené LED těleso ocel.plech pr.220x135mm, PMMA difuzor, 18W 1450 lm 4000K IP65	kus	8,000	2 376,90	19 015,20	
	PP		(D1-P4) SVITIDLO přisazené LED těleso ocel.plech pr.220x135mm, PMMA difuzor, 18W 1450 lm 4000K IP65					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	8			8,000			
109	K	741372062	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	14,000	191,07	2 674,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	14			14,000			
110	M	R1409237	(E1-P3) SVITIDLO přisazené LED AI těleso pr.440x87mm, mikroprizma difuzor, 20W 2853 lm 3000K IP20	kus	14,000	5 971,99	83 607,86	
	PP		(E1-P3) SVITIDLO přisazené LED AI těleso pr.440x87mm, mikroprizma difuzor, 20W 2853 lm 3000K IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	14			14,000			
111	K	741372101	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	48,000	161,67	7 760,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	5+15+6+2+2+4+12			48,000			
	VV	Součet			48,000			
112	M	R1296242	(A1-V3) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.146x67mm, opálový difuzor, 9W 700 lm 3000K IP40	kus	5,000	617,30	3 086,50	
	PP		(A1-V3) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.146x67mm, opálový difuzor, 9W 700 lm 3000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	5			5,000			
113	M	R12962421	(A1-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.146x67mm, opálový difuzor, 9W 720 lm 4000K IP40	kus	15,000	617,30	9 259,50	
	PP		(A1-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.146x67mm, opálový difuzor, 9W 720 lm 4000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	15			15,000			
114	M	R1299007	(A2-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.182x62mm, opálový difuzor, 12W 880 lm 4000K IP40	kus	6,000	955,33	5 731,98	
	PP		(A2-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.182x62mm, opálový difuzor, 12W 880 lm 4000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	6			6,000			
115	M	R1581950	(A2-V3) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.182x62mm, opálový difuzor, 12W 880 lm 3000K IP40	kus	2,000	999,42	1 998,84	
	PP		(A2-V3) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.182x62mm, opálový difuzor, 12W 880 lm 3000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	2			2,000			
116	M	R1504782	(B1-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.170x69mm, opálový difuzor, 15W 1300 lm 4000K IP44	kus	2,000	734,88	1 469,76	
	PP		(B1-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.170x69mm, opálový difuzor, 15W 1300 lm 4000K IP44					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	2			2,000			
117	M	R1408153	(B2-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.222x70mm, opálový difuzor, 25W 2250 lm 4000K IP44	kus	2,000	837,76	1 675,52	
	PP		(B2-V4) SVITIDLO vestavné LED AI těleso pr.222x70mm, opálový difuzor, 25W 2250 lm 4000K IP44					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	2			2,000			
118	M	R21460939	(A3-V4) SVITIDLO vestavné LED AI a PC těleso pr.234x67mm, opálový difuzor, 18W 1500 lm 4000K IP40	kus	4,000	955,33	3 821,32	
	PP		(A3-V4) SVITIDLO vestavné LED AI a PC těleso pr.234x67mm, opálový difuzor, 18W 1500 lm 4000K IP40					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	4			4,000			
119	M	R1422882	(N02) SVITIDLO nouzové záskokové vestavné LED AI těleso pr. 85x39mm, asymetrické, 2,3W 1h, 5000K IP20	kus	12,000	3 048,89	36 586,68	
	PP		(N02) SVITIDLO nouzové záskokové vestavné LED AI těleso pr. 85x39mm, asymetrické, 2,3W 1h, 5000K IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	12			12,000			
120	K	741372152	Montáž svítidla LED průmyslové závěsné reflektor	kus	2,000	235,16	470,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV	2			2,000			
121	M	R1422883	(F1) Závěsné svítidlo LED 35W, 5140 lm, 4000K, IP20	kus	2,000	3 527,37	7 054,74	
	PP		(F1) Závěsné svítidlo LED 35W, 5140 lm, 4000K, IP20					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
122	K	741375041	Montáž modulový osvětlovací systém - transformátor	kus	1,000	284,15	284,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru					
	VV		"výkres č.801, kniha svítidel"					
	VV		1		1,000			
123	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	95,000	19,60	1 862,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásky průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		45+50		95,000			
124	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,000	31,03	2 947,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		45+50		95,000			
125	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	19,60	882,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		7*5+10		45,000			
126	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	45,000	19,60	882,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		7*5+10		45,000			
127	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	115,000	93,08	10 704,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		4*15+2*25+5		115,000			
128	M	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	KG	18,630	107,78	2 007,94	
	PP		Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		1,2*115*0,135"kg/m"		18,630			
129	M	10.046.510	Podpěra PV 21c plast základna kulatá	KS	115,000	22,86	2 628,90	
	PP		Podpěra PV 21c plast základna kulatá					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		4*15+2*25+5		115,000			
130	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000	93,08	2 327,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5*5		25,000			
131	M	10.660.644	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi+PVC měkký	KG	6,000	146,98	881,88	
	PP		Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi+PVC měkký					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5*5*1,2*0,2"kg/m"		6,000			
132	M	1214454	PODP.VEDENÍ PV 1a-20	kus	25,000	17,96	449,00	
	PP		PODP.VEDENÍ PV 1a-20					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5*5		25,000			
133	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	24,000	44,09	1 058,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5+14+5		24,000			
134	M	10.046.569	Svorka SO a	KS	5,000	14,70	73,50	
	PP		Svorka SO a					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
135	M	10.046.659	Svorka SK	KS	14,000	20,41	285,74	
	PP		Svorka SK					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		14		14,000			
136	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	5,000	34,29	171,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
137	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	33,000	53,89	1 778,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		12+16+5		33,000			
138	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	12,000	29,40	352,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		6*2		12,000			
139	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,000	19,60	313,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		8*2		16,000			
140	M	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	5,000	30,21	151,05	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
141	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	5,000	186,17	930,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
142	M	10.513.729	Podstavec PB19 betonový	KS	5,000	223,73	1 118,65	
	PP		Podstavec PB19 betonový					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
143	M	10.342.554m	Tyč AlMgSi M16x2500mm jímací	KS	5,000	293,95	1 469,75	
	PP		Tyč AlMgSi M16x2500mm jímací					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		5		5,000			
144	K	741990041m	Montáž tabulka výstražná a označovací	kus	4,000	19,60	78,40	
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny					
	VV		a elektrická zařízení výstražné a označovací					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		4		4,000			
145	M	1288719m	FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA VYCHOD	kus	4,000	53,89	215,56	
	PP		FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA VYCHOD					
	VV		"výkres č.801"					
	VV		4		4,000			
146	K	R01	ROZVADĚČ R1 - výroba	kus	1,000	34 146,95	34 146,95	
	PP		ROZVADĚČ R1 - výroba					
	VV		"výkres č.804"					
	VV		1		1,000			
147	K	R741311013	Montáž termostatu a zapojením vodičů	kus	12,000	171,47	2 057,64	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů - termostat					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		12		12,000			
D M Práce a dodávky M							38 353,30	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							38 353,30	
148	K	460150163	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	10,000	231,08	2 310,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
149	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	10,000	80,84	808,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovňání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		10		10,000			
150	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	10,000	11,43	114,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
	VV		"výkres č.803"					
	VV		10		10,000			
151	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	62,87	628,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
152	M	69311306	pás varovný síťový šíře 34 cm	m	10,000	3,27	32,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		pás varovný síťový šíře 34 cm					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10		10,000			
153	M	58156562m	písek podsypový frakce 0/2	kg	1 190,000	0,25	297,50	
	PP		písek podsypový frakce 0/2					
	VV		"výkres č.802"					
	VV		10*0,35*0,2*1700"kg/m3"		1 190,000			
154	K	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,040	249,86	509,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		1,2+0,2+0,16+0,38+0,1		2,040			
155	K	460600041m	Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,040	262,92	536,36	
	PP		Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		1,2+0,2+0,16+0,38+0,1		2,040			
156	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,040	397,65	811,21	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		1,2+0,2+0,16+0,38+0,1		2,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	460600061m	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,040	137,18	279,85	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkres č.701,702"					
	VV		2,04		2,040			
158	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	22,440	12,25	274,89	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý delší i započatý 1 km					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		11*2,04		22,440			
159	K	460680162m	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm včetně zazdívk	kus	15,000	170,65	2 559,75	
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		15		15,000			
160	M	11.125.430m	Hmota protipožární těsnící 310mm	KS	7,000	774,07	5 418,49	
	PP		Hmota protipožární těsnící 310mm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		7*1		7,000			
161	K	460680451	Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	322,000	22,86	7 360,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		172+83+7+55+5		322,000			
162	K	460680502	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	123,500	55,52	6 856,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		64*1,5+55*0,5		123,500			
163	K	460680605	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	5,000	123,30	616,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		5		5,000			
164	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	123,500	40,83	5 042,51	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
	VV		64*1,5+55*0,5		123,500			
165	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	5,000	98,80	494,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	VV		"výkres č.801,802"					
	VV		5		5,000			
166	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	3 399,99	3 399,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	VV		"TZ,výkres č.801,802,803,804"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 EIKom - Elektronické komunikace

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692

DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 407,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	468 407,00	15,00%	70 261,05

Cena s DPH

v CZK

538 668,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2
Soupis: SO 01 ElKom - Elektronické komunikace

Místo:	Pávov	Datum:	8. 3. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava
Uchazeč:	Vypíň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	468 407,00
PSV - Práce a dodávky PSV	385 606,43
742 - Elektroinstalace - slaboproud	385 606,43
7421 - Detekce požáru dle vyhl.č.23/2008 Sb. - viz výkresová dokumentace	46 309,97
7422 - Elektroinstalační materiál - viz výkresová dokumentace	23 447,62
7423 - Kabelové rozvody - viz výkresová dokumentace	24 158,70
7424 - Kompletační materiál	906,38
7425 - Nosný materiál - viz výkresová dokumentace	23 909,55
7426 - Nouzové přivolání pomoci z WC pro tělesně, postižené osoby - viz výkresová dokumentace	33 945,87
7427 - Rozvaděče a příslušenství - viz výkresová dokumentace	13 216,14
7428 - Společná televizní anténa - viz výkresová dokumentace	28 175,71
7429 - Strukturovaná kabeláž - viz výkresová dokumentace	18 031,45
7430 - Videotelefon - viz výkresová dokumentace	101 037,30
7431 - Ostatní	27 952,58
7432 - Stavební práce při montážních pracích	44 515,16
M - Práce a dodávky M	82 800,57
22-M - Venkovní kabelové rozvody videotelefonu	10 288,48
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	72 512,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
 Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2
 Soupis: SO 01 EIKom - Elektronické komunikace

Místo: Pávov Datum: 8. 3. 2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: JIHLAVA s.r.o.,
 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 468 407,00

D PSV Práce a dodávky PSV 385 606,43

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 385 606,43

D 7421 Detekce požáru dle vyhl.č.23/2008 Sb. - viz výkresová dokumentace 46 309,97

1	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	15,000	142,08	2 131,20	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž soklu hlásiče nebo patice

P Poznámka k položce:
viz výkres D.1.4-911

VV PO_OK_hlasič 14,000

VV PO_KB_hlasič 1,000

VV Součet 15,000

2	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	15,000	470,31	7 054,65	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž hlásiče automatického bodového

P Poznámka k položce:
viz výkres D.1.4-911

VV PO_OK_hlasič 14,000

VV PO_KB_hlasič 1,000

VV Součet 15,000

3	M	5011.R.0001	Optickoakustický detektor s bat. nap., ak./opt. sig., životnost 10 let, CZ verze	kus	14,000	740,58	10 368,12	
---	---	-------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP Optickoakustický detektor s bat. nap., ak./opt. sig., životnost 10 let, CZ verze

P Poznámka k položce:
viz technické listy
"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf

VV PO_OK_hlasič 14 14,000

4	M	5111.R.0002	Kombinovaný detektor s bat. nap., ak./opt. sig., životnost 10 let, CZ verze	kus	1,000	1 035,35	1 035,35	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Kombinovaný detektor s bat. nap., ak./opt. sig., životnost 10 let, CZ verze

P Poznámka k položce:
viz technické listy
viz výkres D.1.4-911

VV "6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf

VV PO_KB_hlasič 1 1,000

5	K	742210271	Montáž expandéru bezdrátového	kus	15,000	382,14	5 732,10	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž expandéru bezdrátového

P Poznámka k položce:
expandér umístěn v každém detektoru
viz výkres D.1.4-911

VV PO_OK_hlasič 14,000

VV PO_KB_hlasič 1,000

VV Součet 15,000

6	M	5111.R.0003	RF kom. modul s bat. nap. pro detektory, životnost 10 let, CZ verze	kus	15,000	965,13	14 476,95	
---	---	-------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP RF kom. modul s bat. nap. pro detektory, životnost 10 let, CZ verze

P Poznámka k položce:
viz technické listy
viz výkres D.1.4-911

VV expandér umístěn v každém detektoru

VV "6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf

VV 15 15,000

7	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	15,000	367,44	5 511,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor

P Poznámka k položce:
dle počtu detektorů
"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf

VV 15 15,000

VV 15 15,000

D 7422 Elektroinstalční materiál - viz výkresová dokumentace 23 447,62

8	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	247,000	53,89	13 310,83	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání

P Poznámka k položce:
viz výkres D.1.4-911

VV PVC20 60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PVC25		168,000			
	VV		PVC32		9,000			
	VV		PVC40		10,000			
	VV		Součet		247,000			
9	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	10,000	14,70	147,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		(2+(3+2)) * 1,3 "ze žlabu ke stoupačce STA a rozvaděči na fasádě		9,100			
	VV		0,9		0,900			
	VV	PVC40	Součet		10,000			
10	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	9,000	16,33	146,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	PVC32	3*3		9,000			
11	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	168,000	8,98	1 508,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	PVC25	(LAN_1zás + LAN_2zás + STA_zás + NS_ř) * 7		168,000			
12	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	60,000	8,17	490,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	PVC20	NS_WC * 20		60,000			
13	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	62,000	78,39	4 860,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových					
	VV		ELM_KO88		56,000			
	VV		ELM_KO97		6,000			
	VV		Součet		62,000			
14	K	220260111	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	kus	62,000	16,33	1 012,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na závit					
	VV		ELM_KO88		56,000			
	VV		ELM_KO97		6,000			
	VV		Součet		62,000			
15	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	56,000	5,72	320,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		(LAN_1zás + LAN_2zás + NS_ř) + (NS_WC * 3) + STA_zás)		33,000			
	VV		(PVC20 + PVC25) * 0,1		22,800			
	VV		0,2		0,200			
	VV	ELM_KO88	Součet		56,000			
16	M	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	6,000	20,41	122,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		PVC32 * 0,6		5,400			
	VV		0,6		0,600			
	VV	ELM_KO97	Součet		6,000			
17	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	6,000	142,08	852,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných					
	VV		ELM_KO125		6,000			
18	K	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	kus	6,000	19,60	117,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice s víčkem na čtyři šrouby					
	VV		ELM_KO125		6,000			
19	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	6,000	93,08	558,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	ELM_KO125	3 * 2		6,000			
	D	7423	Kabelové rozvody - viz výkresová dokumentace				24 158,70	
20	K	220280222	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	20,000	9,80	196,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, protištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm					
	VV		KAB_001		20,000			
21	M	34121056	kabel sdělovací s Cu jádrem 10x2x0,5mm	m	20,000	13,06	261,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel sdělovací s Cu jádrem 10x2x0,5mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		telefonní přípojka					
	VV	KAB_001	"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		20		20,000			
22	K	741122101	Montáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKLo)	m	55,000	14,70	808,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných plochých (CYKLo), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		KAB_002		55,000			
23	M	34143158	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 2x2,50mm2	m	55,000	13,88	763,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 2x2,50mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		"el.zámky" 25		25,000			
	VV		"napájení nouzového systému" 30		30,000			
	VV	KAB_002	Součet		55,000			
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	980,000	9,80	9 604,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	VV	KAB_003			480,000			
	VV	KAB_004			90,000			
	VV	KAB_005			120,000			
	VV	KAB_006			290,000			
	VV		Součet		980,000			
25	M	1284346	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm U/FTP drát CAT6A, LSZH, systémová záruka	m	480,000	9,80	4 704,00	
	PP		kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm U/FTP drát CAT6A, LSZH, systémová záruka					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	KAB_003	480		480,000			
26	M	34121580	kabel ovládací stíněný 2x2x0,8mm	m	90,000	6,53	587,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel ovládací stíněný 2x2x0,8mm					
	P		Poznámka k položce: pro domácí telefony					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	KAB_004	90		90,000			
27	M	34121582	kabel ovládací stíněný 3x2x0,6mm	m	120,000	32,66	3 919,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel ovládací stíněný 3x2x0,6mm					
	P		Poznámka k položce: pro nouzový systém					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	KAB_005	120		120,000			
28	M	1305590	Kabel koaxiální PVC (Al fólie + Cu opleť) 75 Ohm	m	290,000	11,43	3 314,70	
	PP		Kabel koaxiální PVC (Al fólie + Cu opleť) 75 Ohm					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		210 "zásuvky STA		210,000			
	VV		80 "k anténnímu stožáru		80,000			
	VV	KAB_006	Součet		290,000			
	D	7424	Kompletační materiál				906,38	
29	M	1131.R.0001	1-rámeček zásuvky viz technické listy	kus	8,000	43,28	346,24	
	PP		1-rámeček zásuvky viz technické listy					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		8		8,000			
30	M	1131.R.0002	2-rámeček pro zásuvky viz technické listy	kus	7,000	80,02	560,14	
	PP		2-rámeček pro zásuvky viz technické listy					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		7		7,000			
	D	7425	Nosný materiál - viz výkresová dokumentace				23 909,55	
31	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	84,000	127,38	10 699,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	P		Poznámka k položce: Komplet včetně montáže spojek, konzol a podpěr. Montáž na strop.					
	VV		DZ50_50		50,000			
	VV		DZ50_150		34,000			
	VV		Součet		84,000			
32	M	1200220	Žlab drátěný 50/50 mm, GZ, komplet včetně spojovacího materiálu	kus	50,000	68,59	3 429,50	
	PP		Žlab drátěný 50/50 mm, GZ, komplet včetně spojovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce: Drátěné kabelové žlaby jsou určeny pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z ocelového drátu v povrchové úpravě galvanický nebo žárový zinek.					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	DZ50_50	50		50,000			
33	M	1200222	Žlab drátěný 50/150 mm, GZ, komplet včetně spojovacího materiálu	kus	34,000	97,98	3 331,32	
	PP		Žlab drátěný 50/150 mm, GZ, komplet včetně spojovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce: Drátěné kabelové žlaby jsou určeny pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z ocelového drátu v povrchové úpravě žárový zinek.					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	DZ50_150	34		34,000			
34	M	1166269	Spojka pro spojení žlab - žlab	kus	84,000	13,06	1 097,04	
	PP		Spojka pro spojení žlab - žlab					
	P		Poznámka k položce: Používá se pro spojování žlabů kabelové trasy. Sada spojky se skládá z těla spojky (přílohy typu A), vratového šroubu M6x14 a matice limcové M6. Balení 10x10ks.					
	VV		DZ50_50		50,000			
	VV		DZ50_150		34,000			
	VV		Součet		84,000			
35	M	1181928	Držák pro uchycení závitových tyčí ke stropu	kus	64,000	24,50	1 568,00	
	PP		Držák pro uchycení závitových tyčí ke stropu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Držák se používá pro ukořtení závitových tyčí M8 při prostorových montážích do stropu (dřevěný, hrdiskový, atd.), nebo pod jinou horizontální část stavby, kde nelze použít kovové hmoždinky do betonu. Maximální doporučené zatížení 150 kg								
	P							
	VV		"pro žlab 50/50" DZ50_50 * 0,52		26,000			
	VV		"pro žlab 50/150" DZ50_150 * 1,117647		38,000			
	VV		Součet		64,000			
36	M	1181924	Držák pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8	kus	26,000	28,58	743,08	
	PP		Držák pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8					
<i>Poznámka k položce:</i> Držák se používá pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8. Vedení závitové tyče středem žlabu. Maximální doporučené zatížení je 50 kg.								
	P							
	VV		"pro žlab 50/50" DZ50_50*0,52		26,000			
37	M	1222615	Podpěra žlabu 150mm	kus	20,000	50,62	1 012,40	
	PP		Podpěra žlabu 150mm					
<i>Poznámka k položce:</i> Podpěry se používají v kombinaci s párem závitových tyčí M8 jako nosné prvky při instalaci prostorové montáže kabelové trasy. Mohou být ovšem použity i pro nástěnnou, nebo v kombinaci s držákem pro podlahovou montáž.								
	P							
	VV		"pro žlab 50/150" DZ50_150*0,58		19,720			
	VV		0,28		0,280			
	VV		Součet		20,000			
38	M	1191844	Závitová tyč 8MM/1M GZ	kus	64,000	13,88	888,32	
	PP		Závitová tyč 8MM/1M GZ					
	VV		"pro žlab 50/50" DZ50_50*0,52		26,000			
	VV		"pro žlab 50/150" DZ50_150*1,117647		38,000			
	VV		Součet		64,000			
39	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200 mm	100 kus	1,220	97,99	119,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		páska stahovací kabelová 3,6x200 mm					
	VV		(DZ50_150 + DZ50_50 + NM_PRICH_NA_PASEK) / 100		1,220			
	VV		Součet		1,220			
40	K	220261643	Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu	kus	54,000	11,43	617,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení hmoždinky včetně vyvrtání díry, vyčištění, zalažení hmoždinky do otvoru do zdi z tvrdého kamene nebo betonu					
	VV		NM_PRICH_NA_PASEK		38,000			
	VV		NM_sv_drzak		16,000			
	VV		Součet		54,000			
41	M	1218249	Příchytka pro stahovací pásek 42mm	kus	38,000	4,08	155,04	
	PP		Příchytka pro stahovací pásek 42mm					
<i>Poznámka k položce:</i> Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásu								
	P							
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		(DZ50_150+DZ50_50) * 0,45		37,800			
	VV		0,2		0,200			
	VV	NM_PRICH_NA_PASEK	Součet		38,000			
42	M	10.783.654	SVAZKOVÝ DRŽÁK 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu	kus	16,000	15,51	248,16	
	PP		Svazkový držák 45x40mm komplet vč.hmoždinky a vrutu					
<i>Poznámka k položce:</i> Svazkový držák pro všeobecné použití, vhodný k montáži na stěnu i strop. Nastříknutý upevňovací prvek lze upevnit pomocí nabíjecí hmoždinky nebo pneumatické hřebíkovačky. Kapacita: maximálně 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm². Komplet včetně hmoždinky.								
	P							
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		NM_PRICH_NA_PASEK * 0,4		15,200			
	VV		0,8		0,800			
	VV	NM_sv_drzak	Součet		16,000			
D 7426 Nouzové přivolání pomocí z WC pro tělesně postižené osoby - viz výkresová dokument							33 945,87	
43	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	2,000	1 636,30	3 272,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky bez displeje					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		2		2,000			
44	M	7426.X01	Základní signalizační panel nouzového systému	ks	2,000	5 722,13	11 444,26	
	PP		Základní signalizační panel nouzového systému					
<i>Poznámka k položce:</i> základní modul (terminál) veřejný, recepce, sesterna; až 4 zóny (místnosti) viz technické listy								
	P							
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	NS_řj	2		2,000			
45	K	742360302	Montáž napáječe	kus	1,000	181,27	181,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků napáječe					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			
46	M	7426.X02	Napájecí zdroj nouzového signalizačního systému vč.kabelu	ks	1,000	2 028,22	2 028,22	
	PP		Napájecí zdroj nouzového signalizačního systému vč.kabelu					
<i>Poznámka k položce:</i> napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC Napáječ umístěn v rozvedací videotelefonu.								
	P							
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	742360202	Montáž svítidla směrového	kus	3,000	205,77	617,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla směrového					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV		3					
48	M	7426.X03	Orientační chodbové světlo nouzového systému vč. žárovky	ks	3,000	989,62	2 968,86	
	PP		Orientační chodbové světlo nouzového systému vč. žárovky					
	P		Poznámka k položce: signální lampa se žárovkou viz technické listy					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV	NS_WC	3					
49	K	742360031	Montáž komunikační jednotky vchodové vnitřní	kus	3,000	475,21	1 425,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky vchodové vnitřní					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV		3					
50	M	7426.X04	Vybavovací tlačítko nouzového systému	ks	3,000	550,33	1 650,99	
	PP		Vybavovací tlačítko nouzového systému					
	P		Poznámka k položce: viz technické listy					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV		3					
51	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	3,000	382,14	1 146,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV		3					
52	M	7426.X05	Nouzové táhlo	ks	3,000	1 126,80	3 380,40	
	PP		Nouzové táhlo					
	P		Poznámka k položce: přivolavací tahové tlačítko viz technické listy					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		3,000			
	VV		3					
53	K	742360402	Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému	kus	1,000	5 829,91	5 829,91	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému					
	P		Poznámka k položce: Viz výkresová dokumentace 6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf 6611 - PÁVOV-D.1.4-921_BS.pdf					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	7427	Rozvaděče a příslušenství - viz výkresová dokumentace				13 216,14	
54	K	220260351	Montáž skříně KS I do cihlové zdi	kus	1,000	622,19	622,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž skříně zasekáním včetně vyměření místa zasekáním, vysekání zdi pro skřín, vysekání přívodního kanálu pod skříní pro kabel, osazení skříně, zajištění a zaciniování, zajištění omítky a přizpůsobení barvy, vyčištění skříně, natření, očíslování do cih					
	VV		LAN_tel_rozv1		1,000			
55	M	1150990	Skříň telekomunikační pro 100 párů pod omítku vč. rámečku a zámku	kus	1,000	1 233,77	1 233,77	
	PP		Skříň telekomunikační pro 100 párů pod omítku vč. rámečku a zámku					
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč je určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spárky je použit krycí rámeček. Pro zazdění do úrovně omítky se doporučuje použít zazdivací přípravek. • 100 párový rozvaděč • umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice) • předřazovací kabelů • raněrovací oka • pryžová průchodka • uzamykatelné dveře • jednoduchá montáž • instalace pod omítku • krycí rámeček • slupení krycí IP 54					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf		1,000			
	VV	LAN_tel_rozv1	1					
56	K	220110187	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	kus	1,000	1 037,80	1 037,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž prvků pro zařízení montážního rámu					
	VV		LAN_tel_rozv1		1,000			
57	M	1147038	NOSNIK ZÁŘEZOVÝCH SVORKOVNIC 2/10 10+1 POZIC	kus	1,000	55,52	55,52	
	PP		NOSNIK ZÁŘEZOVÝCH SVORKOVNIC 2/10 10+1 POZIC					
	P		Poznámka k položce: Výbava skříně telekomunikační pro napojení venkovního metalického vedení.					
	VV		LAN_tel_rozv1		1,000			
58	K	220110186	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	3,000	181,27	543,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž prvků pro zařízení svorkovnice					
	VV		"Videotelefon" 2		2,000			
	VV		"Telefonní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
59	M	1135679	SVORKOVNICE ZÁŘEZOVÁ 2/10 ROZPOJOVACÍ	kus	3,000	93,90	281,70	
	PP		SVORKOVNICE ZÁŘEZOVÁ 2/10 ROZPOJOVACÍ 10 PÁRŮ					
	P		Poznámka k položce: Výbava skříně telekomunikační pro napojení venkovního metalického vedení.					
	VV		"Videotelefon" 2		2,000			
	VV		"Telefonní přípojka" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
60	K	220552584	Ranžirování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky délky do 3 m 4 x 0,8	kus	2,000	112,68	225,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ranžirování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky (lístami), délky do 3 m 4 x 0,8					
	P		Poznámka k položce: Práce telekomunikační skříni					
	VV		"venk.kabely videotelefonu" 2		2,000			
61	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	171,47	514,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	VV		"Videotelefony" 2		2,000			
	VV		"Telefonní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	1236778	Svodič bleskových proudů, blok, osazený výbojkovými bleskojistkami, chrání 10 párů žil.	kus	3,000	1 833,89	5 501,67	
	PP		Svodič bleskových proudů, blok DRL, osazený výbojkovými bleskojistkami, chrání 10 párů žil. Instalace do zářezové svorkovnice.					
	VV		"Videotelefony" 2		2,000			
	VV		"Telefonní přípojka" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	25,000	14,70	367,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo líštách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žily 0,5 až 16 mm2					
	VV		LAN_tel_rozv1 * 25		25,000			
64	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	25,000	20,41	510,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		vodič silový s Cu jádrem 10mm2					
	P		Poznámka k položce: CYA10					
	VV		LAN_tel_rozv1 * 25		25,000			
65	K	220111881	Uzemnění transformátorové nebo přístrojové skříně TS 3 nebo PSK 3	kus	1,000	2 322,16	2 322,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž uzemnění stanice nebo skříně včetně vzájemného propojení vnitřního vybavení a připojení na kostru, připojení uzemňovacího svodu na zemnicí svorník skříně a zemnicí pásek zemnice, změření odporu uzemnění transformátorové nebo přístrojové					
	P		Poznámka k položce: Připojení skříně k MET					
	VV		LAN_tel_rozv1		1,000			
	D	7428	Společná televizní anténa - viz výkresová dokumentace				28 175,71	
66	K	742420081	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	416,43	416,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
	VV		STA_rozv		1,000			
67	M	M005	Rozvaděč STA plechový, nástěnný, 300 x 300 x 200 , mm, s montážní plotnou, se zámkem, komaxit.	ks	1,000	2 831,67	2 831,67	
	PP		Rozvaděč STA plechový, nástěnný, 300 x 300 x 200 , mm, s montážní plotnou, se zámkem, komaxit.					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	STA_rozv	1		1,000			
68	K	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 449,54	2 449,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
	VV		STA_stožár		1,000			
69	M	M006	Stožár STA - stojan / trojnožka na plochou střechu, , nebo na jiné rovné plochy, 2000/640/48 mm, pozinkovaný.	ks	1,000	1 860,83	1 860,83	
	PP		Stožár STA - stojan / trojnožka na plochou střechu, , nebo na jiné rovné plochy, 2000/640/48 mm, pozinkovaný.					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	STA_stožár	1		1,000			
70	M	M007	Betonový podstavec 16 kg, průměr 370 mm, výška 90 , mm, uprostřed závit M16.	ks	3,000	421,33	1 263,99	
	PP		Betonový podstavec 16 kg, průměr 370 mm, výška 90 , mm, uprostřed závit M16.					
	VV		STA_stožár * 3		3,000			
71	M	M008	Gumová podložka pod betonovou zátěž	ks	3,000	117,58	352,74	
	PP		Gumová podložka pod betonovou zátěž					
	P		Poznámka k položce: Pro betonový podstavec					
	VV		STA_stožár * 3		3,000			
72	M	M009	Přechod závitů M16/M10	ks	3,000	53,89	161,67	
	PP		Přechod závitů M16/M10					
	P		Poznámka k položce: Pro betonový podstavec					
	VV		STA_stožár * 3		3,000			
73	M	M010	Výložné rameno oboustranné na stožár, průměr, trubky 28 mm, pozinkované	ks	1,000	244,96	244,96	
	PP		Výložné rameno oboustranné na stožár, průměr, trubky 28 mm, pozinkované					
	P		Poznámka k položce: Součást stožáru STA					
	VV		STA_stožár * 1		1,000			
74	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	2,000	480,11	960,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
	VV		STA_ant_UHF		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	M011	Venkovní anténa UHF, kanál 21-69, G=12-18 dB, LTE, filtr	ks	2,000	525,84	1 051,68	
	PP		Venkovní anténa UHF, kanál 21-69, G=12-18 dB, LTE, filtr					
	VV	STA_ant_UHF	2		2,000			
76	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	480,11	480,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény FM antény					
	VV		STA_ant_FM		1,000			
77	M	M012	Venkovní anténa pro příjem DAB+ a FM signálu, DAB, 170-230 MHz 1,5dB, FM 88-108 MHz 1dB	ks	1,000	763,45	763,45	
	PP		Venkovní anténa pro příjem DAB+ a FM signálu, DAB, 170-230 MHz 1,5dB, FM 88-108 MHz 1dB					
	VV	STA_ant_FM	1		1,000			
78	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	215,56	646,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	VV		STA_ant_UHF + STA_ant_FM		3,000			
79	M	M013	Svodič přepětí C-TV-SAT na koax, F konektory	ks	3,000	225,36	676,08	
	PP		Svodič přepětí C-TV-SAT na koax, F konektory					
	VV		STA_ant_UHF + STA_ant_FM		3,000			
80	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	1 223,15	1 223,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače					
	VV		STA_zesil		1,000			
81	M	M014	Zesilovač, 5 vstupů UHF-UHF-UHF-BIII-BI/ FM-DAB, , 1+1 výstupy, G=45 dB, reg.	ks	1,000	1 616,70	1 616,70	
	PP		Zesilovač, 5 vstupů UHF-UHF-UHF-BIII-BI/ FM-DAB, , 1+1 výstupy, G=45 dB, reg.					
	VV		"Do rozvaděče STA					
	VV	STA_zesil	1		1,000			
82	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	73,49	73,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače					
	VV		STA_rozboč		1,000			
83	M	M015	Rozbočovač 1/8, 11 dB, DOCSIS 3.1 Compatible	ks	1,000	275,99	275,99	
	PP		Rozbočovač 1/8, 11 dB, DOCSIS 3.1 Compatible					
	VV		"Do rozvaděče STA					
	VV	STA_rozboč	1		1,000			
84	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	7,000	73,49	514,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
	VV		STA_zás		7,000			
85	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	7,000	1 170,89	8 196,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
	VV		STA_zás		7,000			
86	M	5501.R.0001	Zásuvka TV+R koncová	ks	7,000	165,76	1 160,32	
	PP		Zásuvka TV+R koncová					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	STA_zás	7		7,000			
87	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	15,000	58,79	881,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény F konektoru					
	VV		STA_ant_UHF * 2		4,000			
	VV		STA_ant_FM * 2		2,000			
	VV		STA_zesil		1,000			
	VV		STA_rozboč + STA_zás		8,000			
	VV		Součet		15,000			
88	M	1211120	F konektor lisovací 6MM	kus	15,000	4,90	73,50	
	PP		F konektor lisovací 6MM					
	VV		STA_ant_UHF * 2		4,000			
	VV		STA_ant_FM * 2		2,000			
	VV		STA_zesil		1,000			
	VV		STA_rozboč + STA_zás		8,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	7429	Strukturovaná kabeláž - viz výkresová dokumentace				18 031,45	
89	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	862,25	862,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			
90	M	M017	Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (732mm), h. 400 mm,, š. 530mm	ks	1,000	2 616,11	2 616,11	
	PP		Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (732mm), h. 400 mm, š. 530mm					
	P		Poznámka k položce: Ocelový datový rozvaděč kompletní, prosklené dveře, uzamykatelný, nosnost 20 Kg, prášková barva. Výbava: - 1 pár posuvných 19" vertikálních listů - 1 dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámkem - 1 zemnicí sada					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			
91	M	M018	záslepka, 1U, 19"	ks	1,000	67,77	67,77	
	PP		záslepka, 1U, 19"					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-912					
	VV		1		1,000			
92	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000	83,29	333,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3,000			
60	K	220552584	Ranžírování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky délky do 3 m 4 x 0,6	kus	2,000	112,68	225,36	CS ÚRS 2018 02
PP		Ranžírování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky (líštami), délky do 3 m 4 x 0,6						
P		Poznámka k položce: Práce telekomunikační skříně						
VV		"venk.kabely videotelefonu" 2			2,000			
61	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	171,47	514,41	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení						
VV		"Videotelefony" 2			2,000			
VV		"Telefonní přípojka" 1			1,000			
VV		Součet			3,000			
62	M	1236778	Svodič bleskových proudů, blok, osazený výbojkovými bleskojistkami, chrání 10 párů žil.	kus	3,000	1 833,89	5 501,67	
PP		Svodič bleskových proudů, blok DRL, osazený výbojkovými bleskojistkami, chrání 10 párů žil. Instalace do zářezové svorkovnice.						
VV		"Videotelefony" 2			2,000			
VV		"Telefonní přípojka" 1			1,000			
VV		Součet			3,000			
63	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	25,000	14,70	367,50	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo líštách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhohogenných, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žily 0,5 až 16 mm2						
VV		LAN_tel_rozv1 * 25			25,000			
64	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	25,000	20,41	510,25	CS ÚRS 2018 02
PP		vodič silový s Cu jádrem 10mm2						
P		Poznámka k položce: CYA10						
VV		LAN_tel_rozv1 * 25			25,000			
65	K	220111881	Uzemnění transformátorové nebo přístrojové skříně TS 3 nebo PSK 3	kus	1,000	2 322,16	2 322,16	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž uzemnění stanice nebo skříně včetně vzájemného propojení vnitřního vybavení a připojení na kostru, připojení uzemňovacího svodu na zemnicí svorník skříně a zemnicí pásek zemnice, změření odporu uzemnění transformátorové nebo přístrojové						
P		Poznámka k položce: Připojení skříně k MET						
VV		LAN_tel_rozv1			1,000			
D		7428		Společná televizní anténa - viz výkresová dokumentace		28 175,71		
66	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	416,43	416,43	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA						
VV		STA_rozv			1,000			
67	M	M005	Rozvaděč STA plechový, nástěnný, 300 x 300 x 200 , mm, s montážní plotnou, se zámkem, komaxit.	ks	1,000	2 831,67	2 831,67	
PP		Rozvaděč STA plechový, nástěnný, 300 x 300 x 200 , mm, s montážní plotnou, se zámkem, komaxit.						
VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf			1,000			
VV		STA_rozv			1,000			
68	K	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 449,54	2 449,54	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu						
VV		STA_stožár			1,000			
69	M	M006	Stožár STA - stojan / trojnožka na plochou střechu, , nebo na jiné rovné plochy, 2000/640/48 mm, pozinkovaný.	ks	1,000	1 860,83	1 860,83	
PP		Stožár STA - stojan / trojnožka na plochou střechu, , nebo na jiné rovné plochy, 2000/640/48 mm, pozinkovaný.						
VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf			1,000			
VV		STA_stožár			1,000			
70	M	M007	Betonový podstavec 16 kg, průměr 370 mm, výška 90 , mm, uprostřed závit M16.	ks	3,000	421,33	1 263,99	
PP		Betonový podstavec 16 kg, průměr 370 mm, výška 90 , mm, uprostřed závit M16.						
VV		STA_stožár * 3			3,000			
71	M	M008	Gumová podložka pod betonovou zátěží	ks	3,000	117,58	352,74	
PP		Gumová podložka pod betonovou zátěží						
P		Poznámka k položce: Pro betonový podstavec						
VV		STA_stožár * 3			3,000			
72	M	M009	Přechod závitů M16/M10	ks	3,000	53,89	161,67	
PP		Přechod závitů M16/M10						
P		Poznámka k položce: Pro betonový podstavec						
VV		STA_stožár * 3			3,000			
73	M	M010	Výložné rameno oboustranné na stožár, průměr , trubky 28 mm, pozinkované	ks	1,000	244,96	244,96	
PP		Výložné rameno oboustranné na stožár, průměr , trubky 28 mm, pozinkované						
P		Poznámka k položce: Součást stožáru STA						
VV		STA_stožár * 1			1,000			
74	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	2,000	480,11	960,22	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény						
VV		STA_ant_UHF			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	M011	Venkovní anténa UHF, kanál 21-69, G=12-18 dB, LTE, filtr	ks	2,000	525,84	1 051,68	
	PP		Venkovní anténa UHF, kanál 21-69, G=12-18 dB, LTE, filtr					
	VV	STA_ant_UHF	2		2,000			
76	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	480,11	480,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény FM antény					
	VV	STA_ant_FM	1		1,000			
77	M	M012	Venkovní anténa pro příjem DAB+ a FM signálu, DAB, 170-230 MHz 1,5dB, FM 88-108 MHz 1dB	ks	1,000	763,45	763,45	
	PP		Venkovní anténa pro příjem DAB+ a FM signálu, DAB, 170-230 MHz 1,5dB, FM 88-108 MHz 1dB					
	VV	STA_ant_FM	1		1,000			
78	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	215,56	646,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	VV	STA_ant_UHF + STA_ant_FM	3		3,000			
79	M	M013	Svodič přepětí C-TV-SAT na koax, F konektory	ks	3,000	225,36	676,08	
	PP		Svodič přepětí C-TV-SAT na koax, F konektory					
	VV	STA_ant_UHF + STA_ant_FM	3		3,000			
80	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	1 223,15	1 223,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače					
	VV	STA_zesil	1		1,000			
81	M	M014	Zesilovač, 5 vstupů UHF-UHF-UHF-BIII-BI/ FM-DAB, 1+1 výstupy, G=45 dB, reg.	ks	1,000	1 616,70	1 616,70	
	PP		Zesilovač, 5 vstupů UHF-UHF-UHF-BIII-BI/ FM-DAB, 1+1 výstupy, G=45 dB, reg.					
	VV		"Do rozvaděče STA					
	VV	STA_zesil	1		1,000			
82	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	73,49	73,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače					
	VV	STA_rozboč	1		1,000			
83	M	M015	Rozbočovač 1/8, 11 dB, DOCSIS 3.1 Compatible	ks	1,000	275,99	275,99	
	PP		Rozbočovač 1/8, 11 dB, DOCSIS 3.1 Compatible					
	VV		"Do rozvaděče STA					
	VV	STA_rozboč	1		1,000			
84	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	7,000	73,49	514,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
	VV	STA_zás	7		7,000			
85	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	7,000	1 170,89	8 196,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
	VV	STA_zás	7		7,000			
86	M	5501.R.0001	Zásuvka TV+R koncová	ks	7,000	165,76	1 160,32	
	PP		Zásuvka TV+R koncová					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	STA_zás	7		7,000			
87	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	15,000	58,79	881,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž společné televizní antény F konektoru					
	VV	STA_ant_UHF * 2	4		4,000			
	VV	STA_ant_FM * 2	2		2,000			
	VV	STA_zesil	1		1,000			
	VV	STA_rozboč + STA_zás	8		8,000			
	VV	Součet	15		15,000			
88	M	1211120	F konektor lisovací 6MM	kus	15,000	4,90	73,50	
	PP		F konektor lisovací 6MM					
	VV	STA_ant_UHF * 2	4		4,000			
	VV	STA_ant_FM * 2	2		2,000			
	VV	STA_zesil	1		1,000			
	VV	STA_rozboč + STA_zás	8		8,000			
	VV	Součet	15		15,000			
D		7429	Strukturovaná kabeláž - viz výkresová dokumentace				18 031,45	
89	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	862,25	862,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			
90	M	M017	Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (732mm), h. 400 mm,, š. 530mm	ks	1,000	2 616,11	2 616,11	
	PP		Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (732mm), h. 400 mm, š. 530mm					
	P		Poznámka k položce: Ocelový datový rozvaděč kompletní, prosklené dveře, uzamykatelný, nosnost 20 Kg, prášková barva. Výbava: - 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt - 1 dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12150-1) se zámekem - 1 zemnicí sada					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		1		1,000			
91	M	M018	záslepka, 1U, 19"	ks	1,000	67,77	67,77	
	PP		záslepka, 1U, 19"					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.1.4-912					
	VV		1		1,000			
92	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000	83,29	333,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky nerezové lišty k elektrickému zámku					
	VV		VT_elzámek		2,000			
126	M	5804.R.0002	Lišta rovná pozinkovaná, rozměr 250x25x3mm, pro elektrický zámek (zkoordinovat při montáži se stavbou)	kus	2,000	181,27	362,54	
	PP		Lišta rovná pozinkovaná, rozměr 250x25x3mm, pro elektrický zámek (zkoordinovat při montáži se stavbou)					
	VV		VT_elzámek		2,000			
127	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	676,08	676,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg					
	VV		*6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV	VT_rozvaděč	1		1,000			
128	M	5802.R.1005	Rozvaděč OCEP s dveřmi, pro napájecí zdroje videotel., nástěnný, 380x641x180, 52 mod., komplet vč. výbavy.	kus	1,000	1 940,03	1 940,03	
	PP		Rozvaděč OCEP s dveřmi, pro napájecí zdroje videotel., nástěnný, 380x641x180, 52 mod., komplet vč. výbavy. Rozvaděč vč. svorkovnic a hlavního vypínače rozvaděče 40A/1.					
	P		Poznámka k položce: Rozvaděč vč. svorkovnic a hlavního vypínače rozvaděče 40A/1.					
	VV		VT_rozvaděč		1,000			
	D	7431	Ostatní				27 952,58	
129	K	7431.X1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 351,58	2 351,58	
	PP		Drobný elektroinstalační materiál					
	P		Poznámka k položce: - vývody, spojky vodičové průřezu do 16 mm ² , spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cin - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odzrůvače - kabelové oka a spojky průřezu do 16 mm ² - materiál označovací, např. štítky, výjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nůty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra					
	VV		*viz PD* 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 429,36	3 429,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	VV		*viz PD* 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	742190001	Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud	kus	104,000	24,50	2 548,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní práce pro trasy vyhledání vývodu nebo krabice					
	VV		ELM_KO125 + ELM_KO68 + ELM_KO97		68,000			
	VV		LAN_2zás + LAN_1zás		15,000			
	VV		NS_WC * 3		9,000			
	VV		STA_zás		7,000			
	VV		VT_tablo_2tl + VT_VT		5,000			
	VV	OST_vývody	Součet		104,000			
132	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 055,000	14,70	15 508,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
	VV		20 + 55 + 480 + 90 + 120 + 290		1 055,000			
	VV		Součet		1 055,000			
133	K	742190003	Vyvozování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	84,000	48,99	4 115,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní práce pro trasy vyvozování kabeláže ve žlabech					
	VV		DZ50_150		34,000			
	VV		DZ50_50		50,000			
	VV		Součet		84,000			
	D	7432	Stavební práce při montážních pracích				44 515,16	
134	K	460680172	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 30 cm	kus	28,000	93,08	2 606,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		*6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf					
	VV		28		28,000			
135	K	460680173	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 45 cm	kus	2,000	3 096,22	6 192,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy přes 0,0225 do 0,09 m ² a tloušťky přes 30 do 45 cm					
	VV		LAN_tel_rozv1		1,000			
	VV		"Tablo videotelefonu na fasádě" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
136	K	460680332	Vybourání otvorů stropů a klenbách žebet plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 20 cm	kus	1,000	225,36	225,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve stropěch a klenbách železobetonových plochy přes 0,09 do 0,25 m ² a tloušťky přes 10 do 20 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Stožár STA" 1			1,000			
137	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	54,000	67,77	3 659,58	CS ÚRS 2018 02
	PP	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	VV	"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf						
	VV	PVC20 * 0,9						
	VV	Součet						
138	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	76,000	73,49	5 585,24	CS ÚRS 2018 02
	PP	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	VV	PVC25 / 2 * 0,9						
	VV	0,4						
	VV	Součet						
139	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	83,29	6 663,20	CS ÚRS 2018 02
	PP	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm						
	VV	((PVC25 / 2) + (PVC32 / 2)) * 0,9						
	VV	0,35						
	VV	Součet						
140	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	13,000	122,48	1 592,24	CS ÚRS 2018 02
	PP	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	VV	((PVC32 / 2) + PVC40) * 0,9						
	VV	-0,05						
	VV	Součet						
141	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	54,000	40,83	2 204,82	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm						
	VV	"6611 - PÁVOV-D.1.4-911_SO01.pdf						
	VV	PVC20 * 0,9						
	VV	Součet						
142	K	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	76,000	48,99	3 723,24	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm						
	VV	PVC25 / 2 * 0,9						
	VV	0,4						
	VV	Součet						
143	K	460710054	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	70,22	5 617,60	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm						
	VV	((PVC25 / 2) + (PVC32 / 2)) * 0,9						
	VV	0,35						
	VV	Součet						
144	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	13,000	98,80	1 284,40	CS ÚRS 2018 02
	PP	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	VV	((PVC32 / 2) + PVC40) * 0,9						
	VV	-0,05						
	VV	Součet						
145	K	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,862	249,86	465,24	CS ÚRS 2018 02
	PP	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží						
	VV	0,004 * 54						
	VV	0,005 * 75,6						
	VV	0,013 * 79,65						
	VV	0,019 * 12,24						
	VV	SUŤ_t						
	VV	Součet						
146	K	460600021	Vodovorné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	92,583	40,01	3 704,25	CS ÚRS 2018 02
	PP	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodovorné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m						
	VV	(0,3*0,5) * 54						
	VV	(0,3*0,7) * 75,6						
	VV	(0,7*1) * 79,65						
	VV	(0,7*1,5) * 12,24						
	VV	Součet						
147	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,862	397,64	740,41	CS ÚRS 2018 02
	PP	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km						
	VV	SUŤ_t						
	VV	Součet						
148	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,482	12,25	250,90	CS ÚRS 2018 02
	PP	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	VV	SUŤ_t * 11						

D M Práce a dodávky M 82 800,57

D 22-M Venkovní kabelové rozvody videotelefonu 10 288,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	220060772	Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelových jádra 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P	m	120,000	18,60	2 352,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tváricové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzav					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf, "6611 - PÁVOV-D.1.4-921.pdf					
	VV		70 + 50		120,000			
150	M	34126055	kabel sdělovací Cu 3x4x0,8	m	120,000	32,66	3 919,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel sdělovací Cu 3x4x0,8					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf, "6611 - PÁVOV-D.1.4-921.pdf					
	VV		70 + 50		120,000			
151	K	220060201	Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů	m	4,000	342,94	1 371,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odplastování kabelu celoplastového jednoplášťového do 100 párů					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf, "6611 - PÁVOV-D.1.4-921.pdf					
	VV		1 * 4		4,000			
152	K	220060251	Vytvoření svazku volných žil z kabelu a jejich ochrana zipováním svazek do 50 párů	m	4,000	440,92	1 763,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vytvoření svazku volných žil z kabelu a jejich ochrana zipováním svazek do 50 párů					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf, "6611 - PÁVOV-D.1.4-921.pdf					
	VV		1 * 4		4,000			
153	K	220060342	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	440,92	881,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu včetně úpravy dvou konců kabelu ke zkoušení, přezkoušení elektrických hodnot kabelu, úpravy a uzavření dvou konců kabelu úložného 20 žil					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf, "6611 - PÁVOV-D.1.4-921.pdf					
	VV		1 + 1		2,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 512,09	
154	K	460150254	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	90,000	460,50	41 445,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV	ZP_výkop	80+10		90,000			
155	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	90,000	71,04	6 393,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
	VV		ZP_výkop		90,000			
156	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	90,000	8,98	808,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
	VV		ZP_výkop		90,000			
157	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	108,000	19,60	2 116,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		(35 + 55) * 1,2		108,000			
158	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	108,000	19,60	2 116,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		(35 + 55) * 1,2		108,000			
159	K	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	90,000	91,45	8 230,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopu ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
	VV		ZP_výkop		90,000			
160	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	9,450	57,97	547,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV	ZP_odvoz	(0,5*0,7) * 0,3 * ZP_výkop		9,450			
161	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	14,175	397,65	5 636,69	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	VV	ZP_homina_t	ZP_odvoz * 1,5		14,175			
162	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	155,925	12,25	1 910,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ZP,,hornina,t*11		155,925			
163	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 4	m2	90,000	36,74	3 306,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zássypu prohlubní se zhuťněním, v hornině třídy 4					
	VV		1 * ZP,,výkop		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 MaR - Měření a regulace

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 814,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	301 814,00	15,00%	45 272,10

Cena s DPH

v CZK

347 086,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 MaR - Měření a regulace

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:
ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	301 814,00
PSV - Práce a dodávky PSV	191 823,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	191 823,89
M - Práce a dodávky M	109 990,11
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	108 751,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 239,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 MaR - Měření a regulace

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 814,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

191 823,89

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

191 823,89

1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	99,000	35,93	3 557,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		23*3+20+10		99,000			
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m	m	99,000	15,51	1 535,49	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		23*3+20+10		99,000			
3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	20,000	58,79	1 175,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
4	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m	m	20,000	19,60	392,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
5	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	20,000	24,50	490,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 0,55 až 16 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	22,000	17,96	395,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
7	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	75,000	24,50	1 837,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		60+15		75,000			
8	M	34111005.PKB	CYKY-O 2x1,5	m	82,500	11,43	942,98	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		75		75,000			
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
9	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	155,000	24,50	3 797,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		30+105+20		155,000			
10	M	34111030m	CYKY-O 3x1,5mm2	m	33,000	13,88	458,04	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
11	M	34111030.PKB	CYKY-J 3x1,5	m	115,500	13,88	1 603,14	
	PP		CYKY-J 3x1,5					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		105		105,000			
	VV		105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	34111036.PKB	CYKY-J 3x2,5	m	22,000	22,86	502,92	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
13	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	75,000	24,50	1 837,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		5*15		75,000			
14	M	34111060.PKB	CYKY-J 4x1,5	m	82,500	21,23	1 751,48	
	PP		CYKY-J 4x1,5					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		5*15		75,000			
	VV		75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,500			
15	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,000	24,50	490,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
16	M	34111094.PKB	CYKY-J 5x2,5	m	22,000	35,93	790,46	
	PP		CYKY-J 5x2,5					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
17	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	180,000	31,03	5 585,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		9*20		180,000			
18	M	10.051.139	JYTY 201 (2Dx1)	M	198,000	8,98	1 778,04	
	PP		JYTY 201 (2Dx1)					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		9*20		180,000			
	VV		180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		198,000			
19	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000	17,96	1 616,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		30*3		90,000			
24	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 357,41	9 357,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		1		1,000			
20	K	741910301	Montáž roštů a lávků typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	25,000	1 806,98	45 174,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž roštů a lávků pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		25		25,000			
21	M	1166400m	ZLAB drátěný 100/100 žárově zinkovaný, specifikace-viz PD	kus	25,000	196,78	4 919,50	
	PP		ZLAB drátěný 100/100 žárově zinkovaný, specifikace-viz PD					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		25		25,000			
22	M	1234509	NOSNIK pro drátěný žlab 100 žárově zinkovaný, specifikace-viz PD	kus	25,000	182,90	4 572,50	
	PP		NOSNIK pro drátěný žlab 100 žárově zinkovaný, specifikace-viz PD					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		25		25,000			
23	K	R0011	ROZVADĚČ RT1	kus	1,000	97 263,14	97 263,14	
	PP		ROZVADĚČ RT1 výroba					
	VV		"výkres č.703"					
	VV		1		1,000			
D M Práce a dodávky M							109 990,11	
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení							108 751,08	
25	K	360080056	Montáž propojka z kabelu PŘ, délka do 8 m	kus	4,000	189,44	757,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vodičů a konektorových propojek Montáž propojka z kabelu PŘ, délka do 8 m					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		4		4,000			
26	M	900211188700020060	Spojovací kabel LON pro výměnu dat mezi regulacemi 7m	KS	4,000	1 338,29	5 353,16	
	PP		Příslušenství ke kotlům - Spojovací kabel LON pro výměnu dat mezi regulacemi 7m					
	VV		"výkres č.701,702,703"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
27	K	360410021m	Montáž snímače teploty jednoduché	kus	9,000	427,05	3 843,45	
	PP		Montáž čidel Montáž snímače teploty jednoduché					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		9		9,000			
28	K	360410028m	Montáž snímače teploty příložné jednoduché	kus	3,000	427,05	1 281,15	
	PP		Montáž čidel Montáž snímače teploty příložné jednoduché					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		3		3,000			
29	M	1454004m	PRILOŽNE TEPLITNI CIDLO	kus	3,000	669,55	2 008,65	
	PP		PRILOŽNE TEPLITNI CIDLO					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		3		3,000			
30	K	360410032m	Montáž termostatu	kus	2,000	427,05	854,10	
	PP		Montáž čidel Montáž termostatu					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		2		2,000			
31	K	360410213m	Montáž měřiče vlhkosti relativní	kus	1,000	427,05	427,05	
	PP		Montáž čidel Montáž měřiče vlhkosti relativní					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		1		1,000			
32	K	360430025m	Montáž servopohonu směšovače	kus	5,000	558,51	2 792,55	
	PP		Montáž koncových částí Montáž servopohonu					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		5		5,000			
33	M	m1640095205109n	Servopohon elektrický 230V, 15Nm, 120s	KS	5,000	3 863,81	19 319,05	
	PP		Servopohon elektrický 230V, 15Nm, 120s					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		5		5,000			
34	K	361190011m	Montáž regulátoru topení, zapojení, nastavení, odskoušení	kus	3,000	16 920,10	50 760,30	
	PP		Montáž regulátoru topení, zapojení, nastavení, odskoušení					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		3		3,000			
35	K	361190012m	Montáž regulátoru vzduchotechniky, zapojení, nastavení, odskoušení	kus	1,000	16 920,10	16 920,10	
	PP		Montáž regulátoru vzduchotechniky, zapojení, nastavení, odskoušení					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		1		1,000			
36	K	361410308m	Montáž čerpadla včetně zapojení, napájení 220 V, 50 Hz	kus	6,000	738,96	4 433,76	
	PP		Montáž čidel - 1. dodatek Montáž čerpadla, napájení 220 V, 50 Hz					
	VV		"výkres č.701,702,703"					
	VV		6		6,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 239,03	
37	K	460680162m	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm včetně zazdívk	kus	2,000	170,65	341,30	
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdvu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		2		2,000			
M	11.125.430m	Hmota protipožární těsnící 310mm	KS	1,000	862,26	862,26		
	PP		Hmota protipožární těsnící 310mm					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		1		1,000			
39	K	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,030	250,00	7,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		0,03		0,030			
40	K	460600041m	Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,030	263,00	7,89	
	PP		Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		0,03		0,030			
41	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,030	397,67	11,93	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		0,03		0,030			
42	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,330	12,24	4,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		11*0,03		0,330			
43	K	460600061m	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,030	137,00	4,11	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkres č.701"					
	VV		0,03		0,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 UT - Vytápění

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 182 773,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 182 773,00	15,00%	177 415,95

Cena s DPH

v CZK

1 360 188,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 UT - Vytápění

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 182 773,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 157 865,97

713 - Izolace tepelné 49 126,94

731 - Ústřední vytápění - kotelny 92 153,43

732 - Ústřední vytápění - strojovny 545 684,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 364 986,48

734 - Ústřední vytápění - armatury 67 594,84

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 720,26

767 - Konstrukce zámečnické 6 061,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 10 537,92

OST - Ostatní 24 907,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 UT - Vytápění

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 182 773,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 157 865,97

D 713 Izolace tepelné 49 126,94

1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	3,000	127,38	382,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
	VV		"púdorys 1.NP-rozdělovač,sběrač" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	M	R7130001	pásy z mín.nebo kamenné vlny tl. 80mm s povrchovou úpravou Als fólií	m2	3,000	169,02	507,06	
	PP		pásy z mín.nebo kamenné vlny tl. 80mm s povrchovou úpravou Als fólií					
	VV		"PS-rozdělovač" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	25,000	48,99	1 224,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
	VV		"púdorys 1.NP" 10+5+10		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
4	M	R71346313101	termoizolační trubice do podlahy vnitř. průměr 28mm/tl.izolace 9mm-D	m	25,000	48,99	1 224,75	
	PP		termoizolační trubice do podlahy vnitř. průměr 28mm/tl.izolace 9mm-D					
	VV		"púdorys 1.NP" 10+5+10		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
5	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	132,000	53,89	7 113,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	VV		"púdorys 1.NP" 44+74+14		132,000			
	VV		Mezisoučet		132,000			
	VV		Součet		132,000			
6	M	R713463211	termoizolační trubice vnitř. průměr 27mm/tl. izolace 30mm - D	m	44,000	153,51	6 754,44	
	PP		termoizolační trubice vnitř. průměr 27mm/tl. izolace 30mm - D					
	VV		"púdorys 1.NP" 44		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Součet		44,000			
7	M	R713463212	termoizolační trubice vnitř. průměr 42mm/tl. izolace 40mm - D	m	74,000	213,93	15 830,82	
	PP		termoizolační trubice vnitř. průměr 42mm/tl. izolace 40mm - D					
	VV		"púdorys 1.NP" 50+24		74,000			
	VV		Mezisoučet		74,000			
	VV		Součet		74,000			
8	M	R713463213	termoizolační trubice vnitř. průměr 49mm/tl. izolace 50mm - D	m	14,000	268,64	3 760,96	
	PP		termoizolační trubice vnitř. průměr 49mm/tl. izolace 50mm - D					
	VV		"púdorys 1.NP" 14		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
9	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	20,000	218,83	4 376,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí					
	VV		"púdorys střechy" 10+10		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8	m2	20,000	394,38	7 887,60	
	PP		ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 ,					
	VV		"střecha " 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,084	765,95	64,34	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							92 153,43	
12	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	1,000	4 023,86	4 023,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW					
	VV		"púdorys 1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	R73124449401	Plynový kondenzační kotel závěsný 1,8-35 kW, ekvitemní regulátor včetně teplotních čidel pro topné okruhy viz tech. list, 2 ks montážní pomůcka na omítku pro top bez TAE, uvedení do provozu	soubor	1,000	83 611,98	83 611,98	
	PP		Plynový kondenzační kotel závěsný 1,8-35 kW, ekvitemní regulátor včetně teplotních čidel pro topné okruhy viz tech. list, 2 ks montážní pomůcka na omítku pro top bez TAE, uvedení do provozu					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	731810321	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vislý 60/100 mm přes plochou střechu	soubor	1,000	2 363,04	2 363,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nucený odtah spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným visle plochou střechou, průměru 60/100 mm					
	VV		"púdorys 1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	3,000	661,39	1 984,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nucený odtah spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 60/100 mm					
	VV		"púdorys 1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,053	3 214,72	170,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							545 684,40	
17	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	2 072,35	4 144,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	732111228	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100	kus	4,000	307,02	1 228,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 100					
	VV		"1.NP" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	162,49	324,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	215,56	431,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	271,90	543,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	732112225	Rozdělovač sružený hydraulický DN 50 závitový, stěnová konzola	kus	1,000	6 217,88	6 217,88	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozdělovače a sběrače sružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW), stěnová konzola					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	10,000	67,77	677,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	VV		"1.NP" 5+5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	M	R73219910001	orientační štítky dle ON 736621 vč. nápisu	kus	10,000	43,28	432,80	
	PP		orientační štítky dle ON 736621 vč. nápisu					
	VV		"1.NP" 5+5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
25	K	732219315	Montáž ohřívačku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000	5 729,59	5 729,59	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	R73221931501	akumulační nádoba k tepelnému čerpadlu objemu 600l se zásobníkem TUV 350 l, UT 250l, čidlo výstupní teploty zásobníku	soubor	1,000	105 641,99	105 641,99	
	PP		akumulační nádoba k tepelnému čerpadlu objemu 600l se zásobníkem TUV 350 l, UT 250l, čidlo výstupní teploty zásobníku					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l, servisní armatura pro vypouštění G1	soubor	1,000	1 585,70	1 585,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l, servisní armatura pro vypouštění G1					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l, servisní armatura pro vypouštění G1	soubor	2,000	3 010,55	6 021,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l, servisní armatura pro vypouštění G1					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	786,72	1 533,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
	VV		"půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	M	R73242921201	oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček Q=1m3/hod,H=4m,,G1",PN10,220V,3-34W,délka 130mm	soubor	2,000	8 660,94	17 321,88	
	PP		oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček Q=1m3/hod,H=4m,,G1",PN10,220V,3-34W,délka 130mm					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné	soubor	2,000	850,82	1 701,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40					
	VV		"půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	R73242922301	oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček Q=2,5m3/hod,H=6m,,G6/4",PN10,220V,9-124W,délka 180mm	soubor	2,000	15 340,98	30 681,96	
	PP		oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček Q=2,5m3/hod,H=6m,,G6/4",PN10,220V,9-124W,délka 180mm					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	R7320001	Dodávka a montáž - deskový pájený výměník nerez včetně izolace, voda -30%ethhlyenglykol , 10 kW,0,9/0,9m3/hod,G3/4",58x74x316	soubor	1,000	17 068,76	17 068,76	
	PP		Dodávka a montáž - deskový pájený výměník nerez včetně izolace, voda -30%ethhlyenglykol , 10 kW,0,9/0,9m3/hod,G3/4",58x74x316					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	R7320002	Montáž směšovacího uzlu VZT	soubor	1,000	975,75	975,75	
	PP		Montáž směšovacího uzlu VZT					
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	R7320003	Dodávka a montáž - tepelné čerpadlo vzduch - voda 9,5 kW, topný faktor 3,1 při -7°C, ohřev UT a TUV v aku nádobě s výměníkem, 400V, 4500m3/hod, 14,2kW - vnitřní a venkovní jednotka, viz tech. list, uvedení do provozu	soubor	1,000	215 936,67	215 936,67	
	PP		Dodávka a montáž - tepelné čerpadlo vzduch - voda 9,5 kW, topný faktor 3,1 při -7°C, ohřev UT a TUV v aku nádobě s výměníkem, 400V, 4500m3/hod, 14,2kW - vnitřní a venkovní jednotka, viz tech. list, uvedení do provozu					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	R7320004	Dodávka a montáž - tepelné čerpadlo - příslušenství	soubor	1,000	126 632,56	126 632,56	
	PP		Dodávka a montáž - tepelné čerpadlo - příslušenství - výměník tepla vč. oběh. čerpadel, směšovačů a pohonů, regulátor, dálkové ovládání topných okruhů, elektrický topný pás, konzola pro montáž na zem, 2xčidlo výstupní teploty NTC 10kohm do jímky, 2xčidlo výstupní teploty NTC nr.2, I=5800, phdaný vlhkostní spínač 230V, termostat ochrany proti mrazu, rozšíření EA1, rozšíř. sada směšovače mont. na stěnu					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,618	1 379,13	852,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				364 986,48	
38	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	5,000	282,52	1 412,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	VV		"1.NP" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	3,000	325,80	977,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	44,000	373,15	16 418,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
	VV		"1.NP" 44		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Součet		44,000			
41	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	28,000	597,70	16 735,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
	VV		"1.NP" 28		28,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
42	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	74,000	769,99	56 979,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
	VV		"1.NP" 74		74,000			
	VV		Mezisoučet		74,000			
	VV		Součet		74,000			
43	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	14,000	984,74	13 786,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5					
	VV		"1.NP" 14		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
44	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	154,000	15,51	2 388,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	VV		"púdorys 1.NP" 5+3+44+28+74		154,000			
	VV		Mezisoučet		154,000			
	VV		Součet		154,000			
45	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	14,000	18,78	262,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	VV		"púdorys 1.NP" 14		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
46	K	R7330001.1	Montáž podlahového vytápění potrubí vč. uchycení, dilatací a systém. desky	m2	220,000	187,80	41 316,00	
	PP		Montáž podlahového vytápění potrubí vč. uchycení, dilatací a systém. desky					
	VV		"púdorys 1.NP" 220		220,000			
	VV		Mezisoučet		220,000			
	VV		Součet		220,000			
47	M	R7330002	plastové potrubí pro podlahové topení s kyslíkovou bariérou pr. 16x2, 6 bar -D	bm	1 610,000	30,21	48 638,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plastové potrubí pro podlahové topení s kyslíkovou bariérou pr. 16x2, 6					
	VV		"1.NP" 1610		1 610,000			
	VV		Mezisoučet		1 610,000			
	VV		Součet		1 610,000			
48	M	R7330003	lepící páska 50 mm - D	kus	3,000	84,10	252,30	
	PP		lepící páska 50 mm - D					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	M	R7330004	QaE PPSU spojka 16-16 - D	kus	3,000	33,48	100,44	
	PP		QaE PPSU spojka 16-16 - D					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	M	R7330006	QaE PPSU objímka 16,natural se zarážkou - D	kus	20,000	5,72	114,40	
	PP		QaE PPSU objímka 16,natural se zarážkou - D					
	VV		"1.NP" 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
51	M	R7330007	smart radi QaE PPSU připojovací gamitura I, 16-15 mm - D	kus	6,000	157,59	945,54	
	PP		smart radi QaE PPSU připojovací gamitura I, 16-15 mm - D					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
52	M	R7330008	smart radi svěrné šroubení pro garnitury z CU 15x1-G3/4" - D	kus	6,000	62,87	377,22	
	PP		smart radi svěrné šroubení pro garnitury z CU 15x1-G3/4" - D					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	M	R7330009	obvodový dilatační pás 150x10 , délka 50m - D	bm	250,000	19,60	4 900,00	
	PP		obvodový dilatační pás 150x10 , délka 50m - D					
	VV		"1.NP" 250		250,000			
	VV		Mezisoučet		250,000			
	VV		Součet		250,000			
54	M	R7330010	spárový profil 100x10mm,délka 1,8m - D	bm	54,000	88,19	4 762,26	
	PP		spárový profil 100x10mm,délka 1,8m - D					
	VV		"1.NP" 54		54,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		54,000			
55	M	R7330011	chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm - D	kus	100,000	7,35	735,00	
	PP		chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm - D					
	VV		"1.NP" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		100,000			
56	M	R7330012	příměs do potěrů -plastifikátor vd 450 - D	l	40,000	75,94	3 037,60	
	PP		příměs do potěrů -plastifikátor vd 450 - D					
	VV		"1.NP" 40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		40,000			
57	M	R7330013	svěrné šroubení PE-Xa 16x1,8/2,0-G3/4 Eurokonus - D	kus	46,000	84,10	3 868,60	
	PP		svěrné šroubení PE-Xa 16x1,8/2,0-G3/4 Eurokonus - D					
	VV		"1.NP" 46		46,000			
	VV		Mezisoučet		46,000			
	VV		Součet		46,000			
58	M	R7330014	plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17mm - D	kus	46,000	23,68	1 089,28	
	PP		plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17mm - D					
	VV		"1.NP" 46		46,000			
	VV		Mezisoučet		46,000			
	VV		Součet		46,000			
59	M	R7330015	kuřový ventil R1-Rp1 s těsněním - D	pár	2,000	463,79	927,58	
	PP		kuřový ventil R1-Rp1 s těsněním - D					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	R7330016	základní sada pro modulární plastový rozdělovač - D	kus	2,000	996,17	1 992,34	
	PP		základní sada pro modulární plastový rozdělovač - D					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	M	R7330017	modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 6HK - D	pár	1,000	3 382,07	3 382,07	
	PP		modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 6HK - D					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	R7330018	modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 4HK - D	pár	1,000	2 594,12	2 594,12	
	PP		modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 4HK - D					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	M	R7330019	modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 3HK - D	pár	3,000	1 963,76	5 891,28	
	PP		modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem 3HK - D					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		3,000			
64	M	R7330021	skříň rozdělovače pod omítku 820-950x120-180, bílá - D	kus	2,000	3 140,38	6 280,76	
	PP		skříň rozdělovače pod omítku 820-950x120-180, bílá - D					
	WV		"1.NP" 1+1		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
65	M	R7330022	skříň rozdělovače pod omítku 825-1015x1300x75-160, bílá - D	kus	1,000	5 241,31	5 241,31	
	PP		skříň rozdělovače pod omítku 825-1015x1300x75-160, bílá - D					
	WV		"1.NP" 1		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
66	M	R7330023	sada pro osazení měřiče tepla vertikální - D	sada	2,000	3 138,74	6 277,48	
	PP		sada pro osazení měřiče tepla vertikální - D					
	WV		"1.NP" 1+1		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
67	M	R7330024	tepelné čerpadlo - řídicí modul X-Bus - D	kus	2,000	3 586,20	7 172,40	
	PP		tepelné čerpadlo - řídicí modul X-Bus - D					
	WV		"1.NP" 1+1		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
68	M	R7330025	prostorový termostat D+RH T bílý - D	kus	12,000	1 866,59	22 399,08	
	PP		prostorový termostat D+RH T bílý - D					
	WV		"1.NP" 12		12,000			
	WV		Mezisoučet		12,000			
	WV		Součet		12,000			
69	M	R7330026	Termopohon pro ventil, 24V pro plastové rozdělovače - D	kus	19,000	818,16	15 545,04	
	PP		Termopohon pro ventil, 24V pro plastové rozdělovače - D					
	WV		"1.NP" 19		19,000			
	WV		Mezisoučet		19,000			
	WV		Součet		19,000			
70	M	R7330027	systémová deska 30-2 (svinutá 10x1), systém suchý zip - D	m2	220,000	213,93	47 064,60	
	PP		systémová deska 30-2 (svinutá 10x1), systém suchý zip - D, plocha je uvedena bez prořezu, prořez je nutné započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy					
	WV		"1.NP" 220		220,000			
	WV		Mezisoučet		220,000			
	WV		Součet		220,000			
71	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	1 610,000	12,25	19 722,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0					
	WV		"půdorys 1.NP" 1610		1 610,000			
	WV		Mezisoučet		1 610,000			
	WV		Součet		1 610,000			
72	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	1,296	1 078,63	1 397,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				67 594,84	
73	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	221,28	1 770,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	WV		"1.NP" 8		8,000			
	WV		Mezisoučet		8,000			
	WV		Součet		8,000			
74	K	734221551	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	365,81	1 829,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 3/8					
	WV		"1.NP" 5		5,000			
	WV		Mezisoučet		5,000			
	WV		Součet		5,000			
75	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	5,000	304,57	1 522,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem					
	WV		"1.NP" 5		5,000			
	WV		Mezisoučet		5,000			
	WV		Součet		5,000			
76	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	505,43	505,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	WV		"1.NP" 1		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
77	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	521,76	521,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
	WV		"1.NP" 1		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
78	K	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	5,000	237,61	1 188,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
79	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	33,000	206,58	6 817,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	VV		"1.NP" 33		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		33,000			
80	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	350,29	700,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 3/4					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	667,92	667,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	835,31	835,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/2					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	302,93	2 726,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
84	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	439,29	439,29	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	26,000	604,23	15 709,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	VV		"1.NP" 26		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
86	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	876,14	3 504,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
	VV		"1.NP" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem	kus	2,000	3 404,93	6 809,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	1,000	580,55	580,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	8,000	876,95	7 015,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
	VV		"1.NP" 4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
90	K	734411601	Ochranná jímka se závitěm do G 1	kus	9,000	763,46	6 871,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Teploměry technické ochranné jímky se závitěm do G 1					
	VV		"1.NP a 2.NP" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
91	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	3,000	872,87	2 618,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
92	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	4,000	876,95	3 507,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
93	K	R73400001	Dodávka a montáž - spojovací trubka 650 mm pro měř. trubky 15x1	kus	10,000	88,19	881,90	
	PP		Dodávka a montáž - spojovací trubka 650 mm pro měř. trubky 15x1					
	VV		"1.NP" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
94	K	R73400002	Dodávka a montáž - svěrná spojka pro měř. trubky 15x1,18x1	kus	10,000	49,81	498,10	
	PP		Dodávka a montáž - svěrná spojka pro měř. trubky 15x1,18x1					
	VV		"1.NP" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
95	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,093	782,26	72,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				21 720,26	
96	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	5,000	235,16	1 175,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm					
	VV		"půdorys 1.NP" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	M	R73516452201	trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1500.600 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva	soubor	2,000	3 667,85	7 335,70	
	PP		trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1500.600 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	M	R73516452202	trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1820.450 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva	soubor	1,000	3 738,08	3 738,08	
	PP		trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1820.450 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	M	R73516452203	trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1820.600 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva	soubor	2,000	4 690,97	9 381,94	
	PP		trubkové těleso el. ve specifikaci dle PD vel. 1820.600 , elektro spirála 300W,regulátor teploty, bílá barva					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,095	934,11	88,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				6 061,70	
101	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,000	102,88	2 572,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		"půdorys 1.NP,střecha" 25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
102	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	36,000	78,39	2 822,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		"půdorys 1.NP,střecha" 36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		36,000			
103	M	R76700001	ocelový profil - tyč kruhová D 6mm - D	kg	5,000	10,61	53,05	
	PP		ocelový profil - tyč kruhová D 6mm					
	VV		"půdorys 1.NP" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
104	M	R76700002	ocelový profil -úhelník rovnoramenný -50x50x5 j. 11373 - D	kg	20,000	11,43	228,60	
	PP		ocelový profil -úhelník rovnoramenný -50x50x5 j. 11373 - D					
	VV		"půdorys 1.NP" 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
105	M	R76700003	ocelový profil -U profil č.20 , j. 11373 - D	kg	36,000	10,61	381,96	
	PP		ocelový profil -U profil č.20 , j. 11373 - D					
	VV		"půdorys 1.NP" 36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		Součet		36,000			
106	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,004	1 012,50	4,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 537,92	
107	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,000	89,82	1 347,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP,střecha" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,000	86,55	1 298,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP,střecha" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
109	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	162,000	13,88	2 248,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP" 162		162,000			
	VV		Mezisoučet		162,000			
	VV		Součet		162,000			
110	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	162,000	17,15	2 778,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP" 162		162,000			
	VV		Mezisoučet		162,000			
	VV		Součet		162,000			
111	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	135,000	15,51	2 093,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP" 135		135,000			
	VV		Mezisoučet		135,000			
	VV		Součet		135,000			
112	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	27,000	28,58	771,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	VV		"púdorys 1.NP" 27		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		27,000			
D OST			Ostatní				24 907,03	
113	K	R80000001	Propláchnutí rozvodů po montáži, topná zkouška dle ČSN 060310 , nastavení regulačních ventilů, naplnění systému upravenou vodou, provozní zkouška	hod	80,000	234,34	18 747,20	
	PP		Propláchnutí rozvodů po montáži, topná zkouška dle ČSN 060310 , nastavení regulačních ventilů, naplnění systému upravenou vodou, provozní zkouška					
	VV		"púdorys 1.NP" 80		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		80,000			
114	K	R80000002	Spolupráce s profesí elektro a MaR	hod	8,500	234,34	1 991,89	
	PP		Spolupráce s profesí elektro a MaR					
	VV		"púdorys 1.NP" 8,5		8,500			
	VV		Mezisoučet		8,500			
	VV		Součet		8,500			
115	K	R80000003	Konzultace s projektantem	hod	8,500	234,34	1 991,89	
	PP		Konzultace s projektantem					
	VV		"púdorys 1.NP" 8,5		8,500			
	VV		Mezisoučet		8,500			
	VV		Součet		8,500			
116	K	R90000001	Stavební výpomoc-vybourání prostupů pro potrubí ve zdivu z keramických cihel, zazdění a zaomítní otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km	soubor	1,000	1 444,44	1 444,44	
	PP		Stavební výpomoc-vybourání prostupů pro potrubí ve zdivu z keramických cihel, zazdění a zaomítní otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km					
	P		Poznámka k položce: 1 soubor zahrnuje zhotovení těchto prostupů keramickým zdivem : - prostup 150x150 mm v keramickém zdivu tl. 150 mm - 4 kusy - prostup 150x150 mm v keramickém zdivu tl. 250 mm - 3 kusy					
	P		1 soubor dále zahrnuje i zazdivku uvedených prostupů včetně utěsnění prostupujících konstrukcí					
	VV		"1.NP-prostup ve zdech tl.15 a 25 cm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	R90000002	Stavební výpomoc-vybourání prostupů pro potrubí ve stropě ze ŽB, zabetonování a zaomítní otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12km	soubor	1,000	731,61	731,61	
	PP		Stavební výpomoc-vybourání prostupů pro potrubí ve stropě ze ŽB, zabetonování a zaomítní otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 1 soubor zahrnuje zhotovení 3 kusů prostupů stropem nad 1.NP - rozměr prostupů 20x20 cm v ŽB stropě tl.26cm, dále jejich zpětné zabetonování včetně bednění, zaomítlání a utěsnění					
	P							
	W		"1.NP-prostupy ve stropu tl.25cm nad 1.NP" 1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 VZT - Vzduchotechnika

KSO: 801 99 19

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

528 997,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	528 997,00	15,00%	79 349,55

Cena s DPH

v CZK

608 346,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2
Soupis: SO 01 VZT - Vzduchotechnika

Místo:	Pávov	Datum:	8. 3. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	528 997,00
PSV - Práce a dodávky PSV	523 039,52
713 - Izolace tepelné	65 442,98
751 - Vzduchotechnika	431 563,18
767 - Konstrukce zámečnické	26 033,36
OST - Ostatní	5 957,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis: SO 01 VZT - Vzduchotechnika

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

528 997,00

D PSV Práce a dodávky PSV

523 039,52

D 713

Izolace tepelné

65 442,98

1	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	33,500	155,14	5 197,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm					
	VV		"střecha" 33,5		33,500			
	VV		Mezisoučet		33,500			
	VV		Součet		33,500			
2	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 , nátěr šedá barva	m2	33,500	411,53	13 786,26	
	PP		ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 , nátěr šedá barva					
	VV		"střecha" 15+6,5+1+11		33,500			
	VV		Mezisoučet		33,500			
	VV		Součet		33,500			
3	K	R713000003	Dodávka a montáž - lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií	m2	67,000	382,14	25 603,38	
	PP		Dodávka a montáž - lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií					
	VV		"1.NP potrubí" 5+17,5+23+12+5,5+4		67,000			
	VV		Mezisoučet		67,000			
	VV		Součet		67,000			
4	K	R713000004.1	Dodávka a montáž - rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci	m2	33,500	558,51	18 710,09	
	PP		Dodávka a montáž - rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci					
	VV		"potrubí a tlumiče střecha" 15+6,5+1+11		33,500			
	VV		Součet		33,500			
5	K	R713000001	Dodávka a montáž - izolační pásy z pěnového polyetylenu tl. 10mm pro izolaci kruhového potrubí	m2	3,500	367,44	1 286,04	
	PP		Dodávka a montáž - izolační pásy z pěnového polyetylenu tl. 10mm pro izolaci kruhového potrubí					
	VV		"1.NP" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
6	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,153	5 621,05	860,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné slavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 751

Vzduchotechnika

431 563,18

7	K	751122092	Mtž vent rad ntí potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	924,31	924,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"púdorys 1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	M	R75112209201	diagonální plastový potrubní ventilátor 350/125, dvouotáčkový pr. 125, 150m3/hod,80Pa,30W/230V,2x pružná vložka pr.125,ZK 125, dobéh 2-20min.	soubo r	1,000	4 616,67	4 616,67	
	PP		diagonální plastový potrubní ventilátor 350/125, dvouotáčkový pr. 125, 150m3/hod,80Pa,30W/230V,2x pružná vložka pr.125,ZK 125, dobéh 2-20min.					
	VV		"1.NP-A1" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	751311091	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2	kus	12,000	204,13	2 449,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2					
	VV		"púdorys 1.NP" 12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
10	M	R7513109101	vyústka komfortní jednořadá 200x100 s regulací R1, rámeček,provedení elox	soubo r	6,000	511,15	3 066,90	
	PP		vyústka komfortní jednořadá 200x100 s regulací R1, rámeček,provedení elox					
	VV		"1.NP-B1" 2+2+2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	M	R7513109105	vyústka komfortní dvouřadá 400x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	soubor	6,000	819,80	4 918,80	
	PP		vyústka komfortní dvouřadá 400x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox					
	VV		"1.NP-B2" 2+2+2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
12	K	751311092	Mřz vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2	kus	7,000	328,25	2 297,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2					
	VV		"půdorys 1.NP" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
13	M	R75131109201	vyústka komfortní jednořadá 500x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	soubor	2,000	715,28	1 430,56	
	PP		vyústka komfortní jednořadá 500x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox					
	VV		"1.NP-B1" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	R75131109202	vyústka komfortní jednořadá 600x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	soubor	2,000	822,25	1 644,50	
	PP		vyústka komfortní jednořadá 600x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox					
	VV		"1.NP" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	R75131109204	vyústka komfortní dvouřadá 500x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	soubor	3,000	927,58	2 782,74	
	PP		vyústka komfortní dvouřadá 500x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox					
	VV		"1.NP-B2" 1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	751322012	Mřz talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	300,48	901,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"půdorys 1.NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	M	R75132201201	talířový ventil odvodní pr. 125, montážní kroužek, plastový bílý	kus	3,000	89,82	269,46	
	PP		talířový ventil odvodní pr. 125, montážní kroužek, plastový bílý					
	VV		"1.NP-B4" 1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	751344121	Mřz tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	8,000	360,91	2 887,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	VV		"střecha" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
19	M	R75134412101	potrubní kulisový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x200, l=1000mm	kus	8,000	1 804,53	14 436,24	
	PP		potrubní kulisový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x200, l=1000mm					
	VV		"střecha-B3" 4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	751398021	Mřz větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	10,000	344,58	3 445,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
	VV		"půdorys 1.NP" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
21	M	R75139802101	stěnová mřížka uzavřená jednořadá 300x100, elox	soubor	4,000	254,76	1 019,04	
	PP		stěnová mřížka uzavřená jednořadá 300x100, elox					
	VV		"1.NP" 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	M	R75139802102	přeslechový průduch 300x50 na stěnu	soubor	6,000	1 926,20	11 557,20	
	PP		přeslechový průduch 300x50 na stěnu					
	VV		"1.NP-B7" 2+2+2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	751398051	Mřz protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	248,23	496,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
	VV		"půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	R75139805101	protidešťová žaluzie 400x200 ocel. pozink se síť na potrubí	soubor	2,000	988,82	1 977,64	
	PP		protidešťová žaluzie 400x200 ocel. pozink se síť na potrubí					
	VV		"střecha-B6" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2	m	72,000	391,93	28 218,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2					
	VV		"1.NP" 7+23+29+7+6		72,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		72,000			
26	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	12,000	538,91	6 466,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	VV		"1.NP" 9+2+1		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
27	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	3,500	734,88	2 572,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	VV		"střecha" 3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		Součet		3,500			
28	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	437,66	3 938,94	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"1.NP" 8		8,000			
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
29	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	8,500	558,51	4 747,34	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		"střecha" 8,5		8,500			
	VV		Mezisoučet		8,500			
	VV		Součet		8,500			
30	K	751514611	Mlž škrticí klapky do plech potrubí s přírubou do 0,035 m2	kus	9,000	184,54	1 660,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2					
	VV		"púdorys 1.NP" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
31	M	R75151461101	ruční regulační klapka atyp. 100x120, ocel. PZ	kus	1,000	917,78	917,78	
	PP		ruční regulační klapka atyp. 100x120, ocel. PZ					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	R75151461102	ruční regulační klapka atyp. 140x120, ocel. PZ	kus	3,000	917,78	2 753,34	
	PP		ruční regulační klapka atyp. 140x120, ocel. PZ					
	VV		"1.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	M	R75151461103	ruční regulační klapka atyp. 160x120, ocel. PZ	kus	3,000	917,78	2 753,34	
	PP		ruční regulační klapka atyp. 160x120, ocel. PZ					
	VV		"1.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	R75151461104	ruční regulační klapka atyp. 200x120, ocel. PZ	kus	1,000	917,78	917,78	
	PP		ruční regulační klapka atyp. 200x120, ocel. PZ					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	R75151461105	ruční regulační klapka atyp. 250x120, ocel. PZ	kus	1,000	968,41	968,41	
	PP		ruční regulační klapka atyp. 250x120, ocel. PZ					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	751514681	Mlž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm	kus	1,000	184,54	184,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	R75151468101	ruční regulační klapka pr. 315, ocel PZ	kus	1,000	876,95	876,95	
	PP		ruční regulační klapka pr. 315, ocel PZ					
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	751514778	Mlž protidešťové sříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	175,55	175,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž protidešťové sříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	R75151477601	výfuková hlavice cagi pr. 125, šedá	kus	1,000	1 204,38	1 204,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výfuková hlavice cagi pr. 125, šedá					
	VV		"střecha-B5" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	751537012	Mříž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	1,500	240,88	361,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"půdorys 1.NP" 1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
41	M	R75153701201	flexo potrubí - Al laminát Ml pr. 125	m	1,500	54,71	82,07	
	PP		flexo potrubí - Al laminát Ml pr. 125					
	VV		"1.NP" 1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
42	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	1,000	27 371,75	27 371,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h					
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	R7510011	kompatibilní větrací jednotka s rekuperací tepla ,venkovní podlahové provedení se stříškou, izolace tl. 45 mm, 790m3/hod, 370Pa, 1,26kW/230V, rekuperace 92%, 205kg	soubor	1,000	273 716,72	273 716,72	
	PP		kompatibilní větrací jednotka s rekuperací tepla ,venkovní podlahové provedení se stříškou, izolace tl. 45 mm, 790m3/hod, 370Pa, 1,26kW/230V, rekuperace 92%, 205kg digitální regulace řídicí jednotka včetně čidel a snímačů tlaku a teploty, ovladač, 4x pružná vložka pr. 315, 4x rychloupínací spona 315 ,filtr G4, vodní ohřev - ohřev TV 60/45, vodní chladič - chlazení - voda 8/12°C, směšovací uzel pro vytápění , směšovací uzel pro chlazení kv=4 třicetisek servopohonem 24V pro spojitou regulaci signálem 0-10V, sifon , obtok rekuperátoru, zprovoznění s garancí- D					
	VV		"půdorys střechy-A1 " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	22,000	186,99	4 113,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	VV		"1.NP" 10+9+3		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
45	K	R7510001	Dodávka a montáž - digestoř kuchyňská cirkulační 250m3/hod s osvětlením a tukovým filtrem 600x500mm, bílá barva	soubor	1,000	2 996,67	2 996,67	
	PP		Dodávka a montáž - digestoř kuchyňská cirkulační 250m3/hod s osvětlením a tukovým filtrem 600x500mm, bílá barva					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	1,084	3 174,68	3 441,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické			26 033,36		
47	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	274,000	34,29	9 395,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg					
	VV		"střecha" 274		274,000			
	VV		Mezisoučet		274,000			
	VV		Součet		274,000			
48	M	R767001	profil U 65 - povrchová úprava žárový pozink, rámy pod potrubí	kg	274,000	59,61	16 333,14	
	PP		profil U 65 - povrchová úprava žárový pozink, rámy pod potrubí					
	VV		"střecha" 60+74+140		274,000			
	VV		Mezisoučet		274,000			
	VV		Součet		274,000			
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,288	1 058,19	304,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		OST	Ostatní			5 957,48		
50	K	R90000001	Stavební výpomoc - drobné úpravy stavebních konstrukcí při montáži vzduchotechniky - přisekání zdiva, zaomítnutí, začistění při osazení výustek včetně likvidace a odvozu suti na skládku vzd. do 12 km	hod	8,000	367,44	2 939,52	
	PP		Stavební výpomoc - drobné úpravy stavebních konstrukcí při montáži vzduchotechniky - přisekání zdiva, zaomítnutí, začistění při osazení výustek včetně likvidace a odvozu suti na skládku vzd. do 12 km					
	VV		"viz PD SO 01 VZT" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	R90000002	Dodávka a montáž - betonové dlaždice 300x300 v=100mm pro uložení nosné konstrukce pro potrubí na střechu ,včetně folie PVC tl.4mm pro podložení	kus	22,000	137,18	3 017,96	
	PP		Dodávka a montáž - betonové dlaždice 300x300 v=100mm pro uložení nosné konstrukce pro potrubí na střechu ,včetně folie PVC tl.4mm pro podložení					
	VV		"střecha" 11+11		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 CHL - Chlazení

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 046,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	168 046,00	15,00%	25 206,90

Cena s DPH

v CZK

193 252,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 CHL - Chlazení

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:
ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	168 046,00
PSV - Práce a dodávky PSV	167 575,68
713 - Izolace tepelné	4 732,38
732 - Ústřední vytápění - strojovny	79 104,77
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	29 643,54
734 - Ústřední vytápění - armatury	54 094,99
OST - Ostatní	470,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 01 CHL - Chlazení

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 046,00

D PSV Práce a dodávky PSV

167 575,68

D 713 Izolace tepelné 4 732,38

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	26,000	106,15	2 759,90	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

VV "púdorys 1.NP" 26 26,000
VV Mezisoučet 26,000
VV Součet 26,000

2	M	R710018	tepelně izolační trubice ze syntetického kaučuku tl.25mm vnitřní průměr 28mm	m	22,000	74,30	1 634,60	
---	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

PP tepelně izolační trubice ze syntetického kaučuku tl.25mm vnitřní průměr 28mm

VV "púdorys 1.NP" 22 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

3	M	R710019	tepelně izolační trubice ze syntetického kaučuku tl.25mm vnitřní průměr 35mm	m	4,000	82,47	329,88	
---	---	---------	--	---	-------	-------	--------	--

PP tepelně izolační trubice ze syntetického kaučuku tl.25mm vnitřní průměr 35mm

VV "púdorys 1.NP" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

4	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,010	800,00	8,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 79 104,77

5	K	732421213	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	2,000	16 163,19	32 326,38	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h

VV "1.NP-CH3" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

6	K	R7320001	Dodávka a montáž - akumulační zásobník pro chladnou vodu s čistícím otvorem objem 300l , 9x návarek 5/4", dodatečná izolace na bázi syntetického kaučuku proti kondenzaci v tl. 32mm - provedená na místě, lepená	soubor	1,000	35 058,51	35 058,51	
---	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Dodávka a montáž - akumulační zásobník pro chladnou vodu s čistícím otvorem objem 300l , 9x návarek 5/4", dodatečná izolace na bázi syntetického kaučuku proti kondenzaci 4,4m2 v tl. 32mm - provedená na místě, lepená

VV "1.NP-CH1" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

7	K	R7320002	Dodávka a montáž - deskový výměník voda 6/12°C - 30% glykol 8/14°C , výkon 6kW, dp= max 10kPa , pájený mědí	soubor	1,000	9 138,59	9 138,59	
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Dodávka a montáž - deskový výměník voda 6/12°C - 30% glykol 8/14°C , výkon 6kW, dp= max 10kPa , pájený mědí

VV "1.NP-CH2" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

8	K	R7320003	Dodávka a montáž - expanzní tlaková nádoba 2 l, PN10, pro 30% glykolovou směs	soubor	1,000	2 473,26	2 473,26	
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Dodávka a montáž - expanzní tlaková nádoba 2 l, PN10, pro 30% glykolovou směs

VV "1.NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

9	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,075	1 440,40	108,03	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
10	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	22,000	841,02	18 502,44	CS ÚRS 2018 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
VV			"1.NP" 10+10	20,000				
VV			"střecha" 2	2,000				
VV			Mezisoučet	22,000				
VV			Součet	22,000				
11	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	4,000	1 000,25	4 001,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
VV			"1.NP" 2+2	4,000				
VV			Mezisoučet	4,000				
VV			Součet	4,000				
12	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	8,000	738,96	5 911,68	CS ÚRS 2018 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5					
VV			"půdorys 1.NP" 8	8,000				
VV			Mezisoučet	8,000				
VV			Součet	8,000				
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	26,000	45,73	1 188,98	CS ÚRS 2018 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
VV			"půdorys 1.NP" 26	26,000				
VV			Mezisoučet	26,000				
VV			Součet	26,000				
14	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,035	1 126,86	39,44	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
15	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 043,52	1 043,52	CS ÚRS 2018 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
VV			"1.NP" 1	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
VV			Součet	1,000				
16	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	1 082,72	1 082,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
VV			"1.NP" 1	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
VV			Součet	1,000				
17	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	670,37	2 681,48	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
VV			"1.NP" 2+2	4,000				
VV			Mezisoučet	4,000				
VV			Součet	4,000				
18	K	734291244	Filter závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	1 015,76	1 015,76	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1					
VV			"1.NP" 1	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
VV			Součet	1,000				
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	1 102,31	13 227,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
VV			"1.NP" 2+3+5+2	12,000				
VV			Mezisoučet	12,000				
VV			Součet	12,000				
20	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 387,28	2 774,56	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
VV			"1.NP" 1+1	2,000				
VV			Mezisoučet	2,000				
VV			Součet	2,000				
21	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	738,96	1 477,92	CS ÚRS 2018 02
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
VV			"1.NP" 1+1	2,000				
VV			Mezisoučet	2,000				
VV			Součet	2,000				
22	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	2,000	600,96	1 201,92	CS ÚRS 2018 02
PP			Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
VV			"1.NP" 1+1	2,000				
VV			Mezisoučet	2,000				
VV			Součet	2,000				
23	K	R7340001	Dodávka a montáž - přepínací ventil DN 25, PN 6, třífázový se servopohonem 230V	kus	1,000	7 971,77	7 971,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž - přepínací ventil DN 25, PN 8, třicestný se servopohonem 230V					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	R8000001	Naplnění chladicího systému upravenou vodou a nemrznoucí směsí , provozní vyzkoušení a vyregulování systému chlazení cca 30 hod	soubor	1,000	21 602,09	21 602,09	
	PP		Naplnění chladicího systému upravenou vodou a nemrznoucí směsí , provozní vyzkoušení a vyregulování systému chlazení cca 30 hod					
	VV		"půdorys 1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,019	817,37	15,53	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST			Ostatní				470,32	
26	K	R90000001	Stavební výpomoc-vybourání prostupu pro potrubí ve zdivu z keramických cihel, zazdění a zaomítlání otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km	soubor	1,000	215,56	215,56	
	PP		Stavební výpomoc-vybourání prostupu pro potrubí ve zdivu z keramických cihel, zazdění a zaomítlání otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km					
	P		Poznámka k položce: 1 soubor zahrnuje zhotovení těchto prostupů keramickým zdivem : - prostup 150x150 mm v keramickém zdivu tl. 250 mm - 1 kus 1 soubor dále zahrnuje i zazdívku uvedeného prostupu včetně utěsnění prostupujících konstrukcí					
	VV		"1.NP-prostup 15x15 ve zdi tl.25cm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	R90000002	Stavební výpomoc-vybourání prostupu pro potrubí ve stropě z keramických panelů, zabetonování a zaomítlání otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km	soubor	1,000	254,76	254,76	
	PP		Stavební výpomoc-vybourání prostupu pro potrubí ve stropě z keramických panelů, zabetonování a zaomítlání otvorů, likvidace a odvoz sutí na skládku vzd. do 12 km					
	P		Poznámka k položce: 1 soubor zahrnuje zhotovení 1 kusu prostupu stropem nad 1.NP - rozměr prostupu 20x20 cm v keramickém stropě tl 25cm, dále jeho zpětné zabetonování včetně bednění, zaomítlání a utěsnění					
	VV		"1.NP-prostup 20x20 ve stropu tl.25cm" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 05 - Připojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		155 909,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	155 909,00	15,00%	23 386,35
Cena s DPH		v CZK	179 295,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 05 - Připojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	155 909,00
HSV - Práce a dodávky HSV	93 498,78
1 - Zemní práce	92 899,27
2 - Zakládání	599,51
M - Práce a dodávky M	62 410,22
23-M - Montáže potrubí	62 410,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 909,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 498,78	
D	1		Zemní práce				92 899,27	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	51,20	819,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 16		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 2		2,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	169,02	169,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,330	25,56	85,11	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 22,2*1*0,15		3,330			
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	50,574	661,40	33 449,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*1,95+2*1,1*1,35+1*1,5*1,5*1,9		50,574			
6	K	132301209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	50,574	48,18	2 436,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*1,95+2*1,1*1,35+1*1,5*1,5*1,9		50,574			
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	84,180	79,61	6 701,57	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*2*1,95+2*2*1,35		84,180			
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	84,180	14,78	1 244,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*2*1,95+2*2*1,35		84,180			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,574	66,14	3 344,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*1,95+2*1,1*1,35+1*1,5*1,5*1,9		50,574			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,819	190,25	9 097,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*1,95-0,6)+2*1,1*1,35-0,6)+0,8*1,9+22,2*0,15*1,1+22,2*0,45*1,1		47,819			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,638	14,45	1 381,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (20,2*1,1*(1,95-0,6)+2*1,1*(1,35-0,6)+0,8*1,9+22,2*0,15*1,1+22,2*0,45*1,1)*2		95,638			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,167	142,08	4 712,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*(1,95-0,6)+2*1,1*(1,35-0,6)+0,8*1,9		33,167			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,167	12,41	411,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*(1,95-0,6)+2*1,1*(1,35-0,6)+0,8*1,9		33,167			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	59,701	114,31	6 824,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (20,2*1,1*(1,95-0,6)+2*1,1*(1,35-0,6)+0,8*1,9)*1,8		59,701			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	32,502	70,39	2 287,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*(1,95-0,6)+2*1,1*(1,35-0,6)+0,2*1,5*1,5*1,9		32,502			
16	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	14,772	460,53	6 802,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*0,6+2*1,1*0,6+0,8*0,15		14,772			
17	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	7,566	204,13	1 544,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopísek frakce 0-8					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 22,2*1,1*0,15+0,8*0,15		3,783			
	VV		3,783*2 'Přepočtené koeficientem množství'		7,566			
18	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	21,978	204,13	4 486,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 22,2*1,1*0,45		10,989			
	VV		10,989*2 'Přepočtené koeficientem množství'		21,978			
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	231,495	30,37	7 030,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"výkresy 2101-2105" 20,2*1,1*(1,95/0,2)+2*1,1*(1,35/0,2)		231,495			
	D	2	Zakládání				599,51	
20	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	122,100	4,91	599,51	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhuštění podloží pod násyp z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlosti I(d) do 0,8					
	VV		"výkresy 2101-2105" 22,2*5*1,1		122,100			
	D	M	Práce a dodávky M				62 410,22	
	D	23-M	Montáže potrubí				62 410,22	
21	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	2 694,61	2 694,61	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
22	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	24,420	23,84	582,17	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 22,2*1,1		24,420			
23	M	286RR114600	trubka kanalizační plastová KGEM-160x1000 mm SN8 vč. tvarovek + montáž	kus	24,420	281,70	6 879,11	
	PP		trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 vč. tvarovek + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 22,2*1,1		24,420			
24	M	286RR143150	BET šachta DN 1000 vtok DN 150 UR 2 DIN výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž	kus	1,000	36 254,98	36 254,98	
	PP		BET šachta DN 1000 vtok DN 150 UR 2 DIN výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
25	K	R230200002	Napojení nové přípojky kanalizace na stávající obecní kanalizaci v přímé trati do potrubí.	soub	1,000	4 082,74	4 082,74	
	PP		Napojení nové přípojky kanalizace na stávající obecní kanalizaci v přímé trati do potrubí.					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R996000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlažďeným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	89,538	133,09	11 916,61	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlažďeným krytem (822 2.3 a 5.3)					
	VV		"situace 1202 a 2101-2105" 0,185+89,353		89,538			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 06 - Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

614 651,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	614 651,01	15,00%	92 197,65

Cena s DPH

v CZK

706 848,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 06 - Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	614 651,01
HSV - Práce a dodávky HSV	237 157,27
1 - Zemní práce	234 003,23
2 - Zakládání	1 807,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 346,67
M - Práce a dodávky M	377 493,74
23-M - Montáže potrubí	377 493,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 06 - Areálová dešťová kanalizace - pro stavební objekt SO 01

Místo:

Pávov

Datum:

8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

614 651,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

237 157,27

D 1

Zemní práce

234 003,23

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	51,20	1 228,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 24		24,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	34,46	103,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 3		3,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	169,02	169,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
4	K	121101101	Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,620	25,56	41,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmuli ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,8*1*0,15		1,620			
5	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	58,400	286,60	16 737,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 3,65*4*4		58,400			
6	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	58,400	36,17	2 112,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 3,65*4*4		58,400			
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	123,540	438,48	54 169,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*1,45+39,6*1,1*1,45+2*1,1*1,95+12,5*1,1*1,87+1*1,5*1,5*1,6+2*1,5*1,5*1,95+0,9*0,9*1,35		123,540			
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	123,540	48,18	5 952,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*1,45+39,6*1,1*1,45+2*1,1*1,95+12,5*1,1*1,87+1*1,5*1,5*1,6+2*1,5*1,5*1,95+0,9*0,9*1,35		123,540			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	200,130	79,61	15 932,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*2*1,45+39,6*2*1,45+2*2*1,95+12,5*2*1,87		200,130			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	200,130	14,78	2 957,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*2*1,45+39,6*2*1,45+2*2*1,95+12,5*2*1,87		200,130			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	181,940	66,14	12 033,51	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*1,45+39,6*1,1*1,45+2*1,1*1,95+12,5*1,1*1,87+1*1,5*1,5*1,6+2*1,5*1,5*1,95+0,9*0,9*1,35+3,65*4*4		181,940			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	138,970	190,25	26 439,04	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*0,85+39,6*1,1*0,85+2*1,1*1,35+12,5*1,1*1,27+0,8*1,55*2+0,8*1,85*2+0,6*1,2+(39,6+4,7+10,6+2,6+9,9)*0,6+25		138,970			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	277,939	14,45	4 016,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (50,2*1,1*0,85+2*1,1*1,35+12,5*1,1*1,27+0,8*1,55*2+0,8*1,85*2+0,6*1,2+(39,6+4,7+10,6+2,6+9,9)*0,6+25)*2		277,939			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	73,862	142,08	10 494,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*0,6+39,6*1,1*0,6+2*1,1*0,6+12,5*1,1*0,6+0,8*1,55*2+0,8*1,85*2+0,6*1,2+25		73,862			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,862	12,41	916,63	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*0,6+39,6*1,1*0,6+2*1,1*0,6+12,5*1,1*0,6+0,8*1,55*2+0,8*1,85*2+0,6*1,2+25		73,862			
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	132,952	114,31	15 197,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (10,6*1,1*0,6+39,6*1,1*0,6+2*1,1*0,6+12,5*1,1*0,6+0,8*1,55*2+0,8*1,85*2+0,6*1,2+25)*1,8		132,952			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	104,595	70,38	7 361,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*0,85+39,6*1,1*0,85+2*1,1*1,35+12,5*1,1*1,27+58,4-25+0,2*1,5*1,5*1,7*5		104,595			
18	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	44,936	460,52	20 693,93	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*0,6+39,6*1,1*0,6+2*1,1*0,6+12,5*1,1*0,6+3,3*3*0,15+0,8*0,15*5		44,936			
19	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	26,710	204,13	5 452,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Štěrkopísek frakce 0-8					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (39,6+4,7+10,6+2,6+9,9)*1,1*0,15+0,8*0,15*5+3,3*3*0,15		13,355			
	VV		13,355*2 *Přepočtené koeficientem množství		26,710			
20	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0/16	t	66,726	204,13	13 620,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (39,6+4,7+10,6+2,6+9,9)*1,1*0,45		33,363			
	VV		33,363*2 *Přepočtené koeficientem množství		66,726			
21	K	182201101	Svahování násypů	m2	550,358	30,37	16 714,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 10,6*1,1*(1,45/0,2)+39,6*1,1*(1,45/0,2)+2*1,1*(1,95/0,2)+12,5*1,1*(1,87/0,2)		550,358			
22	K	R113000201	zpětné zatěsnění spar asf. krytu záhlvkou	m	4,100	53,07	217,59	
	PP		zpětné zatěsnění spar asf. krytu záhlvkou					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*2+1,1		4,100			
23	K	R113107243	Odstraň. podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 20 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivé do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 150mm	m2	1,650	61,73	101,85	
	PP		Odstraň. podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 20 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivé do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 150mm					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*1,1		1,650			
24	K	R175000003	Výspr. podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhuť., kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	0,495	218,02	107,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyspr. podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhut., kamenivem					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*1,1*0,3		0,485			
25	K	R175000004	Vyspr. komunikace po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým povrchem po ztuhlání tl. 100 až 150 mm	m2	1,650	433,59	715,42	
	PP		Vyspr. komunikace po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým povrchem po ztuhlání tl. 100 až 150 mm					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*1,1		1,650			
26	K	R919735113	řezání živého křtu tl.do 15cm	m	4,100	125,75	515,58	
	PP		řezání živého křtu tl.do 15cm					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*2+1,1		4,100			
	D	2	Zakládání				1 807,37	
27	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	368,100	4,91	1 807,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (10,6+39,6+2+12,5)*5*1,1+3,5*3,5*1		368,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 346,67	
28	K	R979000001	Poplatek za skládku-vybourané hmoty	t	0,936	724,29	677,94	
	PP		Poplatek za skládku-vybourané hmoty					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*1,1*0,3*1,89		0,936			
29	K	R979000002	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu bez naložení ale se složením na vzdál. skládku do 12km	t	0,936	714,46	668,73	
	PP		Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu bez naložení ale se složením na vzdál. skládku do 12km					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (1+0,5)*1,1*0,3*1,89		0,936			
	D	M	Práce a dodávky M				377 493,74	
	D	23-M	Montáže potrubí				377 493,74	
30	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	2 694,58	2 694,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
31	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	74,140	23,84	1 767,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (39,6+4,7+10,6+2,6+9,9)*1,1		74,140			
32	M	286RR114600	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 vč.tvarovek + montáž	kus	60,390	281,70	17 011,86	
	PP		trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 vč.tvarovek + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (39,6+4,7+10,6)*1,1		60,390			
33	M	286RR114640	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x1000 mm SN 8, vč.tvarovek + montáž	kus	13,750	255,57	3 514,09	
	PP		trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x1000 mm SN 8, vč.tvarovek + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" (2,6+9,9)*1,1		13,750			
34	M	286RR142520	PVC šachta DN 600 vtok DN 150 UR 2 DIN výška 1,2-1,9 m, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž	kus	1,000	7 536,68	7 536,68	
	PP		PVC šachta DN 600 vtok DN 150 UR 2 DIN výška 1,2-1,9 m, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
35	M	286RR143140	BET šachta DN 1000 vtok DN 150 - 300 UR 2 DIN výška 1390 - 1690 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž	kus	2,000	33 233,23	66 466,46	
	PP		BET šachta DN 1000 vtok DN 150 - 300 UR 2 DIN výška 1390 - 1690 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 2		2,000			
36	M	286RR143150	BET šachta DN 1000 vtok DN 150 - 300 UR 2 DIN výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž	kus	2,000	36 254,43	72 508,86	
	PP		BET šachta DN 1000 vtok DN 150 - 300 UR 2 DIN výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pochozího poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 2		2,000			
37	K	R230200002	Napojení nové přípojky kanalizace na stávající obecní kanalizaci DN 400 PVC v přímé trati do potrubí.	soub	1,000	4 082,70	4 082,70	
	PP		Napojení nové přípojky kanalizace na stávající obecní kanalizaci DN 400 PVC v přímé trati do potrubí.					
	VV		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
38	K	R721000014	Nádrž dvouplošňová o objemu 15m3 je vyrobena z PP desek (životnost 60let). Mezi pláště jímky je nutné vylít betonem na místě stavby po umístění nádrže. Ponorné čerpadlo na přečerpávání dešťových vod do kanalizace- 230V, 50Hz, 500W	soubor	1,000	171 474,13	171 474,13	

Nádrž dvouplošňová o objemu 15m3 je vyrobena z PP desek (životnost 60let). Mezi pláště jímky je nutné vylít betonem na místě stavby po umístění nádrže, výplň a osazení dle tech.požadavků výrobce. Rozměry: Průměr=3050mm, výška=2000mm – výšku donastavit revizní otvorem (komínkem) výšky dle úrovně terénu. Betonová deska tl.100mm pod nádrž. Nátok a odtok z nádrže DN 150, nátok pod horní hranou nádrže, odtok o 100mm níže než nátok. Revizní poklop 600x600mm, stupadlo pro vjezd a revizi. V nádrži umístěné ponorné čerpadlo na přečerpávání dešťových vod do kanalizace- 230V, 50Hz, 500W s ochranou pro chod na suchu a s hlídáním hladiny.

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"situace 1202 a výkresy 2101-2105" 1		1,000			
39	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlaždeným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	228,694	133,09	30 436,88	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlaždeným krytem (822 2.3 a 5.3)					
	vv		"situace 1202 a 2101-2105" 1,165+0,936+226,593		228,694			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 07 - Připojka vodovodu - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 138,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	250 138,00	15,00%	37 520,70

Cena s DPH

v CZK

287 658,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 07 - Přípojka vodovodu - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:
ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	250 138,00
HSV - Práce a dodávky HSV	177 054,73
1 - Zemní práce	171 141,75
2 - Zakládání	1 247,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 665,84
PSV - Práce a dodávky PSV	42 187,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	42 187,56
M - Práce a dodávky M	30 895,71
23-M - Montáže potrubí	30 895,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 07 - Přípojka vodovodu - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 138,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				177 054,73	
D	1		Zemní práce				171 141,75	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	51,20	819,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" 16		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" 2		2,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	169,02	169,02	CS ÚRS 2018 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,930	25,56	177,13	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či ltvaté skládce se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202 a 2301" (8,2+28+8+2)*1,0*0,15		6,930			
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	83,820	661,41	55 439,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,0*1,65		83,820			
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	83,820	48,18	4 038,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,0*1,65		83,820			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	167,640	79,61	13 345,82	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,65*2		167,640			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	167,640	14,78	2 477,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,65*2		167,640			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	83,820	66,14	5 543,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,0*1,65		83,820			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,200	190,25	14 497,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" (12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-0,65)+(12,8+28+8+2)*0,15+(12,8+28+8+2)*0,35		76,200			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	152,400	14,45	2 202,18	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $((12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-0,65)+(12,8+28+8+2)*0,15+(12,8+28+8+2)*0,35)*2$		152,400			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,800	142,08	7 217,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-0,15-0,5)$		50,800			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,800	12,41	630,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-0,15-0,5)$		50,800			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	91,440	114,31	10 452,51	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-0,15-0,5)*1,8$		91,440			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	33,020	70,39	2 324,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*(1,65-1,0)$		33,020			
16	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	50,800	460,52	23 394,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sítím					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0$		50,800			
17	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	15,240	204,13	3 110,94	CS ÚRS 2018 02
	PP		Štěrkopísek frakce 0-8					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*0,15$		7,620			
	VV		7,62*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,240			
18	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0/16	t	35,560	204,13	7 258,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Štěrkopísek frakce 0/16					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*1,0*0,35$		17,780			
	VV		17,78*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,560			
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	419,100	30,37	12 728,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svahování lvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*(1,65/0,2)$		419,100			
20	K	R113000201	zpětné zatěsnění spar asf.krytu závlivkou	m	11,400	53,07	605,00	
	PP		zpětné zatěsnění spar asf.krytu závlivkou					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*2+1$		11,400			
21	K	R113107243	Odstaň podkladu nebo krytý, s přem. na skládku na vzdál. do 20 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 150mm	m2	5,720	61,73	353,10	
	PP		Odstaň podkladu nebo krytý, s přem. na skládku na vzdál. do 20 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 150mm					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*1,1$		5,720			
22	K	R175000003	Vyspr. podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhut., kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	1,716	218,02	374,12	
	PP		Vyspr. podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhut., kamenivem těženým nebo štěrkopískem					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*1,1*0,3$		1,716			
23	K	R175000004	Vyspr. komunikace po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým povrchem po zutnění tl. 100 až 150 mm	m2	5,720	433,58	2 480,08	
	PP		Vyspr. komunikace po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým povrchem po zutnění tl. 100 až 150 mm					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*1,1$		5,720			
24	K	R919735113	řezání živického krytu tl.do 15cm	m	11,400	125,75	1 433,55	
	PP		řezání živického krytu tl.do 15cm					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*2+1$		11,400			
D 2 Zakládání							1 247,14	
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	254,000	4,91	1 247,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
	VV		"situace 1202 a 2301-2306" $(12,8+28+8+2)*5,0$		254,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 665,84	
26	K	R979000001	Poplatek za skládku-vybouřené hmoty	t	3,243	724,27	2 348,81	
	PP		Poplatek za skládku-vybouřené hmoty					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*1,1*0,3*1,69$		3,243			
27	K	R979000002	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu bez naložení ale se složením na vzdál. skládku do 12km	t	3,243	714,47	2 317,03	
	PP		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu bez naložení ale se složením na vzdál. skládku do 12km					
	VV		"situace a výkresy 2301 - 2306" $(4,7+0,5)*1,1*0,3*1,69$		3,243			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				42 187,56	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				42 187,56	
28	K	722212121	Šoupátko přírubové víkové DN 40 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	5 568,84	5 568,84	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury přírubové šoupátka víková s ručním kolem těsnící sedla mosaz/mosaz PN 10 do 50°C se zemní soupravou a poklopem bez T-klíče DN 40					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
29	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	433,58	433,58	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
30	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	525,86	1 051,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 2		2,000			
31	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 126,83	2 253,66	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2					
VV			"2501 - 2503 a situace" 2		2,000			
32	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	350,29	350,29	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
33	K	722234268	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	480,12	480,12	CS ÚRS 2018 02
PP			Armatury se dvěma závitů filtry mosazné PN 16 do 120 °C G 5/4					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
34	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	1,000	3 641,79	3 641,79	CS ÚRS 2018 02
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 5/4					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
35	K	R722000001	Univerzální navrtávací pas č.3500	soubor	1,000	2 041,37	2 041,37	
PP			Univerzální navrtávací pas č.3500					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
36	K	R722000002	Vodoměrná šachta PVC s poklopem 600x600mm, pro vodoměrnou sestavu 2", šachta samonosná s betonovou podkladní deskou	soubor	1,000	23 761,41	23 761,41	
PP			Vodoměrná šachta PVC do zelených ploch s poklopem 600x600mm, pro vodoměrnou sestavu 2", šachta samonosná s betonovou podkladní deskou					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
37	K	R722262302	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové G 5/4 x 150 mm Qn 6	kus	1,000	2 604,78	2 604,78	
PP			Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové G 5/4 x 150 mm Qn 6					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1		1,000			
D M			Práce a dodávky M				30 895,71	
D 23-M			Montáže potrubí				30 895,71	
38	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	55,880	5,66	316,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
VV			"výkresy 2301 - 2306" (12,8+28+8+2)*1,1		55,880			
39	K	R230000001	Trubka tlak.LPE d40x6000 voda	kus	9,313	590,36	5 498,02	
PP			Trubka tlak.LPE d40x6000 voda					
VV			"výkresy 2301 - 2306" ((12,8+28+8+2)*1,1)/6		9,313			
40	K	R230000003	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,880	23,60	1 318,77	
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
VV			"výkresy 2301 - 2306" (12,8+28+8+2)*1,1		55,880			
41	K	R230000014	Podkladní bloky z betonu prostého B10 pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	0,576	1 693,51	975,46	
PP			Podkladní bloky z betonu prostého B10 pod potrubí v otevřeném výkopu					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 0,6*0,6*0,6*2		0,576			
42	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení	m	55,880	36,74	2 053,03	
PP			Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení					
VV			"výkresy 2301 - 2306" (12,8+28+8+2)*1,1		55,880			
43	K	R451000002	Výstražná fólie	m	55,880	20,41	1 140,51	
PP			Výstražná fólie					
VV			"výkresy 2301 - 2306" (12,8+28+8+2)*1,1		55,880			
44	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlažďovým krytem	t	147,221	133,09	19 593,64	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlažďovým krytem					
VV			"výkresy 2301 - 2306" 1,44+0,12+142,418+3,243		147,221			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 08 - Přípojka NN - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 892,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	141 892,00	15,00%	21 283,80

Cena s DPH

v CZK

163 175,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 08 - Přípojka NN - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 892,00
PSV - Práce a dodávky PSV	77 320,43
741 - Elektroinstalace - silnoproud	77 320,43
M - Práce a dodávky M	64 571,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	64 571,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 08 - Přípojka NN - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 892,00

D PSV Práce a dodávky PSV

77 320,43

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

77 320,43

1	K	741111801m	Demontáž kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²	m	30,000	19,61	588,30	
	PP		Demontáž kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		30		30,000			
2	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	50,000	14,71	735,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		50		50,000			
3	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	55,000	9,80	539,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		50		50,000			
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
4	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uložený volně (CYKY)	m	100,000	24,51	2 451,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		50+50		100,000			
5	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m	110,000	86,59	9 524,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		50+50		100,000			
	VV		100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		110,000			
6	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený volně (CYKY)	m	10,000	24,51	245,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		10		10,000			
7	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	11,000	146,23	1 608,53	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
8	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm ² uložený volně (AYKY)	m	80,000	29,41	2 352,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		50+30		80,000			
9	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²	m	33,000	161,75	5 337,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
10	K	741130044	Ukončení vodič izolovaný do 70mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	4,000	93,13	372,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez tetování, průřezu žily do 70 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		4		4,000			
11	K	741130046	Ukončení vodičů izolovaných do 120 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	12,000	117,64	1 411,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez tetování, průřezu žily do 120 mm ²					
	VV		"výkres č.2401,2402"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
12	M	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	4,000	313,71	1 254,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		4		4,000			
13	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	34,31	68,62	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
14	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	83,33	333,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		4		4,000			
15	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	83,33	166,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
16	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	2,000	1 450,89	2 901,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní (teplem smršťovací) kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 až 150+70 mm2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
17	M	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	2,000	441,15	882,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
18	K	741210104	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 500 kg	kus	2,000	1 078,37	2 156,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 500 kg					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
19	M	1163955m	Elektroměrový rozvaděč ES13.12 v prefabrikovaném pilíři 620x1960x280mm	kus	2,000	5 489,86	10 979,72	
	PP		Elektroměrový rozvaděč ES13.12 v prefabrikovaném pilíři 620x1960x280mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
20	K	741210105	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 700 kg	kus	1,000	1 764,60	1 764,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 700 kg					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
21	M	1287036m	Rozpojovací skříň SR744 v prefabrikovaném pilíři 710x2400x290mm	kus	1,000	24 793,08	24 793,08	
	PP		Rozpojovací skříň SR744 v prefabrikovaném pilíři 710x2400x290mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
22	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2	kus	1,000	784,27	784,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
23	K	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	2,000	26,14	52,28	CS ÚRS 2018 02
	PP		Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		2		2,000			
24	K	741320023	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se zapojením vodičů	kus	3,000	93,13	279,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 100 A					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		3		3,000			
25	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	42,48	127,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4.74 W, provedení normální, charakteristika gG					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		3		3,000			
26	K	741320024	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů	kus	6,000	198,07	1 178,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 350 A					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	35825258	pojistka nožová 160A nízkoztrátová 14.29 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	138,06	828,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		pojistka nožová 160A nízkoztrátová 14.29 W, provedení normální, charakteristika gG					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		6		6,000			
28	K	741320105	Montáž jističů Jednopolový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	83,33	83,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů Jednopolových nn do 25 A ve skříní					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
29	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	123,36	123,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
30	K	741320165	Montáž jističů třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	107,83	215,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1+1		2,000			
31	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	382,33	382,33	CS ÚRS 2018 02
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
32	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	421,54	421,54	CS ÚRS 2018 02
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 25A					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
33	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 377,31	2 377,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	VV		"výkres č.2401,2402,2403"					
	VV		1		1,000			
D M Práce a dodávky M							64 571,57	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							64 571,57	
34	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,085	1 004,83	85,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		0,04+0,045		0,085			
35	K	460202264	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	45,000	99,67	4 485,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45		45,000			
36	K	460202294	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4	m	40,000	137,25	5 490,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 110 cm, v hornině třídy 4					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		40		40,000			
37	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	85,000	67,66	5 742,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopiskou tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45+40		85,000			
38	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	85,000	9,72	826,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45+40		85,000			
39	M	69311306	pás varovný síťový šířky 34 cm	m	85,000	4,03	342,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		pás varovný síťový šířky 34 cm					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45+40		85,000			
40	M	58156562m	písek podsypový frakce 0/2	kg	14 450,000	0,24	3 468,00	
	PP		písek podsypový frakce 0/2					
	VV		45*0,2*0,5*1700		7 650,000			
	VV		40*0,2*0,5*1700		6 800,000			
	VV		Součet		14 450,000			
41	K	460270113	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skřín nn výšky do 60 cm a š do 80 cm	kus	2,000	2 744,93	5 489,86	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pilíře a skříně pro rozvod nn zděné pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytků hominy, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace a krycí desky a urovnání okolního terénu bez koncovkého dílu, pro skřín výšky 60 cm a šířky přes 45 do 60 cm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
42	K	460270114	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 60 cm š do 75 cm	kus	1,000	3 104,40	3 104,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pilíře a skříň pro rozvod nn zděné pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace a krycí desky a urovnání okolního terénu bez koncovového dílu, pro skříň výšky 60 cm a šířky přes 60 do 75 cm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		1		1,000			
43	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	110,000	27,69	3 045,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		110		110,000			
44	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	110,000	32,27	3 549,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		110		110,000			
45	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	120,000	31,70	3 804,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		120		120,000			
46	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	120,000	52,04	6 244,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE					
	VV		"výkres č.2401,2402"					
	VV		120		120,000			
47	K	480561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	40,000	74,75	2 990,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45*0,5*0,8		18,000			
	VV		40*0,5*1,1		22,000			
	VV		Součet		40,000			
48	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	42,500	30,80	1 309,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		45*0,5		22,500			
	VV		40*0,5		20,000			
	VV		Součet		42,500			
49	K	480600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	14,850	208,31	3 093,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		0,4		0,400			
	VV		45*0,5*0,2*1,7		7,650			
	VV		40*0,5*0,2*1,7		6,800			
	VV		Součet		14,850			
50	K	480600041m	Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,650	218,94	3 207,47	
	PP		Nakládání a skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		0,2		0,200			
	VV		45*0,5*0,2*1,7		7,650			
	VV		40*0,5*0,2*1,7		6,800			
	VV		Součet		14,650			
51	K	480600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	14,850	331,67	4 925,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		0,4		0,400			
	VV		45*0,5*0,2*1,7		7,650			
	VV		40*0,5*0,2*1,7		6,800			
	VV		Součet		14,850			
52	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	163,350	10,22	1 669,44	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 km					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		11*14,85		163,350			
53	K	460600061m	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,850	114,37	1 698,39	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"výkres č.2401,2403"					
	VV		14,85		14,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 09 - Připojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 010,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	242 010,00	15,00%	36 301,50

Cena s DPH

v CZK

278 311,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV
Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2
Soupis: SO 09 - Připojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 01

Místo:	Pávov	Datum:	8. 3. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	242 010,00
M - Práce a dodávky M	217 210,77
22-M - Venkovní kabelové rozvody	11 909,42
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	205 301,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 730,18
7431 - Ostatní	16 069,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 09 - Připojka telekomunikační - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vypln údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 010,00

D M Práce a dodávky M

217 210,77

D 22-M Venkovní kabelové rozvody

11 909,42

1	K	220060201	Odplastování celoplastového kabelu jednopláškového do 100 párů	m	2,000	44,09	88,18	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP Odplastování kabelu celoplastového jednopláškového do 100 párů

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W 1 * 2

2,000

2	K	220060251	Vytvoření svazku volných žil z kabelu a jejich ochrana zipováním svazek do 50 párů	m	2,000	142,08	284,16	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Vytvoření svazku volných žil z kabelu a jejich ochrana zipováním svazek do 50 párů

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W 1 * 2

2,000

3	K	220060342	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	362,53	362,53	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu včetně úpravy dvou konců kabelu ke zkoušení, přezkoušení elektrických hodnot kabelu, úpravy a uzavření dvou konců kabelu úložného 20 žil

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W 1

1,000

4	K	220060772	Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelových úložných 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P	m	115,000	63,69	7 324,35	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálu, pročistění otvoru v tváricové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzav

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

VV "od pilif.rozvaděče do SO01" 90

90,000

VV "připojka do pilif.rozvaděče" 25

25,000

VV Součet

115,000

5	M	34126033	kabel sdělovací Cu 3x4x0,6	m	115,000	33,48	3 850,20	CS ÚRS 2018 02
---	---	----------	----------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel sdělovací Cu 3x4x0,6

P Poznámka k položce:

Kabel metalického telefonního vedení

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

VV "od pilif.rozvaděče do SO01" 90

90,000

VV "připojka do pilif.rozvaděče" 25

25,000

VV Součet

115,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

205 301,35

6	K	460150254	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	120,000	377,23	45 267,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W ZP_rýha70

80 + 40

120,000

7	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	45,000	538,90	24 250,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W ZP_rýha100

5 + 40

45,000

8	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	165,000	83,29	13 742,85	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovňování povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

VV " 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf

W ZP_rýha70 + ZP_rýha100

165,000

9	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	165,000	8,17	1 348,05	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krytí kabelů, spojky, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		ZP_rýha70 + ZP_rýha100		165,000			
10	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	105,000	19,60	2 058,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"od pilíř.rozvaděče do SO01" 85		85,000			
	VV		"přípojka do pilíř.rozvaděče" 20		20,000			
	VV		Součet		105,000			
11	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	105,000	19,60	2 058,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"od pilíř.rozvaděče do SO01" 85		85,000			
	VV		"přípojka do pilíř.rozvaděče" 20		20,000			
	VV		Součet		105,000			
12	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	120,000	19,60	2 352,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"z optického pilířového rozvaděče do SO01" 80		80,000			
	VV		"z SO01 do kabelové šachty" 20		20,000			
	VV		"přípojka do pilířového rozvaděče" 20		20,000			
	VV		Součet		120,000			
13	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	120,000	13,06	1 567,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE					
	P		Poznámka k položce: Chráníčka optického kabelu. Chráníčky jsou testovány tlakem 1,5 MPa po dobu 1 hodiny.					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"z optického pilířového rozvaděče do SO01" 80		80,000			
	VV		"z SO01 do kabelové šachty" 20		20,000			
	VV		"přípojka do pilířového rozvaděče" 20		20,000			
	VV		Součet		120,000			
14	K	460510283	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm	m	39,000	357,63	13 947,57	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm					
	P		Poznámka k položce: Včetně betonového žlabu a víka. Chráníčky ve vozovce uložit do betonového žlabu.					
	VV		" 6661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		14 + 25		39,000			
15	K	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	120,000	88,19	10 582,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		ZP_rýha70		120,000			
16	K	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	45,000	112,68	5 070,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		ZP_rýha100		45,000			
17	K	460070204	Hloubení nezapažených jam pro základy telefonních objektů ručně v hornině tř 4	kus	4,000	563,40	2 253,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnání povrchu pro základy telefonních objektů, v hornině třídy 4					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"Kabelová komora" 2		2,000			
	VV		"Rozvaděč pro metaliku" 1		1,000			
	VV		"Rozvaděč pro optiku" 1		1,000			
	VV	ZP_jáma	Součet		4,000			
18	K	460531113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení	kus	2,000	783,86	1 567,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf - ve výkresu označeno jako "Protahovací šachta"					
	VV	ZP_komora	1+1		2,000			
19	M	34573354	komora kabelová vodotěsná D 1000 mm hl 700 mm s vikem, 70 cm	kus	1,000	7 662,19	7 662,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		komora kabelová vodotěsná D 1000 mm hl 700 mm s vikem, 70 cm					
	P		Poznámka k položce: Kompletní kabelová komora včetně litinového víka a rámu a průchodek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf - ve výkresu označeno jako 'Protahovací šachta'"		1,000			
	VV		1					
20	M	34573352	komora kabelová vodotěsná D 800 mm hl 600 mm s výškem 45-62 cm	kus	1,000	5 722,16	5 722,16	CS ÚRS 2018 02
	PP		komora kabelová vodotěsná D 800 mm hl 600 mm s výškem 45-62 cm					
	P		Poznámka k položce: Kompletní kabelová komora vč.řítinového víka a rámu a průchodek					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf - ve výkresu označeno jako 'Protahovací šachta'"					
	VV		1		1,000			
21	K	220110192	Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se soklem	kus	2,000	3 429,37	6 858,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž kabelové skříně se soklem					
	P		Poznámka k položce: Montáž sloupkového rozváděče pro metalické sítě a optického přířového rozváděče.					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf - ve výkresu označeno jako 'Protahovací šachta'"					
	VV		1+1		2,000			
22	M	1004223	Sloupkový rozváděč pro metalické sítě 100 (200) párů	kus	1,000	13 472,41	13 472,41	
	PP		Sloupkový rozváděč pro metalické sítě 100 (200) párů, kompletní					
	P		Poznámka k položce: Rozváděč je určen k distribuci 100 (200) párů při výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozváděčem pro 100 párů. Přidržovače kabelů, razířovací oka, pryžové průchodky, plastové kotvící patky. Uzamykatelné dveře. Ve výkresové dokumentaci uváděn jako "Přířový rozváděč pro napojení metaliky"					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		1		1,000			
23	M	M1	Optický rozváděč přířový, venkovní, IP54		1,000	8 250,09	8 250,09	
	PP		Optický rozváděč přířový, venkovní, IP54, kompletní, bez kazet, včetně kon. čela					
	P		Poznámka k položce: Kapacita 16 optických konektorů Nosník konektorů SC simplex, SC duplex Přířová verze Extra 2 volitelné adaptérové pozice pro propojení vstupního optického kabelu se splitterem nebo pro měření přes jedno vystupující vlákno ze splitteru. 1-2 optické kazety pro uložení svárů 2x prostor pro vyvazování příchozích a odchodících vláken IP54					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		1		1,000			
24	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,900	2 351,57	4 467,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"Kabelová komora D800" 0,4		0,400			
	VV		"Kabelová komora D1000" 0,5		0,500			
	VV		"Sloupkový rozváděč telefonní" 0,5		0,500			
	VV		"Sloupkový rozváděč optický" 0,5		0,500			
	VV		Součet		1,900			
25	K	220110187	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	kus	1,000	93,08	93,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž prvků pro zařízení montážního rámu					
	VV		"Sloupkový rozváděč metalické sítě" 1		1,000			
26	M	1147038	NOSNÍK ZÁŘEZOVÝCH SVORKOVNIC 2/10 10+1 POZIC	kus	1,000	77,57	77,57	
	PP		NOSNÍK ZÁŘEZOVÝCH SVORKOVNIC 2/10 10+1 POZIC					
	P		Poznámka k položce: Výbava skříně telekomunikační (přířový rozváděč) pro napojení metalického vedení.					
	VV		"Sloupkový rozváděč metalické sítě" 1		1,000			
27	K	220110186	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	5,000	19,60	98,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž prvků pro zařízení svorkovnice					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - přívod" 2		2,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO01" 1		1,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO02" 1		1,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO03" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
28	M	1135679	SVORKOVNICE ZÁŘEZOVÁ 2/10 ROZPOJOVACÍ	kus	5,000	166,57	832,85	
	PP		SVORKOVNICE ZÁŘEZOVÁ 2/10 ROZPOJOVACÍ 10 PÁRŮ					
	P		Poznámka k položce: Výbava skříně telekomunikační pro napojení venkovního metalického vedení.					
	VV		"6611 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - přívod" 2		2,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO01" 1		1,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO02" 1		1,000			
	VV		"Přířový rozváděč pro napojení metaliky - napojení SO03" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
29	K	220552584	Ranžirování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky délky do 3 m 4 x 0,6	kus	2,000	83,29	166,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ranžirování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky (lišťami), délky do 3 m 4 x 0,6					
	P		Poznámka k položce: Práce telekomunikační skříní					
	VV		"skřín telekomunikační 100 párů - SO01" 1		1,000			
	VV		"Přířový rozvaděč pro napojení metaliky" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	25,710	63,69	1 637,47	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		(0,5*1,0) * 0,3 * ZP_ryha100		6,750			
	VV		(0,5*0,7) * 0,3 * ZP_ryha70		12,600			
	VV		ZP_jáma * 1,59		6,360			
	VV	ZP_odvoz	Součet		25,710			
31	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	38,565	391,93	15 114,78	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV	ZP_hornina_t	ZP_odvoz * 1,5		38,565			
32	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	424,215	19,60	8 314,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		ZP_hornina_t * 11		424,215			
33	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 4	m2	165,000	39,19	6 466,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zášypu prohlubní se zhuťněním, v hornině třídy 4					
	VV		" 661 - PÁVOV-D.2.5-2501.pdf					
	VV		(ZP_ryha70 + ZP_ryha100) * 1		165,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				8 730,18	
34	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	18,000	485,01	8 730,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný					
	P		Poznámka k položce: Spolupráce s provozovatelem optické a provozovatelem metalické sítě, upřesnění napojení připojek.					
	VV		"viz PD" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D 7431			Ostatní				16 069,05	
35	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	6 760,76	6 760,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	7431.X1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	9 308,29	9 308,29	
	PP		Drobný elektroinstalační materiál					
	P		Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky - sponky, přičtytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, výjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sada					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 10 - Připojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 768,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	117 768,00	15,00%	17 665,20

Cena s DPH

v CZK

135 433,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis: SO 10 - Přípojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	117 768,00
HSV - Práce a dodávky HSV	56 973,49
1 - Zemní práce	56 483,28
2 - Zakládání	490,21
PSV - Práce a dodávky PSV	44 838,71
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	44 838,71
M - Práce a dodávky M	15 955,80
23-M - Montáže potrubí	15 955,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba PávoV 2

Soupis:

SO 10 - Přípojka STL plynovodu - pro stavební objekt SO 01

Místo:

PávoV

Datum:

8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 768,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 973,49

D 1

Zemní práce

56 483,28

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	51,20	819,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" 16		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" 2		2,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,992	25,56	127,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,15		4,992			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	31,616	661,41	20 911,14	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,95		31,616			
5	K	132301209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,616	48,18	1 523,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,95		31,616			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,616	66,14	2 091,08	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,95		31,616			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,952	190,25	5 698,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*(0,95-0,5)+(3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,15+(3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,3		29,952			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,904	14,45	865,61	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" ((3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*(0,95-0,5)+(3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,15+(3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,3)*2		59,904			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,976	142,08	2 127,79	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,45		14,976			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,976	12,41	185,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,45		14,976			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,957	114,31	3 081,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,45*1,8		26,957			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	16,640	70,38	1 171,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,5		16,640			
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	14,976	460,53	6 896,90	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítlem					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,45		14,976			
14	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	9,984	204,13	2 038,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopísek frakce 0-8					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,15		4,992			
	VV		4,992*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,984			
15	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	19,968	204,13	4 076,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*0,3		9,984			
	VV		9,984*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,968			
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	158,080	30,37	4 800,89	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*0,8*(0,95/0,2)		158,080			
	D	2	Zakládání				490,21	
17	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	99,840	4,91	490,21	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhuťnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí l(d) do 0,8					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+29,5+7,4+1,4)*3*0,8		99,840			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 838,71	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				44 838,71	
18	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	2,000	400,11	800,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2					
	VV		"výkres 2603" 1+1		2,000			
19	K	723170116	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami	m	47,960	471,96	22 635,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+1+29,5+1+7,4+1,4)*1,1		47,960			
20	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	645,88	1 937,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4					
	VV		"výkres 2602, 2603" 3		3,000			
21	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	2 612,94	2 612,94	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod					
	VV		"výkres 2602, 2603" 1		1,000			
22	K	R72300002	Napojení nové přípojky na stávající plynovod navrtávkou	soub	1,000	2 857,91	2 857,91	
	PP		Napojení nové přípojky na stávající plynovod navrtávkou					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602" 1		1,000			
23	K	R72300100	Přechodka isiflo pro přechod PE/OC	kus	1,000	277,04	277,04	
	PP		Přechodka isiflo pro přechod PE/OC					
	VV		"výkres 2602" 1		1,000			
24	K	R723300001	Betonová skříň pro plynoměr G6 - HUP ze sestavy, vnější rozměr: 82/41/90 cm, délka: 50x50 cm, instalační rám, hmotnost skříně: 185kg, základ: délka výšky 30 cm	soubor	1,000	13 717,76	13 717,76	
	PP		Betonová skříň pro plynoměr G6 - HUP ze sestavy, vnější rozměr: 82/41/90 cm, délka: 50x50 cm, instalační rám, hmotnost skříně: 185kg, základ: délka výšky 30 cm - základové věnce ve třech vrstvách osazené kratší stranou na bednicích tváření vyplněných betonem - nátlak dvířek - dle fasády objektu					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				15 955,80	
D 23-M			Montáže potrubí				15 955,80	
25	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	49,960	8,49	424,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+1+29,5+1+7,4+1,4)*1,1+2		49,960			
26	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm ² , 2x opláštěný vč. uchycení	m	49,960	36,74	1 835,53	
	PP		Signalizační vodič CYY 6 mm ² , 2x opláštěný vč. uchycení					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" (3,3+1+29,5+1+7,4+1,4)*1,1+2		49,960			
27	K	R451000002	Výstražná fólie	m	99,920	20,41	2 039,37	
	PP		Výstražná fólie					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" ((3,3+1+29,5+1+7,4+1,4)*1,1+2)*2		99,920			
28	K	R72300003	Revize plynového zařízení	soub	1,000	4 082,72	4 082,72	
	PP		Revize plynového zařízení					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" 1		1,000			
29	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	56,909	133,09	7 574,02	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)					
	VV		"situace 1202, 2601 a 2602-2604" 56,909		56,909			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24a.1 - Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	361 830,00	15,00%	54 274,50

Cena s DPH

v CZK

416 104,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt: SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis: **SO 24a.1 - Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 01**

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	361 830,00
HSV - Práce a dodávky HSV	361 830,00
1 - Zemní práce	169 905,38
2 - Zakládání	1 073,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	190 850,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24a.1 - Komunikace a parkovací stání - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

361 830,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

361 830,00

D 1

Zemní práce

169 905,38

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	51,20	819,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a 1204" 16		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a 1204" 2		2,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	116,010	25,56	2 965,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202 a 1203" (38,4+584,9+46,1+60,3+43,7)*0,15		116,010			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,842	661,39	18 414,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35		27,842			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	27,842	48,18	1 341,43	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 "situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35		27,842			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,842	66,14	1 841,47	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35		27,842			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,818	190,25	9 668,12	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35		27,842			
	VV		(60,3+43,7)*0,04+(60,3+43,7)*0,15+(31+12*3)*0,4*0,4*0,3		22,976			
	VV		Součet		50,818			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	101,637	14,45	1 468,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" ((60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35)*2		55,685			
	VV		((60,3+43,7)*0,04+(60,3+43,7)*0,15+(31+12*3)*0,4*0,4*0,3)*2		45,952			
	VV		Součet		101,637			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,842	12,41	345,52	CS ÚRS 2018 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"situace 1202,1203,1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35		27,842			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	44,548	114,31	5 092,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace 1202, 1203, 1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*0,24+91,5*0,3*0,3*0,35)*1,6		44,548			
11	K	182201101	Svahování násypů	m2	218,720	30,37	6 642,53	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv homině					
	VV		"situace 1202, 1203, 1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*2+(31+12*3)*0,4*0,4		218,720			
12	K	R596211124	Betonová dlažba o rozměrech 60x60cm v tloušťce 50mm. Barva dlažby přírodní. Povrch dlažby vymývaný, dlažba s fazetou 3mm.	m2	114,400	519,72	59 455,97	
	PP		Betonová dlažba o rozměrech 60x60cm v tloušťce 50mm. Barva dlažby přírodní. Povrch dlažby vymývaný, dlažba s fazetou 3mm. Lože pod dlažbou tl. 40mm štěrku do fr.8mm. Dlažba včetně pokládky.					
	VV		"situace 1202, 1203 a 1204" (60,3+43,7)*1,1		114,400			
13	K	R017862111	Obrubník chodníkový betonový, povrch a odstín dle dodané dlažby, uložený do betonového lože. Obrubníky včetně pokládky.	m	91,500	302,12	27 643,98	
	PP		Obrubník chodníkový betonový, povrch a odstín dle dodané dlažby, uložený do betonového lože. Obrubníky včetně pokládky.					
	VV		"situace 1202, 1204" 33,5+1,5+5+4,5+4,5+6,5+8+13+0,5+0,5+1+13		91,500			
14	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	7,862	204,13	1 604,87	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkopisek frakce 0-8					
	VV		"situace 1202, 1204 a výkres 3903" (60,3+43,7)*0,04*1,89		7,862			
15	M	583441720	šterkodrt frakce 0/32 třída C	t	29,484	271,90	8 016,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		šterkodrt frakce 0/32 třída C					
	P		Poznámka k položce: Drcené kamenivo dle ČSN EN 1242 (kamenivo pro nestmelené směsi)					
	VV		"situace 1202, 1204 a výkres 3703" (60,3+43,7)*0,15*1,89		29,484			
16	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	6,078	310,28	1 885,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
	VV		"situace 1202 a 1203" (31+12*3)*0,4*0,4*0,3*1,89		6,078			
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	667,755	33,89	22 630,22	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"situace 1202 a 1203" 38,4+584,9+46,1- (16,5+15+9,5+6)*0,7*0,05		667,755			
	D	2	Zakládání				1 073,92	
18	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	218,720	4,91	1 073,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tl. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
	VV		"situace 1202, 1203, 1204 a výkres 2703" (60,3+43,7)*2+(31+12*3)*0,4*0,4		218,720			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				190 850,70	
19	K	R338000001	Oplocení - svařovaná síť antracit výšky 1,6m, oka obdélníková svislá 100x50mm, drát tl.2,5mm, dodávka vč.montáže	m	106,300	164,12	17 445,96	
	PP		Oplocení - svařovaná síť antracit výšky 1,6m, oka obdélníková svislá 100x50mm, drát tl.2,5mm, dodávka vč.montáže					
	VV		"situace 1202 a 1203" 31,3+19,5+5+15+35,5		106,300			
20	K	R338000002	Sloupek čtvercový, antracit - do systémového oplocení výšky 1,6m s osazením do betonové patky 0,4x0,4x0,8m, dodávka vč.montáže	kus	31,000	1 446,08	44 827,86	
	PP		Sloupek čtvercový, antracit - do systémového oplocení výšky 1,6m s osazením do betonové patky 0,4x0,4x0,8m, dodávka vč.montáže					
	VV		"situace 1202 a 1203" 43-12		31,000			
21	K	R338000003	Sloupek čtvercový, antracit rozepřený (podepření do 3/4 výšky sloupku nad terénem) - do systémového oplocení výšky 1,6m s osazením do betonové patky 0,4x0,4x0,8m, dodávka vč.montáže	kus	12,000	2 571,24	30 854,88	
	PP		Sloupek čtvercový, antracit rozepřený (podepření do 3/4 výšky sloupku nad terénem) - do systémového oplocení výšky 1,6m s osazením do betonové patky 0,4x0,4x0,8m, dodávka vč.montáže					
	VV		"situace 1202 a 1203" 3+3+2+1+3		12,000			
22	K	R338000004	Branka do oplocení ze systému použitého oplocení - svařovaná síť antracit, branka dvoukřídlá, šířky 1,8m, výška dle oplocení 1,6m, dodávka vč.montáže	kus	1,000	29 843,86	29 843,86	
	PP		Branka do oplocení ze systému použitého oplocení - svařovaná síť antracit, branka dvoukřídlá, šířky 1,8m, výška dle oplocení 1,6m, dodávka vč.montáže					
	VV		"situace 1202 a 1203" 1		1,000			
23	K	R338000005	Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových poíl - desky fixovány na sloupky oplocení a opřeny do betonových patek sloupků.	m	106,300	64,51	6 857,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových polí - desky fixovány na sloupky oplocení a opřeny do betonových patek sloupků.					
	VV		"situace 1202 a 1203" 31,3+19,5+5+15+35,5		106,300			
24	K	R592000100	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů	m3	21,854	2 220,10	48 518,07	
	PP		Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů a bednění- betonové lože pod obrubníky, betonové patky pod oplocení					
	VV		"situace 1202 a 1203" (31+12*3)*0,4*0,4*0,8*1,3+91,5*0,3*0,3*1,3		21,854			
25	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	107,080	116,76	12 502,66	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)					
	VV		"situace 1202-1204 a výkres 2703" 61,931+45,149		107,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24a.2 - Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 01

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692

DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 360,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 360,01	21,00%	17 715,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 075,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24a.2 - Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

84 360,01

HSV - Práce a dodávky HSV

84 360,01

1 - Zemní práce

84 360,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24a.2 - Sadové úpravy - pro stavební objekt SO 01

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 360,01

D HSV Práce a dodávky HSV

84 360,01

D 1 Zemní práce 84 360,01

1	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	667,755	60,02	40 078,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"situace 1202 a 1203" 38,4+584,9+46,1-(16,5+15+9,5+6)*0,7*0,05		667,755			
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,129	74,22	825,99	CS ÚRS 2018 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"situace 1202 a 1203" (38,4+584,9+46,1-(16,5+15+9,5+6)*0,7*0,05)/60		11,129			
3	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	86,000	59,44	5 111,84	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	VV		"situace 1203" 13+8+10+16+18+8+3+2		86,000			
4	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	3,200	52,75	168,80	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"situace 1202 a 1203" 5*0,8*0,8		3,200			
5	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	669,400	1,50	1 004,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		"situace 1202 a 1203" 38,4+584,9+46,1		669,400			
6	M	103211000	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	3,147	802,68	2 526,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		zahrádní substrát pro výsadbu VL					
	VV		"situace 1202 a 1203" (13+8+10+16+18+8+8)*0,3*0,3+5*0,8*0,8*0,3		3,147			
7	M	026503430	Habr obecný /Carpinus betulus/ 81-120cm PK	kus	42,000	14,78	620,76	CS ÚRS 2018 02
	PP		Habr obecný /Carpinus betulus/ 81-120cm PK					
	VV		"situace 1203" 16+18+8		42,000			
8	M	026R50341	Mochna křovitá /POTENTILLA FRUTICOSA/ 50 - 100 cm	kus	8,000	7,78	62,24	
	PP		Mochna křovitá /POTENTILLA FRUTICOSA/ 50 - 100 cm					
	VV		"situace 1203" 8		8,000			
9	M	026504090	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 200-250cm PK	kus	3,000	79,61	238,83	CS ÚRS 2018 02
	PP		Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 200-250cm PK					
	VV		"situace 1203" 3		3,000			
10	M	026R50404	Platan Javorolistý / PLATANUS ACERIOFOLIA/ 200 - 300 cm	kus	2,000	79,61	159,22	
	PP		Platan Javorolistý / PLATANUS ACERIOFOLIA/ 200 - 300 cm					
	VV		"situace 1203" 2		2,000			
11	M	026503480	Buk lesní (Fagus sylvatica) 80-120cm KK	kus	31,000	70,39	2 182,09	CS ÚRS 2018 02
	PP		Buk lesní (Fagus sylvatica) 80-120cm KK					
	VV		"situace 1203" 13+8+10		31,000			
12	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,805	618,94	1 117,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		"situace 1202 a 1203" (16,5+15+9,5+6)*0,7*0,05+(3+2)*0,8*0,8*0,05		1,805			
13	K	338950242	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:2 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,0 m	kus	86,000	241,68	20 784,48	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých ve svahu přes 1:5 do 1:2 jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"situace 1203" 13+8+10+16+18+8+3+2		86,000			
14	M	R05299001	tyče dřevěné 2 m tl. 5-8 cm - k soliteře vč.pásky	kus	86,000	110,23	9 479,78	
	PP		tyče dřevěné 2 m tl. 5-8 cm - k soliteře vč.pásky					
	VV		"situace 1203" 13+8+10+16+18+8+3+2		86,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

**SO 24b.1 - Komunikace, parkovací stání a sadové úpravy - veřejné plochy
mimo areál na pozemcích investora**

KSO: 801 99 11

Místo: Pávov

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

421 027,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	421 027,00	21,00%	88 415,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

509 442,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

**SO 24b.1 - Komunikace, parkovací stání a sadové úpravy - veřejné plochy
mimo areál na pozemcích investora**

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	421 027,00
HSV - Práce a dodávky HSV	421 027,00
1 - Zemní práce	355 195,83
2 - Zakládání	3 326,08
3 - Doplňky komunikací	4 972,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 532,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRANSFORMACE DOMOVA KAMÉLIE KŘÍŽANOV III. - VÝSTAVBA PÁVOV

Objekt:

SO 01 - Výstavba Pávov 2

Soupis:

SO 24b.1 - Komunikace, parkovací stání a sadové úpravy - veřejné plochy mimo areál na pozemcích investora

Místo: Pávov

Datum: 8. 3. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

421 027,00

D HSV Práce a dodávky HSV

421 027,00

D 1 Zemní práce

355 195,83

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	51,20	819,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a 1204" 16		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,46	68,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"situace 1202 a 1204" 2		2,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	76,869	25,56	1 964,77	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"situace 1202 a 1203" 512,46*0,15		76,869			
4	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	104,702	158,41	16 585,64	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"situace 1202 a 1203" 108,97*0,42+66,5*0,24+7,5*0,24+67,5*0,61		104,702			
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	104,702	36,17	3 787,07	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202 a 1203" 108,97*0,42+66,5*0,24+7,5*0,24+67,5*0,61		104,702			
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,993	661,40	3 302,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"situace 1202-1204 a 2701-2703" (33+16,5+2+6+1,5+5+13,5+5+18,4+18,5+18,1+6+15)*0,3*0,3*0,35		4,993			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,993	48,18	240,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"situace 1202-1204 a 2701-2703" (33+16,5+2+6+1,5+5+13,5+5+18,4+18,5+18,1+6+15)*0,3*0,3*0,35		4,993			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	109,695	66,14	7 255,23	CS ÚRS 2018 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"situace 1202-1204 a 2701-2703" 108,97*0,42+66,5*0,24+7,5*0,24+67,5*0,61+(33+16,5+2+6+1,5+5+13,5+5+18,4+18,5+18,1+6+15)*0,3*0,3*0,35		109,695			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	196,580	190,25	37 369,35	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"situace 1202-1204 a 2701-2703" 108,97*0,42+66,5*0,24+7,5*0,24+67,5*0,61+(33+16,5+2+6+1,5+5+13,5+5+18,4+18,5+18,1+6+15)*0,3*0,3*0,35		109,695			
	VV		108,97*0,34+66,5*0,19+7,5*0,19+67,5*0,53		86,885			
	VV		Součet		196,580			