

## Oprava obsazeného bytu č. 9, Fr. Formana 32

VZ č. 51/2020

<b>Odběratel:</b>	<b>Příjemce:</b>
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

<b>Zhotovitel:</b>	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

<b>Předmět zakázky:</b>	
Část obce	Ostrava - Dubina
Ulice, č. pop./č. or.	Fr. Formana 280/32
Číslo bytu	9
Velikost bytu	0+2
Technik	[REDACTED]

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	2.25	oprava rozvodu elektroinstalace	soubor	1,00	10 000,00	položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky" - úprava rozvodu el. instalace v KOU, WC a kuchyni po výměně obkladů a KL - tj. zásuvky, vypínače, proudový chránič, atd. vč. prací s trímto spojených
2	3.1	výměna wc kombi	ks	1,00	2 500,00	vč. příslušenství
3	3.3	výměna sedací desky	ks	1,00	200,00	WC kombi
4	3.5	výměna pancéřové hadičky	ks	1,00	200,00	k WC
5	3.6	výměna rohového ventilu	ks	1,00	200,00	k WC
6	3.7	výměna umyvadla včetně příslušenství	ks	1,00	1 200,00	55-60 cm
7	3.9	výměna vany 150 cm	ks	1,00	4 000,00	vč. příslušenství
8	3.22	výměna baterie dřezové stojánkové pákové	ks	1,00	1 500,00	záruka min. 5 let
9	3.26	výměna baterie umyvadlové stojánkové pákové	ks	1,00	1 500,00	záruka min. 5 let
10	3.28	výměna baterie vanové nástěnné R100	ks	1,00	2 000,00	vč. držáku na hadici a příslušenství, záruka min. 5 let
11	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00	2 000,00	s otvorem na dřezovou baterii
12	3.34	výměna pračkového ventilu	ks	1,00	200,00	na SV v KOU
13	3.36	výměna kuchyňské linky 120 cm	ks	1,00	12 000,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dřeva, ve spodním díle 4 šuplíky s kolejničkami, ABS hrany tl. 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek měkkým dorazem, spodní skříňky osadit na nožkách s krycí lištou
14	3.40	výměna skříňky nad digestoří	ks	1,00	2 000,00	s panty s tlumením na ramínku, tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, stejný dekor jako KL
15	3.42	výměna digestoře komínové s vnějším odtahem	ks	1,00	2 000,00	
16	3.51	výměna spižních dvířek	ks	1,00	3 000,00	dělené o celkovém rozměru 2,65x0,6 m, tl. lamina min. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, zavírače dvířek měkkým dorazem, stejný dekor jako KL
17	3.113	výměna dřezové desky dl. 120 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00	2 000,00	tl. min. 28 mm vč. hliníkové hrany u PS, ukončovací lišty po celém obvodu ve styku s obkladem, hliníková nebo v dekoru dřezové desky
18	3.123	demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka	soubor	1,00	200,00	PS pro možnost provedení nového obkladu v KU

19	3.149	zhotovení samostatného odpadu pro AP, viz poznámka	soubor	1,00	600,00	KOU - v obezdění vany (odpadní potrubí bude vedeno kolem vany za obezděním)
20	3.168	zřízení osvětlení pod kuchyňskou linku	ks	1,00	400,00	
21	5.2	lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů	m2	2,00	400,00	KOU, WC
22	5.4	škrábání stěn, stropů	m2	15,00	600,00	KOU a WC nad obkladem a strop (vč. náležité úpravy podkladu - zednických oprav před malováním)
23	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	15,00	630,00	KOU a WC nad obkladem - otěruvzdorná
24	6.2	obezdění vany 150 cm, včetně instalace vanových dvířek	soubor	1,00	2 000,00	
25	6.7	úprava podkladu pod obklad, včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	25,00	3 750,00	KOU - 16 m2, WC - 9 m2
26	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	27,50	1 100,00	KU - 2,5 m2, KOU - 16 m2, WC - 9 m2
27	6.9	provedení keramického obkladu	m2	25,00	13 750,00	KOU - 16 m2, WC - 9 m2 (dvoubarevná kombinace)
28	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	10,50	5 775,00	KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 5,5 m2
29	6.14	vybourání dlažby	m2	10,50	420,00	KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 5,5 m2
30	6.15	vybourání soklíku	m	7,40	296,00	bm - v PŘ
31	6.16	provedení soklíku kolem dlažby	m2	1,00	550,00	v PŘ do výše 0,10 m
32	6.18	úprava podkladu pod dlažbu, včetně hydroizolace	m2	11,50	1 725,00	KOU - 3,5 m2, WC - 1,5 m2, PŘ - 5,5 m2 vč. soklíku - 1 m2
33	6.29	zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi horním a spodním dílem KL a kolem sporáku	m2	3,00	1 650,00	za PS až k podlaze a k digestoři
34	7.28	nátěr revizních dvířek do instalační šachtice	m2	1,00	300,00	na WC kovové z obou stran vč. rámu, bílá barva - syntetika
35	8.11	vypouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	pro demontáž ÚT v KOU a WC (pro možnost položení nového obkladu)
36	8.12	napouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	po zpětné montáži ÚT v KOU a WC
37	8.22	odvzdušnění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	po zpětné montáži ÚT v KOU a WC
38	8.25	demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00	1 000,00	KOU a WC - pro provedení nového obkladu
39	8.27	zaslepení přívodu SV, TUV a odpadu	soubor	1,00	200,00	KOU - vývod TUV pro AP
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>83 346,00</b>	

<b>Uveďte Vaši hodinovou sazbu:</b>		/ hod
	<b>Poznámky</b>	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
3	Položka 2.25 "oprava rozvodu elektroinstalace" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max. limitní cenou 10 000 Kč.	
4	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za "odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů" a k položce 2.25 za "opravu rozvodu elektroinstalace", uveďte v max. sazbě 300 Kč bez DPH, a to v řádku nad touto tabulkou "Poznámky".	
5	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.	