

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 08. 03. 2019 na realizaci stavby

„II/447 Strukov - Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

1. Vedoucí společník: M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

2. Společník: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

jako **SPOLEČNOST M – SILNICE + EUROVIA, STRUKOV**, se sídlem M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva M – SILNICE a.s.
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva M – SILNICE a.s.
Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitel závodu Zlín, EUROVIA CS,

a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



stek

Bankovní spojení společnosti:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08.03.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/00535/OI/DSM pod názvem akce „II/447 Strukov - Šternberk“, kdy předmětem plnění této smlouvy je oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 13. 11. 2019 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a k úpravě ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je oprava chybného způsobu výpočtů víceprací a méněprací uvedených v dodatku č. 1 v tabulce v popisu změn u 3 změnových listů (ZL č. 3, ZL č. 5 a ZL č. 13).

Nejedná se o změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), pouze dochází k opravě dílčích výpočtů u některých změnových listů. Tato oprava nemá vliv na celkovou cenu díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Do čl. II. odst. 5 Smlouvy se s ohledem na shora uvedené vkládá nová tabulka změn se správným uvedením víceprací a méněprací, která měla být obsahem dodatku č. 1.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 106 intravilán Lužice, SO 106.1L Zpevněné plochy intravilánu Lužice, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž silniční betonové obruby a žulové přídlažby v délce 130,50m. Přípočet za bezbariérové obrubníky Kassel v délce 41,32 m.	151 978,48	-125 660,54
2) SO 401 Vefečné osvětlení, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž 3 ks sloupů VO vč. 115 m AYKY kabelu.	0,00	-188 517,12
3) SO 104.1 Chodníky intravilán Hnojice, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Přípočet za dodávku a montáž zámkové dlažby (přírodní, červená a slepecká) v celkové výměře cca 660 m ² včetně podkladních vrstev a demolice konstrukcí stávajících chodníků. Dále dodávka a montáž do betonu obrubníků betonových chodníkových v délce cca 212 m	1 259 108,79	-343 883,58
4) SO 102 Intravilán Žerotín – sanace a výměna střední části komunikace, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za pokládku podkladní vrstvy ACP 22+ š do 3m ve výměře 773,73 m ² . Z toho vyplývá přípočet za pokládku ACP 22+ š přes 3 m ve výměře 1670,159 m ² a přípočet za frézování živичného krytu ve výměře 587,989 m ² včetně sanační vrstvy tl. 50 cm a nových podkladních vrstev tl. 150 a 180 cm.	2 051 178,70	-508 648,10
5) SO 106.1 Zpevněné plochy intravilán Lužice, SO 107.01 Komunikace, SO 108 Intravilán Šternberk, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za poplatek za uložení odpadu obsahující dehet a zároveň stejný přípočet za 32,626 t.	68 453,15	-68 453,15
6) SO 104 Intravilán Hnojice - vynechání chodníku, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž chodníku ze zámkové dlažby vč. konstrukčních vrstev o výměře cca 5 m ² , přípočet za dodávku a montáž silniční obruby přechodové (1 m) a zapuštěné (2m).	1 670,59	-6 938,76
7) SO 103 Extravilán Žerotín – Hnojice – sjezd, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za odkopy pro příkopu o objemu 3,6 m ³ vč. manipulace a zřízení zemních krajnic o objemu 1,8 m ³ vč. dodávky materiálu.	505,80	-8 410,85
8) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za zemní práce v objemu cca 5 m ³ a za dodávku a montáž podkladních vrstev o výměře cca 17 m ² . Přípočet za zřízení zpevnění krajnice o výměře 14 m ² .	1 061,77	-34 540,14
9) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za frézování živичného povrchu 110 m ² a dodávku a pokládku AHV tl. 70 mm 110 m ²	248 508,58	0,00
10) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Přípočet za bourání betonu v objem 015 m ³ a demontáž 4 ks poklopů vč. rámu, osazení 12 ks betonových prstenců a rámu vč. poklopů.	61 821,71	-2 900,82
11) SO 102 Intravilán Žerotín; SO 104 II/447 Intravilán Hnojice, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	735 576,45	0,00

Přípočet za poplatek za uložení na řízenou skládku o objemu 1 395 t a dodávku žulové kostky drobné 207 t.		
12) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za realizaci plné konstrukce komunikace o výměře 6,5 m ² a 1 ks UV. Přípočet 19 m silničních obrub s přídlažbou.	22 979,00	-34 882,63
13) SO 102.1 Zpevněné plochy Intravilán Žerotín - chodníky, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku předláždění betonové dlažby o rozsahu 485 m ² . Přípočet za dodávku a montáž zámkové betonové dlažby 20 x 10 x 6 cm o výměře 920 m ² vč. podkladních vrstev, dodávku a montáž chodníkové obruby v délce 143 m do betonového lože.	1 286 612,88	-422 266,35
14) SO 301 Dešťová kanalizace stoka B, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž 2 ks šachet vč. zemních prací.	0,00	-127 171,30
15) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za dodávku a montáž silničních propustků v délce 14,5 m	127 875,50	0,00
16) SO 107.01 Komunikce, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za odkopání cca 120 m ³ násypového materiálu nevhodného do násypu silničního tělesa vč. likvidace a dodávku a montáž 308 m ³ násypového materiálu vhodného do násypového silničního tělesa vč. sanace krajů.	219 242,58	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	6 236 573,98	-1 872 273,34
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	4 364 300,64	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Výše uvedená oprava stávající ceny ve sloupcích u méněprací a víceprací nemá vliv na celkovou cenu díla uvedenou v dodatku č. 1. Celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	183 829 873,63	38 604 273,46	222 434 147,09
Změna ceny dle dodatku č. 1	4 364 300,64	916 503,13	5 280 803,77
Změna ceny dle dodatku č. 2 – oprava chybného výpočtu MNP a VCP dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Celková cena Smlouvy včetně dodatků	188 194 174,27	39 520 776,59	227 714 950,86

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvě-stě-dvacet-sedm-milionů-sedm-set-čtrnáct-tisíc-devět-set-padesát-korun-českých-osmdesát-šest-haléřů.

Tímto dodatkem č. 2 se ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/81/11/2020 ze dne 27. 01. 2020.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 24 -03- 2020



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne: 24 -03- 2020



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M-SILNICE a.s.

V..... dne:



Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva M-SILNICE a.s.



Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín, EUROVIA
CS, a.s. na základě plné moci

KRYCÍ LIST

Stavba: III/447 STRUKOV - ŠTERNBERK

ZL Č. 17

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel dokumentace: Printes atelier

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Základní cena:

Cena - celkem:	4 364 300,64
DPH:	916 503,13
Cena s dani:	5 280 803,77

Vypracoval zadání:

Datum zadání: pátek 3. leden 2020

Vypracoval nabídku: Horák Michal

Datum vypracování nabídky: pondělí 20. leden 2020

Stavba: SO 999 - Změnový list č.17

Rekapitulace		Celkem
Stavba: SO 999 - Změnový list č.17		
SO 999 Změnový list č.17		4 384 300,64
001 VCP ZL 1 - 16		6 236 573,98
SO 999 Změnový list č.1		151 978,48
SO 999 Změnový list č.3		1 259 108,79
SO 999 Změnový list č.4		2 051 178,70
SO 999 Změnový list č.6		68 453,16
SO 999 Změnový list č.6		1 670,59
SO 999 Změnový list č.7		505,80
SO 999 Změnový list č.8		1 061,77
SO 999 Změnový list č.9		248 508,58
SO 999 Změnový list č.10		61 821,71
SO 999 Změnový list č.11		735 576,45
SO 999 Změnový list č.12		22 979,00
SO 999 Změnový list č.13		1 286 612,88
SO 999 Změnový list č.15		127 875,50
SO 999 Změnový list č.16		219 242,58
002 MNP ZL 3 - 16		-1 972 273,34
SO 999 Změnový list č.1		-125 660,54
SO 999 Změnový list č.2		-188 517,12
SO 999 Změnový list č.3		-343 883,58

SO 999 Změnový list č.4	-508 648,10
SO 999 Změnový list č.5	-68 453,15
SO 999 Změnový list č.6	-6 938,76
SO 999 Změnový list č.7	-8 410,85
SO 999 Změnový list č.8	-34 540,14
SO 999 Změnový list č.10	-2 900,82
SO 999 Změnový list č.12	-34 882,63
SO 999 Změnový list č.13	-422 266,35
SO 999 Změnový list č.14	-121 171,30
Stavba: SO 999 - Změnový list č.17	4 364 300,64

Stavba: SO 999 - Změnový list č.17

Rozpočet s výkazem výměr						
Stavba: SO 999 - Změnový list č.17						4 364 300,84
SO 999 - Změnový list č.17						4 364 300,84
001 - VCP ZL 1 - 16						6 236 573,98
SO 999 - Změnový list č.1						151 978,48
SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice o						120 823,11
HSV - Práce a dodávky HSV						120 823,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						118 374,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	41,32	465,8	19 246,86
002	592175300-11	obrubník bezbariérový zastávkový přímý 1000x435x350mm šedý	KUS	36	2293,2	82 555,20
003	592175380-11	obrubník bezbariérový zastávkový přechodový pravý/levý 1000x435x270-330mm (dl*š*v) šedý	KUS	4	1850	7 400,00
004	592175310-11	obrubník bezbariérový zastávkový náběhový zkrácený pravý/levý 335x435x330-350mm. (dl*š*v) šedý	KUS	4	2293,2	9 172,80
998 - Přesun hmot						2 448,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	19,586	125	2 448,25
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - doj						31 155,37
HSV - Práce a dodávky HSV						31 155,37
5 - Komunikace						26 280,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	22,5	367,23	8 262,68
002	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	22,5	82	1 845,00
003	573231111-04	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)	m2	45	14	630,00
004	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,5	293,78	6 610,05
005	577165122-01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,5	397,03	8 933,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 865,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	35	63	2 205,00
007	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	35	76	2 660,00
998 - Přesun hmot						9,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	0,182	52	9,46
SO 999 - Změnový list č.3						1 259 108,79
SO 104.1H-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODI						486 696,84
HSV - Práce a dodávky HSV						486 696,84
1 - Zemní práce						6 972,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	498	14	6 972,00
5 - Komunikace						414 208,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	564831111-03	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 100 mm	m2	162	115	18 630,00
003	564851111-021	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	227	125	28 375,00
004	564861111-03	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 200 mm	m2	36	161	5 796,00
005	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	549	292	160 308,00
006	592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	559,98	183	102 476,34
007	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	88	307	27 016,00
008	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	37,08	19	704,52
009	592451080-01	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	63,86	304	19 413,44
010	59245006-08	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	37,08	564	20 913,12
011	59245109st	DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv. materiál ST. OČIŠTĚNÁ - dlažba zámková tl. 8 cm	m2	-10,3	0	0,00
012	599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	637	48	30 576,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						

997 - Přesun sutě						46 367,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1,854	253	469,06
015	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	12,978	6	77,87
016	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1,854	257	476,48
017	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	T	1,854	189	350,41
018	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	66,534	253	16 833,10
019	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	514,698	6	3 088,19
020	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	66,534	257	17 099,24
021	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	T	42,054	189	7 948,21
022	99722189902	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora (ocel, žula)	T	24,48	1	24,48

998 - Přesun hmot						19 149,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	153,195	125	19 149,38

SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. f**772 411,95****HSV - Práce a dodávky HSV****772 411,95****1 - Zemní práce****154 554,72**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku)	m2	250	50	12 500,00
002	113107231	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	215	120	25 800,00
003	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	164	69,23	11 353,72
004	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	574	40	22 960,00
005	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	25,8	311	8 023,80

006 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	91,59	188	17 218,92
007 122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném území) v hornině tř. 3	m3	5,16	1058	5 459,28
008 122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	35,25	140	4 935,00
009 162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,5	96	16 272,00
010 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	169,5	16	2 712,00
011 1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	305,1	80	24 408,00
012 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	208	14	2 912,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu**65 291,03**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013 181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	250	19	4 750,00
014 181301102		Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250	34	8 500,00
015 103715000-12		katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	38,625	882	34 067,25
016 181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250	9	2 250,00
017 005724100		osivo směs travní parková	kg	7,725	139	1 073,78
018 181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	250	13	3 250,00
019 183403114		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	250	1	250,00
020 183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	250	1	250,00
021 183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250	3	750,00
022 183403161		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	250	1	250,00
023 184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	250	3	750,00
024 185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250	3	750,00
025 185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	26,25	76	1 995,00

026 185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,25	228	5 985,00
027 185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	26,25	16	420,00

5 - Komunikace**135 545,28**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
028 564851111-021	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm		m2	208	125	26 000,00
029 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	208	292	60 736,00
030 592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní		m2	212,16	183	38 825,28
031 599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr 0-4		m2	208	48	9 984,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**268 649,22**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032 916231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20		m	574	364	208 936,00
033 59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm		m	579,74	103	59 713,22

997 - Přesun sutě**129 722,30**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		T	69,875	24	1 677,00
035 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		T	489,125	6	2 934,75
036 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km		T	117,67	253	29 770,51
037 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		T	823,69	6	4 942,14
038 997221611-02	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku		T	117,67	210	24 710,70
039 997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		T	117,67	257	30 241,19
040 9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)		T	187,545	189	35 446,01

9971 - Odkup asfaltového recyklátu**-844,60**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
041 99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem		T	-16,892	50	-844,60

998 - Přesun hmot						19 494,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	042 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	155,952	125	19 494,00
SO 999 - Změnový list č.4						2 051 178,70
SO 102 - VPN - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vícepráce						2 051 178,70
HSV - Práce a dodávky HSV						2 051 178,70
1 - Zemní práce						489 530,66
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	001 113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	587,989	169,96	99 934,61
	002 120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,84	311	1 194,24
	003 122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném území) v hornině tř. 3	m3	1,536	1058	1 625,09
	004 122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	744,214	88	65 490,83
	005 122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	139,25	140	19 495,00
	006 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	885	121	107 085,00
	007 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1770	12	21 240,00
	008 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	885	16	14 160,00
	009 1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	1593	80	127 440,00
	010 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2276,135	14	31 865,89
2 - Zakládání						12 810,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	011 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1281	10	12 810,00
5 - Komunikace						1 484 032,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	012 564761119-02	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-250 relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč. dovozu kameniva na místo zabudování	m3	640,5	806	516 243,00
	013 564851111-01	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	883,333	155	136 916,62

014 564851114-02	Podklad ze štéřkodrté ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 mm	m2	993,333	145	144 033,29
015 565156121-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1670,159	367,23	613 332,49
016 573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	896,429	82	73 507,18

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**79 463,59**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1499,313	53	79 463,59

9971 - Odkup asfaltového recyklátu**-15 052,50**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
018	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	-301,05	50	-15 052,50

998 - Přesun hmot**394,37**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	7,584	52	394,37

SO 999 - Změnový list č.5**68 453,15****001 - VCP - SO 106,107,108 odpady****68 453,15****SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investici****342,09****HSV - Práce a dodávky HSV****342,09****997 - Přesun sutě****342,09**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
102	997221845302E	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	T	1,81	189	342,09

SO 107.01 - Komunikace**62 230,14****HSV - Práce a dodávky HSV****62 230,14****997 - Přesun sutě****62 230,14**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
087	997221845301H	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s dehtem)	T	32,926	1890	62 230,14

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK**5 880,92****HSV - Práce a dodávky HSV****5 880,92****997 - Přesun sutě****5 880,92**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
142	997221845302E	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	T	31,116	189	5 880,92

SO 999 - Změnový list č.6						1 670,59
SO 104 - VCP - Kraj - vícepráce - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJ						1 670,59
HSV - Práce a dodávky HSV						1 670,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 637,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	3	374	1 122,00
002	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	2,02	103	208,06
003	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	1,01	304	307,04
998 - Přesun hmot						33,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	0,644	52	33,49
SO 999 - Změnový list č.7						505,80
SO 103 - VCP - Kraj - vícepráce - SILNICE III/447 EXTRAVILÁN ŽERČ						505,80
HSV - Práce a dodávky HSV						505,80
1 - Zemní práce						505,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,8	121	217,80
002	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,8	16	28,80
003	1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	3,24	80	259,20
SO 999 - Změnový list č.8						1 081,77
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna kraj						1 081,77
HSV - Práce a dodávky HSV						1 081,77
5 - Komunikace						748,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm - bez dodávky recyklátu, (využití stávajících odfrézovaných vrstev)	m2	13,125	57	748,13
997 - Přesun sutě						226,99
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	99722155-1m	Vodorovná doprava -na meziskládku sutí ze sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	T	3,465	34	117,81
003	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1,733	63	109,18
9971 - Odkup asfaltového recyklátu						86,65

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	1,733	50	86,65
SO 999 - Změnový list č.9						248 508,58
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB						248 508,58
HSV - Práce a dodávky HSV						248 508,58
1 - Zemní práce						198 579,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110	1805,27	198 579,70
5 - Komunikace						50 955,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	110	367,23	40 395,30
003	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	110	14	1 540,00
004	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	110	82	9 020,00
9971 - Odkup asfaltového recyklátu						-1 408,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	-28,16	50	-1 408,00
998 - Přesun hmot						381,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	7,338	52	381,58
SO 999 - Změnový list č.10						61 821,71
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna víceb.						2 509,34
HSV - Práce a dodávky HSV						2 509,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce						416,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,151	2757	416,31
8 - Trubní vedení						1 320,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	KUS	4	330	1 320,00
997 - Přesun sutě						708,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	0,652	253	164,96

004 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	2,608	6	15,65	
005 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	0,48	253	121,44	
006 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4,32	6	25,92	
007 997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,652	257	167,56	
008 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,48	197	94,56	
009 9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) - separovaný (kusy do 0,5m)	T	0,622	189	117,56	
010 99722189902	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora (ocel, žula)	T	0,48	1	0,48	
998 - Přesun hmot					64,90	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	1,248	52	64,90
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna pokl					59 312,37	
HSV - Práce a dodávky HSV					59 312,37	
4 - Vodorovné konstrukce					7 230,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 452112111		Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	KUS	12	165	1 980,00
002 592238640		prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	KUS	30	175	5 250,00
8 - Trubní vedení					51 714,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003 899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	12	2035	24 420,00
004 592246600-04		beton.poklop s rámem na vpust', zat. D400: viko 550/100- D400 + rám 450/160- B125, D400	KUS	5	2579	12 895,00
005 592246600-03		beton.poklop s rámem na vpust', zat. B125: viko 550/100- B125 + rám 450/160- B125, D400	KUS	7	2057	14 399,00
998 - Přesun hmot					368,37	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	7,084	52	368,37
SO 999 - Změnový list č.11					735 576,45	

SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN						330 680,45
HSV - Práce a dodávky HSV						330 680,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						330 680,45
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	583801200	kostka dlažební žula drobná	T	109,352	3024	330 680,45
SO 104.01 - Komunikace, sjezdy						404 896,00
HSV - Práce a dodávky HSV						404 896,00
1 - Zemní práce						111 568,00
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	1394,6	80	111 568,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						293 328,00
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	583801200	kostka dlažební žula drobná	T	97	3024	293 328,00
SO 999 - Změnový list č.12						22 979,00
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna -obn						22 979,00
HSV - Práce a dodávky HSV						22 979,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						22 535,65
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	916111122-020	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	19	266	5 054,00
002	916111123-020	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	19	290	5 510,00
003	58380124	kostka dlažební žula drobná	T	0,93	3024	2 812,32
004	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	19	374	7 106,00
005	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	19,19	107	2 053,33
998 - Přesun hmot						443,35
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	T	8,526	52	443,35
SO 999 - Změnový list č.13						1 286 612,88
SO 102.1 - VCP - Kraj-vícepráce -ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - zi						36 600,63
HSV - Práce a dodávky HSV						36 600,63
5 - Komunikace pozemní						26 335,50
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	564801112-1	Podklad z drti HDK fr. 4-8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	485	54,3	26 335,50

997 - Přesun sutě						10 265,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	3,078	253	778,73
003	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	33,858	6	203,15
004	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	33,858	257	8 701,51
005	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové) - separovaný (kusy do 0,5m)	T	3,078	189	581,74
SO 102.1Z - N - Kraj - navýšení -ZP.PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - na:						844 558,15
HSV - Práce a dodávky HSV						844 558,15
1 - Zemní práce						176 740,82
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí dmu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddravnání na skládce)	m2	205	50	10 250,00
002	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	300	120	36 000,00
003	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	151	120	18 120,00
004	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	40	36	1 440,00
005	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	430	40	17 200,00
006	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	62,1	151	9 377,10
007	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	26,835	151	4 052,09
008	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4	25	100,00
009	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12	25	300,00
010	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,85	121	10 992,85
011	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,835	121	2 521,04
012	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	181,7	12	2 180,40

013 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,67	12	500,04
014 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2	60	120,00
015 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6	60	360,00
016 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,85	16	1 453,60
017 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,67	16	666,72
018 1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) - zemina a kamení	T	163,53	272	44 480,16
019 1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) - zemina a kamení	T	37,503	272	10 200,82
020 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 ze zhutněním	m2	459	14	6 426,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu**71 665,65**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021 181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	215	19	4 085,00
022 181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	60	19	1 140,00
023 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		m2	215	34	7 310,00
024 103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí		m3	33,218	882	29 298,28
025 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		m2	60	34	2 040,00
026 103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí		m3	9,27	882	8 176,14
027 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	215	9	1 935,00
028 005724100	osivo směs travní parková		kg	6,644	139	923,52
029 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	60	9	540,00
030 005724100	osivo směs travní parková		kg	1,854	139	257,71
031 181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění		m2	215	13	2 795,00
032 181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění		m2	60	13	780,00
033 183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5		m2	215	1	215,00

034	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	60	1	60,00
035	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	215	1	215,00
036	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	60	1	60,00
037	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	215	3	645,00
038	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60	3	180,00
039	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60	1	60,00
040	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60	1	60,00
041	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	215	3	645,00
042	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	60	3	180,00
043	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	215	3	645,00
044	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60	3	180,00
045	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	22,575	76	1 715,70
046	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,3	76	478,80
047	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,575	228	5 147,10
048	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,3	228	1 436,40
049	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	22,575	16	361,20
050	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	6,3	16	100,80

5 - Komunikace**224 756,30**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
051	564851111-021	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	290	125	36 250,00
052	564861111-03	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 200 mm	m2	40	161	6 440,00
053	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	2	423	846,00
054	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6	423	2 538,00

055 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	290	292	84 680,00
056 592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	292,9	183	53 600,70
057 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	40	307	12 280,00
058 592451080-01	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	40,4	304	12 281,60
059 599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	330	48	15 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**201 252,90**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
060	916231213-20	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	430	364	156 520,00
061	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	434,3	103	44 732,90

997 - Přesun sutě**150 245,85**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
062	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	71,875	24	1 725,00
063	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	790,625	6	4 743,75
064	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	144,08	253	36 452,24
065	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	1488,08	6	8 928,48
066	997221611-02	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	T	88,15	210	18 511,50
067	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	135,28	257	34 766,96
068	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	T	135,28	189	25 567,92
069	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	71,875	272	19 550,00

998 - Přesun hmot**19 896,63**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
070 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	T	159,173	125	19 896,63

HSV - Práce a dodávky HSV						405 454,10
1 - Zemní práce						1 940,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	138,6	14	1 940,40
5 - Komunikace						316 972,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	564851111-021	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	96	125	12 000,00
004	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	485	292	141 620,00
005	592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	489,85	183	89 642,55
006	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	96	292	28 032,00
007	592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	96,96	183	17 743,68
008	599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	485	48	23 280,00
009	599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	96,96	48	4 654,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						66 460,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	916231213-20	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C16/20	m	142	364	51 688,00
011	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	143,42	103	14 772,26
998 - Přesun hmot						20 081,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	160,649	125	20 081,13
SO 999 - Změnový list č.15						127 875,50
SO 106 - VCP - Kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění c						127 875,50
HSV - Práce a dodávky HSV						127 875,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						127 875,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	919521130-99	Výměna silničního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 500 -komplet: vč. dodávky trouby, podkladků, vč. zemních prací, KTÚ, bourání, odvozu a poplatku sutí a zeminy	m	14,5	8819	127 875,50
SO 999 - Změnový list č.16						219 242,58

HSV - Práce a dodávky HSV						219 242,58
1 - Zemní práce						71 571,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojné tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmrvování na skládku)	m2	222,26	50	11 113,00
002	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	119,16	90	10 724,40
003	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	119,16	78	9 294,48
004	171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	308,7	131	40 439,70
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						49 244,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	222,26	10	2 222,60
006	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,8678	139	954,62
007	182201101	Svahování násypů	m2	222,26	32	7 112,32
008	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	222,26	35	7 779,10
009	103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	34,3392	882	30 287,17
010	183403116-001	Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	222,26	4	889,04
2 - Zakládání						2 383,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	238,32	10	2 383,20
5 - Komunikace						96 042,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	564761119-015f	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-150mm, relativní ulehlost v aktivní zóně ld=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování	m3	119,16	806	96 042,96
902 - MNP ZL 1 - 16						-1 872 273,34
SO 999 - Změnový list č.1						-125 660,54
SO 106 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN LUŽICE						-32 350,64
HSV - Práce a dodávky HSV						-32 350,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-31 743,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

001 916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	-60,5	374	-22 627,00	
002 59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-41,725	107	-4 464,58	
003 59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	-15,15	226	-3 423,90	
004 59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	-4,04	304	-1 228,16	
998 - Přesun hmot					-607,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	-11,673	52	-607,00
SO 106 - MNP - Kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - dv					-93 309,90	
HSV - Práce a dodávky HSV					-93 309,90	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-91 878,34	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 916111122-020		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	-130,5	266	-34 713,00
002 916111123-020		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	-130,5	290	-37 845,00
003 583801200		kostka dlažební žula drobná	T	-6,389	3024	-19 320,34
998 - Přesun hmot					-1 431,56	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	-27,53	52	-1 431,56
SO 999 - Změnový list č.2					-188 517,12	
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					-188 517,12	
PSV - Práce a dodávky PSV					-85 225,92	
741 - Elektroinstalace - silnoproud					-430,92	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 998741101		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	-0,684	630	-430,92
743 - Elektromontáže - hrubá montáž					-16 561,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002 743112319		Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	-6	44	-264,00
003 345710660-01		trubka elektroinstalační ohebná v základu	m	-6	31	-186,00
004 2100100191		Montáž trubek plastových ohebných do D 100 mm uložených volně	m	-105	38	-3 990,00
005 345713520-01		trubka elektroinstalační ohebná do země DN 63	m	-105	31	-3 255,00

006 743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	-105	44	-4 620,00
007 354410730	drát D 10mm FeZn	kg	-105	38	-3 990,00
008 743622100	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	KUS	-3	63	-189,00
009 354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	KUS	-3	19	-57,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových**-10 695,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	745431130	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 2x35 mm2 uložený volně (AYKY)	m	-115	44	-5 060,00
011	341123160	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	-115	49	-5 635,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů**-684,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	747219111	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	KUS	-3	189	-567,00
013	345231500	spodek pojistkový E27 vestavný 2112-30 základní provedení	KUS	-3	39	-117,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**-56 865,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	748132300-01	Montáž svítidlo na výložník pro veřejné osvětlení	KUS	-3	441	-1 323,00
015	3484455001	svítidlo venkovní výložníkové LED 46W, IP54	KUS	-3	6929	-20 787,00
016	748719211	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	-3	1890	-5 670,00
017	316741070	stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m	KUS	-3	6551	-19 653,00
018	748721210	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	-3	1071	-3 213,00
019	3167707501	výložník V1-1500	KUS	-3	1512	-4 536,00
020	748741000	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	-3	44	-132,00
021	3457143101	stožárová svorkovnice kompletní jednookruhová, průběžné zapojení do 4x36mm	KUS	-3	517	-1 551,00

M - Práce a dodávky M**-103 291,20****21-M - Elektromontáže****-1 440,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022 210800106		Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-30	25	-750,00

023 341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	-30	23	-690,00
---------------	--	---	-----	----	---------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích**-101 851,20**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
024	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	-0,1	25197	-2 519,70
025	460030001	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m ³	-20	441	-8 820,00
026	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	KUS	-3	756	-2 268,00
027	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m ³	-1,5	3339	-5 008,50
028	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypáním	m ³	-2	1890	-3 780,00
029	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m ³	-2	315	-630,00
030	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	-85	164	-13 940,00
031	460150293	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	-20	227	-4 540,00
032	4601505831	Hloubení kopané sondy ručně š 60 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3	Ks	-3	630	-1 890,00
033	460421082	Lože kabelů z pisku nebo šterkpisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	-105	88	-9 240,00
034	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	KUS	-1	126	-126,00
035	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	KUS	-1	126	-126,00
036	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	-10	31	-310,00
037	460500001	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z čísel	m	-10	38	-380,00
038	460510203	Kanály do rýh neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm	m	-5	315	-1 575,00
039	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	-85	107	-9 095,00
040	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	-20	151	-3 020,00
041	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	-1,5	441	-661,50

042 460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	T	-1,5	15	-22,50
043 460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	-50	25	-1 250,00
044 460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	-50	25	-1 250,00
045 460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	-100	31	-3 100,00
046 742811210-01	Demontáž svorkovnice stožárové, odpojení	KUS	-2	164	-328,00
047 74871120013	Demontáž stožár osvětlení parkový ocelový stávající, kompletní	KUS	-2	1008	-2 016,00
048 74871120011	Zaizolování díku přechodu ze základu na povrch	KUS	-3	252	-756,00
049 74871120012	Doložení kontrolního výpočtu k dodaným svítidlům	KUS	-1	1260	-1 260,00
050 2100308031	Montáž - jeřáb	hod	-5	882	-4 410,00
051 210030804-01	Doprava materiálu	KUS	-5	1260	-6 300,00
052 0111140001	Geodetické vytýčení trasy veřejného osvětlení	Ks	-1	3779	-3 779,00
053 0430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod	-5	378	-1 890,00
054 0440020001	Revize	hod	-20	378	-7 560,00

SO 999 - Změnový list č.3**-343 883,58****SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ****-42 840,31****HSV - Práce a dodávky HSV****-42 840,31****9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání****-42 840,31**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 919735111		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-315	54	-17 010,00
002 919735122		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	-315	82	-25 830,00
003 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	-0,006	52	-0,31

SO 104.1 - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRA**-300 463,27****HSV - Práce a dodávky HSV****-300 463,27****5 - Komunikace****-264 007,19**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 564921411-060		Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm - bez dodávky recyklátu (využití stávajících odřízovaných vrstev)	m2	-162	89	-14 418,00
002 573211111-04		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství od 0,30 - do 0,40 kg/m2	m2	-213	14	-2 982,00

003 577133111-40	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8CH tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-213	241,63	-51 467,19
004 591211111-04	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drt fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	-120	513	-61 560,00
005 58380120001s	DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv. materiál - ST. OČIŠTĚNÁ -kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	-24,48	0	0,00
006 596811123-14	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože do lože z drti fr.4-8 tl.40mm vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	-415	260	-107 900,00
007 59245310ST	DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv. materiál ST. OČIŠTĚNÁ - dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	-423,3	0	0,00
008 599432111-21	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	-415	48	-19 920,00
009 599432111-23	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z kostek - drobným kamenivem fr.0-4	m2	-120	48	-5 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**-16 187,40**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010 938908411		Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-51	6	-306,00
011 979054441		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	-423,3	30	-12 699,00
012 979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	-122,4	26	-3 182,40

997 - Přesun sutě**-2 471,18**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013 99722155-1m		Vodorovná doprava -na mezikládku sutí ze sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	T	-25,661	34	-872,47
014 997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	-12,83	63	-808,29
015 997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	-1,02	24	-24,48
016 997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	-7,14	6	-42,84
017 997221855101A		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	-1,02	80	-81,60
018 99722189907		Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	-12,83	50	-641,50

998 - Přesun hmot						-17 797,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	-142,38	125	-17 797,50
SO 104.1H-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODI						-580,00
HSV - Práce a dodávky HSV						-580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-580,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	-10	58	-580,00
SO 999 - Změnový list č.4						-508 648,10
SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce						-508 648,10
HSV - Práce a dodávky HSV						-508 648,10
1 - Zemní práce						-17 959,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-1282,8	14	-17 959,23
5 - Komunikace						-293 636,87
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	-773,73	367,23	-284 136,87
003	599142119-100	Úprava pracovních spár nátěrem asfaltovou emulzí, hl. styčné spáry do 100mm	m	-500	19	-9 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-197 000,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	919721282-2	Geomříž pro vyztužení stávaj. asfalt. povrchu polyesterová s asf. povrchem z geotextilií, pevnost 50kN/m, oka 40/40 vč. kotvení hřebíky a ochr. štěrku, ošetření podkladu emulzí, spojení přesahů živícn. postříkem, vč. všech dodávek	m2	-500	385	-192 500,00
005	938908411-02	Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním pojižděného živícného povrchu	m2	-750	6	-4 500,00
998 - Přesun hmot						-52,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	T	-1	52	-52,00
SO 999 - Změnový list č.5						-68 453,15
001 - MNP - SO 106,107,108 odpady						-68 453,15
SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investici						-3 420,90
HSV - Práce a dodávky HSV						-3 420,90
997 - Přesun sutě						-3 420,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

101	997221845301	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s dehtem)	T	-1,81	1890	-3 420,90
SO 107.01 - Komunikace						-6 223,01
HSV - Práce a dodávky HSV						-6 223,01
997 - Přesun sutě						-6 223,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
086	997221845302	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	T	-32,926	189	-6 223,01
SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK						-58 809,24
HSV - Práce a dodávky HSV						-58 809,24
997 - Přesun sutě						-58 809,24
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
141	997221845301	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s dehtem)	T	-31,116	1890	-58 809,24
SO 999 - Změnový list č.6						-6 938,76
SO 104 - MNP - Kraj - méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNČ						-2 472,18
HSV - Práce a dodávky HSV						-2 472,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-2 410,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	-5	374	-1 870,00
002	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-5,05	107	-540,35
998 - Přesun hmot						-61,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	T	-1,189	52	-61,83
SO 104.1 - MNP - Kraj - méněpráce - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INT						-4 466,58
HSV - Práce a dodávky HSV						-4 466,58
1 - Zemní práce						-70,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-5	14	-70,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						-265,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	19	-19,00
003	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-1	34	-34,00

004 103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	-0,155	882	-136,71
005 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1	9	-9,00
006 005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,031	139	-4,31
007 181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-1	13	-13,00
008 183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	1	-1,00
009 183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	1	-1,00
010 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	3	-3,00
011 183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	1	-1,00
012 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	3	-3,00
013 185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1	3	-3,00
014 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,105	76	-7,98
015 185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,105	228	-23,94
016 185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-0,105	50,4	-5,29

5 - Komunikace**-3 249,15**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017 564851111-021	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm		m2	-5	125	-625,00
018 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	-5	292	-1 460,00
019 592451100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní		m2	-5,05	183	-924,15
020 599432111-22	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4		m2	-5	48	-240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**-705,20**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou		m	-2	292	-584,00
022 592172100-1	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm		KUS	-2,02	60	-121,20

998 - Přesun hmot**-177,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	-1,416	125	-177,00
SO 999 - Změnový list č.7						-8 410,85
SO 103 - MNP - Kraj - méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTI						-8 410,85
HSV - Práce a dodávky HSV						-8 410,85
1 - Zemní práce						-270,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,6	45	-162,00
002	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1,8	60	-108,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						-6 469,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	-27,75	10	-277,50
004	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-0,857	139	-119,12
005	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-26,918	48	-1 292,06
006	182201101	Svahování násypů	m2	-0,833	32	-26,86
007	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	-27,75	35	-971,25
008	103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	-4,163	882	-3 671,77
009	183403116-001	Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-27,75	4	-111,00
5 - Komunikace						-1 402,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	-1,8	423	-761,40
011	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm - bez dodávky recyklatu, (využití stávajících odfrézovaných vrstev)	m2	-11,25	57	-641,25
997 - Přesun sutě						-194,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	99722155-1m	Vodorovná doprava -na meziskládku sutí ze sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	T	-2,97	34	-100,98
013	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	-1,485	63	-93,56
9971 - Odkup asfaltového recyklatu						-74,25

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	-1,485	50	-74,25
998 - Přesun hmot						-0,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	T	-0,001	52	-0,05
SO 999 - Změnový list č.8						-34 540,14
SO 106 - MNP - Kraj - méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna obr						-34 540,14
HSV - Práce a dodávky HSV						-34 540,14
1 - Zemní práce						-1 671,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-3,85	91	-350,35
002	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-0,9	151	-135,90
003	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-4	45	-180,00
004	162801102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,75	78	-214,50
005	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2	60	-120,00
006	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-2,75	16	-44,00
007	1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	-4,95	80	-396,00
008	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	-16,5	14	-231,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						-3 485,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
009	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	19	-285,00
010	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-15	34	-510,00
011	103715000-12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	-2,318	882	-2 044,48
012	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-15	13	-195,00
013	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-15	9	-135,00
014	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,464	139	-64,50

015	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	1	-15,00
016	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	1	-15,00
017	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	3	-45,00
018	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	1	-15,00
019	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	3	-45,00
020	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-15	3	-45,00
021	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,225	76	-17,10
022	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,225	228	-51,30
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-0,225	16	-3,60

5 - Komunikace**-8 137,63**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
024	564851114-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 mm	m2	-16,5	145	-2 392,50
025	564861111-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 200 mm	m2	-16,625	161	-2 676,63
026	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	-4,375	508	-2 222,50
027	569903311	Zřízení zemních krajnic ze zhuťněním	m3	-2	423	-846,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**-20 757,80**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
028	916111122-020	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	-17,5	266	-4 655,00
029	916111123-020	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	-17,5	290	-5 075,00
030	583801200	kostka dlažební žula drobná	T	-0,857	3024	-2 591,57
031	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	-17,5	374	-6 545,00
032	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-17,675	107	-1 891,23

998 - Přesun hmot**-486,98**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
033	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitým	T	-9,365	52	-486,98

SO 999 - Změnový list č.10						-2 900,82
SO 106 - MNP - Kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna ruš						-2 900,82
HSV - Práce a dodávky HSV						-2 900,82
1 - Zemní práce						-898,82
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-1,136	359	-407,82
002	583312020	šterkodrt netříděná do 100mm amfibolit	T	-2,163	227	-491,00
8 - Trubní vedení						-2 002,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	-7	121	-847,00
004	597118520-01	ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace (např.ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F)	KUS	-7	165	-1 155,00
SO 999 - Změnový list č.12						-34 882,63
SO 106 - MNP - Kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AE						-34 882,63
HSV - Práce a dodávky HSV						-34 882,63
1 - Zemní práce						-1 542,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,283	251	-322,03
002	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,794	111	-532,13
003	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,794	34	-163,00
004	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,283	79	-101,36
005	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,283	78	-100,07
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,283	16	-20,53
007	1712012110BD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	T	-2,309	80	-184,72
008	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,33	359	-118,47
4 - Vodorovné konstrukce						-258,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

013	451573111-08	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku fr. 0-8	m3	-0,338	766	-258,91
-----	--------------	--	----	--------	-----	---------

5 - Komunikace**-20 468,46**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	564851111-01	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	-6,5	155	-1 007,50
015	564851114-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 mm	m2	-6,5	145	-942,50
016	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	-6,5	367,23	-2 387,00
017	5731111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	-6,5	82	-533,00
018	573231111-04	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)	m2	-48,5	14	-679,00
019	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42	293,78	-12 338,76
020	577165122-01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-6,5	397,03	-2 580,70

8 - Trubní vedení**-12 192,41**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
025	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	-1	1377	-1 377,00
026	592238500-01	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a PVC 45x33x5 cm	KUS	-1,01	319	-322,19
027	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	KUS	-1,01	222	-224,22
028	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	KUS	-1	697	-697,00
029	592238780-23	obrubníková vtoková mříž: obrubník zkosený v.160mm, litina, rozměr rámu: vně 645/vnitř.350 tř.zatíž.B125	KUS	-1	9066	-9 066,00
030	592238740	koš vysoký pro uliční vpust', žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300	KUS	-1	506	-506,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**-142,00**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
031	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	-35,5	4	-142,00

997 - Přesun sutě**-93,32**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	-0,729	24	-17,50

033 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	-2,916	6	-17,50
034 997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	-0,729	80	-58,32

998 - Přesun hmot -185,22

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	-3,562	52	-185,22

SO 999 - Změnový list č.13 -422 266,35
SO 102.1 - MNP - Kraj- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - : -395 930,85
HSV - Práce a dodávky HSV -395 930,85
4 - Vodorovné konstrukce -5 335,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 451579777-01		Příplatek ZKD 10 mm tl - nad základní lože v montážní položce - pod dlažbu z kameniva drobeného fr. 4-8	m2	-485	11	-5 335,00

5 - Komunikace -375 136,84

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002 596811123-02		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2, lože fr.4-8, tl. 30mm	m2	-485	255	-123 675,00
003 592453150		dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní	m2	-470,1	485,39	-228 181,84
004 59245310ST		DODAVATEL NENACEŇUJE - použít stáv. materiál ST. OČISTĚNÁ - dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	-29,45	0	0,00
005 599432111-21		Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	-485	48	-23 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 016,01

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 979054441		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	-33,867	30	-1 016,01

998 - Přesun hmot -14 443,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	-115,544	125	-14 443,00

SO 102.1Z - MNP - Obec- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN -26 335,50
HSV - Práce a dodávky HSV -26 335,50
5 - Komunikace -26 335,50

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002 564801112-1		Podklad z drti HDK fr. 4-8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-485	54,3	-26 335,50

SO 999 - Změnový list č.14						-121 171,30
301.2 - Stoka B						-121 171,30
HSV - Práce a dodávky HSV						-121 171,30
1 - Zemní práce						-2 301,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-2,8	249	-697,20
002	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-2,8	321	-898,80
003	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	-1,4	504	-705,60
8 - Trubní vedení						-83 301,55
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných						-25 002,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	-2	683	-1 366,00
005	PC18	PRYŽOVÁ SPOJKA S OCEL. OBJÍMKAMI PRO DN 300(BETON-PVC) + VYROVNÁVACÍ KROUŽKY	KUS	-2	10798	-21 596,00
006	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-24	28	-672,00
007	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-24	57	-1 368,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce						-58 299,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	-1	1834	-1 834,00
009	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	KUS	-1	1149	-1 149,00
010	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	-7	1968	-13 776,00
011	592243120	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	KUS	-4	1430	-5 720,00
012	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x12 cm	KUS	-2	214	-428,00
013	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	KUS	-1	205	-205,00
014	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	-4	3079	-12 316,00
015	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm	KUS	-4	5041	-20 164,00

016 592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS	-4	194	-776,00
017 899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	KUS	-6	310	-1 860,00
018 998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	T	-11,925	6	-71,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**-41 568,15****96 - Bourání konstrukcí****-8 319,36**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019 358315115		Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	-3,36	2476	-8 319,36

99 - Přesun hmot**-33 248,79**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
020 997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	-7,838	262	-2 053,56
021 997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	-109,732	262	-28 749,78
022 997221611		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	-7,838	123	-964,07
023 997221815		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	-7,838	189	-1 481,38

