

Položkový soupis prací a dodávek	
S:	99-02-17
O:	1
R:	01.4.1a
INVESTICE	
Vícepráce, méněpráce - ZTI, stavební úpravy	

Oprava stoupacího potrubí v bytovém domě na ul. Čujkovova 32 v Ostravě - Zábřehu

Méněpráce (-)		- 11 313,03 Kč	
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>	
1	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 - za vodoměr	kus -16 288,00 Kč - 4 608,00 Kč
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	
2	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 75 mm - obezdívky potrubí	m <sup>2</sup> -7,2 550,00 Kč - 3 960,00 Kč
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>	
3	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra, výšky do 3,80m	m <sup>2</sup> -47,99 57,20 Kč - 2 745,03 Kč

Vícepráce (+)		81 238,09 Kč	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	
4	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 75 mm-opravy větrací šachty, příčky šachty 4,06+2,1+(3,99x2)=14,14m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 18,94 550,00 Kč 10 417,00 Kč
5	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčekovek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup> 18,94 77,00 Kč 1 458,38 Kč
6	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t 4,35 1 200,00 Kč 5 220,00 Kč
7	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t 4,35 263,00 Kč 1 144,05 Kč
<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	
8	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup> 7,92 221,00 Kč 1 750,32 Kč

Obklady kuchyně		16 819,24 Kč	
9	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých (1,5x2)+(1x1,2)=4,2m <sup>2</sup> /byt	m <sup>2</sup> 8,4 542,00 Kč 4 552,80 Kč
10	59761026	Obkladačky keramické (barevné) + prořez 15% včetně dodávky a montáže ukončovací a rohových lišt	m <sup>2</sup> 17,16 600,00 Kč 10 296,00 Kč
11	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup> 17,16 62,00 Kč 1 063,92 Kč
12	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m <sup>2</sup> 17,16 47,00 Kč 806,52 Kč
13	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m 4 25,00 Kč 100,00 Kč
<b>Díl:</b>	<b>096</b>	<b>Dveře, zárubeň</b>	
14	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 1,2 300,00 Kč 360,00 Kč
15	55331412	ZARU.OC.POR. DR.YHT 100 DV 600 L/PA, PL2/Z	kus 1 1 324,00 Kč 1 324,00 Kč
16	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m <sup>2</sup>	kus 1 483,00 Kč 483,00 Kč
17	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus 1 499,00 Kč 499,00 Kč

18	611.02	Dodávka dveří 600/1970 2L/T+2P/T vč kování	kus	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
<b>Díl: 784 Malby</b>						
19	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	209,101	14,90 Kč	3 115,60 Kč
20	XXX	Keraštuk/unifot-broušení/tmelení, pod malby (8,45+2,41+2,81+5,40)x7 + 2,81+5,4= 59,68	m2	141,7	95,00 Kč	13 461,50 Kč
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
21	766695213	Montáž a dodávka truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
<b>Díl: x Oprava v bytech po demontáži kanalizace</b>						
22	725114911	Demontáž klozetové mísy	kus	4	170,70 Kč	682,80 Kč
23	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy	kus	4	445,00 Kč	1 780,00 Kč
24	x	obklad 250/400 ART COLOR - atyp/doplnění -bílá/fresh blanco (připosování) 4x1,5(balení)	m2	6	322,00 Kč	1 932,00 Kč
25	x	obklad 250/400 ART COLOR - atyp/doplnění zelená/fresh verde (připosování) 4x1,5(balení)	m2	6	310,00 Kč	1 860,00 Kč
26	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých	m2	1	542,00 Kč	542,00 Kč
27	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1	62,00 Kč	62,00 Kč
28	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1	47,00 Kč	47,00 Kč
29	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	2	25,00 Kč	50,00 Kč
30	x	Dlažba 330/330 ART COLOR atyp/doplnění -zelená/easy verde 4x1,5(balení)	m2	6	403,00 Kč	2 418,00 Kč
31	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	1	576,00 Kč	576,00 Kč
32	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1	71,20 Kč	71,20 Kč
33	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1	55,00 Kč	55,00 Kč
34	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	4	102,00 Kč	408,00 Kč
35	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	4	85,00 Kč	340,00 Kč
36	971033431	Vybourání otvoru ve zdivu (příčka) do 0,5 m2	kus	4	171,00 Kč	684,00 Kč
37	971003435	Vybourání otvoru do podlahy do 0,5 m2	kus	4	352,00 Kč	1 408,00 Kč
38	340237211	Zazdívká otvorů ve stěnách (příčka)	kus	4	119,00 Kč	476,00 Kč
39	631311106	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,3	3 300,00 Kč	990,00 Kč
<b>Díl: 722 Zdravotníka vnitřní</b>						
40	x	Sprchový set (hadice, sprcha, držák)	ks	8	420,00 Kč	3 360,00 Kč
41	725849411	Montáž sprchového setu	ks	8	243,00 Kč	1 944,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>69 925,06 Kč</b>

**Stavba:**

**„Oprava stoupacího potrubí Čujkovova 32, Ostrava“**

**Změnový list č. 1**

**SOD č.:**

**S01092020**

**Změnu  
uplatňuje:**

**Zhotovitel  
DaSt Inpo group s.r.o.  
Palackého 689 ,736 01 Havířov  
IČO:29441145, [REDACTED]**

**Popis a důvod změny:**

Neprovedení výměny ventilů PPR DN 25 – MP pol.1 – nepřístupnost k osazení, přípojky i vodoměry lze demontovat bez osazení

Neprovedení části příček z pórobetonových tvárnic – MP pol.2 – obezdívka potrubí kanalizace- nelze provést po odkrytí šachty, potrubí je vedeno uprostřed revizních dvířek

Malby z malířských směsí, dvojnásobné – MP pol.3 – volný byt, kuchyň, předsíň bytu č.37, bude provedena výmalba v rámci rekonstrukce volného bytu

Příčky z pórobetonových tvárnic, bourání příček, přesuny hmot, doplnění omítek vápenocementových – VP pol.4-8 – nepřístupnost k vedení přípojek SV, TV a kanalizace (vedeno zazděným žlabem), nestabilní příčky po osekání obkladů – nutná výměna, zjištěno na základě otevření nepřístupných šachet

Doplnění montáže obkladů, obkládaček, penetrace a spárování silikónem – VP pol.9-13 – doplnění obkladů za a kolem kuch. linky, na základě skutečnosti chybí (nově instalované kuch. linky) v bytech č.71 a 87

Vybourání dveřních zárubní, zárubeň, osazení, montáž dveří, dodávka dveří 600/1970 – VP pol.14-18 – původní ztrouchnivělé zárubně a dveře, nutná výměna dle stavu a v souvislosti s rekonstrukcí koupelny – byt.č.23




Odstranění maleb oškrábáním, tmelení (keraštuk/uniflot) oprava ploch před výmalbou – VP pol.19-20 – dle skutečnosti stavu ploch, maleb, částečný oškrab, vyrovnání podkladů, vyhlazení, opravy- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71,87

Montáž a dodávka truhl. prahů – VP pol.21 – výměna prahů v koupelnách na základě stavu a křivosti po vyrovnání podlahu a osazení dlažby- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71 a 87.

Demontáž klozetů, zpětná montáž, obklady-doplnění, dlažba doplnění, vybourání, zazdění otvorů, mazanina – VP pol.22-39 – oprava bytů které nebyly s rekonstrukcí kanalizace spojeny v důsledku výměny kanalizace (křížů) ukotvených v původních podlahách- byty č. 39,55, 69 a 85-zjištěno při otevření nepřístupné šachty.

Sprchový set, montáž – VP pol.40-41 – doplnění v koupelnách chybějící sety- posuvné ramínko, hadice, sprcha- v bytech č.5,7,21,23,37,53,71,87

<b>Technické řešení změny:</b>	ad1) viz. zápisy ve stavebním deníku, korespondence, PD skutečného provedení.
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	Změny jsou zakresleny do PD skutečného provedení.  i
<b>Cenová kalkul./ přílohy:</b>	viz položkový rozpočet méněpráce, vícepráce

<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	Viz rekapitulace VCP a MPC	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	není	
<b>Vyhotovil:</b>	dne 10.03/ /2020	<b>Jméno:</b> 
<b>Vyjádření zprac. PD:</b>		
dne: 11.3.2020	<b>jméno:</b> 	<b>podpis:</b> 

<b>Vyjádření TDI:</b>			
	dne: 10. 3. 2020	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
	dne:	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
	dne: 10/03/2020	jméno: [redacted]	podp: [redacted]
		jméno: [redacted]	[redacted]