

Cenová nabídka č.

zpracoval: Ing. Klára Prunarová

Objednatel:

SZŠ Příbram


kontakt.o. p. Hájek

Tel: 774 112 578

e-mail: ekonom@szs.pb.cz

Zakázka:
Pokládka PVC - jídelna
Penetrace betonové povrchy epoxy 1 mm


 Celkové množství **56,0** m2

Jídelna	M.j.	Množství		Jednotková cena (Kč)	Celkem
		za m2	celkem		
Epoxidová penetrace					
Přebroušení, vyčištění podkladu	m2	1,00	56,00	25,00	
Penetrace problémový podklad	m2	1,00	56,00	52,00	
CHS Epoxy 2-vrstvy	kg	0,65	36,40	248,00	

Celkem
Nivelizační stěrka parkety, PVC, linoleum


 Celkové množství **56,0** m2

 Celková tloušťka stěrky **3,0** mm

Jídelna	M.j.	Množství		Jednotková cena (Kč)	Celkem
		za m2	celkem		
Nivelizační stěrka					
Montáž nivelizační stěrky	m2	1,00	56,00	50,00	
NC 115 spotřeba 1,6 kg/mm/m2	kg	4,80	268,80	37,00	
Přesun hmot	tuna	0,01	0,34	1150,00	

Celkem
Pokládka PVC Tarkett

 Celkové množství **70,0** m2

Jídelna	M.j.	Množství		Jednotková cena (Kč)	Celkem
		za m2	celkem		
Vyčištění podkladu	m2	1,00	56,00	20,00	
Pokládka PVC, včetně lepidla	m2	1,00	56,00	228,00	
Tarkett METEOR 55-70 (tl. 2 mm, š. 2 m, 35 bm)	m2				
odstín - 25104000	m2	1,05	70,00	357,00	
Svařování PVC za studena	mb	0,50	35,00	50,00	
Přesun hmot	tuna	0,004	0,28	1150,00	

Celkem
Lištování lišta PVC

 vé množství **15,0** mb

Jídelna	M.j.	Množství		Jednotková cena (Kč)	Celkem
		za m2	celkem		
Lišta PVC 30x30 - včetně montáže	mb	1,00	15,00	58,00	870,00

Celkem
Ostatní práce

Doprava	km	1,00	0,00	8,00	0,00
Práce mimo ceník - hod sazba 250,- Kč/hod	hod	1,00		250,00	0,00

Celkem
0 Kč

Celkem		
DPH	21%	
Celkem, včetně DPH		
Záloha	50%	

Výhrada k ceně v CN - cena stanovená v této cenové nabídce nemusí být úplná s ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění prací může vyskytnout potřeba činností nezahnutých do CN, které v době odsouhlasení této CN nebyly předvídatelné (viz §2622 občanského zákoníku).

V případě prací pro firmu, která je plátcem DPH se DPH nepočítá (změna zákona - zvláštní režim)

Práce je možno provádět za podmínek uvedených ve stavební připravenosti, viz příloha a za VSP TOR-IN 2018, viz příloha. V případě, že bude nutno provést některé dodávky a montáž pro zdámou realizaci díla, budou tyto práce účtovány dle ceníku pro rok 2018. Zejména se jedná o přípravu podkladu a dokončovací práce nad rámec nabídky.

Dne:

6. prosinec 2018