

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava balkonů bytového domu Revoluční č.2**

Místo **Nový Jičín**

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČ: **00298212**
Masarykovo nám. 1 DIČ:
741 01 Nový Jičín

Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.** IČ: **27833062**
Purkyňova 1317/22 DIČ: **CZ27833062**
74101 Nový Jičín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			390 203,63
PSV			207 184,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 087,93
Ostatní náklady			0,00
Celkem			602 476,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	602 476,34 CZK
Snížená DPH	15 %	90 371,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **692 847,79 CZK**

v **Novém Jičíně** dne **24.03.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			210 488,73
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			77 377,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 530,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 013,22
97	Prorážení otvorů	HSV			34 865,53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 928,95
711	Izolace proti vodě	PSV			68 198,99
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 965,06
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			108 741,37
783	Nátěry	PSV			12 279,36
VN	Vedlejší náklady	VN			5 087,93
Cena celkem					602 476,34

Položkový rozpočet

S:	Oprava balkónů bytového domu Revoluční č.2
O:	Nový Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Upřevy povrchů vnější				210 488,73
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 5,0*18	m2	90,00000	40,00	3 600,00
2	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % stěny ((0,82+0,7+0,15)*0,95+(0,915+0,8)*1,1+(0,9*0,15))*2*14	m2	142,07600	155,00	22 021,78
				101,02400		
				41,05200		
3	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % stropy balkónů (3,93*14)+(15,03*2)	m2	85,08000	210,00	17 866,80
4	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 soklíky ((7,9-0,9*2)*14+(23,9-1,7*2)*2)*0,1	m2	12,64000	340,00	4 297,60
5	622477221R00	Oprava vnější omítky stěn štukové, sl. II, do 10%, SMS, stěny - fasáda fasáda přízemí ulice: (24,22*3,45)+(2,0*3,55)+(25,8*3,75)+(2,0*3,95)+(3,14*3,97) -(1,4*2,05)*8-(3,2*2,05)-(2,0*0,4)-(1,5*2,95)-(1,1*3,0)*2- (4,45*3,65) průchod a dvůr: (13,37+0,5+15,78+1,2+8,4+3,35+2,16+6,24)*3,65 -(1,25*1,85)-(0,6*1,85)-(1,85*1,85)-(5,94*1,35)	m2	321,47330	121,00	38 898,27
				207,77480		
				-57,58750		
				186,15000		
				-14,86400		
6	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky 548,6293*0,37	m	202,99284	58,00	11 773,58
7	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou spodní hrana balkónů (13,15+5,22*7)*2	m	99,38000	106,00	10 534,28
8	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová silikonová s mikrovlákny 142,076+85,08+321,4733	m2	548,62930	185,00	101 496,42
				548,62930		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				77 377,20
9	632479129R00	Potěr ve spádu k systémové skladbě, tl.50-70mm lodžie (3,47*14)+(13,64*2)	m2	75,86000	920,00	69 791,20
10	614471800R00	Adhézní můstek k systémové skladbě lodžie	m2	75,86000	100,00	7 586,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 530,00
11	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení (20,0+6,0*3+15,0)*6,5	m2	344,50000	42,00	14 469,00
12	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 20,0*6,5	m2	130,00000	35,00	4 550,00
13	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení	m2	344,50000	30,00	10 335,00
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	344,50000	11,00	3 789,50
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	130,00000	7,50	975,00
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	344,50000	7,00	2 411,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 013,22
17	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické lodžie (3,47*14)+(13,64*2)	m2	75,86000	67,00	5 082,62
18	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm lodžie (3,47*14)*0,07	m3	3,40060	3 000,00	10 201,80
				3,40060		

19	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (13,64*2)*0,07	m3	1,90960	3 000,00	5 728,80
				1,90960		
Díl:	97	Prorážení otvorů				34 865,53
20	978057331R00	Odsekání obkladů soklíků (7,9-0,9*2)*14+(23,9-1,7*2)*2	m	126,40000	50,00	6 320,00
				126,40000		
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 13,19964+1,264+0,056	t	14,51960	283,00	4 109,05
				14,51960		
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,51960	173,00	2 511,89
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,51960	250,00	3 629,90
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14,5196*6	t	87,11760	28,00	2 439,29
				87,11760		
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,51960	444,00	6 446,70
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,51960	188,00	2 729,68
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14,5196*4	t	58,07840	15,00	871,18
				58,07840		
28	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	14,51960	400,00	5 807,84
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 928,95
29	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 9,9612+9,8967	t	19,85790	500,00	9 928,95
				19,85790		
Díl:	711	Izolace proti vodě				68 198,99
30	711404121R00	Izolace vodotěsná pásy k systémové skladbě, syst.lepidlo, spoje utěsnit syst. páskou lodžie (3,47*14)+(13,64*2)	m2	75,86000	600,00	45 516,00
				75,86000		
31	711404122R00	Systémová páska š.100 mm, dl.20 m celý obvod dlažby (7,9*14)+(23,9*2)	m	158,40000	140,00	22 176,00
				158,40000		
32	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,54810	925,00	506,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				17 965,06
33	764421850R00	Demontáž oplechování balkónů, rš od 250 do 330 mm (0,9*2)*14+(1,7*2)*2	m	32,00000	36,00	1 152,00
				32,00000		
34	764321320R00	Oplechování balkónů, poplast.plech, rš 500 mm podlahy lodžii (0,9*2)*14+(1,7*2)*2	m	32,00000	520,00	16 640,00
				32,00000		
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,10240	1 690,00	173,06
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				108 741,37
36	771775109RU2	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, syst.flex.lepidlo + spárovací flex. hmota (3,47*14)+(13,64*2)	m2	75,86000	400,00	30 344,00
				75,86000		
37	59764231R	Dlažba 300x300x9 mm mrazuvzdorná, protiskluz ((3,47*14)+(13,64*2))*1,02	m2	77,37720	280,00	21 665,62
				77,37720		
38	771475014RU2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, syst.flex.lepidlo + spárovací flex. hmota (7,9-0,9*2)*14+(23,9-1,7*2)*2	m	126,40000	100,00	12 640,00
				126,40000		
39	597642410R	Dlažba sokl 300x80x9 mm mrazuvzdorná (126,4*1,01)/0,3	kus	425,54670	60,00	25 532,80
				425,54670		
40	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem, syst.tmel + separační syst.provazec (7,9-0,9*2-0,15*2)*14+(23,9-1,7*2-0,15*4)*2	m	121,00000	144,00	17 424,00
				121,00000		
41	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,22540	510,00	1 134,95
Díl:	783	Nátěry				12 279,36
42	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email zábradlí ((0,9*2)*14+(1,7*2)*2)*0,75 (5,0*0,2)*14+(13,0*0,2)*2+(0,2*0,125)*18 (0,5*0,11)*36 (((1,5+2,6)*2)*0,07)*2	m2	47,92600	160,00	7 668,16
				24,00000		
				19,65000		
				1,98000		
				2,29600		
43	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x nátěr stávající oplechování zdí (0,53*2)*14+(0,93*2+1,2)*2	m2	20,96000	220,00	4 611,20
				20,96000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 087,93
44	VRN1	Zařízení staveniště 3%		1,00000	5 087,93	5 087,93

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava balkonů bytového domu Revoluční č.6**

Místo **Nový Jičín**

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČ: **00298212**
Masarykovo nám. 1 DIČ:
741 01 Nový Jičín

Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.** IČ: **27833062**
Purkyňova 1317/22 DIČ: **CZ27833062**
74101 Nový Jičín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			262 234,93
PSV			173 062,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			441 297,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	441 297,91 CZK
Snížená DPH	15 %	66 194,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **507 492,60 CZK**

v **Novém Jičíně** dne **24.03.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			110 994,64
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 972,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 147,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 448,61
97	Prorážení otvorů	HSV			30 670,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 001,20
711	Izolace proti vodě	PSV			58 940,44
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 677,35
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			93 891,91
783	Nátěry	PSV			8 553,28
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					441 297,91

Položkový rozpočet

S:	Oprava balkónů bytového domu Revoluční č.6
O:	Nový Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				110 994,64		7,18069		0
1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 5,0*6*2	m2	60,00000	40,00	2 400,00	0,00004	0,0024	0	0
2	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % stěny $((0,82+0,7+0,15)*0,95+(0,915+0,8)*1,1+(0,9*0,15))*2*4$	m2	108,96500	155,00	16 889,58	0,02945	3,20902	0	0
		$((0,9+1,81+0,15*2+1,88*2+0,15*2+1,76+0,9)*0,95)*2$		28,86400						
		$((1,785+1,9*2+1,89+1,035)*1,1+(1,7*0,15)*2)*2$		18,48700						
		$((0,855+2,15+0,15*2+1,685)*0,95+(0,99+2,285+1,7)*1,1+(1,7*0,15))*2*2$		19,74200						
		$((0,855+2,15+0,15*2+1,685)*0,95+(0,99+2,285+1,7)*1,1+(1,7*0,15))*2*2$		41,87200						
3	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % stropy balkónů $(3,93*2+14,86+14,74) *2$	m2	74,92000	210,00	15 733,20	0,03747	2,80725	0	0
4	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 soklíky $((7,9-0,9*2)*4+(23,8-1,7*2)*2+(24,4-1,7*2)*2)*0,1$	m2	10,72000	340,00	3 644,80	0,04817	0,51638	0	0
5	622477221R00	Oprava vnější omítky stěn štukové, sl.II, do 10%, SMS fasáda přízemí ulice: $(6,5+1,05)*3,14+(8,36*3,3)+(3,45+0,45*4)*3,45$ $-(0,8*2,05)-(2,0*2,05)*3-(1,5*2,95)$ dvůr: $(16,9*1,87)-(0,8*0,4)*3$	m2	81,68550	121,00	9 883,95	0,00422	0,34471	0	0
				69,40750						
				-18,36500						
				30,64300						
6	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky $267,57*0,37$	m	99,00090	58,00	5 742,05	0,00045	0,04455	0	0
7	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou $(11,92+5,22*2+13,35)*2$	m	71,42000	106,00	7 570,52	0,00002	0,00143	0	0
8	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová silikonová s mikrovlákny $108,965+74,92+81,6855$	m2	265,57050	185,00	49 130,54	0,00096	0,25495	0	0
				265,57050						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				68 972,40		8,8217		0

9	632479129R00	Potěr ve spádu k systémové skladbě, tl.50-70mm (3,47*4)+(13,3+13,57)*2	m2	67,62000 67,62000	920,00	62 210,40	0,12836	8,6797	0	0
10	614471800R00	Adhézní můstek k systémové skladbě	m2	67,62000	100,00	6 762,00	0,0021	0,142	0	0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 147,20		0		0
11	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení (23,1+15,3)*6,5	m2	249,60000 249,60000	40,00	9 984,00	0	0	0	0
12	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 15,3*6,5	m2	99,45000 99,45000	24,00	2 386,80	0	0	0	0
13	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení	m2	249,60000	30,00	7 488,00	0	0	0	0
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	249,60000	11,00	2 745,60	0	0	0	0
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	99,45000	8,00	795,60	0	0	0	0
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	249,60000	7,00	1 747,20	0	0	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 448,61		0		11,76588
17	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické lodžie (3,47*4)+(13,3+13,57)*2	m2	67,62000 67,62000	67,00	4 530,54	0	0	0,02	1,3524
18	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm lodžie (3,47*4)*0,07	m3	0,97160 0,97160	3 000,00	2 914,80	0	0	2,2	2,13752
19	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (13,3+13,57)*2*0,07	m3	3,76180 3,76180	2 925,00	11 003,27	0	0	2,2	8,27596
Díl: 97		Prorážení otvorů				30 670,88		0		1,072
20	978057331R00	Odsekání obkladů soklíků (7,9-0,9*2)*4+(23,8-1,7*2)*2+(24,4-1,7*2)*2	m	107,20000 107,20000	50,00	5 360,00	0	0	0,01	1,072
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 11,76588+1,072+0,0364	t	12,87430 12,87430	283,00	3 643,43	0	0	0	0
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,87430	173,00	2 227,25	0	0	0	0
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,87430	250,00	3 218,58	0	0	0	0
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12,8743*6	t	77,24580 77,24580	28,00	2 162,88	0	0	0	0
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,87430	444,00	5 716,19	0	0	0	0
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,87430	188,00	2 420,37	0	0	0	0
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,8743*4	t	51,49720 51,49720	15,00	772,46	0	0	0	0

		$(0,5 \cdot 0,11) \cdot 24$		1,32000						
		$(((1,5+2,6) \cdot 2) \cdot 0,07) \cdot 2$		2,29600						
43	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x nátěr	m2	15,96000	200,00	3 192,00	0,00042	0,0067	0	0
		stávající oplechování zdí								
		$(0,53 \cdot 2) \cdot 4 + ((0,61+1,23+0,9) + (1,0 \cdot 2+1,12)) \cdot 2$		15,96000						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 000,00		0		0
44	VRN1	Zařízení staveniště 3%		1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0

26	441 297,91
-----------	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava balkonů bytového domu Revoluční č.2, 4, 6 - sokl**

Objednatel: **Město Nový Jičín**
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín

IČ: **00298212**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	53 225,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

53225,75 CZK

v _____

dne

24.03.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	
781	Obklady keramické	PSV	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava balkónů bytového domu Revoluční č.2, 4, 6 - sokl
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 154,89		0,00		0,00		1,73
1	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 soklíky $(6,5+1,05+8,36+3,45+13,53+16,9+6,77+1,6+0,45*8)*0,15$ $(5,26+11,0+0,62*2+4,75+17,05+13,73+3,37+14,02+0,62*2+6,05)*0,15$ $(16,05+0,51+11,2+1,71+4,87+0,5+8,15+2,0+11,5+9,85+2,0+3,14)*0,15$ $(13,37+0,6+15,78+1,2+8,4+3,35+6,24)*0,15$ $-(1,35+1,6*5+1,15*4+2,4+0,6*4+1,25)*0,15$	m2	35,98350	310,00	11 154,89		0,00		0,00	0,05	1,73
				9,26400								
				11,65650								
				10,72200								
				7,34100								
				-3,00000								
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 343,44		0,00		0,00		0,00
2	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 $(6,5+1,05+8,36+3,45+13,53+16,9+6,77+1,6+0,45*8)*0,15$ $(5,26+11,0+0,62*2+4,75+17,05+13,73+3,37+14,02+0,62*2+6,05)*0,15$ $(16,05+0,51+11,2+1,71+4,87+0,5+8,15+2,0+11,5+9,85+2,0+3,14)*0,15$ $(13,37+0,6+15,78+1,2+8,4+3,35+6,24)*0,15$ $-(1,35+1,6*5+1,15*4+2,4+0,6*4+1,25)*0,15$	m2	35,98350	140,00	5 037,69		0,00		0,00	0,00	0,00
				9,26400								
				11,65650								
				10,72200								
				7,34100								
				-3,00000								
3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,20250	338,00	1 082,45		0,00		0,00	0,00	0,00
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,20250	306,00	979,97		0,00		0,00	0,00	0,00
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m $3,20253*6$	t	19,21520	34,00	653,32		0,00		0,00	0,00	0,00
				19,21520								
6	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,20250	487,00	1 559,62		0,00		0,00	0,00	0,00
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,20250	220,00	704,55		0,00		0,00	0,00	0,00
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km $3,20253*4$	t	12,81010	16,00	204,96		0,00		0,00	0,00	0,00
				12,81010								
9	979990102R00	Poplatek za skládku sutí	t	3,20250	350,00	1 120,88		0,00		0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 287,84		0,00		0,00		0,00
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,73330	743,00	1 287,84		0,00		0,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				27 552,58		0,00		0,00		0,83

11	781775010RV2	Obklad vnější keram.hladký, 300x150, tmel, lepidlo, spár.hmota $(6,5+1,05+8,36+3,45+13,53+16,9+6,77+1,6+0,45*8)*0,15$ $(5,26+11,0+0,62*2+4,75+17,05+13,73+3,37+14,02+0,62*2+6,05)*0,15$ $(16,05+0,51+11,2+1,71+4,87+0,5+8,15+2,0+11,5+9,85+2,0+3,14)*0,15$ $(13,37+0,6+15,78+1,2+8,4+3,35+6,24)*0,15$ $-(1,35+1,6*5+1,15*4+2,4+0,6*4+1,25)*0,15$	m2	35,98350	400,00	14 393,40		0,00	0,00	0,00	0,13
				9,26400							
				11,65650							
				10,72200							
				7,34100							
				-3,00000							
12	59764202R	Dlažba matná 300x150x9 mm, mrazuvzdorná $35,9835*1,01$	m2	36,34330	350,00	12 720,16		0,00	0,00	0,02	0,70
				36,34330							
13	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,82990	529,00	439,02		0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 887,00		0,00	0,00		0,00
14	VRN1	Zařízení staveniště 3%		1,00000	1 887,00	1 887,00		0,00	0,00	0,00	0,00

26

53 225,75