

## Nabídková cena

pro zakázku: „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody II“

Nabídka obsahuje oceněné soupisy prací ve formě položkových rozpočtů, které odpovídají poptávce, dodaným slepým soupisům prací a projektové dokumentaci vypracované společností H.arch projekt s.r.o., Dolní Valy 4412/15, 695 01 Hodonín.

Nabídková cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy, jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby.

Rozpočet	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena celkem včetně DPH
001 Oprava střechy	3 368 792,11 Kč	505 318,82 Kč	3 874 110,93 Kč
002 Stavební práce	1 805 709,86 Kč	270 856,33 Kč	2 076 565,19 Kč
<b>1. Stavba</b>	<b>5 174 501,97 Kč</b>	<b>776 175,15 Kč</b>	<b>5 950 676,12 Kč</b>
<b>2. Sanace</b>	<b>2 617 518,08 Kč</b>	<b>392 627,71 Kč</b>	<b>3 010 145,79 Kč</b>
KUCH - VODA A KANAL	618 029,36 Kč	92 704,40 Kč	710 733,76 Kč
VaK V BUDOVĚ	1 327 975,36 Kč	199 196,30 Kč	1 527 172,66 Kč
<b>3. Rozvody vody a kanalizace</b>	<b>1 946 005,72 Kč</b>	<b>291 900,71 Kč</b>	<b>2 237 905,43 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA celkem za stavbu 01-19-282</b>	<b>9 738 023,77 Kč</b>	<b>1 460 703,57 Kč</b>	<b>11 198 727,34 Kč</b>

V Hodoníně, dne 19. 12. 2019

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

IČO: **26285363**

**Měšťanská 3992/109**

DIČ: **CZ26285363**

**695 01**

**Hodonín**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			986 164,85
PSV			3 915 917,08
MON			41 919,04
Vedlejší náklady			230 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 174 500,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>5 174 500,97</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,03</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**5174501,00** CZK

v

dne

**19.12.2019**

\_\_\_\_\_  
  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Sanace vlhka a výměna rozvodů vody</b>	<b>5 174 501</b>	<b>0</b>		<b>5 174 501</b>	<b>100</b>
001	Oprava střechy	3 368 792	0		3 368 792	65
002	Stavební práce	1 805 709	0		1 805 709	35
Celkem za stavbu					5 174 501	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			263 181,26	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			104 769,40	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 892,80	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 484,76	0
64	Výplně otvorů	HSV			124 746,80	2
91	Doplňující práce	HSV			51 923,34	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			105 556,74	2
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			29 562,48	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			97 762,09	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 444,36	0
711	Izolace proti vodě	PSV			71 188,02	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 299 477,89	25
762	Konstrukce tesařské	PSV			427 658,81	8
763	Dřevostavby	PSV			21 892,51	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			198 038,95	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			697 978,66	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			588 164,90	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 874,04	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			294 040,76	6
781	Obklady keramické	PSV			160 544,29	3
783	Nátěry	PSV			14 243,25	0

784	Malby	PSV			136 815,00	3
M21	Elektromontáže	MON			41 919,04	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			152 840,82	3
VN	Vedlejší náklady	VN			230 500,00	4
Cena celkem					5 174 500,97	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky</b>						<b>263 181,26</b>		<b>302 658,45</b>
1	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách 76+76+2,4*4,1-0,8*2 ;plochy určené projektantem 2*0,45*(0,9+2*2) ;ostění dveřních otvorů ve štitové stěně	m2	164,65000	178,00	29 307,70	15,00	33 703,86
					160,24000			
					4,41000			
2	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách 76+76+2,4*4,1-0,8*2 ;plochy určené projektantem 2*0,45*(0,9+2*2) ;ostění dveřních otvorů ve štitové stěně	m2	164,65000	36,00	5 927,40	15,00	6 816,51
					160,24000			
					4,41000			
3	622325733RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 76+76+2,4*4,1-0,8*2 ;zateplení půdních štítů, zrcadla a bočních stěn schodiště ;plochy určené projektantem	m2	160,24000	1 380,57	221 222,54	15,00	254 405,92
					160,24000			
4	622325853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m2	4,41000	1 524,63	6 723,62	15,00	7 732,16

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		2*0,45*(0,9+2*2) ;ostění dveřních otvorů ve štitové stěně		4,41000				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>38 892,80</b>		<b>44 726,72</b>
5	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách komíny : (1,1+1,6)*2*2+(0,45+0,45)*2*2 komíny : (0,9+0,9)*2*2*2+(0,9+1,5)*2*2 požární dělicí štít,řimsa : 8*2*2	m2	70,40000	36,00	2 534,40	15,00	2 914,56
6	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst komíny : (1,1+1,6)*2*2+(0,45+0,45)*2*2 komíny : (0,9+0,9)*2*2*2+(0,9+1,5)*2*2	m2	38,40000	178,00	6 835,20	15,00	7 860,48
7	622426422R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst požární dělicí štít,řimsa : 8*2*2	m2	32,00000	475,00	15 200,00	15,00	17 480,00
8	622471319R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 5 , maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr. komíny : (1,1+1,6)*2*2+(0,45+0,45)*2*2 komíny : (0,9+0,9)*2*2*2+(0,9+1,5)*2*2 požární dělicí štít,řimsa : 8*2*2	m2	70,40000	198,00	13 939,20	15,00	16 030,08
9	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	32,00000	12,00	384,00	15,00	441,60

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnütnejším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání požární dělicí štít, římsa : 8*2*2			32,00000			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>105 556,74</b>		<b>121 390,25</b>
10	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	677,02000	39,00	26 403,78	15,00	30 364,35
		včetně kotvení 32,6*9,2 32,6*8,5 štít : 100		299,92000 277,10000 100,00000				
11	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 354,04000	33,00	44 683,32	15,00	51 385,82
		včetně kotvení 577,02*2+100*2		1 354,04000				
12	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	677,02000	21,73	14 711,64	15,00	16 918,39
		32,6*9,2 32,6*8,5 štít : 100		299,92000 277,10000 100,00000				
13	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	164,65000	120,00	19 758,00	15,00	22 721,70
		76+76+2,4*4,1-0,8*2 ;plochy určené projektantem : 2*0,45*(0,9+2*2) ;ostění dveřních otvorů ve štítové stěně :		160,24000 4,41000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>29 562,48</b>		<b>33 996,85</b>
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 731,00000	4,08	7 062,48	15,00	8 121,85
		1008+392+331 ;výměry plochy půdy od projektanta		1 731,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody		
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
R:	001	Oprava střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
15	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesaf)	h	75,00000	300,00	22 500,00	15,00	25 875,00
				75	75,00000			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 637,88</b>		<b>3 033,56</b>
16	976075411R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti přes 50 kg	t	0,40000	6 384,16	2 553,66	15,00	2 936,71
				0,40000				
				<i>ocelová konstrukce : 2*0,2</i>				
17	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	1,00000	84,22	84,22	15,00	96,85
				1,00000				
				<i>střešní výlez : 1</i>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 122,61</b>		<b>8 191,00</b>
18	999281111T00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,17602	776,22	7 122,61	15,00	8 191,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 299 477,89</b>		<b>1 494 399,57</b>
19	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	449,63000	50,53	22 719,80	15,00	26 127,77
				449,63000				
				<i>14,8*14,15+15,3*15,7</i>				
20	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	1 788,00000	48,90	87 433,20	15,00	100 548,18
				1 788,00000				
				<i>1008+449+331</i>				
21	713141221RO5	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	1 788,00000	73,86	132 061,68	15,00	151 870,93
				1 788,00000				
				<i>1008+449+331</i>				
				<i>;výměry plochy půdy od projektanta :</i>				
22	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	40,48000	600,00	24 288,00	15,00	27 931,20
				40,48000				
				<i>50 m vodorovně</i>				
23	63140233R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 161,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	2 973,50400	273,00	811 766,59	15,00	933 531,58
				2 973,50400				
				<i>2*(1008+449,6)*1,02</i>				
				<i>;výměry plochy půdy od projektanta :</i>				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
24	63140234R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá, sřešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 3,000 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 159,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno 2*331*1,02 ;výměry plochy půdy od projektanta :	m2	675,24000	327,60	221 208,62	15,00	254 389,91
				675,24000				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>427 658,81</b>		<b>491 807,63</b>
25	762342202R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, vodorovné 32,65*9,21*2+0,5*(6,25*9,21+6,45*9,21) ;nové laťování střechy v historické části	m2	659,89650	83,30	54 969,38	15,00	63 214,79
				659,89650				
26	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm 32,65*9,21*2+0,5*(6,25*9,21+6,45*9,21)	m2	659,89650	21,30	14 055,80	15,00	16 164,17
				659,89650				
27	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 5279,2*0,04*0,06	m3	12,67010	1 296,80	16 430,59	15,00	18 895,18
				12,67008				
28	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku 392	m2	392,00000	121,30	47 549,60	15,00	54 682,04
				392,00000				
29	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním 110 ;výměry plochy chodníku od projektanta	m2	110,00000	214,20	23 562,00	15,00	27 096,30
				110,00000				
30	762526110R00	Položení podlah montáž polištářů pod podlahy rozteče do 65 cm 69 ;výměra chodníku od projektanta	m2	69,00000	106,40	7 341,60	15,00	8 442,84
				69,00000				
31	762521108RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen neholovaných na sraz, tloušťky 50 mm	m2	69,00000	102,10	7 044,90	15,00	8 101,64

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		69 ;výměra chodníku od projektanta		69,00000				
32	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	392,00000	32,00	12 544,00	15,00	14 425,60
		392 ;výměry plochy půdy od projektanta		392,00000				
33	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	9,32800	238,40	2 223,80	15,00	2 557,37
		231*0,016+123,5*0,012+69*0,05+0,7		9,32800				
34	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m	t	16,72000	1 581,30	26 439,34	15,00	30 405,24
		50 m vodorovně						
35	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	315,00	3 150,00	15,00	3 622,50
36	909 R00A	Hzs-nezmeritelné stavební práce, Úprava ocelových dveří, dozdivka prahu z plných cihel	h	16,00000	315,00	5 040,00	15,00	5 796,00
37	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký	m2	123,48000	283,30	34 981,88	15,00	40 229,16
		0,3*392*1,05		123,48000				
38	59590739R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký	m2	231,00000	378,00	87 318,00	15,00	100 415,70
		2*110*1,05 ;výměry plochy chodníku od projektanta :		231,00000				
39	60510002R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	5 279,20000	15,10	79 715,92	15,00	91 673,31
		659,9*8 ;započteno 8 m´ latí/1 m2 krytiny při vzdálenosti latí 150 mm od sebe :		5 279,20000				
40	60515200R	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,70000	7 560,00	5 292,00	15,00	6 085,80
		0,7 ;výměra od projektanta :		0,70000				
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>21 892,51</b>		<b>25 176,39</b>
41	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	292,51	292,51	15,00	336,39
		1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
42	612-50025	Schody skládací s kovovým žebříkem protipožární dodávka prvku N7/Z dle Výpisu zámeč. výrobků	kus	1,00000	21 600,00	21 600,00	15,00	24 840,00
		1		1,00000				
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>198 038,95</b>		<b>227 744,79</b>
43	764231230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků.	m	17,00000	653,10	11 102,70	15,00	12 768,11
		17		17,00000				
44	764239230R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše	m2	4,93250	2 344,10	11 562,27	15,00	13 296,61
		1,1*1,6+0,45*0,45+2*0,9*0,9+0,9*1,5		4,93250				
45	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	73,00000	824,30	60 173,90	15,00	69 199,99
		73		73,00000				
46	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	5,00000	499,80	2 499,00	15,00	2 873,85
		5		5,00000				
47	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	8,00000	6 248,60	49 988,80	15,00	57 487,12
		8		8,00000				
48	764292240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 500 mm	m	23,00000	866,30	19 924,90	15,00	22 913,64
		vč. spojovacích prostředků.		23,00000				
		23		23,00000				
49	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	36,00000	800,10	28 803,60	15,00	33 124,14

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody		
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
R:	001	Oprava střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		36		36,00000				
50	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	17,00000	16,40	278,80	15,00	320,62
		17		17,00000				
51	764339841R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°	m2	4,93250	119,10	587,46	15,00	675,58
		1,1*1,6+0,45*0,45+2*0,9*0,9+0,9*1,5		4,93250				
52	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	91,25000	20,30	1 852,38	15,00	2 130,24
		73/0,8		91,25000				
53	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	73,00000	27,60	2 014,80	15,00	2 317,02
		73		73,00000				
54	764359821R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu přes 30 do 45°	kus	5,00000	78,50	392,50	15,00	451,38
		5		5,00000				
55	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000	37,00	296,00	15,00	340,40
		8		8,00000				
56	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	23,00000	18,50	425,50	15,00	489,33
		23		23,00000				
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	39,75000	32,00	1 272,00	15,00	1 462,80
		18*1,1+1*2,65		22,45000				
		1*1,2+4*1,25+6*1,85		17,30000				
58	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	36,00000	20,10	723,60	15,00	832,14
		36		36,00000				
59	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 918,98210	3,20	6 140,74	15,00	7 061,85
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>697 978,66</b>		<b>802 675,46</b>
60	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	659,89650	76,00	50 152,13	15,00	57 674,95
		32,65*9,21*2+0,5*(6,25*9,21+6,45*9,21)		659,89650				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
61	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	39,10000	28,80	1 126,08	15,00	1 294,99
		32,65+6,45		39,10000				
62	765311511RU1	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	659,89650	705,60	465 622,97	15,00	535 466,42
		Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové ( kulatý řez tašky ) včetně pokrývačské malty. 32,65*9,21*2+0,5*(6,25*9,21+6,45*9,21) ;nová střešní krytina na historické části		659,89650				
63	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový,	kus	1 320,00000	39,50	52 140,00	15,00	59 961,00
		Dodávka a montáž protisněhového háku. 660*2		1 320,00000				
64	765311580R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, taška prostupová	kus	2,00000	367,50	735,00	15,00	845,25
		Dodávka a montáž prostupové tašky. 1+1		2,00000				
65	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiležání a uchycení tašek rovné,	m	40,82000	179,60	7 331,27	15,00	8 430,96
		9,21*2+11,2*2		40,82000				
66	765311585R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace,	kus	1,00000	4 297,70	4 297,70	15,00	4 942,36
		Dodávka a montáž nástavce pro odvětrání kanalizace. 1		1,00000				
67	765311586R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro anténu,	kus	1,00000	2 863,40	2 863,40	15,00	3 292,91
		Dodávka a montáž nástavce pro anténu. 1		1,00000				
68	765311721R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	65,30000	45,90	2 997,27	15,00	3 446,86
		32,65*2		65,30000				
69	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	65,30000	47,90	3 127,87	15,00	3 597,05
		Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. 32,65*2		65,30000				
70	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	39,10000	892,90	34 912,39	15,00	40 149,25
		32,65+6,45		39,10000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
71	765611251R00	Pokrytí požárních zdí pálenou krytinou šířky do 300 mm, bobrovkou včetně pokrývačské malty, 3*4,5*2	m	27,00000	455,70	12 303,90	15,00	14 149,49
72	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suti 3*4,5*2	m	27,00000	32,20	869,40	15,00	999,81
73	765799172R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž lišt nebo mřížek těsnících úžlabí 11,2*2	m	22,40000	26,90	602,56	15,00	692,94
74	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	49,51000	1 171,80	58 015,82	15,00	66 718,19
75	59244046.AR	pás klínový utěšňovací mezi tašky a úžlabí; pěnový polyuretan; rozměry 30 x 60 x 1000 mm; samolepicí 23	kus	23,00000	38,30	880,90	15,00	1 013,04
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>9 063,60</b>		<b>10 423,14</b>
76	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 69*2*1,05+70*0,1*4*1,05	m2	174,30000	52,00	9 063,60	15,00	10 423,14
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>41 919,04</b>		<b>48 206,90</b>
77	210001	Demontáž hromosvodu 32,65+6,45+9,2*3+8,4*3 ;nové vedení hromosvodu - hřeben, střecha, fasáda : ;v rozsahu původních vedení :	m	91,90000	68,30	6 276,77	15,00	7 218,29
78	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + podpěry 32,65+6,45+9,2*3+8,4*3 ;nové vedení hromosvodu - hřeben, střecha, fasáda ;v rozsahu původních vedení	m	91,90000	173,30	15 926,27	15,00	18 315,21

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
79	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče + 2xdržák	kus	4,00000	761,30	3 045,20	15,00	3 501,98
		4 ;nové jímací tyče v rozsahu původních		4,00000				
80	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	24,00000	220,50	5 292,00	15,00	6 085,80
		3*2*4		24,00000				
81	210220302RT4	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	3,00000	36,80	110,40	15,00	126,96
		3 ;nové svorky v rozsahu původních svorek		3,00000				
82	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	3,00000	57,80	173,40	15,00	199,41
		3 ;nové svorky v rozsahu původních svorek		3,00000				
83	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	3,00000	477,80	1 433,40	15,00	1 648,41
		3 ;nový ochranný úhelník v rozsahu původního		3,00000				
84	220890202R00	Revize vyhotovení výchozí revize hromosvodu	h	8,00000	404,30	3 234,40	15,00	3 719,56
		8		8,00000				
85	900R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6	h	24,00000	267,80	6 427,20	15,00	7 391,28
		8*3 ;demontáž původního hromosvodu a venkovních svítidel ;zpětná montáž venkovních svítidel		24,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>110 308,88</b>		<b>126 855,21</b>
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	69,05526	500,00	34 527,63	15,00	39 706,77
87	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	69,05526	177,40	12 250,40	15,00	14 087,96
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,05526	180,00	12 429,95	15,00	14 294,44

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	001 Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
89	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	690,55262	12,00	8 286,63	15,00	9 529,62
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	69,05526	220,00	15 192,16	15,00	17 470,98
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	138,11052	110,00	15 192,16	15,00	17 470,98
92	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	69,05526	180,00	12 429,95	15,00	14 294,44
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>115 500,00</b>		<b>132 825,00</b>
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	83 000,00	83 000,00	15,00	95 450,00
94	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	15,00	23 000,00
95	VRN1	Práce na kulturních památkách	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	15,00	14 375,00

<b>Celkem</b>	<b>3 368 792,11</b>
---------------	---------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>104 769,40</b>		<b>120 484,81</b>
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění dveří : 20*0,5*5	m2	50,00000	424,40	21 220,00	15,00	24 403,00
2	612479113R00	Provedení vnitřní omítky stěn ze suché směsi ručně zpracované, dvouvrstvé, na pálené cihly a tvarovky bez dodávky materiálu 1.46b : 5,4*1,8*2+3,6*1,8*2 1.54 : 2,8*2*2+5,5*2*2 chodba 1.28 : 17,8*1,4+14,5*1,4+2*1,4 chodba : 32,1*1,4+34,3*1,4+3*1,4+2*1,4 sklad plen : 3,6*1,5*2+2,55*1,5*2 sklad plen : 2,55*1,5*2+4,5*1,5*2	m2	253,18000	330,00	83 549,40	15,00	96 081,81
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>6 484,76</b>		<b>7 457,47</b>
3	632441491PC	Broušení potěrů - lepidlo po dlažbě 1.43 : 74,37 1.44 : 21,39 1.45a : 16,44 1.47 : 30,3 1.53 : 3,75 1.74 : 52,73	m2	198,98000	32,59	6 484,76	15,00	7 457,47
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>124 746,80</b>		<b>143 458,82</b>
4	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu 1/Td : 8 2/Td : 2 3/Td : 8	kus	18,00000	2 089,40	37 609,20	15,00	43 250,58
5	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2	kus	2,00000	2 204,90	4 409,80	15,00	5 071,27

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody		
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
R:	002	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu 4/Td : 2		2,00000				
6	648952421PC	1/Os - Osazení parapetních desek dřevotřískových š. do 70 cm, dle výpisu ostatních prvků, včetně dodávky parapetu chodba 1500/700/19 mm : 5	m	5,00000	2 660,00	13 300,00	15,00	15 295,00
7	553306020R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové 2/Td : 2	kus	2,00000	3 073,10	6 146,20	15,00	7 068,13
8	553306030R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové 1/Td : 8	kus	8,00000	3 127,70	25 021,60	15,00	28 774,84
9	55330606R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy kapsové 4/Td : 2	kus	2,00000	4 162,00	8 324,00	15,00	9 572,60
10	553306140R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové 3/Td : 8	kus	8,00000	3 742,00	29 936,00	15,00	34 426,40
<b>Díl: 91      Doplnující práce</b>						<b>51 923,34</b>		<b>59 711,84</b>
11	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, 1,73 : 2,7*2*10	m	54,00000	128,21	6 923,34	15,00	7 961,84
12	909    R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Do nadpraží dveří se zabetonuje ocelový profil 2*R12, zapravení podlahy, úprava stavebního otvoru	h	150,00000	300,00	45 000,00	15,00	51 750,00
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>95 124,21</b>		<b>109 392,84</b>
13	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.43 : 74,37 1.44 : 21,39 1.45a : 16,44	m2	217,46000	70,00	15 222,20	15,00	17 505,53
					74,37000			
					21,39000			
					16,44000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		1.47 : 30,3		30,30000				
		1.53 : 3,75		3,75000				
		1.74 : 52,73		52,73000				
		1.64 : 0,6*2,8*11		18,48000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	19,00000	13,58	258,02	15,00	296,72
		1/Td : 8		8,00000				
		2/Td : 2		2,00000				
		3/Td : 8		8,00000				
		1		1,00000				
15	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	24,45	48,90	15,00	56,24
		2		2,00000				
16	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	22,00000	183,00	4 026,00	15,00	4 629,90
		11*1*2		22,00000				
17	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	6,00000	172,12	1 032,72	15,00	1 187,63
		1,5*2*2		6,00000				
18	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,00000	287,05	4 018,70	15,00	4 621,51
		1 : 6*1*2		12,00000				
		2 : 1*1*2		2,00000				
19	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,00000	222,38	667,14	15,00	767,21
		4/Td : 1*1,5*2		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
20	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1.46b : 5,4*1,8*2+3,6*1,8*2 1.54 : 2,8*2*2+5,5*2*2	m2	65,60000	70,63	4 633,33	15,00	5 328,33
								32,40000
								33,20000
21	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.46b : 5,4*1,8*2+3,6*1,8*2 1.54 : 2,8*2*2+5,5*2*2	m2	65,60000	81,50	5 346,40	15,00	6 148,36
								32,40000
								33,20000
22	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 chodba : 17,8*1,4+14,5*1,4+2*1,4 chodba : 32,1*1,4+34,3*1,4+3*1,4+2*1,4 tělocvična : 7,8*1,4*2+7,1*1,4*2 žehliřna : 7,5*1,4*2+7,8*1,4*2 sklad plen : 3,6*1,5*2+2,55*1,5*2 sklad plen : 2,55*1,5*2+4,5*1,5*2	m2	272,14000	160,00	43 542,40	15,00	50 073,76
								48,02000
								99,96000
								41,72000
								42,84000
								18,45000
								21,15000
23	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů chodba : 17,8*1,4+14,5*1,4+2*1,4 chodba : 32,1*1,4+34,3*1,4+3*1,4+2*1,4 tělocvična : 7,8*1,4*2+7,1*1,4*2 žehliřna : 7,5*1,4*2+7,8*1,4*2 sklad plen : 3,6*1,5*2+2,55*1,5*2 sklad plen : 2,55*1,5*2+4,5*1,5*2	m2	272,14000	60,00	16 328,40	15,00	18 777,66
								48,02000
								99,96000
								41,72000
								42,84000
								18,45000
								21,15000
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 321,75</b>		<b>3 820,01</b>
24	999281111T00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,27939	776,22	3 321,75	15,00	3 820,01
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>71 188,02</b>		<b>81 866,22</b>
25	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti 1.43 : 74,37	m2	146,25000	472,12	69 047,55	15,00	79 404,68
								74,37000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O: 01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R: 002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		1.44 : 21,39		21,39000				
		1.45a : 16,44		16,44000				
		1.47 : 30,3		30,30000				
		1.53 : 3,75		3,75000				
26	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	690,47550	3,10	2 140,47	15,00	2 461,54
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>588 164,90</b>		<b>676 389,64</b>
27	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	629,90	1 259,80	15,00	1 448,77
		2/Td : 2		2,00000				
28	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	16,00000	813,80	13 020,80	15,00	14 973,92
		1/Td : 8		8,00000				
		3/Td : 8		8,00000				
29	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 994,90	1 994,90	15,00	2 294,14
		4/Td : 1		1,00000				
30	766416132PC	Dodávka a montáž obložení stěn nad 5 m2, panely HPL, do 1,5 m2	m2	84,56000	4 800,00	405 888,00	15,00	466 771,20
		tělocvična : 7,8*1,4*2+7,1*1,4*2		41,72000				
		žehlička : 7,5*1,4*2+7,8*1,4*2		42,84000				
31	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	100,00000	300,00	30 000,00	15,00	34 500,00
32	61165402R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	2,00000	4 777,20	9 554,40	15,00	10 987,56
		2/Td : 2		2,00000				
33	61165403R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	8,00000	4 777,20	38 217,60	15,00	43 950,24
		1/Td : 8		8,00000				
34	61165405R	dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 2; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	8,00000	8 137,00	65 096,00	15,00	74 860,40

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		3/Td : 8		8,00000				
35	61165406R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 2; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	2,00000	8 137,00	16 274,00	15,00	18 715,10
		4/Td : 2		2,00000				
36	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 813,05500	1,18	6 859,40	15,00	7 888,31
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 874,04</b>		<b>6 755,15</b>
37	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg nerezový plech : 6*10	kg	60,00000	96,34	5 780,40	15,00	6 647,46
				60,00000				
38	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	57,80400	1,62	93,64	15,00	107,69
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>294 040,76</b>		<b>338 146,87</b>
39	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	221,69000	29,00	6 429,01	15,00	7 393,36
		1.43 : 74,37		74,37000				
		1.44 : 21,39		21,39000				
		1.45a : 16,44		16,44000				
		1.47 : 30,3		30,30000				
		1.53 : 3,75		3,75000				
		1.74 : 52,73		52,73000				
		1.64 : 0,6*2,8*11		18,48000				
		1.80 : 4,23		4,23000				
40	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	150,15000	95,00	14 264,25	15,00	16 403,89
		1.52 : 3,25+4,5+4,5+3,25		15,50000				
		1.54 : 5+2,8+5		12,80000				
		1.56 : 2,55+5+5		12,55000				
		1.57 : 3,6+2,55+3,6+2,55		12,30000				
		1.58 : 5+3+5		13,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		1.59 : 2,5+1,7+2,5		6,70000				
		chodba 1.64 : 32,1+34,3+3+2		71,40000				
		1.80 : 1,5+2,2+2,2		5,90000				
41	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	117,83000	480,00	56 558,40	15,00	65 042,16
		1.47 : 30,3		30,30000				
		1.53 : 3,75		3,75000				
		1.74 : 52,73		52,73000				
		1.64 : 0,6*2,7*11		17,82000				
		1.80 : 4,23		4,23000				
		2.37 : 1,5		1,50000				
		2.54 : 6		6,00000				
		3.07 : 1,5		1,50000				
42	771575205R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, rezných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele	m2	112,20000	480,00	53 856,00	15,00	61 934,40
		1.43 : 74,37		74,37000				
		1.44 : 21,39		21,39000				
		1.45a : 16,44		16,44000				
43	771579795RPC	Příplatek za spárování vodotěsnou epoxidovou hmotou - plošně	m2	112,20000	28,30	3 175,26	15,00	3 651,55
		1.43 : 74,37		74,37000				
		1.44 : 21,39		21,39000				
		1.45a : 16,44		16,44000				
44	5537007121R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 35,0 mm; h = 2,2 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; stříbro	kus	59,40000	421,00	25 007,40	15,00	28 758,51
		1.64 : 2,7*2*11		59,40000				
45	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	123,42000	400,00	49 368,00	15,00	56 773,20
		112,2*1,1		123,42000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody		
O:	01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody	
R:	002	Stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
46	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	129,61300	400,00	51 845,20	15,00	59 621,98
		1.64 : 0,6*2,7*11*1,1		19,60200				
		1.47 : 30,3*1,1		33,33000				
		1.53 : 3,75*1,1		4,12500				
		1.74 : 52,73*1,1		58,00300				
		1.80 : 4,23*1,1		4,65300				
		2.NP : 7,5*1,1		8,25000				
		3.07 : 1,5*1,1		1,65000				
47	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	520,26975	48,00	24 972,95	15,00	28 718,89
		150,15*3,3*1,05		520,26975				
48	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 854,76470	3,00	8 564,29	15,00	9 848,93
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>160 544,29</b>		<b>184 625,93</b>
49	781101141R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky jednovrstvé	m2	24,00000	180,00	4 320,00	15,00	4 968,00
		24		24,00000				
50	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	136,60000	29,00	3 961,40	15,00	4 555,61
		1.46b : 2*2		4,00000				
		1.52 : 3,30		3,30000				
		1.53 : 8,10		8,10000				
		1.54 : 1,5*1		1,50000				
		1.60 : 3,30		3,30000				
		1.61 : 3,30		3,30000				
		2.29 : 3,0		3,00000				
		2.30 : 3,9		3,90000				
		2.31 : 3,3		3,30000				
		2.32 : 3,0		3,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O: 01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R: 002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		2.33 : 3,0		3,00000				
		2.34 : 3,6		3,60000				
		2.35 : 3,0		3,00000				
		2.37 : 3,0		3,00000				
		2.38 : 4,5		4,50000				
		2.39 : 3,0		3,00000				
		2.40 : 3,0		3,00000				
		2.41 : 3,3		3,30000				
		2.44 : 3,3		3,30000				
		2.46-2.48 : 12,8		12,80000				
		2.54 : 9,8		9,80000				
		2.55-2.57 : 9,7		9,70000				
		3.01 : 3,0		3,00000				
		3.02 : 3,3		3,30000				
		3.03 : 3,0		3,00000				
		3.04 : 3,0		3,00000				
		3.05 : 3,3		3,30000				
		3.07 : 3,0		3,00000				
		3.08 : 3,0		3,00000				
		3.11 : 3,0		3,00000				
		3.13 : 3,6		3,60000				
		3.14-3.16 : 9,7		9,70000				

51	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	205,00000	35,32	7 240,60	15,00	8 326,69
		205		205,00000				
52	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	136,60000	480,00	65 568,00	15,00	75 403,20

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O: 01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R: 002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		1.46b : 2*2				4,00000		
		1.52 : 3,30				3,30000		
		1.53 : 8,10				8,10000		
		1.54 : 1,5*1				1,50000		
		1.60 : 3,30				3,30000		
		1.61 : 3,30				3,30000		
		2.29 : 3,0				3,00000		
		2.30 : 3,9				3,90000		
		2.31 : 3,3				3,30000		
		2.32 : 3,0				3,00000		
		2.33 : 3,0				3,00000		
		2.34 : 3,6				3,60000		
		2.35 : 3,0				3,00000		
		2.37 : 3,0				3,00000		
		2.38 : 4,5				4,50000		
		2.39 : 3,0				3,00000		
		2.40 : 3,0				3,00000		
		2.41 : 3,3				3,30000		
		2.44 : 3,3				3,30000		
		2.46-2.48 : 12,8				12,80000		
		2.54 : 9,8				9,80000		
		2.55-2.57 : 9,7				9,70000		
		3.01 : 3,0				3,00000		
		3.02 : 3,3				3,30000		
		3.03 : 3,0				3,00000		
		3.04 : 3,0				3,00000		
		3.05 : 3,3				3,30000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		3.07 : 3,0		3,00000				
		3.08 : 3,0		3,00000				
		3.11 : 3,0		3,00000				
		3.13 : 3,6		3,60000				
		3.14-3.16 : 9,7		9,70000				

53	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,00000	42,26	1 014,24	15,00	1 166,38
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

24 24,00000

54	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	136,60000	100,00	13 660,00	15,00	15 709,00
		1.46b : 2*2		4,00000				
		1.52 : 3,30		3,30000				
		1.53 : 8,10		8,10000				
		1.54 : 1,5*1		1,50000				
		1.60 : 3,30		3,30000				
		1.61 : 3,30		3,30000				
		2.29 : 3,0		3,00000				
		2.30 : 3,9		3,90000				
		2.31 : 3,3		3,30000				
		2.32 : 3,0		3,00000				
		2.33 : 3,0		3,00000				
		2.34 : 3,6		3,60000				
		2.35 : 3,0		3,00000				
		2.37 : 3,0		3,00000				
		2.38 : 4,5		4,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		2.39 : 3,0		3,00000				
		2.40 : 3,0		3,00000				
		2.41 : 3,3		3,30000				
		2.44 : 3,3		3,30000				
		2.46-2.48 : 12,8		12,80000				
		2.54 : 9,8		9,80000				
		2.55-2.57 : 9,7		9,70000				
		3.01 : 3,0		3,00000				
		3.02 : 3,3		3,30000				
		3.03 : 3,0		3,00000				
		3.04 : 3,0		3,00000				
		3.05 : 3,3		3,30000				
		3.07 : 3,0		3,00000				
		3.08 : 3,0		3,00000				
		3.11 : 3,0		3,00000				
		3.13 : 3,6		3,60000				
		3.14-3.16 : 9,7		9,70000				
55	597813660R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat 136,6*1,1	m2	150,26000	400,00	60 104,00	15,00	69 119,60
				150,26000				
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 558,68240	3,00	4 676,05	15,00	5 377,46
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>5 179,65</b>		<b>5 956,60</b>
57	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, zárubeň : 15*0,2*5	m2	15,00000	189,00	2 835,00	15,00	3 260,25
				15,00000				
58	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní zárubeň místnost 1.46 : 5,5*0,35 zárubeň místnost 1.47 : 5,5*0,35	m2	3,85000	420,00	1 617,00	15,00	1 859,55
				1,92500				
				1,92500				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O: 01	Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R: 002	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
59	783626021R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	3,85000	189,00	727,65	15,00	836,80
		záručeň místnost 1.46 : 5,5*0,35		1,92500				
		záručeň místnost 1.47 : 5,5*0,35		1,92500				

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	<b>136 815,00</b>				<b>157 337,25</b>	
60	784445931R00	Opravy malby latexové v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné se základním napouštěcím nátěrem, jednobarevné, obnova malby	m2	1 369,70000	84,00	115 054,80	15,00	132 313,02

1.28	: 53,02+18*2,6*2			146,62000
1.43	: 74,37+6,35*0,8*2+9,9*0,8*2			100,37000
1.44	: 21,39+7,2*0,8*2+2,8*0,8*2			37,39000
1.45	: 2,5*2,6*2+3,3*2,6+9,48			31,06000
1.46a	: 9,15+3,3*1,1*2+3,6*1,1*2			24,33000
1.46b	: 20,9+5,4*2,6*2+3,6*2,6			58,34000
1.47	: 30,3+7,2*2,6+7,2*0,8+3,6*2,6			64,14000
1.48	: 12,89+17,33+7,2*2,6*2+3,6*2,6*2			86,38000
1.49	: 61,06+7,2*1,2*2+7,5*1,2*2			96,34000
1.51	: 58,81+7,1*1,2*2+7,8*1,2*2			94,57000
1.52	: 16,8+3,3*2,6*2+5,5*2,6*2			62,56000
1.53	: 3,75+2,5*2,6*2+1,7*2,6*2			25,59000
1.54	: 13,98+2,8*0,6*2+5*0,6*2			23,34000
1.56	: 11,82+5*1,1*2+2,55*1,1*2			28,43000
1.57	: 9,9+3,6*1,1*2+2,55*1,1*2			23,43000
1.58	: 9,95+2,1*1,1*2+5*1,1*2			25,57000
1.59	: 3,63+1,7*1,1+2,5*1,1*2			11,00000
1.60	: 18,49+3,1*2,6*2+5,55*2,6*2			63,47000
1.61	: 17,83+3*2,6*2+5,55*2,6*2			62,29000
1.64	: 107,78+32*1,1*2			178,18000
1.73	: 6,64+3*1,1*2+1,5*1,1*2			16,54000
1.74	: 52,73+2,8*1,1*2+16*1,1*2			94,09000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DPS Strážnice - Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
O:	01 Sanace vlhka a výměna rozvodů vody
R:	002 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		1.80 : 4,23+2,2*2,6+2,2*2,6		15,67000				
61	784195212RPC	Malba silikátová omyvatelná	m2	259,05000	84,00	21 760,20	15,00	25 024,23
		1.46a : 3,3*1,5*2+3,6*1,5*2		20,70000				
		1.56 : 5*1,5*2+2,55*1,5*2		22,65000				
		1.57 : 3,6*1,5*2+2,55*1,5*2		18,45000				
		1.58 : 2,1*1,5*2+5*1,5*2		21,30000				
		1.59 : 1,7*1,5+2,5*1,5*2		10,05000				
		1.64 : 32*1,5*2		96,00000				
		1.73 : 3*1,5*2+1,5*1,5*2		13,50000				
		1.74 : 2,8*1,5*2+16*1,5*2		56,40000				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>42 531,94</b>				<b>48 911,73</b>	
62	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	24,30397	500,00	12 151,99	15,00	13 974,79
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,30397	180,00	4 374,71	15,00	5 030,92
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	243,03971	12,00	2 916,48	15,00	3 353,95
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24,30397	220,00	5 346,87	15,00	6 148,90
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	121,51986	110,00	13 367,18	15,00	15 372,26
67	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	24,30397	180,00	4 374,71	15,00	5 030,92
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>115 000,00</b>				<b>132 250,00</b>	
68	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	83 000,00	83 000,00	15,00	95 450,00
69	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	15,00	23 000,00
70	VRN1	Práce na kulturních památkách	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	15,00	13 800,00

<b>Celkem</b>	<b>1 805 708,86</b>
---------------	---------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-02-05 Strážnice - Domov pro seniory**

Objekt: **SO01 Strážnice - Domov pro seniory**

Rozpočet: **1 Sanace vlhkého zdiva**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**  
**Měšťanská 3992/109** DIČ: **CZ26285363**  
**695 01 Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 101 168,17
PSV	245 387,42
MON	1 219 540,89
Vedlejší náklady	19 661,20
Ostatní náklady	31 760,40
<b>Celkem</b>	<b>2 617 518,08</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>2 617 518,08 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>392 627,71 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,27 CZK**

**Cena celkem s DPH **3 010 146,06 CZK****

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**19.12.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů vnější	HSV			730 231,58	28
711	Izolace proti vodě	PSV			245 387,42	9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 875,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			77 212,17	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			198 813,30	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			66 036,12	3
M21	Elektromontáže	MON			1 219 540,89	47
VN	Vedlejší náklady	VN			19 661,20	1
ON	Ostatní náklady	ON			31 760,40	1
Cena celkem					2 617 518,08	100



## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>730 231,58</b>
1	602011122RT1	Omítka sanační hydrofilní , ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	474,33000	535,50	254 003,72

m.č.1.46a : 10,4*2,3	23,92
m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)	29,95
m.č.1.48a : 11,2*2,3	25,76
m.č.1.48b : 12,5*2,3	28,75
m.č.1.49 : 32,4*0,3	9,72
m.č.1.51 : 31,7*0,3	9,51
m.č.1.52 : 19,2*1,0	19,2
m.č.1.54 : 6,7*2,2	14,74
m.č.1.55 : 22,2*1,0	22,2
m.č.1.56 : 12,7*2,3	29,21
m.č.1.57 : 12,5*1,5	18,75
m.č.1.58 : 12,9*1,7	21,93
m.č.1.59 : 7,4*1,7	12,58
m.č.1.60 : 18,6*1,0	18,6
m.č.1.61 : 17,3*1,5	25,95
m.č.1.64 : 77,3*1,5	115,95
m.č.1.73 : 5,8*1,0	5,8
m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)	41,81

2	602011124R00	Podhoz sanační, ručně, tl.15 mm	m2	474,33000	283,50	134 472,56
---	--------------	---------------------------------	----	-----------	--------	------------

m.č.1.46a : 10,4*2,3	23,92
m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)	29,95
m.č.1.48a : 11,2*2,3	25,76
m.č.1.48b : 12,5*2,3	28,75
m.č.1.49 : 32,4*0,3	9,72
m.č.1.51 : 31,7*0,3	9,51
m.č.1.52 : 19,2*1,0	19,2
m.č.1.54 : 6,7*2,2	14,74
m.č.1.55 : 22,2*1,0	22,2
m.č.1.56 : 12,7*2,3	29,21
m.č.1.57 : 12,5*1,5	18,75
m.č.1.58 : 12,9*1,7	21,93
m.č.1.59 : 7,4*1,7	12,58
m.č.1.60 : 18,6*1,0	18,6
m.č.1.61 : 17,3*1,5	25,95
m.č.1.64 : 77,3*1,5	115,95
m.č.1.73 : 5,8*1,0	5,8
m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)	41,81

3	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	474,33000	178,50	84 667,91
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

m.č.1.46a : 10,4*2,3	23,92
m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)	29,95
m.č.1.48a : 11,2*2,3	25,76
m.č.1.48b : 12,5*2,3	28,75
m.č.1.49 : 32,4*0,3	9,72
m.č.1.51 : 31,7*0,3	9,51

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.52 : 19,2*1,0		19,2		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.55 : 22,2*1,0		22,2		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		
		m.č.1.60 : 18,6*1,0		18,6		
		m.č.1.61 : 17,3*1,5		25,95		
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.73 : 5,8*1,0		5,8		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
4	602016103RT3	Postřík stěn sanační, ručně, 80 % pokrytí plochy	m2	474,33000	75,70	35 906,78
		m.č.1.46a : 10,4*2,3		23,92		
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)		29,95		
		m.č.1.48a : 11,2*2,3		25,76		
		m.č.1.48b : 12,5*2,3		28,75		
		m.č.1.49 : 32,4*0,3		9,72		
		m.č.1.51 : 31,7*0,3		9,51		
		m.č.1.52 : 19,2*1,0		19,2		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.55 : 22,2*1,0		22,2		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		
		m.č.1.60 : 18,6*1,0		18,6		
		m.č.1.61 : 17,3*1,5		25,95		
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.73 : 5,8*1,0		5,8		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
5	610411129R00	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	675,22000	72,60	49 020,97
		<span style="color: green;">první vrstva</span>				
		m.č.1.46a : 10,4*2,3		23,92		
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)		29,95		
		m.č.1.48a : 11,2*2,3		25,76		
		m.č.1.48b : (12,5*2,3)+(12,5*1,4)		46,25		
		m.č.1.49 : 32,4*0,3		9,72		
		m.č.1.50 : (34,9*2,3)+(15,4*1,5)		103,37		
		m.č.1.51 : (31,7*0,3)+(31,7*1,4)		53,89		
		m.č.1.52 : 19,2*1,0		19,2		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.55 : 22,2*1,0		22,2		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.60 : 18,6*1,0			18,6	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	
		m.č.1.64 : 77,3*1,5			115,95	
		m.č.1.73 : 5,8*1,0			5,8	
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)			41,81	
		Oprava omítek v pásu kladného pólu : 118,8*0,3			35,64	
6	610411129R00	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	675,22000	72,60	49 020,97
		druhá vrstva				
		m.č.1.46a : 10,4*2,3			23,92	
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)			29,95	
		m.č.1.48a : 11,2*2,3			25,76	
		m.č.1.48b : (12,5*2,3)+(12,5*1,4)			46,25	
		m.č.1.49 : 32,4*0,3			9,72	
		m.č.1.50 : (34,9*2,3)+(15,4*1,5)			103,37	
		m.č.1.51 : (31,7*0,3)+(31,7*1,4)			53,89	
		m.č.1.52 : 19,2*1,0			19,2	
		m.č.1.54 : 6,7*2,2			14,74	
		m.č.1.55 : 22,2*1,0			22,2	
		m.č.1.56 : 12,7*2,3			29,21	
		m.č.1.57 : 12,5*1,5			18,75	
		m.č.1.58 : 12,9*1,7			21,93	
		m.č.1.59 : 7,4*1,7			12,58	
		m.č.1.60 : 18,6*1,0			18,6	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	
		m.č.1.64 : 77,3*1,5			115,95	
		m.č.1.73 : 5,8*1,0			5,8	
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)			41,81	
		Oprava omítek v pásu kladného pólu : 118,8*0,3			35,64	
7	611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky	m2	474,33000	149,10	70 722,60
		m.č.1.46a : 10,4*2,3			23,92	
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)			29,95	
		m.č.1.48a : 11,2*2,3			25,76	
		m.č.1.48b : 12,5*2,3			28,75	
		m.č.1.49 : 32,4*0,3			9,72	
		m.č.1.51 : 31,7*0,3			9,51	
		m.č.1.52 : 19,2*1,0			19,2	
		m.č.1.54 : 6,7*2,2			14,74	
		m.č.1.55 : 22,2*1,0			22,2	
		m.č.1.56 : 12,7*2,3			29,21	
		m.č.1.57 : 12,5*1,5			18,75	
		m.č.1.58 : 12,9*1,7			21,93	
		m.č.1.59 : 7,4*1,7			12,58	
		m.č.1.60 : 18,6*1,0			18,6	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	
		m.č.1.64 : 77,3*1,5			115,95	
		m.č.1.73 : 5,8*1,0			5,8	
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)			41,81	

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	620401162R00	Nátěr hydrofobizační, pro zpevnění povrchu cihelného zdiva	m2	103,37000	99,80	10 316,33

m.č.1.50 : (34,9\*2,3)+(15,4\*1,5) 103,37

9	62210190.T01	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	364,50000	115,50	42 099,75
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

m.č.1.46a : 10,4 10,4  
m.č.1.46b : 11,3+2,2 13,5  
m.č.1.48a : 11,2 11,2  
m.č.1.48b : 12,5 12,5  
m.č.1.49 : 32,4 32,4  
m.č.1.51 : 31,7 31,7  
m.č.1.52 : 19,2 19,2  
m.č.1.54 : 6,7 6,7  
m.č.1.55 : 22,2 22,2  
m.č.1.56 : 12,7 12,7  
m.č.1.57 : 12,5 12,5  
m.č.1.58 : 12,9 12,9  
m.č.1.59 : 7,4 7,4  
m.č.1.60 : 18,6 18,6  
m.č.1.61 : 17,3 17,3  
m.č.1.64 : 77,3 77,3  
m.č.1.73 : 5,8 5,8  
m.č.1.74 : 37,9+2,3 40,2

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>	<b>245 387,42</b>			
-----------------	--	---------------------------	-------------------	--	--	--

10	28160-6211.T00	Zaslepení vrťů pr.12 mm	m	703,90000	15,80	11 121,62
11	620453112R00	Omítka zátěžová zatřesená hladká, tl. 20 mm	m2	36,34200	241,60	8 780,23

m.č.1.46b : 3,67\*0,3 1,101  
m.č.1.48b : 3,74\*0,3 1,122  
m.č.1.49 : 7,53\*0,3 2,259  
m.č.1.51 : 8,25\*0,3 2,475  
m.č.1.52 : 7,6\*0,3 2,28  
m.č.1.54 : 2,83\*0,3 0,849  
m.č.1.55 : 9,8\*0,3 2,94  
m.č.1.56 : 12,7\*0,3 3,81  
m.č.1.57 : 12,5\*0,3 3,75  
m.č.1.58 : 7,1\*0,3 2,13  
m.č.1.64 : 29,02\*0,3 8,706  
m.č.1.74 : 16,4\*0,3 4,92

12	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	36,34200	35,70	1 297,41
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

m.č.1.46b : 3,67\*0,3 1,101  
m.č.1.48b : 3,74\*0,3 1,122  
m.č.1.49 : 7,53\*0,3 2,259  
m.č.1.51 : 8,25\*0,3 2,475  
m.č.1.52 : 7,6\*0,3 2,28  
m.č.1.54 : 2,83\*0,3 0,849  
m.č.1.55 : 9,8\*0,3 2,94  
m.č.1.56 : 12,7\*0,3 3,81  
m.č.1.57 : 12,5\*0,3 3,75

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.58 : 7,1*0,3		2,13		
		m.č.1.64 : 29,02*0,3		8,706		
		m.č.1.74 : 16,4*0,3		4,92		
13	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	36,34200	483,00	17 553,19
		m.č.1.46b : 3,67*0,3		1,101		
		m.č.1.48b : 3,74*0,3		1,122		
		m.č.1.49 : 7,53*0,3		2,259		
		m.č.1.51 : 8,25*0,3		2,475		
		m.č.1.52 : 7,6*0,3		2,28		
		m.č.1.54 : 2,83*0,3		0,849		
		m.č.1.55 : 9,8*0,3		2,94		
		m.č.1.56 : 12,7*0,3		3,81		
		m.č.1.57 : 12,5*0,3		3,75		
		m.č.1.58 : 7,1*0,3		2,13		
		m.č.1.64 : 29,02*0,3		8,706		
		m.č.1.74 : 16,4*0,3		4,92		
14	281606211.SA01T	Injektáž - vrty příklepovými vrtáky o pr. 12mm	m	703,90000	42,00	29 563,80
15	281606211.SA02T	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12mm	m	703,90000	10,50	7 390,95
16	71100R01	Vyměření roztečí a výšky vrtů pro provádění tlakových injektáží	m2	52,40000	63,00	3 301,20
17	71100R02	Dodatečná izolace zdiva, aplikace třísložkové injektážní látky, tlakovým čerpadlem, akrylátový gel. 2. řady, horizontální	m2	52,40000	220,50	11 554,20
18	71100R06	Akrylátový gel k provedení utěsňujících injektáží	kg	576,40000	241,60	139 258,24
19	71100R07	osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	921,10000	16,90	15 566,59
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>28 875,00</b>
20	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnitřním povrchu, (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	68,00000	231,00	15 708,00
21	91199902	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu, (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	57,00000	231,00	13 167,00
<b>Díl: 94      Lešení a stavební výtahy</b>						<b>77 212,17</b>
22	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m	m2	408,53000	56,70	23 163,65
		m.č.1.46a : 10,4*2,3		23,92		
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)		29,95		
		m.č.1.48a : 11,2*2,3		25,76		
		m.č.1.48b : 12,5*2,3		28,75		
		m.č.1.49 : 32,4*0,3		9,72		
		m.č.1.51 : 31,7*0,3		9,51		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		
		m.č.1.61 : 17,3*1,5		25,95		
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
23	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H	m2	408,53000	44,10	18 016,17

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.46a : 10,4*2,3			23,92	
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)			29,95	
		m.č.1.48a : 11,2*2,3			25,76	
		m.č.1.48b : 12,5*2,3			28,75	
		m.č.1.49 : 32,4*0,3			9,72	
		m.č.1.51 : 31,7*0,3			9,51	
		m.č.1.54 : 6,7*2,2			14,74	
		m.č.1.56 : 12,7*2,3			29,21	
		m.č.1.57 : 12,5*1,5			18,75	
		m.č.1.58 : 12,9*1,7			21,93	
		m.č.1.59 : 7,4*1,7			12,58	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	
		m.č.1.64 : 77,3*1,5			115,95	
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)			41,81	
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	408,53000	88,20	36 032,35
		m.č.1.46a : 10,4*2,3			23,92	
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)			29,95	
		m.č.1.48a : 11,2*2,3			25,76	
		m.č.1.48b : 12,5*2,3			28,75	
		m.č.1.49 : 32,4*0,3			9,72	
		m.č.1.51 : 31,7*0,3			9,51	
		m.č.1.54 : 6,7*2,2			14,74	
		m.č.1.56 : 12,7*2,3			29,21	
		m.č.1.57 : 12,5*1,5			18,75	
		m.č.1.58 : 12,9*1,7			21,93	
		m.č.1.59 : 7,4*1,7			12,58	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	
		m.č.1.64 : 77,3*1,5			115,95	
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)			41,81	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>198 813,30</b>
25	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky	m2	675,22000	147,00	99 257,34
		m.č.1.46a : 10,4*2,3			23,92	
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)			29,95	
		m.č.1.48a : 11,2*2,3			25,76	
		m.č.1.48b : (12,5*2,3)+(12,5*1,4)			46,25	
		m.č.1.49 : 32,4*0,3			9,72	
		m.č.1.50 : (34,9*2,3)+(15,4*1,5)			103,37	
		m.č.1.51 : (31,7*0,3)+(31,7*1,4)			53,89	
		m.č.1.52 : 19,2*1,0			19,2	
		m.č.1.54 : 6,7*2,2			14,74	
		m.č.1.55 : 22,2*1,0			22,2	
		m.č.1.56 : 12,7*2,3			29,21	
		m.č.1.57 : 12,5*1,5			18,75	
		m.č.1.58 : 12,9*1,7			21,93	
		m.č.1.59 : 7,4*1,7			12,58	
		m.č.1.60 : 18,6*1,0			18,6	
		m.č.1.61 : 17,3*1,5			25,95	

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.73 : 5,8*1,0		5,8		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
		Oprava omítek v pásu kladného pólu : 118,8*0,3		35,64		
26	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn ve stanoveném rozsahu	m2	509,97000	84,00	42 837,48
		m.č.1.46a : 10,4*2,3		23,92		
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)		29,95		
		m.č.1.48a : 11,2*2,3		25,76		
		m.č.1.48b : 12,5*2,3		28,75		
		m.č.1.49 : 32,4*0,3		9,72		
		m.č.1.51 : 31,7*0,3		9,51		
		m.č.1.52 : 19,2*1,0		19,2		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.55 : 22,2*1,0		22,2		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		
		m.č.1.60 : 18,6*1,0		18,6		
		m.č.1.61 : 17,3*1,5		25,95		
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.73 : 5,8*1,0		5,8		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
		Oprava omítek v pásu kladného pólu : 118,8*0,3		35,64		
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	675,22000	84,00	56 718,48
		m.č.1.46a : 10,4*2,3		23,92		
		m.č.1.46b : (11,3*2,3)+(2,2*1,8)		29,95		
		m.č.1.48a : 11,2*2,3		25,76		
		m.č.1.48b : (12,5*2,3)+(12,5*1,4)		46,25		
		m.č.1.49 : 32,4*0,3		9,72		
		m.č.1.50 : (34,9*2,3)+(15,4*1,5)		103,37		
		m.č.1.51 : (31,7*0,3)+(31,7*1,4)		53,89		
		m.č.1.52 : 19,2*1,0		19,2		
		m.č.1.54 : 6,7*2,2		14,74		
		m.č.1.55 : 22,2*1,0		22,2		
		m.č.1.56 : 12,7*2,3		29,21		
		m.č.1.57 : 12,5*1,5		18,75		
		m.č.1.58 : 12,9*1,7		21,93		
		m.č.1.59 : 7,4*1,7		12,58		
		m.č.1.60 : 18,6*1,0		18,6		
		m.č.1.61 : 17,3*1,5		25,95		
		m.č.1.64 : 77,3*1,5		115,95		
		m.č.1.73 : 5,8*1,0		5,8		
		m.č.1.74 : (37,9*1,0)+(2,3*1,7)		41,81		
		Oprava omítek v pásu kladného pólu : 118,8*0,3		35,64		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>66 036,12</b>

## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 509,97*0,05*1,8 165,352*0,02*1,8	t	51,84997 45,8973 5,95267	189,00	9 799,64
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 509,97*0,05*1,8*10 165,352*0,02*1,8*10	t	518,49972 458,973 59,52672	16,90	8 762,65
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 509,97*0,05*1,8 165,352*0,02*1,8	t	51,84997 45,8973 5,95267	262,50	13 610,62
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 509,97*0,05*1,8*4 165,352*0,02*1,8*4	t	207,39989 183,5892 23,81069	29,40	6 097,56
32	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t 509,97*0,05*1,8 165,352*0,02*1,8	t	51,84997 45,8973 5,95267	220,50	11 432,92
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 509,97*0,05*1,8 165,352*0,02*1,8	t	51,84997 45,8973 5,95267	315,00	16 332,74

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>1 219 540,89</b>				
34	911999003	HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému	hod	86,00000	252,00	21 672,00
35	R - 2106	Jednotka aktivního větrání včetně stavebních úprav s vývodem na fasádu	ks	3,00000	13 545,40	40 636,20

jádrový vrt průměru 130mm, prostupové potrubí průměru 110mm, kotvení při vrtu na chemickou kotvu, montáž strojního vybavení, vzduchová klapka s mřížkou  
odvod u podlahy : 1+1

2

36	R - EL. 1001	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka systému elektroosmózy	ks	2,00000	30 346,00	60 692,00
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídicí jednotky systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ - napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz ( zřízení přívodního kabelu napájení není součástí dodávky )

37	R - EL. 1002	D+M mírné drátové elektroosmózy - instalace anodového vodiče	bm	159,30000	4 452,10	709 219,53
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). instalace do předem připravené rýhy do lože kontaktní vodivou maltou s grafitovou přísadou. Rozvinutá délka instalace do projektem určených ložných a styčných spár na obvodovém plášti

38	R - EL. 1003	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody ( KATODY )	ks	41,00000	1 995,10	81 799,10
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu v délce 450-650mm průměru min 20mm, provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, instalaci katody do vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. dodávky laku. Vývrt ( hl.1,0m/1ks ) není součástí položky a je oceněn v oddíle prorážení otvorů.

39	R - EL. 1004	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení	bm	36,70000	619,50	22 735,65
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

40	R - EL. 1005	Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy	ks	5,00000	420,00	2 100,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

41	R - EL. 1006	Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování	ks	6,00000	1 911,10	11 466,60
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Cena za 1 pozici ve 3 výškových úrovních, součástí zhotovení je provedení zaměření výchozí vlhkosti se záznamem



## Položkový rozpočet

S:	2019-02-05	Strážnice - Domov pro seniory
O:	SO01	Strážnice - Domov pro seniory
R:	1	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	R - EL. 1007	Instalace systému monitorování podmínek prostředí - instalace záznamníků	ks	3,00000	4 179,10	12 537,30

teplot a relativní vlhkosti vzduchu pro automatizovaný průběžný dlouhodobý monitoring vnitřního klimatu s tabelárním a grafickým výstupem naměřených dat, volitelný časový interval s pamětí min 15 000 naměřených hodnot, přesnost vlhkosti +- 3% r.v., přesnost teploty +- 0,5 °C, sledování a vyhodnocení 1 rok po předání stavby k užívání

43	R - EL. 1008	Instalace elektroosmotického vysoušecího přístroje, napojení na elektroinstalaci	m2	302,00000	651,10	196 632,20
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

(230 V) vč. propojovacích kabelů, dodávka a montáž uzemnění, vlhkostních čidel a feritové antény, vybudování sítě stabilních měřících bodů (míst) pro sledování vývoje změn elektromagnetického pole a kontrolní měření

44	R-2101	Vysoušení extrémě zvlhlého zdiva nad 12% hm.vl. topnými sálavými panely	m3	9,13500	2 877,10	26 282,31
----	--------	---	----	---------	----------	-----------

odhad : 8,7\*0,7\*1,5

9,135

45	R-2102	Měření vlhkosti a servis při vysoušení zdiva sálavými panely	hod	40,00000	252,00	10 080,00
----	--------	--	-----	----------	--------	-----------

46	R-2103	Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémě vlhkého zdiva	hod	32,00000	252,00	8 064,00
----	--------	---	-----	----------	--------	----------

47	R-2104	Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování , systémem mírné (drátové) elektroosmózy	hod	62,00000	252,00	15 624,00
----	--------	--	-----	----------	--------	-----------

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>19 661,20</b>
----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

48	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, vytyčení sítí apod, ,stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	52,00000	378,10	19 661,20
----	---------	---	-----	----------	--------	-----------

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>31 760,40</b>
----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

49	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	28,00000	378,10	10 586,80
----	------------	--	-----	----------	--------	-----------

50	005231040R	Provozní řády, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	24,00000	378,10	9 074,40
----	------------	--	-----	----------	--------	----------

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	22,00000	378,10	8 318,20
----	------------	--	-----	----------	--------	----------

52	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	10,00000	378,10	3 781,00
----	------------	--	-----	----------	--------	----------

## Položkový rozpočet

Zakázka: **DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY**

Místo: **VODA A KANALIZACE**

Objednatel: **JIHOMORAVSKÝ KRAJ** IČ: \_\_\_\_\_  
**Žerotínovo náměstí 449/3** DIČ: \_\_\_\_\_  
**601 82 BRNO**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČ: **26285363**  
**Měšťanská 3992/109** DIČ: **CZ26285363**  
**695 01 Hodonín**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 946 004,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 946 004,72</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 946 004,72 CZK
Snížená DPH	15 %	291 900,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 237 905,43 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.12.2019** \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
CELKEM	SPECIALIZACE VČETNĚ VRN	HSV			1 946 004,72
Cena celkem					1 946 004,72

### Položkový rozpočet

S:	DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY
O:	VODA A KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	CELKEM	SPECIALIZACE VČETNĚ VRN				1 946 004,72
1	dlespecifikace	KUCHYNĚ - VODOVOD A KANALIZACE	Soubor	1,00000	618 029,36	618 029,36
2	dlespecifikace	VODOVOD A KANALIZACE MIMO KUCHYNI	Soubor	1,00000	1 327 975,36	1 327 975,36

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

<b>26</b>		<b>Měšťanská 3992/109</b>	<b>1 946 004,72</b>
-----------	--	---------------------------	---------------------

695 01

Hodonín



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY**

Misto: **KUCH - VODA A KANAL**

Objednatel: **JIHOMORAVSKÝ KRAJ**

IČ:

**Žerotínovo náměstí 449/3**

DIČ:

**601 82 BRNO**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

IČ: **26285363**

**Měšťanská 3992/109**

DIČ: **CZ26285363**

**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	247 801,52
PSV	351 316,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 911,92
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>618 029,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>618 029,54 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>92 704,43 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **710 733,97 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**19.12.2019**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			67 261,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 411,00
5	Komunikace	HSV			7 676,42
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 410,52
8	Trubní vedení	HSV			6 620,59
90	Přípočty	HSV			3 937,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 367,84
97	Prorážení otvorů	HSV			25 624,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 491,24
711	Izolace proti vodě	PSV			14 824,83
713	Izolace tepelné	PSV			12 116,14
721	Vnitřní kanalizace	PSV			65 382,10
722	Vnitřní vodovod	PSV			83 730,29
725	Zařizovací předměty	PSV			115 337,00
726	Technologie kuchyně	PSV			46 455,57
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 157,67
783	Nátěry	PSV			1 312,50
VN	Vedlejší náklady	VN			18 911,92
Cena celkem					618 029,54

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY
<b>O:</b>	KUCH - VODA A KANAL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>67 261,50</b>
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	27,50000	1 284,44	35 322,10
2	120901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách, 0,3x0,8x7m	m3	1,70000	1 365,78	2 321,83
3	310218811R00	Zazdívka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem, v základech	m3	1,70000	3 075,50	5 228,35
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	27,50000	135,98	3 739,45
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů na skládce nezhuťných	m3	27,50000	19,73	542,58
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození, zásyp rýhy, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	27,50000	679,93	18 698,08
7	174101101R00	Hutnění zásypu jam, rýh, šachet	m3	15,50000	90,91	1 409,11
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>35 411,00</b>
8	349234831R00	Doplnění zdiva drážek a hr.vyspravení podkladu	m	120,00000	256,49	30 778,80
9	317944311R00	Válcované nosníky L80/80/8, 1m do připravených otvorů	t	0,01100	36 750,00	404,25
10	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	9,00000	344,20	3 097,80
11	310235261RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	226,03	1 130,15
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>7 676,42</b>
12	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,30000	38,58	435,95
13	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	11,30000	85,17	962,42
14	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	3,73000	913,42	3 407,06
15	451577977R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	11,30000	73,71	832,92
16	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	11,30000	180,36	2 038,07
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 410,52</b>
17	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	4,00000	466,57	1 866,28
18	631312621R00	Mazanina betonová tl. do 10 cm C 20/25	m3	4,00000	3 570,50	14 282,00
19	632481112R00	Vložka z rabcového pletiva s pozink. povrchem	m2	48,00000	47,13	2 262,24
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>6 620,59</b>
20	894215112R00	Šachtice dom.kanal. z betonu, do 5 m3, kompl.,600/600, hl.600mm, poklop pro dlažbu	m3	1,00000	6 620,59	6 620,59
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípochty</b>				<b>3 937,50</b>
21	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, uzavření vody, vypuštění , obhlídka, zaměření výpustek starého stavu	h	15,00000	262,50	3 937,50
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>43 367,84</b>
22	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	40,00000	48,29	1 931,60
23	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	8,00000	1 309,81	10 478,48
24	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,00000	285,52	1 142,08
25	631317105R00	Řezání spáry do podkladu hl. 50 mm, beton prostý	m	120,00000	65,78	7 893,60
26	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	24,00000	913,42	21 922,08
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>25 624,91</b>
27	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	120,00000	128,06	15 367,20
28	971035261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MC	kus	5,00000	401,77	2 008,85
29	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	9,00000	230,01	2 070,09
30	973031325R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. do 20cm	kus	5,00000	223,14	1 115,70
31	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. do 0,5 m2,hl. do 300mm	m3	0,15000	3 367,35	505,10

32	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	4,99000	913,42	4 557,97
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>39 491,24</b>
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	73,17800	539,66	39 491,24
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>14 824,83</b>
34	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodor. pásy přitavením,oprava, 1 vrstva včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	44,00000	293,01	12 892,44
35	711212003RT3	Stěrka hydroizolační, hmotou, Combiflex C2, beton, proti vlhkosti	m2	4,40000	400,41	1 761,80
36	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,24600	693,46	170,59
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>12 116,14</b>
37	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekem nebo ovinutím	m2	14,50000	71,90	1 042,55
38	713461121R00	Izolace skružemi 10-25mm., 1vrstvá	m2	29,60000	183,80	5 440,48
39	713492411R00	izolace potrubí kanalizace samolepící Al páskou	m2	3,50000	30,30	106,05
40	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm,do D 75-160mm, 50bm	m2	11,00000	152,30	1 675,30
41	katalog	skruže PPE tl.10mm,do D 40mm	m2	15,50000	128,00	1 984,00
42	katalog	skruže PPE tl.20mm,do, D 40mm	m2	14,10000	128,00	1 804,80
43	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,12000	524,67	62,96
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>65 382,10</b>
44	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	10,00000	88,20	882,00
45	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	15,00000	17,90	268,50
46	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6m	t	0,17900	1 018,50	182,31
47	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,17900	918,80	164,47
48	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00000	36,80	478,40
49	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 x 2,3	kus	11,00000	55,70	612,70
50	721152216R00	Čisticí kus Geberit PE, pro D 75 mm, nebo se zátkou	kus	1,00000	520,80	520,80
51	721152218R00	Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	3,00000	798,00	2 394,00
52	721152219R00	Čisticí kus Geberit PE, pro D 160 mm	kus	1,00000	1 297,00	1 297,00
53	725980113R00	Dvířka do obkladu 200x200, bílá, plastová v rámu	kus	3,00000	187,60	562,80
54	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	3,00000	488,30	1 464,90
55	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 32-50 mm	m	28,00000	216,30	6 056,40
56	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	18,00000	257,30	4 631,40
57	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,50000	362,30	2 354,95
58	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	24,00000	526,10	12 626,40
59	721176224R00	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D 160 mm, 90°C	m	6,50000	526,10	3 419,65
60	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	18,00000	507,20	9 129,60
61	721176223R00	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D 125mm, 90°C	m	8,50000	507,20	4 311,20
62	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	17,00000	403,20	6 854,40
63	721176222R00	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D 110mm, 90°C	m	13,50000	403,20	5 443,20
64	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 110	m	52,50000	12,60	661,50
65	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160	m	87,50000	10,50	918,75
66	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,24900	589,44	146,77
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>83 730,29</b>
67	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	45,00000	34,10	1 534,50
68	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	8,00000	50,90	407,20
69	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6m	t	0,14900	1 160,30	172,88
70	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,14900	887,30	132,21
71	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	3,00000	19,40	58,20
72	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40	soubor	3,00000	931,40	2 794,20
73	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, pitná voda	m	1,00000	887,30	887,30
74	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, pitná voda	m	6,00000	1 102,50	6 615,00
75	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	36,00000	196,40	7 070,40
76	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	77,00000	225,80	17 386,60
77	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	54,50000	288,80	15 739,60



78	722178715R00	Potrubí plastové, D 50x5,6 mm, S4 / SDR 9, svařované spoje	m	2,00000	614,30	1 228,60
79	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	26,00000	86,10	2 238,60
80	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	1,00000	86,10	86,10
81	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	26,00000	42,50	1 105,00
82	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERFECTA DN 25	kus	1,00000	393,80	393,80
83	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 15, PN10, 150°C	kus	1,00000	1 576,00	1 576,00
84	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00
85	katalog	potrubní oddělovač BA,4 tř. 2xŠR, DN25, vč. montáže	kus	1,00000	7 980,00	7 980,00
86	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	1,00000	247,80	247,80
87	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	10,00000	322,40	3 224,00
88	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	4,00000	447,30	1 789,20
89	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	3,00000	90,30	270,90
90	734261225R00	Šroubení přímé, G 1, pitná voda	kus	2,00000	217,40	434,80
91	734261225R00	Šroubení přímé, G 5/4, pitná voda	kus	1,00000	217,40	217,40
92	725980113R00	Dvířka plastová v rámu 300 x 300 mm, do omítky	kus	5,00000	257,30	1 286,50
93	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	176,00000	6,80	1 196,80
94	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	176,00000	15,20	2 675,20
95	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	15,20	15,20
96	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,15700	422,29	66,30
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>115 337,00</b>
97	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	92,40	369,60
98	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,00000	52,50	472,50
99	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	5,00000	27,30	136,50
100	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,09500	814,80	77,41
101	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 45 cm, bílé	soubor	4,00000	1 417,50	5 670,00
102	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 40-50 mm	kus	4,00000	302,40	1 209,60
103	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40- 50 mm	kus	4,00000	362,30	1 449,20
104	725860202R00	Sifon suchý pro kondenzát AKS-1-Z, D 50/32mm	kus	1,00000	362,30	362,30
105	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	4,00000	913,50	3 654,00
106	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	9,00000	1 312,50	11 812,50
107	722202411R00	Kulový ventil DN15 s prodloužením, na hadici	kus	5,00000	226,80	1 134,00
108	nabídka	Žlab nerez pro dlažbu,dl. 350/1200mm, sifon, DN100, rošt š.300mm, hl.100mm, D+M	kus	1,00000	18 375,00	18 375,00
109	nabídka	Vpusť nerez pro dlažbu 350/350mm, rošt,záp.uzávěrka, DN100, hl.100mm, D+M	ks	1,00000	8 980,00	8 980,00
110	nabídka	Vpusť nerez pro dlažbu 350/350mm, rošt,záp.uzávěrka, DN75, hl.100mm, D+M	ks	4,00000	8 980,00	35 920,00
111	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	7 192,50	7 192,50
112	katalog	koš závěsný 27 l , kyvné uzamyk. víko, lakov. plech	soubor	4,00000	2 620,00	10 480,00
113	katalog	podavač pap. ručníků uzamykatelný, role 250m	soubor	4,00000	1 320,00	5 280,00
114	katalog	dávkač mýdla 0,8 l, lakovaný plech	soubor	4,00000	630,00	2 520,00
115	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,69200	349,55	241,89
<b>Díl:</b>	<b>726</b>	<b>Technologie kuchyně</b>				<b>46 455,57</b>
116	904 R00	Dem+Mont+Přesun vybavení kuchyně, 21ks polic,regálů, stolů	h	21,00000	271,67	5 705,07
117	904 R00	Dem+Mont+Přesun vybavení kuchyně, 16ks el. strojů (hnětač, lednice,...)	h	32,00000	271,67	8 693,44
118	904 R00	Dem+Mont+Přesun vybavení kuchyně, 4ks zař. připoj. na VaK (dřez,...)	h	12,00000	271,67	3 260,04
119	904 R00	Dem+Mont+Přesun vybavení kuchyně, 7ks zař., připojeno VaK, elektro/plyn (konv,sporák,...)	h	28,00000	271,67	7 606,76
120	904 R00	Dopoj. kuch. zař. na VaK, plyn a el., zkouška, seřízení a drobné opravy, 23ks zařízení	h	46,00000	271,67	12 496,82

121	904 R00	Zabezpečení VZT proti poškození, vyčištění,, údržba a znovuuvedení do provozu	h	32,00000	271,67	8 693,44
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 157,67</b>
122	767995102R00	Montáž kov. atypických konzol a krytů do 10 kg	kg	95,00000	26,30	2 498,50
123	nabídka	Děrovaný poz.plech 0,75mm, D5mm á8mm, nebo tahokov	m2	15,80000	525,00	8 295,00
124	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg	10,00000	91,40	914,00
125	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, kanalizace	kg	5,00000	71,90	359,50
126	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,11000	824,30	90,67
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 312,50</b>
127	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,00000	262,50	1 312,50
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>18 911,92</b>
128	005121020R	Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	4 727,98	9 455,96
129	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 1%	Soubor	1,00000	4 727,98	4 727,98
130	005122010R	Zabezpečení nouzového provozu horních podlaží 1%	Soubor	1,00000	4 727,98	4 727,98

**26**

**618 029,54**



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY**

Místo: **VaK V BUDOVĚ**

Objednatel: **JIHOMORAVSKÝ KRAJ**

IČ:

**Žerotínovo náměstí 449/3  
601 82 BRNO**

DIČ:

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

IČ: **26285363**

**Měšťanská 3992/109  
695 01 Hodonín**

DIČ: **CZ26285363**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			522 151,89
PSV			770 464,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 359,30
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 327 975,65</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>1 327 975,65 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>199 196,35 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **1 527 172,00 CZK**

v

dne

**19.12.2019**

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			51 114,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 809,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 324,72
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			87 072,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			62 797,43
90	Přípočty	HSV			18 900,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			56 263,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 973,82
97	Prorážení otvorů	HSV			121 662,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 233,80
711	Izolace proti vodě	PSV			13 486,02
713	Izolace tepelné	PSV			36 670,01
721	Vnitřní kanalizace	PSV			136 095,17
722	Vnitřní vodovod	PSV			224 139,27
725	Zařizovací předměty	PSV			323 176,78
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 030,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 817,21
783	Nátěry	PSV			1 050,00
VN	Vedlejší náklady	VN			35 359,30
Cena celkem					1 327 975,65

## Položkový rozpočet

S:	DOM. PRO SEN. STRÁŽNICE - SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY
O:	VaK v BUDOVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>51 114,41</b>
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	18,90000	1 284,44	24 275,92
2	120901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách, 0,4x0,7x7.5m	m3	2,10000	1 365,78	2 868,14
3	310218811R00	Zazdívka otvorů do 1 m2 zdíva kamenem, v základech	m3	2,10000	3 075,50	6 458,55
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,90000	135,98	2 570,02
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů na skládce nezhuťných	m3	18,90000	19,73	372,90
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození, zásyp rýhy, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	18,90000	679,93	12 850,68
7	174101101R00	Hutnění zásypu jam, rýh, šachet	m3	18,90000	90,91	1 718,20
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 809,20</b>
8	317944311R00	Válcované nosníky L80/80/8, 1m do připravených otvorů	t	0,05000	36 750,00	1 837,50
9	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	31,00000	344,20	10 670,20
10	310235261RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, nad 90 cm, s použitím suché malt.směsi, oboustranně	kus	50,00000	226,03	11 301,50
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>26 324,72</b>
11	411236231R00	Zazdívka otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 45cm	kus	17,00000	351,81	5 980,77
12	416020111R00	SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, podhledy a zakrytí konstrukcí	m2	27,50000	739,78	20 343,95
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>87 072,36</b>
13	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, bez omítek	m	197,50000	222,52	43 947,70
14	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou, otvorů, 2x(31+25)	kus	112,00000	157,37	17 625,44
15	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovovou omítkou, výklenků	kus	14,00000	422,98	5 921,72
16	611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	17,00000	143,93	2 446,81
17	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou, rýhy 40,5m2	kus	40,50000	422,98	17 130,69
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>62 797,43</b>
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	4,00000	756,43	3 025,72
19	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, 40x 0.1	m3	4,00000	3 398,53	13 594,12
20	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	40,00000	557,26	22 290,40
21	632411108R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm	m2	56,90000	419,81	23 887,19
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>18 900,00</b>
22	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, uzavření vody, vypuštění , obhlídka, zaměření výpustek starého stavu	h	16,00000	262,50	4 200,00
23	900 R25	HZS - úprava vytápění, vyp+napuštění, instalatér v třídě 8	h	32,00000	262,50	8 400,00
24	900 R25	HZS - úprava elektroinstalace, elektromontér v tarifní třídě 8	h	24,00000	262,50	6 300,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>56 263,75</b>
25	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	575,00000	97,85	56 263,75
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>33 973,82</b>
26	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, 8,2+1,4+7,3+25x0.8m2	m2	37,00000	48,29	1 786,73
27	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,00000	1 309,81	7 858,86

28	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, 40x 0.1	m3	4,00000	285,52	1 142,08
29	631317105R00	Řezání spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	50,00000	65,78	3 289,00
30	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	18,00000	103,02	1 854,36
31	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	19,75300	913,42	18 042,79
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>121 662,40</b>
32	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm, 53+42.5+9	m	104,50000	128,06	13 382,27
33	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, 7+35+41+10	m	93,00000	194,89	18 124,77
34	971035381R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90 cm, MC	kus	25,00000	1 418,85	35 471,25
35	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	31,00000	230,01	7 130,31
36	972033271R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	17,00000	315,13	5 357,21
37	973031325R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. do 20cm	kus	9,00000	223,14	2 008,26
38	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. do 0,5 m2,hl. do 300mm	m3	5,00000	3 367,35	16 836,75
39	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	25,56500	913,42	23 351,58
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>40 233,80</b>
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	78,59700	511,90	40 233,80
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>13 486,02</b>
41	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	40,00000	293,01	11 720,40
42	711212003RT3	Stěrka hydroizolační, hmotou, C2, beton, proti vlhkosti	m2	4,00000	400,41	1 601,64
43	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,23600	694,83	163,98
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>36 670,01</b>
44	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekem	m2	41,80000	71,90	3 005,42
45	713461121R00	Izolace skružemi 10-25mm., 1vrstvá	m2	86,90000	183,80	15 972,22
46	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm,do D 75-160mm, 50bm	m2	41,80000	152,30	6 366,14
47	katalog	skruže PPE tl.10mm,do D 40mm	m2	28,80000	128,00	3 686,40
48	katalog	skruže PPE tl.20mm,do, D 40mm	m2	58,10000	128,00	7 436,80
49	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,39700	511,41	203,03
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>136 095,17</b>
50	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	65,00000	88,20	5 733,00
51	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	65,00000	17,90	1 163,50
52	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6m	t	1,09900	1 018,50	1 119,33
53	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,09900	918,80	1 009,76
54	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	44,00000	36,80	1 619,20
55	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 x 2,3	kus	7,00000	55,70	389,90
56	721152216R00	Čisticí kus Geberit PE, pro D 75 mm, nebo se zátkou	kus	12,00000	520,80	6 249,60
57	721152218R00	Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	15,00000	798,00	11 970,00
58	725980113R00	Dvířka do obkladu 200x200, bílá, plastová v rámu	kus	27,00000	257,30	6 947,10
59	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	6,00000	488,30	2 929,80
60	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	8,00000	746,60	5 972,80
61	721153205R00	Potrubí HT připojovací, D 32-50 mm	m	64,50000	216,30	13 951,35
62	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	85,00000	257,30	21 870,50
63	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	72,50000	362,30	26 266,75
64	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	5,50000	526,10	2 893,55
65	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	22,00000	507,20	11 158,40
66	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	28,00000	403,20	11 289,60
67	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 110	m	222,00000	12,60	2 797,20
68	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160	m	55,50000	10,50	582,75
69	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,48000	377,25	181,08
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>224 139,27</b>
70	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	205,00000	34,10	6 990,50
71	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	41,00000	50,90	2 086,90
72	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6m	t	0,71100	1 160,30	824,97

73	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,71100	887,30	630,87
74	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	6,00000	19,40	116,40
75	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky do DN 40	soubor	6,00000	931,40	5 588,40
76	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63, nové uspořádání a montáž	m	52,00000	22,10	1 149,20
77	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, pitná voda	m	1,00000	887,30	887,30
78	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, pitná voda	m	19,00000	1 102,50	20 947,50
79	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	234,00000	196,40	45 957,60
80	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	189,00000	225,80	42 676,20
81	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	62,00000	288,80	17 905,60
82	722178715R00	Potrubí plastové, do D 50x5,6 mm, S4 / SDR 9, svařované spoje	m	3,00000	614,30	1 842,90
83	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink., DN 50, pitná voda	m	16,00000	655,20	10 483,20
84	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.,DN 32, pitná, voda	m	7,00000	477,80	3 344,60
85	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	93,00000	86,10	8 007,30
86	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	5,00000	86,10	430,50
87	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	93,00000	42,50	3 952,50
88	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERFECTA DN 25	kus	2,00000	393,80	787,60
89	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 15, PN10, 150°C	kus	2,00000	1 576,00	3 152,00
90	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00
91	katalog	potrubní oddělovač BA,4 tř. 2xŠR, DN25, vč. montáže	kus	1,00000	7 980,00	7 980,00
92	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INST D 20	kus	2,00000	247,80	495,60
93	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INST D 25	kus	20,00000	322,40	6 448,00
94	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INST D 32	kus	8,00000	447,30	3 578,40
95	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	15,00000	90,30	1 354,50
96	734261225R00	Šroubení přímé, G 1, pitná voda	kus	2,00000	217,40	434,80
97	734261225R00	Šroubení přímé, G 5/4, pitná voda	kus	2,00000	217,40	434,80
98	734263316R00	Šroubení , přímé, G 2", pitná voda	kus	2,00000	625,80	1 251,60
99	725980113R00	Dvířka plastová v rámu 300 x 300 mm, do omítky	kus	10,00000	257,30	2 573,00
100	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	531,00000	6,80	3 610,80
101	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	531,00000	15,20	8 071,20
102	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	15,20	15,20
103	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,78600	418,99	329,33
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>323 176,78</b>
104	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	38,00000	92,40	3 511,20
105	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	112,40	786,80
106	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	168,00	168,00
107	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	112,40	112,40
108	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	3,00000	120,80	362,40
109	725991811R00	Demontáž jednoduchých doplňků, madel apod.	kus	15,00000	20,00	300,00
110	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00000	52,50	367,50
111	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného, nebo rohového	kus	10,00000	27,30	273,00
112	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,22000	814,80	994,06
113	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	483,00	1 932,00
114	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00000	764,40	2 293,20
115	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	676,20	676,20
116	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	3,00000	1 254,80	3 764,40
117	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 45 cm, bílé	soubor	34,00000	1 417,50	48 195,00
118	725013136R00	Klozet kombi vysoký 48cm,nádrž s armat.,sedátko , odpad vodor.nebo svislý	soubor	4,00000	6 142,50	24 570,00
119	725249101R00	Montáž a dodávka roh. sprchových zástěn, 1,8x2,0m, tvrz.sklo písk., otevíravých	m2	3,60000	1 837,50	6 615,00

120	725860213R00	Sifon umyvadlový úsporný podomítkový A873, D 40-50 mm	kus	38,00000	302,40	11 491,20
121	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky - umyv, sprch	kus	43,00000	1 312,50	56 437,50
122	722202411R00	Ventil DN15 rohový s hadičkou do 0,6m, štítek	kus	7,00000	226,80	1 587,60
123	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115, boční D 50, sprcha	kus	1,00000	1 622,30	1 622,30
124	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	5,00000	7 192,50	35 962,50
125	725291135R00	Madlo sklopné nerez k umývadlu dl. 550 mm	soubor	33,00000	892,50	29 452,50
126	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm pro WC	soubor	6,00000	618,50	3 711,00
127	725291136R00	Madlo dvojitě pevné bílé univerzální pro WC	soubor	1,00000	1 799,70	1 799,70
128	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm, pár pro sprchu	soubor	1,00000	1 248,50	1 248,50
129	725291135R00	Zrcadlo sklopné nerez 600x450 mm nebo pevné v rámu	soubor	38,00000	1 620,20	61 567,60
130	katalog	koš závěsný 27 l , kyvné uzamyk. víko, lakov. plech	soubor	5,00000	2 620,00	13 100,00
131	katalog	podavač pap. ručníků uzamykatelný, role 250m	soubor	5,00000	1 320,00	6 600,00
132	katalog	dávkovač mýdla 0,8 l, lakovaný plech	soubor	5,00000	630,00	3 150,00
133	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	1,11300	471,90	525,22
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>9 030,00</b>
134	764239611RT3	Úprava prostupu střechou kanal. potrubí, do D110mm, kompletní	kus	4,00000	2 257,50	9 030,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 817,21</b>
135	767995102R00	Montáž kov. atypických konzol a krytů do 10 kg	kg	225,00000	26,30	5 917,50
136	nabídka	Děrovaný poz.plech 0,75mm, D5mm á8mm, nebo tahokov	m2	31,50000	525,00	16 537,50
137	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg	30,00000	91,40	2 742,00
138	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, kanalizace	kg	15,00000	91,40	1 371,00
139	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,27000	923,00	249,21
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 050,00</b>
140	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,00000	262,50	1 050,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>35 359,30</b>
141	005121020R	Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	10 714,94	21 429,88
142	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,3%	Soubor	0,30000	10 714,94	3 214,48
143	005122010R	Zabezpečení nouzového provozu horních podlaží 1%	Soubor	1,00000	10 714,94	10 714,94

26

1 327 975,65