

Změnový list číslo 19		
Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	014V12100 7014	
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Stavební práce nad rámec výkazu výměr - viz rekapitulace - Seznam stavebních prací		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02 - Administrativní objekt - A, B, C; SO 03 - Mytí vozidel - D; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E; SO 05 - Objekt kynologie - F		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Zemní práce pro základové konstrukce byly uvažovány hloubené na přesný rozměr vlastních základů včetně zateplení. Základy kotců byly uvažovány mělké.		
Nové řešení :		
Vzhledem ke zjištěné malé soudržnosti zemin byly prováděny rozšířené výkopy, v nich následně bedněny, betonovány a zateplovány základy. Základy pro kotce statik vzhledem k charakteru zemin prohloubil.		
Zdůvodnění změny :		
Zjištěný stav zemin po jejich rozkrytí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO - výkresy statiky základů kotců		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 635 819,65 Kč bez DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:	635 819,65 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	635 819,65 Kč	
DPH	133 522,13 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	769 341,78 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.19		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku		
Datum : 6. 01. 2020		



KAŇKO
VÁ
Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.24
15:11:10 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zařizovatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Investor: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		635 819,65	769 341,78	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	635 819,65	769 341,78	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	133 416,91	161 434,46	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	133 416,91	161 434,46	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	133 416,91	161 434,46	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mýtlí vozidel-D	68 253,36	82 586,57	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	68 253,36	82 586,57	Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošatřovna vozidel-E	219 376,28	265 445,30	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	219 376,28	265 445,30	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	214 773,10	259 375,45	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	214 773,10	259 375,45	Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka toplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálová osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VOH	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017014-2-01 - SO02-Monostrojní objekty A-B-C
 Množství: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Údělce: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 416,91

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	133 416,91
1 - Zemní práce	133 416,91
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompotní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, hrouání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - náčty	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městský úřad v Chrudimi
 Objekt: Městský úřad v Chrudimi
 Soupis: Městský úřad v Chrudimi
 Dílo: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zařizovatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 416,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 416,91	
D	F		Zemní práce				133 416,91	
3	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	115,000	227,26	26 134,90	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			115,000		
4	K	1322012-01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 1 a 2	m ³	115,000	16,63	1 912,45	
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			115,000		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	57,500	22,17	1 274,78	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			57,500		
			počítáno 50s					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	115,000	94,23	10 836,45	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			115,000		
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	575,000	3,88	2 231,00	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			575,000		
			115% - přeapáčené koeficientem množství					
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	207,000	166,29	34 422,03	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			207,000		
			115% - přeapáčené koeficientem					
9	K	1741011-01	Zásyp zahliněným štěrskem s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťným jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách-hutněno po vrstvách max.350mm	m ³	115,000	492,22	56 605,30	
			Stavební práce č. 13 - nárůst zemních prací pro betonáž spodní části základů			115,000		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba střešního a GPP Chručín
 Objekt: 2017/014-2-03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení
 Úprava: 2017/014-2-03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení
 Úroveň: 2017/014-2-03-obj.D-architektonické a stavebně-technické řešení

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chručín Datum: 22.03.2018
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 253,36

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	68 253,36
1 - Zemní práce	68 253,36
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempářské	
765 - Krytina skládaná	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dočončovací práce - obklady	
784 - Dočončovací práce - malby a tapety	
793 - Technologie myčky	
M - Práce a dodávky M	
13-M - Montáž ocelových konstrukcí	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská policie v SOUP Chudim
 Objekt: 2017/014-2 - Zpracování Město ÚD a CO2 Chudim
 Stupeň: MĚSTSKÁ POLICIE SOUPIS PRACÍ
 Úroveň: 2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 253,36	
o	HSV	Práce a dodávky HSV					68 253,36	
o	1	Zemní práce					68 253,36	
4	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	58,000	227,26	13 181,08	CS ÚRS 2017 01
					58,000			
6	K	1322012-01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 1 a 2	m ³	58,000	16,63	964,54	
					58,000			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	58,000	22,17	1 285,86	CS ÚRS 2017 01
					58,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	58,000	94,23	5 465,34	CS ÚRS 2017 01
					58,000			
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	290,000	4,99	1 447,10	CS ÚRS 2017 01
					290,000			
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,400	166,29	17 360,68	CS ÚRS 2017 01
					104,400			
15	K	1741011-01	Zásyp zahliněným štěrkem s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím Jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách-hutněno po vrstvách max. 350mm	m ³	58,000	492,22	28 548,76	
					58,000			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zystavba areálu ÚO a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření areálu ÚO a ODP Chrudim
 Sazba: 2017014-2-04 - SO04 - technické a stavebně-technické řešení
 Úroveň: 2

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Úřadová: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 219 376,28

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	219 376,28
1 - Zemní práce	219 376,28
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - mály a tapety	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytvoření a obnova ÚP a ÚOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytvoření a obnova ÚP a ÚOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-04 - 2017/014-2-04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Účel: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							219 376,28	
o HSV Práce a dodávky HSV							219 376,28	
o 1 Zemní práce							219 376,28	
3	K	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	190,000	227,26	43 179,40	CS ÚRS 2017 01
					190,000			
4	K	1322012-01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 1 a 2	m ³	190,000	16,63	3 159,70	
					190,000			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	190,000	94,23	17 903,70	CS ÚRS 2017 01
					190,000			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	950,000	4,99	4 740,50	CS ÚRS 2017 01
					950,000			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	342,000	166,29	56 871,18	CS ÚRS 2017 01
					342,000			
9	K	1741011-01	Zásyp zahliněným šterkem s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách-hutněno po vrstvách max.350mm	m ³	190,000	492,22	93 521,80	
					190,000			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytváření mobilní OO a ODP Čeráňín
 Objekt: 2017/014-2-05 - Vytváření mobilní OO a ODP Čeráňín
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-obj.F-architektonické a stavebně-technické řešení

Ukazatel: **2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 773,10

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	214 773,10
1 - Zemní práce	42 454,05
2 - Zakládání	158 021,37
3 - Svíste a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	14 297,68
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	
NO0 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská vodárna B0 a OOP Chrušín
 Objekt: B017/001.2 - Vypouštění kanálu B0 a OOP Chrušín
 Soupis: B017/001.2.00 - Průběh Objektu ekologického
 Dílo: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrušín Datum: 22.03.2018
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							214 773,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				214 773,10	
D	1		Zemní práce				42 454,05	
1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	77,60	3 197,12	CS ÚRS 2017 01
2	K	1312011-01	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 1 a 2 Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	16,63	685,16	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdňením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	22,17	913,40	CS ÚRS 2017 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	94,23	3 882,28	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	206,000	3,88	799,28	CS ÚRS 2017 01
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	38,80	1 598,56	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny Přepočteno *1,8	t	74,160	149,66	11 098,79	CS ÚRS 2017 01
13	K	1741011-01	Zásyp záhliněným štěrkem s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách-hutněno po vrstvách max.350mm Stavební práce č. 15 - změny v založení v objektu F - uvedení do souladu stavební části a výkresů statiky v části opěrné stěny	m ³	41,200	492,22	20 279,46	
D	2		Zakládání				158 021,37	
20	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Stavební práce č. 26 - Základ. pasy pro kotce, objekt F	m ³	22,500	3 037,56	68 345,10	CS ÚRS 2017 01
21	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení Stavební práce č. 26 - Základ. pasy pro kotce, objekt F	m ²	149,800	443,44	66 427,31	CS ÚRS 2017 01
22	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění Stavební práce č. 26 - Základ. pasy pro kotce, objekt F	m ²	149,800	155,20	23 248,96	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				14 297,68	
157	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	55,353	258,30	14 297,68	CS ÚRS 2017 01



