



# Objednávka

Číslo objednávky  
**31/2020**

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
<b>Starstav, s.r.o</b>	<b>Městská část Praha-Dubeč</b>
Netlucká 25, 107 00 Praha 10	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČO: 63074419 DIČ: CZ63074419	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184
OR : C 36132 vedená u Městského soudu v Praze	

Objednáváme na základě nabídkového rozpočtu opravu povrchu schodiště BD čp. 11 Netlucká  
Oprava bude provedena položením nové dlažby, dle rozpočtu - příloha objednávky.

<b>Cena objednávky</b>	113 060,22 bez DPH 130 019,25 vč. DPH (15%) bytový dům
<b>Místo a termín dodání</b>	MČ Dubeč dle dohody zodpovídá p.Tregner
<b>Fakturační adresa a údaje</b>	<b>Městská část Praha-Dubeč</b> Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.účtu 9021-0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

**Další smluvní údaje:**  
Schváleno RMČ 35/2020

V Praze dne 24.3.2020

Za MČ Praha -Dubeč Jaroslav Tošil

*Ab do příj. v Praze 25.3.2020*



Netlucká 25, Praha 10  
IČ: 63074419, DIČ: CZ63074419  
Tel.: 725 961 218

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHOFER

Název stavby:	opravy a úpravy č.p.11	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dodávka a montáž dlažeb schodiště č.p.11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	Starstav s.r.o., Netlucká 25, 107 00, Praha 10 - Dubeč	IČ/DIČ:	63074419/CZ 63074419
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 866,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	9 463,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	55 294,98			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		35 488,00				
Přesun hmot a sutí		2 059,41				
ZRN celkem		105 172,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 887,92
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	113 060,22
Základ 21%	0,00

DPH 15%	16 959,03	Celkem bez DPH	113 060,22
DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	130 019,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		
Poznámka:		

## Stavební rozpočet

Název stavby **opravy a úpravy č.p.11**

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč

Druh stavby: dodávka a montáž dlažeb schodiště č.p.11

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha 10 - Dubeč

Konec výstavby:

Zhotovitel: Starstav s.r.o., Netlucká 25,107 00,Praha 10 - Dubeč

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	771	Podlahy z dlaždic				9 463,42	52 709,34	62 172,77		0,2710
1	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	35,67	126,50	0,00	4 512,26	4 512,26	0,0000	0,0000
2	7711011121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	35,67	24,80	0,00	884,62	884,62	0,0000	0,0000
3	771275511R00	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	19,2	299,50	1 410,24	4 340,16	5 750,40	0,0024	0,0469
4	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	55,2	181,00	3 693,43	6 297,77	9 991,20	0,0020	0,1115
5	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	40,53	187,00	0,00	7 579,11	7 579,11	0,0000	0,0000
6	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu	m2	9,6	13,90	133,44	0,00	133,44	0,0004	0,0038
7	771575109RV4	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	33,37	612,00	4 226,31	16 196,13	20 422,44	0,0033	0,1088
8	771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele,	m	36	358,31	0,00	12 899,30	12 899,30	0,0000	0,0000
	776	Podlahy povlakové				0,00	2 585,63	2 585,63		0,0288
9	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	36	56,88	0,00	2 047,51	2 047,51	0,0005	0,0180
10	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	36	14,95	0,00	538,13	538,13	0,0003	0,0108
	96	Bourání konstrukci				0,00	2 866,48	2 866,48		0,6674
11	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	33,37	85,90	0,00	2 866,48	2 866,48	0,0200	0,6674
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	4,22	4,22		0,0000
12	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,63	6,70	0,00	4,22	4,22	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				2,28	2 052,91	2 055,19		0,0000
13	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,7	650,99	0,00	455,69	455,69	0,0000	0,0000
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,7	305,50	0,00	213,85	213,85	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotn...	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkova
15		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,7	331,50	2,28	229,77	232,05	0,0000	0,0000
16		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	14	26,20	0,00	366,80	366,80	0,0000	0,0000
17		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,7	824,00	0,00	576,80	576,80	0,0000	0,0000
18		979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheł.výrobky do 30x30 cm	t	0,7	300,00	0,00	210,00	210,00	0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>								
19		7820008VD	kermická dlažba 33,3x33,3 světle šedá	m2	62	269,00	16 678,00	0,00	16 678,00	0,0000	0,0000
20		7820007VD	schodovka 33,3x33,3 světle šedá	ks	190	99,00	18 810,00	0,00	18 810,00	0,0000	0,0000
<b>Celkové náklady:</b>									<b>105 172,30</b>	<b>Kč</b>	