

Postup realizace služby, požadavky na dokumentaci kamerového systému

Postup realizace služby

1. Instalace kamerového systému byla provedena na základě Objednávky č. O/0694/2019/OBH ze dne 11.03.2019.
2. Zhotovitel je povinen zahájit poskytování Kamerového monitoringu dle této Smlouvy v plném rozsahu dne 01.04.2020. Zahájení bude nastaveno tak, aby nedošlo k přerušení Kamerového monitoringu Objektu záznamu prováděného doposud na základě Objednávky.

Požadavky na zkoušky a předání kamerového systému

Zhotovitel je povinen provést kontrolu Kamerového systému vždy 1x za 3 měsíce. Součástí této kontroly bude provedení funkční zkoušky a vystavení protokolu kontrole systému CCTV

V rámci funkčních zkoušek budou provedeny zejména následující činnosti:

- kontrola a ověření nastavení všech kamer, záběrů, zaostření;
- kontrola detekce pohybu, výpadku, zakrytí a změny záběru všech kamer;
- kontrola správné funkce záznamu, přehrávání a exportu;
- kontrola nastavení přístupových kódů a oprávnění;
- kontrola signalizace a automatického přenosu poruch;
- kontrola správné funkce a dodržení požadované doby při provozu na záložní zdroj.

Požadavky na dokumentaci kamerového systému

Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci se skutečným provedením kamerového systému. Součástí dokumentace budou referenční snímky se skutečnými záběry všech instalovaných kamer jak v denním režimu, tak v nočním režimu při sepnutém IR přísvitu kamer.

Dokumentace kamerového systému bude současně obsahovat i přijatá technicko – organizační opatření dle Přílohy č. 2 – Technické požadavky na kamerový systém, včetně Nastavení parametrů služby - povinnosti zpracovatele.

Dokumentace bude uložena v prostoru umístění Úložního systému a současně v archivu Zhotovitele po celou dobu poskytování služby.

Ukončení poskytování služby

V případě ukončení poskytování služby zhotovitel provede bez zbytečného odkladu odpojení Kamerového systému z provozu. Následně provede Zhotovitel demontáž všech kamer, zdrojů a záznamového zařízení.

V případě, že zhotovitel provede částečnou nebo úplnou demontáž kabeláže, kabelových tras a souvisejícího instalačního materiálu, zajistí uvedení souvisejících částí Objektu do původního stavu – zejména zapravení otvorů, průrazů, začištění a přemalování.

