

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				

1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm, z 50%	m2	270,62875		
		m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2*3,9/2		39,00000		
		m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2*3,9/2		50,70000		
		m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2*3,85/2		50,05000		
		m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2*4,2/2		23,31000		
		m.č.2.24: : (6,2+6,0+5,0)*3,9/2		33,54000		
		m.č.2.25: : (6,1+6,9+6,0)*3,9/2		37,05000		
		m.č.2.26 A: : 2,25*4,65/2		5,23000		
		m.č.2.26 B: : (6,05+8,35+5,0)*4,65/2		45,10000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*4,65/2		8,49000		
		m.č.2.26 D: : (6,05+8,35+6,05)*4,65/2		47,55000		
		-okna: : -(1,8*2,7)*9		-43,74000		
		-(1,9*2,7)*5		-25,65000		

2	342091014R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK přičce 2x CVV,2x opl., m.č.2.26B+C+D	kus	3,00000		
		m.č.2.26 B+2.26 C+2.26 D, kus: : 3		3,00000		

3	342091052R00	Příplatek za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm	m	28,25000		
		m.č.2.24/2.25: : 6,0+1,0		7,00000		
		m.č.2.26 A-2.26 D: : 8,4+6,0+4,45+2,4		21,25000		

4	346244371RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	37,07250		
		po El rozvodech: :				
		m.č.2.19 vodorovně: : (4,0+6,0)*2*0,15		3,00000		
		svisle: : 3,9*0,15*2		1,17000		
		m.č.2.21 vodorovně: : (7,0+6,0)*2*0,15		3,90000		
		svisle: : 3,9*0,15*2		1,17000		
		m.č.2.22 vodorovně: : (7,0+6,0)*2*0,15		3,90000		
		svisle: : 3,85*0,15*2		1,16000		
		m.č.2.23 vodorovně: : (3,0+2,55)*2*0,15		1,67000		
		svisle: : 4,2*0,15*2		1,26000		
		m.č.2.24 vodorovně: : (6,2+6,0+5,0)*0,15		2,58000		
		svisle: : 3,9*0,15*2		1,17000		
		m.č.2.25 vodorovně: : (6,9+6,0+6,1)*0,15		2,85000		
		svisle: : 3,9*0,15*2		1,17000		
		m.č.2.26 A vodorovně: : 2,25*2*0,15		0,68000		
		svisle: : 4,65*0,15*2		1,40000		
		m.č.2.26 B vodorovně: : (6,05+8,35+5,0)*0,15		2,91000		
		svisle: : 4,65*0,15		0,70000		
		m.č.2.26 C vodorovně: : 3,65*0,15		0,55000		
		svisle: : 4,65*0,15*2		1,40000		
		m.č.2.26 D vodorovně: : (6,05+8,35+6,05)*0,15		3,07000		
		svisle: : 4,65*0,15*2		1,40000		

5	342	Kotvení SDK příček do stropu	soubor	1,00000		
---	-----	------------------------------	--------	---------	--	--

6	34201332	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm, požární akustická příčka	m2	126,11250		
		m.č.2.24/2.25: : (6,0+1,0)*3,9		27,30000		
		m.č.2.26 A-2.26 D: : (8,4+6,0+4,45+2,4)*4,65		98,81000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	81,30850		
		okna: : 1,8*2,7*9		43,74000		
		1,9*2,7*5		25,65000		
		dveře: : 0,8*1,97*6+1,25*1,97		11,92000		
8	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou. tl. 2-3 mm, po opravě EI	m2	320,13250		
		strop: :				
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 35,31		35,31000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35		50,52000		
9	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod., oprava kolem soklů	m	327,68000		
		kolem soklů: :				
		m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2		20,00000		
		m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2		11,10000		
		m.č.2.24: : 6,2+6,0+5,0		17,20000		
		m.č.2.25: : 6,1+6,0+6,9		19,00000		
		m.č.2.26 A: : 4,3		4,30000		
		m.č.2.26 B: : 6,05+8,35+5,0		19,40000		
		m.č.2.26 C: : 3,65		3,65000		
		m.č.2.26 D: : (6,05*2+8,35)		20,45000		
		kolem oken: : (1,8+2,7)*2*9		81,00000		
		(1,9+2,7)*2*5		46,00000		
		kolem dveří: : (0,8+2*1,97)*6		28,44000		
		(1,2+2*1,97)		5,14000		
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad., po opravě EI	m2	670,42250		
		m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2*3,9		78,00000		
		m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2*3,9		101,40000		
		m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2*3,65		100,10000		
		m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2*4,2		46,62000		
		m.č.2.24: : (6,2+6,0+5,0)*3,9		67,08000		
		m.č.2.25: : (6,1+6,9+6,0)*3,9		74,10000		
		m.č.2.26 A: : 2,25*4,65		10,46000		
		m.č.2.26 B: : (6,05+8,35+5,0)*4,65		90,21000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*4,65		16,97000		
		m.č.2.26 D: : (6,05+8,35+6,05)*4,65		95,09000		
		-okna: : -(1,8*2,7)*9		-43,74000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(1,9*2,7)*5		-25,65000		
		+ostění: : (1,8+2*2,7)*0,5*9		32,40000		
		(1,9+2*2,7)*0,75*5		27,38000		
11	6114716	Vyspravení stropů stěrk. pastou, 40 % plochy, zapravení prasklin	m2	320,13250		
		dle položky štuk,strop, m2: : 320,1325		320,13000		
12	6144716	Vyspravení stěn stěrk. hmotou 40 % plochy, zapravení prasklin	m2	670,42250		
		dle položky štuk,stěny, m2: : 670,4225		670,42000		
Díl: 64 Výplně otvorů						
13	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000		
		do m.č.2.26 C, kus: : 1		1,00000		
14	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	2,00000		
		do m.č.2.26 B+2.26 D, kus: : 1+1		2,00000		
15	5533302328R	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro sádkartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000		
16	5533302358R	Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/1250 D, EI, EW 30, pro sádkartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	2,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	320,13250		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 36,31		36,31000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35		50,52000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
18	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	126,11250		
		m.č.2.24/2.25: : (6,0+1,0)*3,9		27,30000		
		m.č.2.26 A-2.26 D: : (8,4+6,0+4,45+2,4)*4,65		98,81000		
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, v SDK příčce	kus	1,00000		
20	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, v SDK příčce	kus	2,00000		
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, v SDK příčce	m2	1,57600		
		0,8*1,97		1,58000		
22	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, v SDK příčce	m2	4,92500		
		1,25*1,97*2		4,92000		
23	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %, výměna EI	m2	320,13250		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

strop: :

m.č.2.19: : 4,0*6,0

24,00000

m.č.2.21: : 7,0*6,0

42,00000

m.č.2.22: : 7,0*6,0

42,00000

m.č.2.23: : 3,0*2,55

7,65000

m.č.2.24 dle legendy: : 35,3t

35,31000

m.č.2.25 dle legendy: : 38,23

38,23000

m.č.2.26 A: : 4,3*2,25

9,68000

m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85

48,85000

m.č.2.26 C: : 3,65*6,0

21,90000

m.č.2.26 D: : 6,05*8,35

50,52000

24	978013161R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %, výměna EI	m2	670,42250		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2*3,9

78,00000

m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2*3,9

101,40000

m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2*3,85

100,10000

m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2*4,2

46,62000

m.č.2.24: : (6,2+6,0+5,0)*3,9

67,08000

m.č.2.25: : (6,1+6,9+6,0)*3,9

74,10000

m.č.2.26 A: : 2,25*4,65

10,46000

m.č.2.26 B: : (6,05+8,35+5,0)*4,65

90,21000

m.č.2.26 C: : 3,65*4,65

16,97000

m.č.2.26 D: : (6,05+8,35+6,05)*4,65

95,09000

-okna: : -(1,8*2,7)*9

-43,74000

-(1,9*2,7)*5

-25,65000

+ostění: : (1,8+2*2,7)*0,5*9

32,40000

(1,9+2*2,7)*0,75*5

27,38000

25	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	320,13250		
26	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	670,42250		
27	767137801R00	Demontáž příček sádkartonových, roštu	m2	126,11250		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

28	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	35,15337		
----	--------------	---	---	----------	--	--

Díl: 734 Armatury

29	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý, DN 15, s termostatickou hlaví	kus	16,00000		
----	--------------	--	-----	----------	--	--

dle výpisu ,oprava místností 2.NP: :

m.č.2.19,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2.26 A-D: :

kus: : 16

16,00000

30	734	demontáž a montáž termostatické hlavice	ks	16,00000		
31	734-1	Demontáž ventilů	ks	16,00000		

Díl: 735 Otopná tělesa

32	735117110R00	Odpojení a připojení těles po natěru	m2	28,08000		
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--	--

m.č.2.19 18/150/600: : 0,6*0,15*18

1,62000

m.č.2.21 30/150/600: : 0,6*0,15*30

2,70000

m.č.2.22 30/150/600: : 0,6*0,15*30

2,70000

m.č.2.23 18/150/600: : 0,6*0,15*18

1,62000

m.č.2.24 36/150/600: : 0,6*0,15*36

3,24000

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.2.25 48/150/600 : 0,6*0,15*48		4,32000		
		m.č.2.26B 40/150/600 : 0,6*0,15*40		3,60000		
		m.č.2.26C 48/150/600 : 0,6*0,15*48		4,32000		
		m.č.2.26D 44/150/600 : 0,6*0,15*44		3,96000		

33	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	28,08000		
34	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	16,00000		
35	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	28,08000		
36	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	28,08000		
37	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	28,08000		
38	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	28,08000		
39	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	28,08000		
40	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	28,08000		
41	735-1	Oprava připojení + šroubení	ks	16,00000		
42	735-2	Repase radiátoru,výměna držáků radiátorů	ks	16,00000		
43	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	3,00000		

Díl: 762	Konstrukce tesařské					
44	762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	320,13250		

náhrada za parkety a dřevotřísku :

2x OSB deska do kříže :

m.č.2.19 : 4,0*6,0	24,00000
m.č.2.21 : 7,0*6,0	42,00000
m.č.2.22 : 7,0*6,0	42,00000
m.č.2.23 : 3,0*2,55	7,65000
m.č.2.24 dle legendy: : 35,31	35,31000
m.č.2.25 dle legendy: : 38,23	38,23000
m.č.2.26 A: : 4,3*2,25	9,68000
m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85	48,85000
m.č.2.26 C: : 3,65*6,0	21,90000
m.č.2.26 D: : 6,05*8,35	50,52000

45	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	323,95000		
		pod parketami :				
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 +2.25: : (6,2+0,15+6,1)*6		74,70000		
		m.č.2.26 A+2.26 D: : (6,05+0,15+3,6+0,15+6,05)*8,35		133,60000		

46	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	14,08583		
		OSB deska tl.22x2 mm: : 320,1325*2*0,022		14,09000		
47	60726016.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	704,29150		
		320,1325*2*1,1		704,29000		

48	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce. výšky do 24 m	%	7,30000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
49	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.2.26 C, kus: : 1		1,00000		
50	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	3,00000		
		m.č.2.26 A, kus: : 1		1,00000		
		m.č.2.26 B, kus: : 1		1,00000		
		m.č.2.26 D, kus: : 1		1,00000		
51	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,00000		
52	766669118R00	Dokování stavěče křídla	kus	4,00000		
53	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000		
		m.č.2.19,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2: : kus: : 6		6,00000		
		m.č.2.26C, kus: : 1		1,00000		
54	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	3,00000		
		m.č.2.26 A, kus: : 1		1,00000		
		m.č.2.26 B+D, kus: : 1+1		2,00000		
55	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámků	kus	6,00000		
		m.č.2.19,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25: : kus: : 6		6,00000		
56	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab	kus	6,00000		
		m.č.2.19,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25: : kus: : 6		6,00000		
57	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	10,00000		
58	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000		
		m.č.2.19,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2: : kus: : 6		6,00000		
		m.č.2.26C, kus: : 1		1,00000		
59	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	3,00000		
		m.č.2.26 A+2.26 B+2.26 D, kus: : 1+1+1		3,00000		
60	766	Repase dveří	ks	10,00000		
61	549	Stavěč dveřních křidel	ks	4,00000		
62	54914645	kování vč.vložky Fab, 5 klíčů , klika-klika Ti	kus	10,00000		
63	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 š.14 zlatá bronz	kus	4,00000		
64	61165642R	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000		
65	61165645R	Dveře protipožární EI30 plně 125x197 cm HPL 0,8	kus	3,00000		
66	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	7,00000		
67	61187188R	Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00000		
		m.č.2.26 A, kus: : 1		1,00000		
		m.č.2.26 B+D, kus: : 1+1		2,00000		
68	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55000		
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
69	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	323,95000		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 +2.25: : (6,2+0,15+6,1)*6		74,70000		
		m.č.2.26 A+2.26 D: : (6,05+0,15+3,6+0,15+6,05)*8,35		133,60000		

Díl: 776	Podlahy povlakové
-----------------	--------------------------

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	208,45000		
		m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2		20,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2		11,10000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.24: : (6,2+6,0)*2		24,40000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.25: : (5,8+6,0)*2		23,60000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.26 A: : (4,3+2,25)*2		13,10000		
		-(1,25*3+0,8)		-4,55000		
		m.č.2.26 B: : (6,05+8,35)*2		28,80000		
		-1,25		-1,25000		
		m.č.2.26 C: : (3,65+6,0)*2		19,30000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.26 D: : (6,05+8,35)*2		28,80000		
		-1,25		-1,25000		
71	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	320,13250		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 35,31		35,31000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35		50,52000		
72	776-1	Příplatek za provedení fabionu	m	208,45000		
73	77642130	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm, soklíky	m	208,45000		
		m.č.2.19: : (4,0+6,0)*2		20,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.21: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.22: : (7,0+6,0)*2		26,00000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.23: : (3,0+2,55)*2		11,10000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.24: : (6,2+6,0)*2		24,40000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.25: : (5,8+6,0)*2		23,60000		
		-0,8		-0,80000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.2.26 A: : (4,3+2,25)*2		13,10000		
		-(1,25*3+0,8)		-4,56000		
		m.č.2.26 B: : (6,05+8,35)*2		28,80000		
		-1,25		-1,25000		
		m.č.2.26 C: : (3,65+6,0)*2		19,30000		
		-0,8		-0,80000		
		m.č.2.26 D: : (6,05+8,35)*2		28,80000		
		-1,25		-1,25000		
74	77659110	Lepení podlah speciálních plastových z pásů	m2	320,13250		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 35,31		35,31000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35		50,52000		
75	284123032R	Podlahovina PVC IQ Granit Acoustic tl. 4 mm š. 2 m	m2	386,54000		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0*1,1		26,40000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0*1,1		46,20000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0*1,1		46,20000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55*1,1		8,41000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 35,31*1,1		38,84000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23*1,1		42,05000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25*1,1		10,64000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85*1,1		53,73000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0*1,1		24,09000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35*1,1		55,57000		
		+SOKL: : 208,45*0,15*1,1		34,39000		
76	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m	%	0,83000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
77	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem, 2x vysátí	m2	640,26500		
		320,1325*2		640,26000		
78	777	Vyrovnání podlahy stěrkou na dřevěný podklad pod PVC. m2: : 320,1325	m2	320,13250		
				320,13000		
79	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,15000		
Díl: 783		Nátěry				
80	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením stávající zárubně: : (0,8+2*1,97)*0,26*6	m2	7,55040		
				7,55000		
81	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email nový nátěr stávajících zárubní: : (0,8+2*1,97)*0,26*6	m2	12,67500		
		nový nátěr protipožárních zárubní: : (0,8+2*1,97)*0,26		7,39000		
				1,23000		
		(1,25+2*1,97)*0,26*3		4,05000		
82	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	12,67500		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	28,08000		
		m.č.2.19 18/150/600 : 0,6*0,15*18		1,62000		
		m.č.2.21 30/150/600 : 0,6*0,15*30		2,70000		
		m.č.2.22 30/150/600 : 0,6*0,15*30		2,70000		
		m.č.2.23 18/150/600 : 0,6*0,15*18		1,62000		
		m.č.2.24 36/150/600 : 0,6*0,15*36		3,24000		
		m.č.2.25 48/150/600 : 0,6*0,15*48		4,32000		
		m.č.2.26B 40/150/600 : 0,6*0,15*40		3,60000		
		m.č.2.26C 48/150/600 : 0,6*0,15*48		4,32000		
		m.č.2.26D 44/150/600 : 0,6*0,15*44		3,96000		
84	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	100,00000		
85	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	7,39440		
		stávající zárubně : (0,8+2*1,97)*0,26*6		7,39000		
Díl: 784		Malby				
86	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	990,55500		
		strop :				
		m.č.2.19 : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21 : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22 : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23 : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy : 35,31		35,31000		
		m.č.2.25 dle legendy : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D : 6,05*8,35		50,52000		
		Mezisoučet		320,13000		
		stěny :				
		m.č.2.19 : (4,0+6,0)*2*3,9		78,00000		
		m.č.2.21 : (7,0+6,0)*2*3,9		101,40000		
		m.č.2.22 : (7,0+6,0)*2*3,85		100,10000		
		m.č.2.23 : (3,0+2,55)*2*4,2		46,62000		
		m.č.2.24 : (6,2+6,0+5,0)*3,9		67,08000		
		m.č.2.25 : (6,1+6,9+6,0)*3,9		74,10000		
		m.č.2.26 A : 2,25*4,65		10,46000		
		m.č.2.26 B : (6,05+8,35+5,0)*4,65		90,21000		
		m.č.2.26 C : 3,65*4,65		16,97000		
		m.č.2.26 D : (6,05+8,35+6,05)*4,65		95,09000		
		-okna : -(1,8*2,7)*9		-43,74000		
		-(1,9*2,7)*5		-25,65000		
		+ostění : (1,8+2*2,7)*0,5*9		32,40000		
		(1,9+2*2,7)*0,75*5		27,38000		
		Mezisoučet		670,42000		
87	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x , na SDK	m2	252,22500		
		m.č.2.24/2.25 : (6,0+1,0)*3,9*2		54,60000		
		m.č.2.26 A-2.26 D : (8,4+6,0+4,45+2,4)*4,65*2		197,63000		
88	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	990,55500		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strop, mezisoučet m2: : 320,1325		320,13000		
		stěny, mezisoučet m2: : 670,4225		670,42000		
89	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrače, 2 x, zdívo + SDK	m2	1 242,78000		
		strop, m2: : 320,1325		320,13000		
		stěn, m2: : 670,4225		670,42000		
		SDK: : 252,225		252,22000		
90	784497902R00	Mydlení jednonásobně, místnost H do 5 m	m2	990,55500		
91	784498912R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	990,55500		
92	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	320,13250		
		m.č.2.19: : 4,0*6,0		24,00000		
		m.č.2.21: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.22: : 7,0*6,0		42,00000		
		m.č.2.23: : 3,0*2,55		7,65000		
		m.č.2.24 dle legendy: : 35,31		35,31000		
		m.č.2.25 dle legendy: : 38,23		38,23000		
		m.č.2.26 A: : 4,3*2,25		9,68000		
		m.č.2.26 B dle legendy: : 48,85		48,85000		
		m.č.2.26 C: : 3,65*6,0		21,90000		
		m.č.2.26 D: : 6,05*8,35		50,52000		
Díl: 799		Ostatní				
93	799	Provizorní oddělení (přepažení) schodiště a chodby plachtou (zamezení šíření prachu)	m2	33,60000		
		2.NP: :				
		schodiště: : 5,5*4,2		23,10000		
		chodba: : 2,5*4,2		10,50000		
94	7991	DMTŽ provizorního oddělení (přepažení)	m2	33,60000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,99231		
		celkem: sut: : 72,2147		72,21000		
		-SDK vč.roštu: : -6,22239		-6,22000		
96	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky	t	6,22239		
		SDK desky vč.roštu: : 6,22239		6,22000		
97	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	72,21419		
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,21419		
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,21419		
100	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	72,21419		
101	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	72,21419		
102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	72,21419		
R:	3.NP	Administrativní budova - oprava místností 3.NP				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, z 50%	m2	127,99750		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15/2		41,74000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15/2		34,49000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15/2		28,35000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9/2		6,82000		
		(3,0*2+5,45)*2,9/2		16,60000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	342091014R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK přičce 2x CW, 2x opl., oprava dveř. otvoru po výměně zárubní	kus	3,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
3	346244371RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	15,18750		
		po rozvodu EI: :				
		m.č.3.05 vodorovně: : (7,15+6,1)*2*0,15		3,96000		
		svisle: : 3,15*0,15*2		0,95000		
		m.č.3.06 vodorovně: : (4,85+6,1)*2*0,15		3,29000		
		svisle: : 3,15*0,15*2		0,95000		
		m.č.3.07 vodorovně: : (2,9+6,1)*2*0,15		2,70000		
		svisle: : 3,15*0,15*2		0,95000		
		m.č.3.15 A vodorovně: : (4,7+5,45)*0,15		1,52000		
		svisle: : 2,9*0,15*2		0,87000		
4	342	Oprava vadných míst v sádkartonu. Dmž+vsazení nové SDK desky	m2	50,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,97500		
		m.č.3.05,3.06,3.07: : 1,45*1,375*4		7,97000		
6	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm, po opravě EI	m2	90,89000		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., oprava kolem soklů	m	113,20000		
		kolem soklů: :				
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2		26,50000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2		21,90000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2		18,00000		
		kolem oken: :				
		(1,45+1,375)*2*4		22,60000		
		kolem dveří: :				
		(0,9+2*1,97)*5		24,20000		
8	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad., po opravě EI	m2	255,99500		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+5,45)*2,9		33,20000		
9	6114716	Vyspravení stropů stěr. pastou, 40 % plochy, zapravení prasklin	m2	90,89000		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	6144716	Vyspravení stěn stěrk. hmotou 40 % plochy, zapravení prasklin	m2	255,99500		

m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15	83,47000
m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15	68,98000
m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15	56,70000
m.č.3.15 A: : 4,7*2,9	13,63000
(3,0*2+6,45)*2,9	33,20000

Díl: 64	Výplně otvorů	
11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2

kus	5,00000
do m.č.3.05. kus (do zdíva): : 1	1,00000
do m.č.3.15 A. kus (do zdíva): : 1	1,00000
do m.č.3.15 B. kus (do SDK): : 1	1,00000
do m.č.3.15 C. kus (do SDK): : 1	1,00000
do m.č.3.15 D. kus (do SDK): : 1	1,00000

12	5533300436R	Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy
----	-------------	--

kus	2,00000
do m.č.3.05. kus (do zdíva): : 1	1,00000
do m.č.3.15 A. kus (do zdíva): : 1	1,00000

13	5533302238R	Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro sádkokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy
----	-------------	--

kus	3,00000
do m.č.3.15 B. kus (do SDK): : 1	1,00000
do m.č.3.15 C. kus (do SDK): : 1	1,00000
do m.č.3.15 D. kus (do SDK): : 1	1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

m2	327,96750
m.č.3.05: : 7,15*6,1	43,62000
m.č.3.06: : 4,85*6,1	29,59000
m.č.3.07: : 2,9*6,1	17,69000
m.č.3.15 A: : 7,05*4,7	33,13000
schody: : (1,45*0,9+2,35*0,6)	2,71000
+chodbička: : 3,3*2,6	8,58000
m.č.3.15 B: : 6,3*4,6	28,98000
m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75	94,92000
m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3	68,76000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	
15	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické

m2	5,78250
schody v m.č.3.15 A: : (0,15+0,3)*1,45*4	2,61000
(0,15+0,3)*2,35*3	3,17000

16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, v SDK přílce a ve zdivu
----	--------------	---

kus	5,00000
m.č.3.05: : 1	1,00000
m.č.3.15 a-3.15 D: : 4	4,00000

17	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2
----	--------------	--

m2	5,31900
v SDK přílce (výměna za požární): :	
m.č.3.15 B-3.15 D: : 0,9*1,97*3	5,32000

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, ve zdivu	m2	3,54600		
		ve zdivu(výměna za požární):				
		m.č.3.05: : 0,9*1,97		1,77000		
		do m.č.3.15 A: : 0,9*1,97		1,77000		
19	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %, výměna EI	m2	90,89000		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
20	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %, výměna EI	m2	255,99500		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+5,45)*2,9		33,20000		
21	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	90,89000		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	255,99500		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+5,45)*2,9		33,20000		
23	961	Odstranění omyvatelné plochy za kuch.linkou,m.č.3.07	m2	1,92000		
		m.č.3.07: : (2,6+0,6)*0,6		1,92000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	12,04969		
Díl: 734		Armatury				
25	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý, DN 15, s termostatickou hlaví	kus	14,00000		
		m.č.3.05+3.06, kus: : 2+2		4,00000		
		m.č.3.07, kus: : 1		1,00000		
		m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		m.č.3.15 B,3.15 C,3.15 D, kus: : 8		8,00000		
26	734	demontáž a montáž termostatické hlavice	ks	14,00000		
27	734-1	Demontáž ventilů	ks	14,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
28	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	14,49000		
		m.č.3.06: : 0,6*0,15*26		2,34000		
		m.č.3.06: : 0,6*0,15*18		1,62000		
		m.č.3.07: : 0,6*0,15*14		1,26000		
		m.č.3.15 B: : 0,6*0,15*15		1,35000		
		m.č.3.15 C: : 0,6*0,15*64		5,76000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.3.15 D: : 0,6*0,15*24		2,16000		
29	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	14,49000		
30	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	14,00000		
		m.č.3.05+3.06, kus: : 2+2		4,00000		
		m.č.3.07, kus: : 1		1,00000		
		m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		m.č.3.15 B,3.15 C,3.15 D, kus: : 8		8,00000		
31	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	14,49000		
32	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	14,49000		
33	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	14,49000		
34	735191910R00	Napustění vody do otopného systému - bez kotle	m2	14,49000		
35	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	14,49000		
36	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	14,49000		
37	735-1	Oprava připojení + šroubení	ks	14,00000		
38	735-2	Repase radiátoru,výměna držáků radiátorů	ks	14,00000		
39	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	3,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
40	762512125R00	Položení podlah, desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	90,89000		
		místo parket a dřevotřísky: :				
		2x OSB deska do kříže: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
41	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	90,89000		
		pod výskama: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
42	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,99916		
		OSB deska tl.22x2: : 90,89*2*0,022		4,00000		
43	60726016.AR	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	199,95800		
		2x OSB deska do kříže: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1*2*1,1		95,95000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1*2*1,1		65,09000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1*2*1,1		38,92000		
44	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,30000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
45	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1klíd. nad 80 cm	kus	5,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
46	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místnosti 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
47	766669118R00	Dokování stavěče křídla	kus	5,00000		
48	766662911R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000		
		m.č.3.05+3.06+3.07, kus: : 3		3,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
49	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku, m.č.3.06+3.07	kus	2,00000		
		m.č.3.06+3.07, kus: : 2		2,00000		
50	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab, m.č.3.06+3.07	kus	2,00000		
		m.č.3.06+3.07, kus: : 2		2,00000		
51	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000		
		m.č.3.05+3.06+3.07, kus: : 1+1+1		3,00000		
		m.č.3.15 A,B,C,D, kus: : 4		4,00000		
52	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000		
		m.č.3.05+3.06+3.07, kus: : 3		3,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
53	766	Repase dveří	ks	7,00000		
		m.č.3.05+3.06+3.07, kus: : 3		3,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
54	766-1	Repase zábradlí vč.nového nátěru v m.č.3.15 A	soubor	1,00000		
55	766-2	Nová kuchyňská linka (spodní i vrchní skříňky)vč.dřezu a baterie v m.č.3.07	ks	1,00000		
		kuch linka 108x55cm, dřez nerez ovál 45x36cm, baterie dřezová stojánková, skříňky 55x66x35cm : 1		1,00000		
56	7668128	Demontáž kuchyňské linky vč.dřezu a baterie v.č.3.07	kus	1,00000		
		108x55, 1xdřez, 1x stoj. baterie : 1		1,00000		
57	549	Stavěč dveřních křidel	ks	5,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
58	54914645	Kování vč.vložky Fab , 5x klíč	kus	7,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
		výměna kování,zámku,FAB: :				
		m.č.3.06+3.07, kus: : 2		2,00000		
59	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	5,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
60	61165643R	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm HPL 0,8	kus	5,00000		
		do m.č.3.05, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 A, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 B, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 C, kus: : 1		1,00000		
		do m.č.3.15 D, kus: : 1		1,00000		
61	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	7,00000		
62	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55000		
Díl: 766-1		Střešní okna				
63	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	8,00000		
		Montáž střešních oken: :				
		m.č.3.15 A, kus: : 2		2,00000		
		m.č.3.15 C, kus: : 6		6,00000		
64	766-1-1	Demontáž stávajících střešních oken	ks	8,00000		
		Demontáž stávajících střešních oken: :				
		m.č.3.15 A, kus: : 2		2,00000		
		m.č.3.15 C, kus: : 6		6,00000		
65	766-1-2	Vyřezání sádrokartonu v interiéru pro demontáž střešních oken	ks	8,00000		
66	766-1-3	Úprava nosných profilů sádrokartonu a dolnění tepelné izolace kole okna	ks	8,00000		
67	766-1-4	Doplnění SDK a vytvoření ostění v interiéru po montáži střešních oken	ks	8,00000		
68	766-1-5	Zapravení SDK ploch přetmelněním,penetrací a 2x nátěr	ks	8,00000		
69	766-1-6	Přesun hmot, manipulace a likvidace sutě, úklid	soubor	1,00000		
70	6114025056R	Okno střešní GGL 3066 MK06 š. 78 x v. 118 cm Velux, kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	8,00000		
		m.č.3.15 A, kus: : 2		2,00000		
		m.č.3.15 C, kus: : 6		6,00000		
71	611403076R	Lamování okna Velux EDS 2000 MK06 78 x 118 cm, se zateplovací sadou, pro plochou krytinu, šedá manžeta	kus	8,00000		
		m.č.3.15 A, kus: : 2		2,00000		
		m.č.3.15 C, kus: : 6		6,00000		
72	61140573R	Žaluzie lamelová VELUX PAL MK06 Standard	kus	8,00000		
73	61140602.AR	Tyč teleskopická Velux ZCT 200K /100-180 cm/	kus	8,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
74	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně listů	m2	90,89000		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
75	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně	m	12,85000		
		m.č.3.15 A: : 1,45*4		5,80000		
		2,35*3		7,05000		
76	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	9,05000		
		m.č.3.15 A: : 1,45*3		4,35000		
		2,35*2		4,70000		
77	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	12,85000		
		m.č.3.15 A: : 1,45*4		5,80000		
		2,35*3		7,05000		
78	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	200,90000		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2		26,50000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2		21,90000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2		18,00000		
		m.č.3.15 A: : (7,05+4,7)*2		23,50000		
		-schody: : -(1,45+2,35)		-3,80000		
		(1,45+2,6*2)+(2,35+2,0*2)		13,00000		
		m.č.3.15 B: : (6,3+4,6)*2		21,80000		
		m.č.3.15 C: : 11,1+0,3*2+5,25+3,6+0,5+5,25+5,75+5,25+3,2+0,3+5,25+0,3		46,35000		
		m.č.3.15 D: : (9,125+7,4)*2+0,3*2		33,65000		
79	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	322,55750		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
		m.č.3.15 A: : 7,05*4,7		33,13000		
		-schody: : -(1,45*0,9+2,35*0,6)		-2,71000		
		+chodbička: : 3,3*2,6		8,58000		
		m.č.3.15 B: : 6,3*4,6		28,98000		
		m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75		94,92000		
		m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3		68,76000		
80	776-1	Příplatek za provedení fabionu	m	207,20000		
81	77642130	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm, soklíky	m	207,20000		
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2		26,50000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2		21,90000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2		18,00000		
		m.č.3.15 A: : (7,05+4,7)*2		23,50000		
		-schody: : -(1,45+2,35)		-3,80000		
		+chodba: : (1,45+2,6*2)+(2,35+2,0*2)		13,00000		
		+soklik u schodů: : (0,15+0,3)*4*2		3,60000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		+soklik u schodů: : (0,15+0,3)*3*2		2,70000		
		m.č.3.15 B: : (6,3+4,6)*2		21,80000		
		m.č.3.15 C: : 11,1+0,3*2+6,25+3,6+0,5+5,25+5,75+5,25+3,2+0,3+5,25 +0,3		46,35000		
		m.č.3.15 D: : (9,125+7,4)*2+0,3*2		33,65000		
82	77659110	Lepení podlah speciálních plastových z pásů	m2	322,55750		
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
		m.č.3.15 A: : 7,05*4,7		33,13000		
		-schody: : -(1,45*0,9+2,35*0,6)		-2,71000		
		+chodbička: : 3,3*2,6		8,58000		
		m.č.3.15 B: : 6,3*4,6		28,98000		
		m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75		94,92000		
		m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3		68,76000		
83	28342413R	Hrana na schody PVC č. h. 2186 šedá, dl. 2,5 m	m	17,50000		
		m.č.3.15 A: : 2,5*(4+3)		17,50000		
84	264123032R	Podlahovina PVC IQ Granit Acoustic tl. 4 mm š. 2 m , oblast použití 33-42	m2	394,10800		
		podlaha : m2: : 322,5575*1,1		354,81000		
		schod.stupeň: : 9,05*0,3*1,1		2,99000		
		podstupnice: : 12,85*0,15*1,1		2,12000		
		fablon (sokl): : 207,2*0,15*1,1		34,19000		
85	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,83000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
86	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem, 2x vysát	m2	655,97500		
		1x po demontáži podlah: :				
		1x před lepením PVC: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1*2		87,23000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1*2		59,17000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1*2		35,38000		
		m.č.3.15 A: : 7,05*4,7*2		66,27000		
		+schody: : (1,45*0,9+2,35*0,6)*2		5,43000		
		+chodbička: : 3,3*2,6*2		17,16000		
		m.č.3.15 B: : 6,3*4,6*2		57,96000		
		m.č.3.15 C: : (11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75)*2		189,85000		
		m.č.3.15 D: : (9,125*7,4+4,125*0,3)*2		137,53000		
87	777531026R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm, na beton (vyrovnání podlahy)	m2	226,85750		
		m.č.3.15 A: : 7,05*4,7		33,13000		
		-schody: : -(1,45*0,9+2,35*0,6)		-2,71000		
		+chodbička: : 1,45*2,6		3,77000		
		m.č.3.15 B: : 6,3*4,6		28,98000		
		m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75		94,92000		
		m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3		68,76000		
88	777	Vyrovnání podlahy stěrkou na dřevěný podklad	m2	90,89000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
89	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,15000		
Díl: 781		Obklady keramické				
90	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,92000		
		umývatelná plocha za kuch.linkou m.č.3.07: : (2,6+0,6)*0,6		1,92000		
91	781415015R02	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm. Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	1,92000		
		umývatelná plocha za kuch.linkou m.č.3.07: : (2,6+0,6)*0,6		1,92000		
92	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,92000		
93	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	1,92000		
94	697813666R	Obkladačka 20x25 světle béžová lesk	m2	2,11200		
		1,92*1,1		2,11000		
95	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,30000		
Díl: 783		Nátěry				
96	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	2,51680		
		stávající zárubně do m.č.3.06+3.07: : (0,9+2*1,97)*0,26*2		2,52000		
97	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email, zárubně	m2	8,80880		
		stávající zárubně do m.č.3.06+3.07: : (0,9+2*1,97)*0,26*2		2,52000		
		nová zárubně do m.č.3.05: : (0,9+2*1,97)*0,26		1,26000		
		nová zárubně do m.č.3.15 A+3.15 B+3.15 C+3.15 D: : (0,9+2*1,97)*0,26*4		5,03000		
98	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci základní, zárubně	m2	8,80880		
		stávající zárubně do m.č.3.05+3.06+3.07: : (0,9+2*1,97)*0,26*3		3,78000		
		stávající zárubně do m.č.3.15 A: : (0,9+2*1,97)*0,26		1,26000		
		nové zárubně do m.č.3.15 B+3.15 C+3.15 D: : (0,9+2*1,97)*0,26*3		3,78000		
99	783324240R00	Nátěr syntetický litln, radiátorů Z +2x + 1x email	m2	14,49000		
		m.č.3.05: : 0,6*0,15*26		2,34000		
		m.č.3.06: : 0,6*0,15*18		1,62000		
		m.č.3.07: : 0,6*0,15*14		1,26000		
		m.č.3.15 B: : 0,6*0,15*15		1,35000		
		m.č.3.15 C: : 0,6*0,15*64		5,76000		
		m.č.3.15 D: : 0,6*0,15*24		2,16000		
100	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email, trubky odhad	m	100,00000		
101	783903811R00	Odmaštění černickými rozpouštědly	m2	2,51680		
		stávající zárubně do m.č.3.06+3.07: : (0,9+2*1,97)*0,26*2		2,52000		
Díl: 784		Malby				

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, zdivo	m2	346,88500		
		strop: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
		stěny: :				
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+5,45)*2,9		33,20000		
103	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hellina, 1 x , na SDK	m2	552,94250		
		strop: :				
		m.č.3.15 A: : 7,05*4,7		33,13000		
		+chodbička: : 3,3*2,6		8,58000		
		m.č.3.15 B: : 6,3*4,6		28,98000		
		m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75		94,92000		
		m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3		68,76000		
		stěny: :				
		m.č.3.15 A: : (7,0+7,6+3,3)*2,9		51,91000		
		m.č.3.15 B: : (6,3+4,6)*2*2,35		51,23000		
		m.č.3.15 C: : (2,825+4,475+4,125+0,3*2)*2,9		34,87000		
		(5,25+0,3+3,6+0,5+1,4+5,25+5,75+5,2+1,2+0,3+2,0+5,4)*2,9		104,83000		
		m.č.3.15 D: : (9,125+7,4+0,3)*2*2,25		75,71000		
104	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x, zdivo	m2	346,88500		
		strop: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
		stěny: :				
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+5,45)*2,9		33,20000		
105	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x, zdivo + SDK	m2	699,82750		
		zdivo+strop, m2: : 346,885		346,88000		
		SDK,stěny+strop, m2: : 552,9425		552,94000		
106	784497901R00	Mydlení jednorázobné, místnost H do 3,8 m, zdivo	m2	346,88500		
		strop: :				
		m.č.3.05: : 7,15*6,1		43,62000		
		m.č.3.06: : 4,85*6,1		29,59000		
		m.č.3.07: : 2,9*6,1		17,69000		
		stěny: :				

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.3.05: : (7,15+6,1)*2*3,15		83,47000		
		m.č.3.06: : (4,85+6,1)*2*3,15		68,98000		
		m.č.3.07: : (2,9+6,1)*2*3,15		56,70000		
		m.č.3.15 A: : 4,7*2,9		13,63000		
		(3,0*2+6,45)*2,9		33,20000		
107	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m, zdiwo	m2	346,88500		
108	784498921R00	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m, SDK+tmelení	m2	552,94250		
109	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	322,56750		

m.č.3.05: : 7,15*6,1	43,62000
m.č.3.06: : 4,85*6,1	29,59000
m.č.3.07: : 2,9*6,1	17,69000
m.č.3.15 A: : 7,05*4,7	33,13000
-schody: : -(1,45*0,9+2,35*0,6)	-2,71000
+chodbička: : 3,3*2,6	8,58000
m.č.3.15 B: : 6,3*4,6	28,98000
m.č.3.15 C: : 11,0*5,55+1,25*0,65+5,75*5,75	94,92000
m.č.3.15 D: : 9,125*7,4+4,125*0,3	68,76000

Díl: 799		Ostatní		
110	799	Provizorní oddělení (přepažení) schodiště a chodeb plachtou (zamezení šíření prachu)	m2	18,11250
3.NP.:				
chodba m.č.3.01.: 5,25*3,45				18,11000

111 7991	DMTŽ provizorního oddělení (přepažení)	m2	18,11250
----------	--	----	----------

Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot	
112	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t 26,18242
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t 26,18242
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t 26,18242
115	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t 26,18242
116	979087311R00	Vodorovně přemístění suti nošením do 10 m	t 26,18242
117	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t 26,18242
118	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t 26,18242

R:	03	Elektroinstalace
----	----	------------------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní		
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	69,00000
2	612423621R00	Omrítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká	m2	69,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
3	952902110R00	Čištění zámětáním v místnostech a chodbách	m2	549,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí		
4	971033171R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 75 cm, MVC	kus	36,00000
5	971035141R00	Vybourání otvorů zeď cihel, D 6 cm, tl. 30 cm, MC	kus	29,00000
6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	395,00000
7	974031255R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 20 cm	m	78,00000

Díl: 97	Prorážení otvorů
----------------	-------------------------

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místnosti 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	979019100U00	Svislá doprava suti	t	3,20000		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,20000		
10	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	3,20000		
Díl: M21		Elektromontáže				
11	210010107U00	Mtž lišta vkladací s víčkem 5 -20mm	m	111,00000		
12	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	140,00000		
13	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	29,00000		
14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	187,00000		
15	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutnavka	kus	3,00000		
16	210110041R00	Spínač zapuštěný 6.	kus	4,00000		
17	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	15,00000		
18	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	5,00000		
19	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	77,00000		
20	210111021R65	Demontáž + Montáž zásuvka tel.	kus	53,00000		
21	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	36,00000		
22	210190001555	Montáž + dodávka zásuvka 400V 16A/5	kus	1,00000		
23	21019025568	Montáž + dodávka lišta 70x40	m	7,00000		
24	210200043R00	N-Montáž nouzového svítidla	kus	9,00000		
25	210200111R00	C - montáž svítidla závěsné 2x36	kus	56,00000		
26	210201001RF	F - montáž svítidla LLX	kus	46,00000		
27	210201039R00	B-Montáž led svítidla LLX 136	kus	4,00000		
28	2102011788	připojení kabelových vývodů NN	kus	42,00000		
29	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 509,00000		
30	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 257,00000		
31	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	401,00000		
32	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	1 509,00000		
33	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	1 257,00000		
34	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	401,00000		
35	345-01	spínač 1/0 IP 20 - orientační doutnavka	kus	3,00000		
36	210255564	demontáž + montáž UTP kabel	m	118,00000		
37	34535400	spínač řazení 6, IP 20,	kus	4,00000		
38	34535405	spínač řazení 5, IP 20,	kus	15,00000		
39	34551476.A	Zásuvka domovní 5518	kus	5,00000		
40	34551610	1.f. zásuvka dvojnásob s ochranným kolíkem+přep.	kus	36,00000		
41	34551618	Zásuvka dvojnásobná IP 20	kus	77,00000		
42	34561306-R	Svorka bezšroubová WAGO 3X2,5	kus	259,00000		
43	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	140,00000		
44	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	29,00000		
45	34572109	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 20	m	111,00000		
46	2447960	zakrytí požárního hlásiče, zajištění proti vniknutí prachu a poškození při opravách	kus	20,00000		
47	348-B	B- led svítidla LLX 136	kus	4,00000		
48	348-C	C - svítidla závěsné 2x36	kus	56,00000		
49	348-F	F - svítidla LLX 236	kus	46,00000		
50	348-N	N-nouzové svítidlo led - 1 hodina	kus	9,00000		
51	900RT4	Hzs - nezměnitelné práce čl.17-1a Demontáž stávající elektro	h	55,00000		
52	906R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj. Revize	h	25,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 07	BUDOVA Č.7 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA (93-06-22-02-13)
R:	2.NP	Administrativní budova - oprava místností 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: R003		Rozvaděč R02.1				
53	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	110,00000		
54	357-R21	Rozvaděč zapuštěný FW144US1	kus	1,00000		
55	358-IS 100/3	IS-100/3	kus	1,00000		
56	358-PL6-B16/3	PL6-B16/3	kus	2,00000		
57	358-FLP-12,5 V/	FLP-12,5 V/4 S - svodič přepětí - Typ SPD: T1,T2	kus	1,00000		
58	358-PF6-40/4/03	PF6-40/4/003 - proudový chránič	kus	6,00000		
59	358-PFL6-16/1N/	PFL6-16/1N/B/003 - proudový chránič	kus	5,00000		
60	358-PL6-B16/1	PL6-B16/1	kus	21,00000		
61	358-PL6-B40/3	PL6-B40/3	kus	6,00000		
62	358-PL6-C10/1	PL6-C10/1	kus	10,00000		
63	358-PL6-C25/3	PL6-C25/3	kus	2,00000		
64	358-s	Z-S230/S relé	kus	2,00000		

B.č. 7 celkem bez DPH

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 09	BUDOVA Č.9 KUCHYNĚ MUŽSTVA, (93-06-22-02-14)
R:	1	Oprava vstupního schodiště b.č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, obrubau schodů	m	4,00000		
		2,0*0,5+1,5		4,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, vč.odvozu a uložení na skládku	m3	2,27250		
		nosné patky: : 0,5*0,7*0,9*3*2		1,89000		
		pod nadezdívku u stropní desky: : 0,5*0,85*0,9		0,38000		
3	1131	Odstranění okapového chodníku vč.záhonových obrubníků	m2	1,00000		
		2,0*0,5		1,00000		
4	7132	zabezpečení zbytku okapového chodníku a zámkové dlažby před schodištěm	m2	1,00000		
		2,0*0,5		1,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku třídného, pod základové patky	m3	0,25250		
		pod nadezdívku u stropní desky: : 0,5*0,85*0,1		0,04000		
		0,5*0,7*0,1*3*2		0,21000		
6	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25, pod nosné patky	m3	2,27250		
		0,5*0,7*0,9*3*2		1,89000		
		pod nadezdívku u stropní desky: : 0,5*0,85*0,9		0,38000		
7	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R), výztuž patek 90kg/m3	t	0,17010		
		1,89*90*0,001		0,17000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
8	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25, část podesty přesahující líc budovy	m3	0,22100		
		část podesty přesahující líc budovy: : 0,85*(0,8-0,15)*0,4		0,22000		
9	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	1,62500		
		část podesty přesahující líc budovy: : (0,85+0,4)*2*(0,8-0,15)		1,63000		
10	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,62500		
11	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,01989		
		0,221*90*0,001		0,02000		
12	330321310RT1	Beton sloupů a pilířů železový C 16/20, včetně dodávky a uložení výztuže	m3	0,93600		
		nosné patky: : 0,4*0,6*(0,8-0,15)*3*2		0,94000		
13	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	7,80000		
		nosné patky: : (0,4+0,6)*2*(0,8-0,15)*3*2		7,80000		
14	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	7,80000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	411135002R00	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t	kus	2,00000		
16	59346758R	Panel stropní SPIROLL H 160 mm PPD.../171, 9 lan d 9,3 mm dolní + 2 lana d 9,3 mm horní	m	10,80000		
		5,4*2		10,80000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 09	BUDOVA Č.9 KUCHYNĚ MUŽSTVA, (93-06-22-02-14)
R:	1	Oprava vstupního schodiště b.č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	62	Zapravení fasády po provedených staveb.úpravách,doplnění fasádní omítky a začištění kolem soklíku (2,5+1,5)*0,3	m2	1,20000		1,20000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
18	632451236R00	Podtěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm, podesta 5,4*2,5	m2	13,50000		13,50000
19	632922991R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta schodišťové nášlapy: : 5,45*4	m	21,80000		21,80000
20	632922951R00	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. do ocelového korytka: : schodišťové nášlapy: : 5,45*0,3*4	m2	6,54000		6,54000
21	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	1,50000		1,50000
22	633	Venkovní betonová dlažba schodišťových stupňů 30*60 cm 5,4*0,3*4*1,01	m2	6,54480		6,54000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
23	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 2,0+0,5+1,5+1	m	5,00000		5,00000
24	91	Zapravení zámkové dlažby po provedených stavebních úpravách 5,4*0,2	m2	1,08000		1,08000
25	59217310R	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 tl nat	kus	5,00000		5,00000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
26	956901111R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	3,00000		3,00000
27	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 Úprava terénu kolem nového schodiště: : hod.: : 2	h	2,00000		2,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
28	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm, podesta podesta schodiště: : 5,4*2,5*0,14	m3	1,89000		1,89000
29	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 5,4*4	m	21,60000		21,60000
30	963053935R00	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. 5,4*1,5	m2	8,10000		8,10000
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 nášlapná plocha schodiště: : 5,4*0,3*4 podstupnice: : 5,4*0,15*5 podesta: : 5,4*2,5	m2	24,03000		6,48000 4,05000 13,50000
32	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických podesta: : 2,5*2+(0,3+0,15)*5	m	7,25000		7,25000
33	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	4,00000		4,00000
34	976074141R00	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen	kus	2,00000		2,00000
35	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	2,00000		2,00000

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 09	BUDOVA Č.9 KUCHYNĚ MUŽSTVA, (93-08-22-02-14)
R:	1	Oprava vstupního schodiště b.č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		demontáž dřevěné výplně schod.zábradlí: ; hod.: : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,61767		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
37	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	1,00000		
		2,0*0,5		1,00000		
38	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	2,50000		
		2,0*0,5		1,00000		
		3,0*0,5		1,50000		
39	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,80000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
40	766	Plastová výplň schodišťového zábradlí	m2	2,40000		
		2,0*1,2		2,40000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
41	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, schodnice+zábradlí	kg	149,77650		
		schodnice z l.č.18: : 1,5*21,9*3		98,55000		
		ocel.zábradlí jacki 80/30/3: : (0,85+1,5)*4,81*3		33,91000		
		ocel.zábradlí sloupky: : 1,2*3*4,81		17,32000		
42	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, obruba podesty	kg	101,52000		
		obrubu podesty z U č.16: : 5,4*18,8		101,52000		
43	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg, ocelové náslapy	kg	1 065,60000		
		ocelové náslapy.spodní strana korýtko: ; plech tl.15 mm: : 5,4*0,30*80*4		518,40000		
		obrubu korýtko: : (5,40+0,3)*2*0,15*80*4		547,20000		
44	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg , vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním	kg	1 318,89550		
		ocelové schodnice: : 149,7765		149,78000		
		ocelové zábradlí: : 101,52		101,52000		
		ocelové náslapy: : 1065,6		1 065,60000		
		Mezilaoučet		1 318,90000		
45	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,80000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
46	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	13,50000		
		podesta schodiště: : 5,4*2,5		13,50000		
47	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	5,00000		
		2,5*2		5,00000		
48	771475034RT6	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m	2,25000		
		(0,3+0,15)*5		2,25000		
49	771575109RU7	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	10,50000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 09	BUDOVA Č.9 KUCHYNĚ MUŽSTVA. (93-06-22-02-14)
R:	1	Oprava vstupního schodiště b.č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podesta: : 5,4*2,5		13,50000		
		- 2x čisticí rohož: : -2,5*0,6*2		-3,00000		
50	771576011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,05000		
		2,5+1,55		4,05000		
51	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	10,50000		
		podesta: : 5,4*2,5		13,50000		
		- 2x čisticí rohož: : -2,5*0,6*2		-3,00000		
52	5976420	Dlažba Taurus protiskluzná 300x300x9 mm, mrazuvzdorná	m2	12,34750		
		dlažba: : 10,5*1,1		11,55000		
		soklik: : (5,0+2,25)*0,1*1,1		0,80000		
53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,20000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
54	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L, ČISTÍCÍ ZÓNA PŘED VSTUPEM 2X	m	8,40000		
		(1,5+0,6)*2*2		8,40000		
55	553811090R	Rohož pevná HARDWELL, výška 18 mm	m2	1,80000		
		1,5*0,6*2		1,80000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
56	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	16,98000		
		dlažba: : 10,5		10,50000		
		schody: : 5,4*0,3*4		6,48000		
57	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm, podesta	m2	10,50000		
58	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	0,93000		
Díl: 783		Nátěry				
59	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin , antikoroz. email Ferronotte 2 x, fedidlo Pinosolve	m2	42,14069		
		nátěr schodiště: :				
		t/m2: : (149,7765+101,52+1065,6)*0,001*32		42,14000		
60	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	42,14069		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,77850		
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,77850		
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,77850		
64	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	9,77850		
65	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	9,77850		

B.č.9 celkem bez DPH