

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTÉJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE, SKLAD, VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří, prahů, oprava omítek, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro vstupní schody	m3	1,89000		
		vstup do m.č.1.09: : 0,7*1,5*0,9		0,95000		
		vstup do m.č.1.13: : 0,7*1,5*0,9		0,95000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,89000		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, cca 20 km	m3	18,90000		
		1,89*10		18,90000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,89000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,89000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,89000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,21000		
		vstup do m.č.1.09: : 0,7*1,5*0,1		0,11000		
		vstup do m.č.1.13: : 0,7*1,5*0,1		0,11000		
8	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,83750		
		vstup do m.č.1.09: : 0,7*1,5*0,8		0,84000		
		vstup do m.č.1.13: : 0,7*1,5*0,8		0,84000		
		nadbetonování pod jeden stupeň (ÚT je -0,3): : 0,35*1,5*0,15*2		0,16000		
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,30000		
		1,5*2*0,35*2*2		4,30000		
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,30000		
11	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), 90 kg/m3	t	0,16538		
		1,8375*90*0,001		0,17000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	6,00000		
		vstup do m.č.1.09: : 1,5*2		3,00000		
		vstup do m.č.1.13: : 1,5*2		3,00000		
13	4341	M+D protiskluzového pásu, nalepení na schod	m	6,00000		
		vstup do m.č.1.09: : 1,5*2		3,00000		
		vstup do m.č.1.13: : 1,5*2		3,00000		
14	583	Stupeň přímý PREFA 1500/350/150	kus	4,00000		
Díl: 5 Komunikace						
15	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným	t	3,90000		
		kolem nových betonových schodů: : 3,0*1,0*2		6,00000		
		-1,5*0,7*2		-2,10000		
16	5729521	Vyspravení krytu po překopec	m2	3,90000		
		kolem nových betonových schodů: : 3,0*1,0*2		6,00000		
		-1,5*0,7*2		-2,10000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	11,88000		
		okna 60/60: : 0,6*0,6*4		1,44000		
		okna 120/145: : 1,2*1,45*6		10,44000		
18	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	63,15000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle legendy místnosti :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		
19	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	63,15000		
		dle legendy místnosti :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		
20	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	159,40000		
		kolem oken: : (1,2+1,45)*2*6		31,60000		
		(0,6+0,6)*2*4		9,60000		
		kolem dveří: : (0,8+2*1,97)*10*2		94,80000		
		(0,9+2*1,97)		4,84000		
		(0,7+2*1,97)*2		9,28000		
		(0,6+2*1,97)*2		9,08000		
21	612421221R00	oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	184,80700		
		stěny: :				
		m.č.1.13: : (3,15+1,5)*2*2,5		23,25000		
		-dveře: : -(0,8*3+0,7+0,9)*1,97		-7,88000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,05)*0,15		0,75000		
		m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2*2,5		42,25000		
		-dveře: : -0,8*1,97		-1,58000		
		-okna: : -(1,2*1,45)*4		-6,96000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2*4		3,28000		
		m.č.1.15: : (2,45+1,9)*2*2,5		21,75000		
		-dveře: : -0,8*1,97		-1,58000		
		-okna: : -1,2*1,45		-1,74000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		
		m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2*2,5		14,00000		
		-dveře: : -0,7*1,97		-1,38000		
		m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2*2,5		28,00000		
		-dveře: : -(0,8*1,97*2)		-3,15000		
		-okno: : -1,2*1,45		-1,74000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.11: : (2,35+2,45)*2*2,5		24,00000		
		-obklad dle legendy: : -18,0		-18,00000		
		m.č.1.09: : (3,7+3,0)*2*2,5		33,50000		
		-dveře: : -(0,8*1,97*5)		-7,88000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,1)*0,2		1,02000		
		m.č.1.07: : (1,75+3,0)*2*2,5		23,75000		
		-obklad dle legendy: : -12,0		-12,00000		
		m.č.1.05: : (2,65+3,1)*2*2,5		28,75000		
		(0,9+1,2)*2*2,5		10,50000		
		(2,65+1,0)*2*2,5		18,25000		
		-obklad dle legendy: : -26,0		-26,00000		
		-okna: : -0,6*0,6*4		-1,44000		
		+ostění: : (0,6+2*0,6)*0,2*4		1,44000		
22	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	184,60700		

stěny: :

m.č.1.13: : (3,15+1,5)*2*2,5	23,25000
-dveře: : -(0,8*3+0,7+0,9)*1,97	-7,88000
+ostění dveří: : (0,9+2*2,05)*0,15	0,75000
m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2*2,5	42,25000
-dveře: : -0,8*1,97	-1,58000
-okna: : -(1,2*1,45)*4	-6,96000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2*4	3,28000
m.č.1.15: : (2,45+1,9)*2*2,5	21,75000
-dveře: : -0,8*1,97	-1,58000
-okno: : -1,2*1,45	-1,74000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2	0,82000
m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2*2,5	14,00000
-dveře: : -0,7*1,97	-1,38000
m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2*2,5	28,00000
-dveře: : -(0,8*1,97*2)	-3,15000
-okno: : -1,2*1,45	-1,74000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2	0,82000
m.č.1.11: : (2,35+2,45)*2*2,5	24,00000
-obklad dle legendy: : -18,0	-18,00000
m.č.1.09: : (3,7+3,0)*2*2,5	33,50000
-dveře: : -(0,8*1,97*5)	-7,88000
+ostění dveří: : (0,9+2*2,1)*0,2	1,02000
m.č.1.07: : (1,75+3,0)*2*2,5	23,75000
-obklad dle legendy: : -12,0	-12,00000
m.č.1.05: : (2,65+3,1)*2*2,5	28,75000
(0,9+1,2)*2*2,5	10,50000
(2,65+1,0)*2*2,5	18,25000
-obklad dle legendy: : -26,0	-26,00000
-okna: : -0,6*0,6*4	-1,44000
+ostění: : (0,6+2*0,6)*0,2*4	1,44000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
23	602011188RV7	Štěrka na stěnách silikonová barevná Cemix , zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	6,88800	

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

oprava kolem vstupních dveří m.č.1.09+1.13: ;
1,5*2,35*2 7,05000
-0,8*1,97*2 -3,15000
+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,3 1,50000
(0,8+2*2,05)*0,3 1,47000

24	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	6,86600		
25	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix	m2	6,86600		

oprava kolem vstupních dveří m.č.1.09+1.13: ;
1,5*2,35*2 7,05000
-0,8*1,97*2 -3,15000
+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,3 1,50000
(0,8+2*2,05)*0,3 1,47000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
----------------	---	--	--	--	--	--

26	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,15000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

dle legendy místností: ;
m.č.1.13: : 4,73 4,73000
m.č.1.16: : 15,96 15,96000
m.č.1.15: : 4,09 4,09000
m.č.1.14: : 1,62 1,62000
m.č.1.12: : 7,64 7,64000
m.č.1.11: : 5,73 5,73000
m.č.1.09: : 7,20 7,20000
m.č.1.07: : 4,92 4,92000
m.č.1.05: : 11,26 11,26000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--

27	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,72000		
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--	--

vstup do m.č.1.09: : 0,3*1,5*0,8 0,36000
vstup do m.č.1.13: : 0,3*1,5*0,8 0,36000

28	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových, vstup do m.č.1.09	m	5,00000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

vstup do m.č.1.09: : 1,5*2 3,00000
vstup do m.č.1.13: : 1,5*2 3,00000

29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

m.č.1.09+1.13, kus: : 2 2,00000
m.č.1.16: : 1 1,00000
m.č.1.15: : 1 1,00000
m.č.1.14: : 1 1,00000
m.č.1.12: : 1 1,00000
m.č.1.11: : 1 1,00000

30	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	63,15000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

dle legendy místností: ;
m.č.1.13: : 4,73 4,73000
m.č.1.16: : 15,96 15,96000
m.č.1.15: : 4,09 4,09000
m.č.1.14: : 1,62 1,62000
m.č.1.12: : 7,64 7,64000

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE, SKLAD, VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří, prahů, oprava omítek, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		
31	978013121R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	184,80700		
		stěny: :				
		m.č.1.13: : (3,15+1,5)*2*2,5		23,25000		
		-dveře: : -(0,8*3+0,7+0,9)*1,97		-7,88000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,05)*0,15		0,75000		
		m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2*2,5		42,25000		
		-dveře: : -0,8*1,97		-1,58000		
		-okna: : -(1,2*1,45)*4		-6,96000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2*4		3,28000		
		m.č.1.16: : (2,45+1,9)*2*2,5		21,75000		
		-dveře: : -0,8*1,97		-1,58000		
		-okna: : -1,2*1,45		-1,74000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		
		m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2*2,5		14,00000		
		-dveře: : -0,7*1,97		-1,38000		
		m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2*2,5		28,00000		
		-dveře: : -(0,8*1,97*2)		-3,15000		
		-okna: : -1,2*1,45		-1,74000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		
		m.č.1.11: : (2,35+2,45)*2*2,5		24,00000		
		-obklad dle legendy: : -18,0		-18,00000		
		m.č.1.09: : (3,7+3,0)*2*2,5		33,50000		
		-dveře: : -(0,8*1,97*5)		-7,88000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,1)*0,2		1,02000		
		m.č.1.07: : (1,75+3,0)*2*2,5		23,75000		
		-obklad dle legendy: : -12,0		-12,00000		
		m.č.1.05: : (2,65+3,1)*2*2,5		28,75000		
		(0,9+1,2)*2*2,5		10,50000		
		(2,65+1,0)*2*2,5		18,25000		
		-obklad dle legendy: : -26,0		-26,00000		
		-okna: : -0,6*0,6*4		-1,44000		
		+ostění: : (0,6+2*0,6)*0,2*4		1,44000		
32	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	63,15000		
		dle legendy místností: :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	184,80700		

stěny: :

m.č.1.13: : (3,15+1,5)*2*2,5	23,25000
-dveře: : -(0,8*3+0,7+0,9)*1,97	-7,88000
+ostění dveří: : (0,9+2*2,05)*0,15	0,75000
m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2*2,5	42,25000
-dveře: : -0,8*1,97	-1,58000
-okna: : -(1,2*1,45)*4	-6,96000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2*4	3,28000
m.č.1.15: : (2,45+1,9)*2*2,5	21,75000
-dveře: : -0,8*1,97	-1,58000
-okno: : -1,2*1,45	-1,74000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2	0,82000
m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2*2,5	14,00000
-dveře: : -0,7*1,97	-1,38000
m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2*2,5	28,00000
-dveře: : -(0,8*1,97*2)	-3,15000
-okno: : -1,2*1,45	-1,74000
+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2	0,82000
m.č.1.11: : (2,35+2,45)*2*2,5	24,00000
-obklad dle legendy: : -18,0	-18,00000
m.č.1.09: : (3,7+3,0)*2*2,5	33,50000
-dveře: : -(0,8*1,97*5)	-7,88000
+ostění dveří: : (0,9+2*2,1)*0,2	1,02000
m.č.1.07: : (1,75+3,0)*2*2,5	23,75000
-obklad dle legendy: : -12,0	-12,00000
m.č.1.05: : (2,65+3,1)*2*2,5	28,75000
(0,9+1,2)*2*2,5	10,50000
(2,65+1,0)*2*2,5	18,25000
-obklad dle legendy: : -26,0	-26,00000
-okna: : -0,6*0,6*4	-1,44000
+ostění: : (0,6+2*0,6)*0,2*4	1,44000

34	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	18,48070	
		184,807*0,1		18,48000	

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	14,77617	
----	--------------	---	---	----------	--

Díl: 725 Zařizovací předměty

36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných, výměna zařizovacích předmětů v m.č.1.11	soubor	1,00000	
37	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	
39	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000	
40	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	
41	725240911R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	
42	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, nadstandardní	kus	1,00000		
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000		
45	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000		
46	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00000		
47	725840851R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 5/4x6/4	kus	1,00000		
48	725849203R00	Montáž baterií sprchových nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00000		
49	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	2,00000		
50	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000		
51	725-1	Montáž revizních dvířek 300/300	ks	1,00000		
52	725-3	M+D montážní a přípojovací materiál VODO+napojení do stávajících rozvodů+oprava rozvodů	soubor	1,00000		
53	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000		
54	551674064R	Sedátko klozetové s poklopem bílé	kus	1,00000		
55	55423030.AR	Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm 84 l. bílá	kus	1,00000		
56	55428101.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000		
57	64214440R	Umyvadlo 60x45 cm otvor pro baterii bílé	kus	1,00000		
58	64233515R	Klozet kombi hlub. splach., svislý odpad, bílý, spodní napouštění	kus	1,00000		
59	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,07698		
60	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,29000		
Díl: 734 Armatury						
61	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý,, s termostatickou hlavici	kus	6,00000		
62	734	demontáž + montáž termostatické hlavice	ks	6,00000		
63	734-1	demontáž ventilů	ks	6,00000		
Díl: 735 Otopná tělesa						
64	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	3,30000		
		1 ks žebřík v m.č.1.11: : 0,6*1,6		0,98000		
		m.č.1.13: : 0,6*0,15*6		0,54000		
		m.č.1.16 el.přímotop+ radiátor: : 0,6*0,15*6		0,54000		
		m.č.1.15: : 0,6*0,15*6		0,54000		
		m.č.1.12: : 0,6*0,15*8		0,72000		
65	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,30000		
66	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	6,00000		
67	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	3,30000		
68	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	3,30000		
69	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	3,30000		
70	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	3,30000		
71	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	3,30000		
72	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,30000		
73	7351	Oprava připojení	ks	6,00000		
74	7352	Repase radiátoru	ks	6,00000		
75	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,85000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
76	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000		
		m.č.1.16: : 1		1,00000		
		m.č.1.15: : 1		1,00000		
		m.č.1.14 70/197: : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE, SKLAD, VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří, prahů, oprava omítek, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.12:: 1		1,00000		
		m.č.1.11:: 1		1,00000		
77	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.09, kus:: 1		1,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.13, kus:: 1		1,00000		
		m.č.1.16:: 1		1,00000		
		m.č.1.15:: 1		1,00000		
		m.č.1.14 70/197:: 1		1,00000		
		m.č.1.12:: 1		1,00000		
		m.č.1.11:: 1		1,00000		
78	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000		
		m.č.1.16:: 1		1,00000		
		m.č.1.15:: 1		1,00000		
		m.č.1.14 70/197:: 1		1,00000		
		m.č.1.12:: 1		1,00000		
		m.č.1.11:: 1		1,00000		
79	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000		
		m.č.1.16:: 1		1,00000		
		m.č.1.15:: 1		1,00000		
		m.č.1.14 70/197:: 1		1,00000		
		m.č.1.12:: 1		1,00000		
		m.č.1.11:: 1		1,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.09, kus:: 1		1,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.13, kus:: 1		1,00000		
80	766-1	Repase dveří	ks	5,00000		
81	766-2	Výměna kuchyňské linky 108x55cm, tl. 3 cm, dřezu nerezového oválného 45x36 cm, vodovodní baterie stojánkové a 2 ks horních skříněk š. 55 cm, v. 66 cm, h.35cm	soubor	1,00000		
82	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	5,00000		
83	6116	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 80x197 cm	kus	4,00000		
84	61165002R	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70x197 cm	kus	1,00000		
85	61187176.zR	Prah dubový	kus	7,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.09, kus:: 1		1,00000		
		vstupní dveře do m.č.1.13, kus:: 1		1,00000		
		m.č.1.16:: 1		1,00000		
		m.č.1.15:: 1		1,00000		
		m.č.1.14 70/197:: 1		1,00000		
		m.č.1.12:: 1		1,00000		
		m.č.1.11:: 1		1,00000		
86	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,05000		
Díl: 767-1		Hliníkové výrobky				
87	767	M+D venkovních hliníkových dveří s prosklením vel.80/205 cm, m.č.1.09	ks	1,00000		
		Zámek FAB (5 ks klíč): :				
		kování (klíka/klíka): :				
		samoavírač BRANO: :				
		zajištění dveří při otevřeném stavu: :				

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

kus: : 1 1,00000

88	767-1	M+D hliníkových dveří s prosklením vel.90/205 cm, m.č.1.13	ks	1,00000		
----	-------	---	----	---------	--	--

zámek FAB (5 ks klíč): :

kování (klikka/klika): :

samozávěs BRANO: :

zajištění dveří při otevřeném stavu: :

kus: : 1 1,00000

Díl: 776	Podlahy povlakové					
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

89	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, PODKLAD BETON	m2	34,04000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

dle legendy místností: :

m.č.1.13: : 4,73 4,73000

m.č.1.16: : 15,96 15,96000

m.č.1.15: : 4,09 4,09000

m.č.1.14: : 1,62 1,62000

m.č.1.12: : 7,64 7,64000

90	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	44,20000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

stěny: :

m.č.1.13: : (3,16+1,5)*2 9,30000

-dveře: : -(0,8*3+0,7+0,9) -4,00000

+ostění dveří: : 0,2*2 0,40000

m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2 16,90000

-dveře: : -0,8 -0,80000

m.č.1.15: : (2,45+1,9)*2 8,70000

-dveře: : -0,8 -0,80000

m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2 5,60000

-dveře: : -0,7 -0,70000

m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2 11,20000

-dveře: : -(0,8*2) -1,60000

91	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	44,20000		
----	--------------	---	---	----------	--	--

92	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	34,04000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

dle legendy místností: :

m.č.1.13: : 4,73 4,73000

m.č.1.16: : 15,96 15,96000

m.č.1.15: : 4,09 4,09000

m.č.1.14: : 1,62 1,62000

m.č.1.12: : 7,64 7,64000

93	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	34,04000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

dle legendy místností: :

m.č.1.13: : 4,73 4,73000

m.č.1.16: : 15,96 15,96000

m.č.1.15: : 4,09 4,09000

m.č.1.14: : 1,62 1,62000

m.č.1.12: : 7,64 7,64000

94	776	Odstranění lepidla z podlahy	m2	34,04000		
----	-----	------------------------------	----	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE, SKLAD, VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří, prahů, oprava omítek, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	776-1	Příplatek za provedení fabionu	m	44,20000		
96	284123032R	Podlahovina PVC IQ Granit Acoustic tl. 4 mm š. 2 m	m2	44,73700		
		podlaha: : 34,04*1,1		37,44000		
		sokl, fabion: : 44,2*0,15*1,1		7,29000		
97	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,78000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
98	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem, 2x vysátí	m2	68,98000		
		dle legendy místnosti: :				
		2x vysátí: :				
		m.č.1.13: : 4,73*2		9,46000		
		m.č.1.16: : 15,96*2		31,92000		
		m.č.1.15: : 4,09*2		8,18000		
		m.č.1.14: : 1,62*2		3,24000		
		m.č.1.12: : 7,64*2		15,28000		
99	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm	m2	34,04000		
		dle legendy místnosti: :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
100	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	0,93000		
Díl: 783		Nátěry				
101	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením, záručně	m2	6,13600		
		m.č.1.16: : (0,8+2*1,97)*0,26		1,23000		
		m.č.1.15: : (0,8+2*1,97)*0,26		1,23000		
		m.č.1.14: : (0,7+2*1,97)*0,26		1,21000		
		m.č.1.12: : (0,8+2*1,97)*0,26		1,23000		
		m.č.1.11: : (0,8+2*1,97)*0,26		1,23000		
102	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, záručně	m2	6,13600		
103	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,13600		
104	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	6,13600		
105	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	7,00000		
		dle vyvěšení křidel, kus: : 7		7,00000		
106	7831	Nátěr 7ks radiátorů litinových, celkem článků 73, rozměr 100x600mm, nátěr potrubí 1/2" - 9 m, 3/4" - 43 m,	soubor	1,00000		
107	783-1	Nástřik topného žebříku v m.č.1.11, 1/600/1600	ks	1,00000		
Díl: 784		Malby				
108	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	327,42800		
		dle legendy místnosti: :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		
		Mezisoučet		63,15000		
		stěny: :				
		m.č.1.13: : (3,15+1,5)*2*2,5		23,25000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,05)*0,15		0,75000		
		m.č.1.16: : (5,6+2,85)*2*2,5		42,25000		
		-okna: : -(1,2*1,45)*4		-6,96000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2*4		3,28000		
		m.č.1.15: : (2,45+1,9)*2*2,5		21,75000		
		-okno: : -1,2*1,45		-1,74000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		
		m.č.1.14: : (0,9+1,9)*2*2,5		14,00000		
		m.č.1.12: : (2,35+3,25)*2*2,5		28,00000		
		-dveře: : -(0,8*1,97*2)		-3,15000		
		+ostění: : (1,2+2*1,45)*0,2		0,82000		
		m.č.1.11: : (2,35+2,45)*2*2,5		24,00000		
		m.č.1.09: : (3,7+3,0)*2*2,5		33,50000		
		+ostění dveří: : (0,9+2*2,1)*0,2		1,02000		
		m.č.1.07: : (1,75+3,0)*2*2,5		23,75000		
		m.č.1.05: : (2,85+3,1)*2*2,5		28,75000		
		(0,9+1,2)*2*2,5		10,50000		
		(2,65+1,0)*2*2,5		18,25000		
		+ostění: : (0,6+2*0,6)*0,2*4		1,44000		
109	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	327,42800		
110	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	327,42800		
111	784497901R00	Mytí jednorázové, místnost H do 3,8 m	m2	327,42800		
112	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	327,42800		
113	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepanky	m2	63,15000		
		dle legendy místnosti: :				
		m.č.1.13: : 4,73		4,73000		
		m.č.1.16: : 15,96		15,96000		
		m.č.1.15: : 4,09		4,09000		
		m.č.1.14: : 1,62		1,62000		
		m.č.1.12: : 7,64		7,64000		
		m.č.1.11: : 5,73		5,73000		
		m.č.1.09: : 7,20		7,20000		
		m.č.1.07: : 4,92		4,92000		
		m.č.1.05: : 11,26		11,26000		

Díl: M21 Elektromontáže

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 24	BUDOVA Č.24 GARÁŽE,SKLAD,VRÁTNICE (93-06-22-02-07)
R:	1	Výměna venkovních dveří,prahů,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	M21	Oprava EI vč.nových vypínačů a zásuvek,výměna světel v m. č. 1.05, 1.07, 1.09, 1.11,, 1.13, - dodávka a výměna zářivkového svítidla 1x36W IP 20 ks 2, dodávka a výměna dvojzásuvky 230V IP 20 pod omítku ks 3, dodávka výměna zásuvky 230V na omítku IP 44 ks 1, dodávka a výměna lišty vkládací 40x20mm m 31, dodávka a výměna lišty vkládací 40x40mm m 3,5, dodávka a výměna lišty vkládací 20x20mm m 10, dodávka a výměnavypínače č.6 IP 20 pod omítku ks 4, dodávka a výměna vypínače č. 1 IP 20 pod omítku ks 1, dodávka a výměna sporákové kombinace s douřnavkou ks 2, dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 65 ks 3, dodávka a výměna vypínače pod omítku č.1 IP 20 s kontrolkou ks 2, dodávka a výměna svítidla žárovkového 1x60W IP 44 ks 3, dodávka a výměna tlačítka 230V IP 44 n omítku s kontrolkou ks 3, dodávka a výměna vypínače č. 1 IP 20 na omítku ks 1, dodávka a výměnadvojzásuvky 230V IP 20 na omítku ks 1.	soubor	1,00000		
115	905 R01	Hzs-revizé provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
116	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,48558		
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,48558		
118	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,48558		
119	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10,48558		
120	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	10,48558		

B.č. 24 celkem bez DPH

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 27	BUDOVA Č.27 TOP,NABÍJECÍ STANICE (93-06-22-02-08)
R:	1	Výměna venkovních dveří,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5						
Komunikace						
1	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	12,00000		
		m.č.1.17,1.26,1.27,1.34: : 3,0*1,0*4		12,00000		
2	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	3,60000		
		m.č.1.17,1.26,1.27,1.34: : 3,0*1,0*4*0,3		3,60000		
3	5729521	Vyspravení krytu po překopu, oprava chodníku před vstupy	m2	12,00000		
		m.č.1.17,1.26,1.27,1.34: : 3,0*1,0*4		12,00000		
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
4	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	51,90000		
		kolem podlah: :				
		m.č.1.17: : 5,65		5,65000		
		m.č.1.26: : 8,65		8,65000		
		m.č.1.27: : 5,9		5,90000		
		m.č.1.34: : 9,3		9,30000		
		kolem dveří: :				
		m.č.1.17: : 1,35+2*2,3		5,95000		
		m.č.1.26: : 1,15+2*2,1		5,36000		
		m.č.1.27: : 1,55+2*2,1		5,75000		
		m.č.1.34: : 1,15+2*2,1		5,35000		
5	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	85,65000		
		stěny v místě výměny dveří: :				
		m.č.1.17: : 5,65*3,2		18,08000		
		-dveře: : -1,35*2,3		-3,10000		
		+ostění: : (1,35+2*2,3)*0,2		1,19000		
		m.č.1.26: : 8,65*3,2		27,68000		
		-dveře: : -1,15*2,1		-2,42000		
		+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		-okno: : -1,2*1,15		-1,38000		
		+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2		0,70000		
		m.č.1.27: : 5,9*3,2		18,88000		
		-dveře: : -1,55*2,1		-3,25000		
		+ostění: : (1,55+2*2,1)*0,2		1,15000		
		m.č.1.34: : 9,3*3,2		29,76000		
		-dveře: : -1,15*2,1		-2,42000		
		+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		-okno: : -1,2*1,15*2		-2,76000		
		+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2*2		1,40000		
6	612425831R00	Oprava vnitřního ostění - štuková	m2	4,48000		
		kolem nových dveří: :				
		m.č.1.17: : (1,35+2*2,3)*0,2		1,19000		
		m.č.1.26: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		m.č.1.27: : (1,55+2*2,1)*0,2		1,15000		
		m.č.1.34: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	85,65000		
8	6144716	Vyspravení stěn stěr. hmotou 40 % plochy, zapravení prasklin	m2	85,65000		
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 27	BUDOVA Č.27 TOP,NABÍJECÍ STANICE (93-06-22-02-08)
R:	1	Výměna venkovních dveří,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	602011188RV7	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	14,72000		
		oprava kolem nových dveří :				
		m.č.1.17: 1.26,1.27,1.34: : 2,0*2,5*4		20,00000		
		-dveře: : -(1,35*2,3)*4		-12,42000		
		+ostění: : (1,35+2*2,3)*0,3*4		7,14000		
10	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	14,72000		
11	14,72	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix	m2	14,72000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	95	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	108,28500		
		2x vysáti: :				
		m.č.1.17: : 5,65*2,0*2		22,60000		
		m.č.1.26: : 8,65*1,45*2		25,09000		
		m.č.1.27: : 5,9*2,85*2		33,63000		
		m.č.1.34: : 9,3*1,45*2		26,97000		
13	95290141	Vynesení zbytků stavebního rumu,umytí podlah	m2	54,14250		
		m.č.1.17: : 5,65*2,0		11,30000		
		m.č.1.26: : 8,65*1,45		12,54000		
		m.č.1.27: : 5,9*2,85		16,82000		
		m.č.1.34: : 9,3*1,45		13,48000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00000		
15	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,19000		
		1,35*2,3		3,10000		
		1,15*2,1		2,42000		
		1,55*2,1		3,25000		
		1,15*2,1		2,42000		
16	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	85,65000		
		stěny v místě výměny dveří: :				
		m.č.1.17: : 5,65*3,2		18,08000		
		-dveře: : -1,35*2,3		-3,10000		
		+ostění: : (1,35+2*2,3)*0,2		1,19000		
		m.č.1.26: : 8,65*3,2		27,68000		
		-dveře: : -1,15*2,1		-2,42000		
		+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		-okno: : -1,2*1,15		-1,38000		
		+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2		0,70000		
		m.č.1.27: : 5,9*3,2		18,88000		
		-dveře: : -1,55*2,1		-3,25000		
		+ostění: : (1,55+2*2,1)*0,2		1,15000		
		m.č.1.34: : 9,3*3,2		29,76000		
		-dveře: : -1,15*2,1		-2,42000		
		+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		-okno: : -1,2*1,15*2		-2,76000		
		+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2*2		1,40000		
17	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	8,56500		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 27	BUDOVA Č.27 TOP,NABÍJECÍ STANICE (93-06-22-02-08)
R:	1	Výměna venkovních dveří,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		85,65*0,1		8,56000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
18	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	11,68466		
Díl: 767-1	Hliníkové výrobky					
19	767	Montáž hliníkových venkovních dveří	ks	4,00000		
20	767-1	D venkovní hliníkové dveře dvoukřídlové vel.1350x2300	m2	3,10500		

venkovní hliníkové dvoukřídlové dveře: :
barva bílá: :
Zámek FAB (5 x klíč): :
kování (klíka/koule): :
samozavírač BRAND: :
Zajištění dveří při otevřeném stavu (obě křídla dveří): :

m2: : 1,35*2,3 3,10000

21	767-2	D venkovní hliníkové dveře dvoukřídlové vel.1550x2100	m2	3,25500		
----	-------	---	----	---------	--	--

barva bílá: :
zámek FAB (5x klíč): :
kování (klíka/koule): :
samozavírač BRAND: :
zajištění dveří při otevřeném stavu (obě křídla): :

m2: : 1,55*2,1 3,25000

22	767-3	D venkovní dveře jednokřídlové vel.1150x2100 mm	m2	4,83000		
----	-------	---	----	---------	--	--

2x dveře: :
barva bílá: :
zámek FAB (5x klíč): :
kování (klíka/koule): :
samozavírač BRAND: :
zajištění dveří při otevřeném stavu: :

m2: : 1,15*2,1*2 4,83000

Díl: 784	Malby					
23	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	85,65000		

stěny v místě výměny dveří: :
m.č.1.17: : 5,65*3,2 18,08000
-dveře: : -1,35*2,3 -3,10000
+ostění: : (1,35+2*2,3)*0,2 1,19000
m.č.1.26: : 8,65*3,2 27,68000
-dveře: : -1,15*2,1 -2,42000
+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2 1,07000
-okno: : -1,2*1,15 -1,38000
+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2 0,70000
m.č.1.27: : 5,9*3,2 18,88000
-dveře: : -1,55*2,1 -3,25000
+ostění: : (1,55+2*2,1)*0,2 1,15000
m.č.1.34: : 9,3*3,2 29,76000
-dveře: : -1,15*2,1 -2,42000

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 27	BUDOVA Č.27 TOP,NABÍJECÍ STANICE (93-06-22-02-08)
R:	1	Výměna venkovních dveří,oprava omítek,malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		+ostění: : (1,15+2*2,1)*0,2		1,07000		
		-okno: : -1,2*1,15*2		-2,76000		
		+ostění: : (1,2+2*1,15)*0,2*2		1,40000		

24	784191301R00	Penetrace podkladu protiplišňová Primalex 1x	m2	85,65000		
25	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	85,65000		
26	784497901R00	Mytí jednorázové, místnost H do 3,8 m	m2	85,65000		
27	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	85,65000		
28	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	54,14250		
		m.č.1.17: : 5,65*2,0		11,30000		
		m.č.1.26: : 8,65*1,45		12,54000		
		m.č.1.27: : 5,9*2,85		16,82000		
		m.č.1.34: : 9,3*1,45		13,46000		

Díl: M21		Elektromontáže				
29	M21	Dodávka a výměna vypínače č. 1 na omítku IP 44 ks 4, dodávka a výměna zvonkového tlačítka na omítku ks 1	soubor	1,00000		
30	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16748		
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,16748		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,16748		
34	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,16748		
35	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,16748		

B.č. 27 celkem bez DPH

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	2B1606212R00	Nizkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	13,22400		
		SANACE: :				
		osekání zavhlhlé onitka v m.č.1.08 chodba: 2,0*1,2		2,40000		
		-0,8*1,97		-1,58000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2		1,00000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3+1,75)*2,0		11,40000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,76000		
		okna: : 0,8*1,15*3		2,76000		
3	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
4	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
5	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	41,20000		
		kolem oken: : (0,85+1,15)*2*3		12,00000		
		kolem dveří: : (0,8+2*2,05)*5		24,50000		
		(0,6+2*2,05)		4,70000		
6	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	149,24550		
		m.č.1.08 vstup: : (2,0+3,35)*2*3,95		42,27000		
		-0,8*1,97*2		-3,15000		
		-0,9*1,97		-1,77000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2*2		2,00000		
		-SANACE: :				
		osekání zavhlhlé onitka v m.č.1.08 chodba: : -2,0*1,2		-2,40000		
		+ostění: : -(0,9+2*2,05)*0,2		-1,00000		
		m.č.1.08: : (1,55+3,35)*2*3,95		38,71000		
		-0,8*1,97*3		-4,73000		
		chodba před m.č.1.10: : (2,05+5,75)*2*3,95		61,62000		
		-(0,8*2+0,6)*1,97		-4,33000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2		1,00000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3)*2*(3,95-2,0)		15,40000		
		(2,65+1,75)*2*(3,95-2,0)		17,16000		
		1,75*(3,95-2,0)*2		6,83000		
		-(0,85*1,15*3)		-2,93000		
		+ostění: : (0,85+2*1,15)*0,2*3		1,89000		
		-0,6*1,97*5		-5,91000		
		-SANACE: :				
		m.č.1.09: : -(2,65+1,3+1,75)*2,0		-11,40000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	17,28000		
		u všech dveří m.č.1.08+1.09: : (0.8+2*2.05)*0.3*3*2		8.82000		
		(0.6+2*2.05)*0.3*3*2		8.46000		
8	612434193R00	Omítkový sanační systém Ceresit, vnitřní, 3vrst.	m2	13,22400		
		SANACE: :				
		osekání zavlihlé omítka v m.č.1.08 chodba: : 2,0*1,2		2,40000		
		-0.8*1.97		-1,56000		
		+ostění: : (0.9+2*2.05)*0.2		1,00000		
		m.č.1.09: : (2.66+1.3+1.75)*2,0		11,40000		
9	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	24,00000		
		mimo sanační omítku: :				
		m.č.1.09: : (2.66+1.3)*2,0		7,90000		
		(2.65*2+1.75)*2,0		14,10000		
		1,75*2,0*2		7,00000		
		-0,6*2,0*5		-6,00000		
		+ostění: : 0,25*2,0*2		1,00000		
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	149,24550		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	602011188RV7	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix, zatíraná, zrnitost 2.0 mm	m2	3,68000		
		oprava fasády po výměně dveří: :				
		vstup do chodby: : 1,5*2,35		3,52000		
		-dveře: : -0,9*2,05		-1,85000		
		+připočet ostění: : (0,9+2*2.05)*0.4		2,00000		
12	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	3,68000		
13	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny. včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix	m2	3,68000		
		přetažení přes napojení silikonové fasádní stěrky: :				
		vstup do chodby: : 1,5*2,35		3,52000		
		-dveře: : -0,9*2,05		-1,85000		
		+připočet ostění: : (0,9+2*2.05)*0.4		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631	Oprava okapového chodníku vč. vytváření soklíku pro rám čistící rohože	m3	0,50000		
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečné do 2,5 m2	kus	6,00000		
		m.č.1.08+1.09, kus: : 6		6,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna srochových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,85*1,75		4,64000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	8,06250		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
19	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	35,80000		
		vstup do SO: : (2,0+3,2)*2		10,40000		
		m.č.1.08: : (1,55+3,35)*2		9,80000		
		(2,05+5,75)*2		15,60000		
20	967023693R00	Přisekání,špicování, ploch nad 2 m2	m2	8,06250		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,85000		
		vstupní dveře do chodby z venku: : 0,8*1,97		1,58000		
		dveře z chodby do m.č.1.09: : 0,6*1,97		1,18000		
		WC: : 0,6*1,97*2		2,36000		
		m.č.1.08: : 0,8*1,97*3		4,73000		
23	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
24	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	149,24550		
		m.č.1.08 vstup: : (2,0+3,35)*2*3,95		42,27000		
		-0,8*1,97*2		-3,15000		
		-0,9*1,97		-1,77000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2*2		2,00000		
		-SANACE: :				
		osekání zaváhle omítka v m.č.1.08 chodba: : -2,0*1,2		-2,40000		
		+ostění: : -(0,9+2*2,05)*0,2		-1,00000		
		m.č.1.08: : (1,55+3,35)*2*3,95		38,71000		
		-0,8*1,97*3		-4,73000		
		chodba před m.č.1.10: : (2,05+5,75)*2*3,95		61,62000		
		-(0,8*2+0,6)*1,97		-4,33000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2		1,00000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3)*2*(3,95-2,0)		15,40000		
		(2,65+1,75)*2*(3,95-2,0)		17,16000		
		1,75*(3,95-2,0)*2		6,83000		
		-(0,85*1,15*3)		-2,93000		
		+ostění: : (0,85+2*1,15)*0,2*3		1,89000		
		-0,6*1,97*5		-5,91000		
		-SANACE: :				

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místnosti, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.09: : $-(2,65+1,3+1,75)*2,0$		-11,40000		
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, SANACE	m2	13,22400		
		SANACE: :				
		osekání zavlihlé omítka v m.č.1.08 chodba: : $2,0*1,2$		2,40000		
		-0,8*1,97		-1,58000		
		+ostění: : $(0,9+2*2,05)*0,2$		1,00000		
		m.č.1.09: : $(2,65+1,3+1,75)*2,0$		11,40000		
		Mezisoučet		13,22000		
26	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	31,46250		
27	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	149,24550		
28	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	28,14855		
		stěny: : $149,2455*0,1$		14,92000		
		SANACE: : 13,224		13,22000		
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	35,40000		
		m.č.1.09: : $(2,65+1,3)*2*2,0$		15,80000		
		$(2,65+1,75)*2*2,0$		17,60000		
		$1,75*2,0*2$		7,00000		
		-0,6*2,0*5		-6,00000		
		+ostění: : $0,25*2,0*2$		1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošením	t	5,29197		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
31	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	43,48250		
		stěny: :				
		m.č.1.09: : $(2,65+1,3)*2*2,0$		15,80000		
		$(2,65+1,75)*2*2,0$		17,60000		
		$1,75*2,0*2$		7,00000		
		-0,6*2,0*5		-6,00000		
		+ostění: : $0,25*2,0*2$		1,00000		
		podlaha: :				
		$2,65*1,3$		3,44000		
		$2,65*1,75$		4,64000		
32	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	17,70000		
		m.č.1.09: : $(2,65+1,3)*2$		7,90000		
		$(2,65+1,75)*2$		8,80000		
		$1,75*2$		3,50000		
		-0,6*5		-3,00000		
		+ostění: : $0,25*2$		0,50000		
33	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	12,00000		
		4*3		12,00000		
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,80000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných, výměna zařizovacích předmětů v m.č.1.09	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Výměna zařízení v předmětů v m.č.1.09: :

sbr: 1

1,00000

36	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000		
37	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
38	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000		
39	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000		
40	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
41	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
42	725530828R00	Demontáž zásobník elektrický akumulární do 2000 l	soubor	1,00000		
43	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00000		
44	725823111RT2	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, nadstandardní	kus	1,00000		
45	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000		
46	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00000		
47	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00000		
48	725840851R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 5/4x6/4	kus	1,00000		
49	725849203R00	Montáž baterií sprchových nást. difer. G 3/4xg1	kus	1,00000		
50	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	3,00000		
51	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000		
52	7251	D+M odtokového žlábků nerez	m	1,30000		
53	7252	Montáž revizních dvířek 300/300	ks	1,00000		
54	7253	Oprava šachty vodoměrové	soubor	1,00000		
55	7254	M+D montážní a připojovací materiál VODO+napojení do stávajících rozvodů+oprava rozvodů, PPR trubka 20x3,4mm, délka 15 m	soubor	1,00000		
56	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000		
57	54132205R	PSH 150 Universal EL, ohřivač vody zásobníkový	kus	1,00000		
58	551674064R	Sedátko klozetové s poklopem bílé	kus	1,00000		
59	55423038.AR	Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm 84 l, bílá	kus	1,00000		
60	55428101.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000		
61	64214440R	Umyvadlo 60x45 cm otvor pro baterii bílé	kus	1,00000		
62	64233515R	Klozet kombi , bílý	kus	1,00000		
63	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,15778		
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,29000		
Díl: 734 Armatury						
65	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý, s termostatickou hlavici	kus	3,00000		
66	734	demontáž + montáž termostatické hlavice	ks	3,00000		
67	734-1	Demontáž ventilů	ks	3,00000		
Díl: 735 Otopná tělesa						
68	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	3,15000		
		m.č.1.08: : 0,6*0,15*10		0,90000		
		m.č.1.09: : 0,6*0,15*25		2,25000		
69	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,15000		
70	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	3,00000		
71	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	3,15000		
72	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	3,15000		
73	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	3,15000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místnosti, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	3,15000		
75	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	3,15000		
76	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,15000		
77	735	Oprava připojení + šroubení	ks	3,00000		
78	735-1	Repase radiátoru	ks	3,00000		
79	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,85000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
80	766651112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřevých 1kf.do 0,8 m	kus	6,00000		
		m.č.1.08: : 3		3,00000		
		m.č.1.09: : 3		3,00000		
81	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000		
		kus: : 6		6,00000		
		hliníkové dveře, kus: : 1		1,00000		
82	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000		
83	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000		
84	766-1	Repase dveří	ks	6,00000		
85	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klič Cr	kus	6,00000		
86	6116	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 80x197 cm	kus	3,00000		
87	61165	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197 cm	kus	3,00000		
88	61167176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	7,00000		
		kus: : 6		6,00000		
		hliníkové dveře, kus: : 1		1,00000		
89	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,05000		
Díl: 767-1 Hliníkové výrobky						
90	767	M+D venkovních hliníkových dveří s prosklením vel.80/197 cm, otvor 900/2020 CENA ?????	ks	1,00000		
		Zámek FAB (5 ks klič): :				
		kování (klika/kilka): :				
		samoavlač BRANO: :				
		zajištění dveří při otevřeném stavu: :				
		kus: : 1		1,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
91	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,08250		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
92	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,08250		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
93	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	33,52500		
		vstup do SO: : (2,0+3,2)*2		10,40000		
		-soklík stupňolý: : -(0,18+0,275)*5		-2,27000		
		m.č.1.08: : (1,55+3,35)*2		9,80000		
		(2,05+5,75)*2		15,60000		
94	771475034RT6	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m	2,27500		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-soklik stupňovitý: $(0,18+0,275)*5$		2,27000		
95	771575109RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex FB9L flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmot	m2	8,08250		
		m.č.1.09: $2,65*1,3$		3,44000		
		$2,65*1,75$		4,64000		
96	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	15,20000		
		m.č.1.09: $(2,65+1,3)*2$		7,90000		
		$(2,65+1,75)*2$		8,80000		
		$1,75*2$		3,50000		
		$-0,6*2,0*5$		-6,00000		
		+ostění: $0,25*2,0*2$		1,00000		
97	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,08250		
		m.č.1.09: $2,65*1,3$		3,44000		
		$2,65*1,75$		4,64000		
98	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,08250		
		m.č.1.09: $2,65*1,3$		3,44000		
		$2,65*1,75$		4,64000		
99	597642032R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	12,82875		
		dlažba: $8,0625*1,1$		8,89000		
		sokl: $(33,525+2,275)*0,1*1,1$		3,94000		
100	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,20000		
Díl: 776 Podlahy povlakové						
101	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	20,58000		
		m.č.1.08 vstup: $2,0*0,9*2$		3,60000		
		m.č.1.08: $1,55*3,35$		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: $2,05*5,75$		11,79000		
102	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	20,58000		
		m.č.1.08 vstup: $2,0*0,9*2$		3,60000		
		m.č.1.08: $1,55*3,35$		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: $2,05*5,75$		11,79000		
103	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených, ČISTIČÍ ZÓNA VE VSTUPU	m2	1,80000		
		$2,0*0,9$		1,80000		
104	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	20,58000		
		m.č.1.08 vstup: $2,0*0,9*2$		3,60000		
		m.č.1.08: $1,55*3,35$		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: $2,05*5,75$		11,79000		
105	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L. ČISTIČÍ ZÓNA PŘED VSTUPEM DO SO	m	5,00000		
		$(1,5+1,0)*2$		5,00000		
106	776	Demontáž stávající čisticí zóny vč.likvidace	ks	1,00000		
107	776-1	Odstranění lepidla z podlahy	m2	20,58000		
		m.č.1.08 vstup: $2,0*0,9*2$		3,60000		
		m.č.1.08: $1,55*3,35$		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: $2,05*5,75$		11,79000		
108	776-2	M+D protiskluzných pásů na schody	m	10,00000		
		$2*5$		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místnosti, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	284123032R	Podlahovina PVC IQ Granit Acoustic tl. 4 mm š. 2 m	m2	22.63800		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*0,9*2*1,1		3,96000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35*1,1		5,71000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75*1,1		12,97000		
110	553811090R	Rohož pevná HARDWELL, výška 18 mm, ČISTÍCÍ ZÓNA PŘED VSTUPEM DO SO	m2	1.50000		
		1,5*1,0		1,50000		
111	69742501R	Rohož - čistící zóna , VE VSTUPU	m2	1,80000		
		2,0*0,9		1,80000		
112	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,78000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
113	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem, 2x vysátí	m2	57,32500		
		PVC: :				
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*0,9*2*2		7,20000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35*2		10,36000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75*2		23,57000		
		KERAMICKÁ DLAŽBA: :				
		m.č.1.09: : 2,65*1,3*2		6,89000		
		2,65*1,75*2		9,28000		
114	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm	m2	29,26250		
		PVC: :				
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*(1,1+1,0)		4,20000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		KERAMICKÁ DLAŽBA: :				
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
115	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	0,93000		
Díl: 781		Obklady keramické				
116	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,40000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3)*2*2,0		15,80000		
		(2,65+1,75)*2*2,0		17,60000		
		1,75*2,0*2		7,00000		
		-0,6*2,0*5		-6,00000		
		+ostění: : 0,25*2,0*2		1,00000		
117	781415015RU2	Montáž obkladů stěn, porovin..tmel, 20x20,30x15 cm, Ardex FB9L flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmota	m2	35,40000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3)*2*2,0		15,80000		
		(2,65+1,75)*2*2,0		17,60000		
		1,75*2,0*2		7,00000		
		-0,6*2,0*5		-6,00000		
		+ostění: : 0,25*2,0*2		1,00000		
118	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	35,40000		
119	597813666R	Obkládačka 20x25 světle béžová lesk. Color One	m2	38,94000		
		35,4*1,1		38,94000		
120	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 6 m	%	3,45000		

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PRÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místností, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				
121	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, zárubně	m2	7,23840		
		(0,6+2*1,97)*0,26*3		3,54000		
		(0,8+2*1,97)*0,26*3		3,70000		
122	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,23840		
		m.č.1.09: : (0,6+2*1,97)*0,26*3		3,54000		
		m.č.1.08: : (0,8+2*1,97)*0,26*3		3,70000		
123	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	3,15000		
		m.č.1.08: : 0,6*0,15*10		0,90000		
		m.č.1.09: : 0,6*0,15*25		2,25000		
124	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email, trubky odhad	m	10,00000		
Díl: 784		Malby				
125	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	167,17250		
		strop: :				
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
		stěny: :				
		m.č.1.08 vstup: : (2,0+3,35)*2*3,95		42,27000		
		+ostění: : (0,9+2*2,05)*0,2*2		2,00000		
		m.č.1.08: : (1,55+3,35)*3,95		19,38000		
		(2,05+5,75)*3,95		30,81000		
		m.č.1.09: : (2,65+1,3)*2*(3,95-2,0)		15,40000		
		(2,65+1,75)*2*(3,95-2,0)		17,16000		
		1,75*(3,95-2,0)*2		6,83000		
		+ostění: : (0,85+2*1,15)*0,2*3		1,89000		
126	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	167,17250		
127	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	167,17250		
128	784497901R00	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m	m2	167,17250		
129	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	167,17250		
130	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	31,46250		
		m.č.1.08 vstup: : 2,0*3,2		6,40000		
		m.č.1.08: : 1,55*3,35		5,19000		
		chodba před m.č.1.10: : 2,05*5,75		11,79000		
		m.č.1.09: : 2,65*1,3		3,44000		
		2,65*1,75		4,64000		
Díl: 799		Ostatní				
131	799	Vyrovnání a vyztužení poklopu pod podlahovou krytinou	soubor	1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				

Položkový rozpočet

S:	R-28	LETECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO 31	BUDOVA Č.31 SKLAD MATERIÁLU+PŘÍRUČNÍ SKLAD MUNICE (93-06-22-02-06)
R:	1	Oprava místnosti, podlahové krytiny, výměna sprchových koutů, sanity, zárubní dveří, výměna dlažby, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	M21	Oprava EI vč.nových vypínačů a zásuvek.výměna světél m.č. 1.08, 1.09 - dodávka a výměna žárovkového svítidla 1x60W IP 43 ks 7, dodávka a výměna zásuvky 230V pod omítku IP20 ks 4, dodávka a výměna vypínače č. 5 pod omítku IP 20 ks 3, dodávka a výměna sporákové kombinace s doutnavkou ks 1, dodávka a výměna zářivkového svítidla 2x36W IP 20 ks 4, dodávka a výměna vypínače č.6 pod omítku IP 20 ks 6, dodávka a výměna zásuvky 230V na omítku IP 44 ks 1, dodávka a výměna tlačítka 230 V IP 44 na omítku ks 3, dodávka a výměna zvonku ks 1, zabezpečení elektroinstalačních lišt proti poškození a zaprášení při provádění prací m 45, zabezpečení komponentů EZS proti poškození a zaprášení při provádění prací ks 15, provedení revize a vyhotovení revizní zprávy.	soubor	1,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
133	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,62994		
134	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,62994		
135	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,62994		
136	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	11,62994		
137	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	11,62994		
138	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	11,62994		

B.č. 31 celkem bez DPH

Položkový rozpočet

S:	R-28	LÉTECKÁ KASÁRNA PROSTĚJOV
O:	SO	BUDOVA Č.3, 5, 7, 9, 24, 27 a 31
R:	1	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		

B.č. 3, 5, 7, 9, 24, 27 a 31 celkem bez DPH