



CENOVÁ A OBCHODNÍ NABÍDKA

č.: 4-2019-4-112-0

určeno pro	Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p.o. Závodní 390/98c 360 06 Karlovy Vary		
příjemce nabídky/pers. kontakt:(mail,telefon,atp.)			
Obsah nabídky :	dodávka zařízení včetně kompletní tech.dokumentace		
Platnost nabídky:	3 měsíce		
Kursová doložka:	platnost při dev.kursu ze dne 2.12. 2019 +- 2%		
NÁZEV ZAKÁZKY:	Osazení výkonově nového zdroje pro zálohu kpl. výjezdového stanoviště		
MÍSTO PLNĚNÍ :	Mariánské Lázně		
Ostatní :	Termín dodání:	dle SOD	
	Záruční doba(1):	24 měsíců při splnění péče o zařízení	
	Záruční doba(2):		
	Smluvní podmínky:		
Dodací podmínky (INCOTERMS2010):	Mariánské Lázně		
Nabídka neobsahuje: 1)hlukovou studii a měření hluku certifikovaným ústavem / spol. (zdarma je možné provést měření naším měřicím přístrojem a vyhotovení protokolu o tomto měření), 2) projektová část pro připojení zdroje , 3) tankování na 100% objem (součástí díla je PHM na 60 min. provozu)			
Poznámka:		datum	10.12.2019
		zpracoval	Martin Řeřicha
PŘÍLOHY :	Technická data	MAIL.ADR.:	generatory@stamp.cz

SKUPINA - MOTOROVÉ GENERÁTORY

Náhradní dieselové zdroje


poz.	označení	specifikace - popis položky	
1	DA	Motorgenerátor GP 30 PERKINS, napětí 400V, maximální výkon 30 kVA / 24 kW, emisní norma minimálně stage III, buzení permanentními magnety a třída vyhotovení G3	1 kpl
2	DA	Záchytná ekologická vana a elektronický palivoměr PHM	1 kpl
3	DA	Multifunkční řídicí jednotka zásoků (COMAP 25 new / PLC) menu v CZ	1 kpl
4	DA	Rozšiřující karta pro vzdálený dohled přes LAN nebo GSM	1 kpl
5	DA	Vestavěná palivová nádrž min. 70 litrů / doba zálohy při 75% zatížení min. 17,5 hodin	1 kpl
6	DA	Provozní náplně olej a nemrznoucí směs (tankování pro funkční zkoušky)	1 kpl
7	DA	Přehřev motoru a řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor	1 kpl
8	DA	Antivibrační podložky pod dieselový zdroj	1 kpl
9	DA	Dopravné na soustrojí a ostatní příslušenství	1 kpl
10	Ostatní	Jeřábové práce vč. manipulace a stěhování DA	1 kpl
11	Ostatní	Zapojení zdroje na připravené kabelové trasy	1 kpl
12	Ostatní	Uvedení náhradního zdroje do ostrého provozu vč. funkční zkoušky v zátěži	1 kpl
13	Ostatní	Proškolení obsluhy - pověřené techniky	1 kpl
14	Kapotáž	Kapotáž ULTRASILENT - vč. pozinkové úpravy pro venkovní umístění + RAL	1 kpl
15	Kapotáž	Uzamykací dveře a víčko tankování	1 kpl
16	Kapotáž	Úprava kapotáže pro vyústění ohřátého vzduchu a kouřovodu proti dešti a sněhu	1 kpl
17	Stavební část	Přípravné a koordinační práce pro vybudování základu pro DA + výkopu pro kabeláže	1 kpl
18	Stavební část	Vybudování betonového základu pro nově osazený náhradní zdroj	1 kpl
19	Stavební část	Úprava terénu / povrchu kolem základové desky	1 kpl
20	Stavební část	Příprava pro nové kabelové trasy (průrazy, drážky, přípomoce atd.)	1 kpl
21	Stavební část	Kompletní začistění vč. výmalby	1 kpl
22	Elektro	Kabelová trasa pro zálohování kpl. výjezdové stanice - přívod a odvod do ATS	1 kpl
23	Elektro	Rozvaděč zásoků R_ATS	1 kpl
24	Elektro	Silová kabelová trasa vč. uložení do výkopu a zasypu, krátké trasy vč. nosného materiálu	1 kpl
25	Elektro	Kabelová trasa z ATS do DA (silová, ovládací, podružná)	1 kpl
26	Elektro	Výchozí zpráva elektro	1 kpl

CENA CELKEM ZA POLOŽKY VÝŠE - Dílo náhradního zdroje tzv. na klíč

340000,00

MĚNA NABÍDKY

CZK BEZ DPH


CENOVÁ A OBCHODNÍ NABÍDKA
č.: 4-2019-4-113-0

určeno pro	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. Závodní 390/98c 360 06 Karlovy Vary		
příjemce nabídky/pers. kontakt: (mail, telefon, atp.)			
Obsah nabídky :	dodávka zařízení včetně kompletní tech.dokumentace		
Platnost nabídky:	3 měsíce		
Kursová doložka:	platnost při dev.kursu ze dne 3.12. 2019 +- 2%		
NÁZEV ZAKÁZKY:	Náhradní zdroj pro celé výjezdové stanoviště		
MÍSTO PLNĚNÍ :	Nejdek		
Ostatní :	Termín dodání:	dle SOD	
	Záruční doba(1):	24 měsíců při splnění péče o zařízení	
	Záruční doba(2):		
	Smluvní podmínky:		
Dodací podmínky (INCOTERMS2010):	Nejdek		
Nabídka neobsahuje: 1) hlukovou studii a měření hluku certifikovaným ústavem / spol. (zdarma je možné provést měření naším měřicím přístrojem a vyhotovení protokolu o tomto měření), 2) projektová část pro připojení zdroje , 3) tankování na 100% objem (součástí díla je PHM na 60 min. provozu)			
Poznámka:	datum	10.12.2019	
	zpracoval	Martin Řeřicha	
PŘÍLOHY :	Technická data	MAIL.ADR.:	generatory@stamp.cz

SKUPINA - MOTOROVÉ GENERÁTORY

Náhradní dieselové zdroje - emisní norma stage IIIA, třída G3, PMG buzení

poz.	označení	specifikace - popis položky	
1	DA	Motorgenerátor GP 30 PERKINS, napětí 400V, maximální výkon 30 kVA / 24 kW, emisní norma minimálně stage III, buzení permanentními magnety a třída vyhotovení G3	1 kpl
2	DA	Záchytná ekologická vana a elektronický palivoměr PHM	1 kpl
3	DA	Multifunkční řídicí jednotka záskoku (COMAP 25 new / PLC) menu v CZ	1 kpl
4	DA	Rozšiřující karta pro vzdálený dohled přes LAN nebo GSM	1 kpl
5	DA	Vestavěná palivová nádrž min. 70 litrů / doba zálohy při 75% zatížení min. 17,5 hodin	1 kpl
6	DA	Provozní náplně olej a nemrznoucí směs (tankování pro funkční zkoušky)	1 kpl
7	DA	Předehřev motoru a řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor	1 kpl
8	DA	Antivibrační podložky pod dieselový zdroj	1 kpl
9	DA	Dopravné na soustrojí a ostatní příslušenství	1 kpl
10	Ostatní	Jeřábové práce vč. manipulace a stěhování DA	1 kpl
11	Ostatní	Zapojení zdroje na připravené kabelové trasy	1 kpl
12	Ostatní	Uvedení náhradního zdroje do ostrého provozu vč. funkční zkoušky v zátěži	1 kpl
13	Ostatní	Proškolení obsluhy - pověřené techniky	1 kpl
14	Kapotáž	Kapotáž SUPERSILENT vč. eko vany	1 kpl
15	Kapotáž	Uzamykací dveře a víčko tankování	1 kpl
16	Kapotáž	Příprava pro vzduchotechniku a boční vyvedení kouřovodu pro napojení na nerezový spalínovod	1 kpl
17	Stavební část	Přípravné a koordinační práce pro novou kabelovou trasu - napájení celé stanice přes ATS_nový DA	1 kpl
18	Stavební část	Stavební práce pro nově osazenou vzduchotechniku vč. začištění a výmalby	1 kpl
19	Stavební část	Stavební práce pro osazení nové spalínové cesty	1 kpl
21	Elektro	Kabelová trasa pro zálohování kpl. výjezdové stanice - přívod a odvod do ATS	1 kpl
22	Elektro	Úprava rozvaděče RH a jeho dovyzbrojení pro nový rozvaděč ATS	1 kpl
23	Elektro	Rozvaděč záskoku R_ATS s přípravou dle osobního šetření a technických možností na připojení kabelových svazků	1 kpl
24	Elektro	Kabelová trasa z ATS do DA (silová, ovládací, podružná)	1 kpl
25	Elektro	Výchozí zpráva elektro	1 kpl
26	VZT	Dodání nové technologie vzduchotechniky - dimenze na nově dodávaný zdroj	1 kpl
27	VZT	Výměna servo-pohonů	1 kpl
28	VZT	Doměry a kolena na kapotáž vč. manžety a přírub	1 kpl
29	VZT	Zaizolování vzduchotechniky	1 kpl
30	Spalínovod	Nerezové flexi napojení, nebo kompensátor	1 kpl
31	Spalínovod	Nerezové potrubí vč. izolace a venkovního ukončení	1 kpl
32	Spalínovod	Konzole, límce, nerezové spony	1 kpl


CENA CELKEM ZA POLOŽKY VÝŠE - DÍLO NÁHRADNÍHO ZDROJE TZV. NA KLÍČ
320000,00
MĚNA NABÍDKY
CZK BEZ DPH

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit část předmětu veřejné zakázky

Název / obchodní firma: (příp. jméno a příjmení)	STAMP UNI s.r.o.
IČ:	263 80 561
se sídlem:	Studentská 94/47, 36007, Karlovy Vary
zastoupený:	Ing. Jan Durdil, jednatel společnosti

Čestně prohlašujeme, že zakázka nebude realizována prostřednictvím subdodavatele.

V Karlových Varech dne 19.12.2019



Ing. Jan Durdil, jednatel společnosti
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

Cenová nabídka

veřejná zakázka

"ZS Karlovarského kraje - agregáty - 2019"

položka	výrobce	typové označení	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	počet ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Náhradní zdroj A.	Green Power		320000	1	320000	67200	387200
Náhradní zdroj B.	Green Power		340000	1	340000	71400	411400
Celkem v Kč vč. DPH					660000	138600	798600