

Protokol o změně díla

Změnový list č. 008

Předmět díla:	Rekonstrukce Střední školy COPTH Českobrodská			
Objekt:	č.p. 32a, ulice Českobrodská			
Objednatel :	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212			
Zhotovitel:	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, IČ 453 09 612			
TDI:	BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237			
Projektant:	ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČ 29136440			
Hl. projekt. Manažer	Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188			
Popis změny:				
V prostoru tělocvičny objektu A byly pod základovou deskou objeveny původní betonové kanály pro rozvod technologických sítí. Tyto kanály nebyly součástí zadávací dokumentace a neexistoval o nich žádný záznam. V rámci řešení nových skladeb podlah a navrhovaných výšek je nutné tyto kanály částečně odbourat a zasypat do potřebné nivelety.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla		
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce		x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
jiné			x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL č.8 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	53 599,55 Kč	8,68%	
	Výše DPH sazba: 21%	11 255,91 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	64 855,46 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	219 844 995,00 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 1-8 bez DPH	239 242 285,00 Kč		
	Cena díla dle ZL č. 1-8 vč. DPH	289 483 164,85 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	53 599,55 Kč	0,02%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 8	53 599,55 Kč	0,02%	
termíny	Termín realizace změny:	13.2.2020 - 22.2.2020		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel 1 (statutární zástupce):			
	Hlavní projektový manažer			
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 8			

Claim č. 008 - rozpis ceny

Projekt:
Rekonstrukce Střední školy COPHT Českobrodská

Objednatel:
**Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212**

Zhotovitel:
**Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612**

Správce stavby:
**BYDLEX s.r.o.
U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2**

Důvod změny:
Pokyn správce stavby

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Provedení vybourání stěn kanálů do hloubky -0,5m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu v části pod tělocvičnou a dále provedení jejich zasypání.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	
Milník č. 1	09.05.2020
Milník č. 2	20.08.2020
Milník č. 3	23.08.2021
Konečný termín:	23.08.2021

Dopad na cenu:

				Celková cena	
				53 599,55	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Správce stavby:.....

Datum:

Datum:

Claim č. 008 - rozpis ceny

Díl:	kod	položka	m.j.	mn.	j.c.	cena celkem	hm.j.	sut'	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 433,76		11,03	
32	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	4,50	4 985,28	22 433,76	2,45	11,03	SoD
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				15 446,90			
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,03	892,10	9 835,40			SoD
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,03	236,14	2 603,44			SoD
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	55,13	10,49	578,26			SoD
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,03	157,43	1 735,67			SoD
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,10	15,74	694,13			SoD
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 718,89		0,00	
6	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	48,07	327,00	15 718,89			URS

Celková cena za claim č. 008

53 599,55

(cena je bez DPH)

TĚLOCVIČNA

Bourací práce - betonové kanály					
Stěny kanálů budou bourané do hloubky -0,500m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu.					
OZN		TL.STĚN (m)	VÝŠKA STĚŇ (m)	DÉLKA(m)	m^3
1		0,1	0,25	13	0,325
2		0,1	0,215	8	0,172
3		0,1	0,4	31,3	1,252
4		0,1	0,21	28	0,588
5		0,1	0,23	27,3	0,6279
6		0,1	0,27	22,5	0,6075
7		0,1	0,28	5,1	0,1428
8		0,1	0,29	9	0,261
9		0,1	0,32	6	0,192
10		0,1	0,34	9,5	0,323

4,4912

Bourací práce - betonové kanály - násyp					
Stěny kanálů budou bourané do hloubky -0,500m od podlahy na úroveň štěrkopískového podsypu.					
OZN		ŠÍŘKA K. (m)	VÝŠKA K. (m)	DÉLKA(m)	m^3
1		0,7	0,35	6,5	1,5925
2		2,2	0,385	2,6	2,2022
3		0,7	0,4	15	4,2
4		0,7	0,39	14	3,822
5		0,7	0,37	14	3,626
6		2	0,93	10,5	19,53
7		1,3	0,72	2,4	2,2464
8		1,3	0,71	4,5	4,1535
9		1,3	0,68	3	2,652
10		1,8	0,66	3,4	4,0392

48,0638

3)