Dodávka + montáž

Název stavby: IVANČICE Veřejné osvětlení - rekonstrukce VO na ulici Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná
Datum: 20.01.2020
Definice SAP: 4012017
Verze NZ: 00127
Okres: Ivančice
Oblast: Jm
Hl. projektant:
Oblast ocenění: Ivančice - Kounické předměstí
Projekt. firma:

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž verejne osvetleni				
320		vedení kabelové NN				
		Vytýčení všech sítí - správci sítí	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00
		Geodetické zaměření stavby (DGN)	1,000	kpl	13 500,00	13 500,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00
	D+M	Folie výstražná z PVC, šířka 33cm	1 080,000	m	17,00	18 360,00
	D+M	Trubka korug. PE koruflex 63/52 ohebná	1 182,000	m	55,00	65 010,00
	D+M	Protlak řízený do 160mm vč. trubky	15,000	m	1 250,00	18 750,00
	D+M	Kabel CYKY - J 4x10mm2 volně ložený včetně zatažení do chráničky	1 220,000	m	110,00	134 200,00
	D+M	Uzemnění v zemi - páska FEZN 30x4 mm včetně svorek	1 080,000	m	66,00	71 280,00
	D+M	Zajištění kabelu při souběhu	15,000	m	220,00	3 300,00
	D+M	Zajištění kabelu při křížení	24,000	ks	250,00	6 000,00
		Demontáž stávajícího vedení a svítidel na betonových sloupech včetně likvidace	1,000	kpl	17 800,00	17 800,00
		Dodávka + montáž celkem :				354 200,00

[redacted]