

Dodávka + montáž

Název stavby: IVANČICE Veřejné osvětlení - rekonstrukce VO na ulici Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná(nadzemní část)

Datum:

Definice SAP: 4012017

Verze NZ: 00127

Okres: Ivančice

Oblast: Jm

Hl. projektant:

Oblast ocenění: Ivančice - Kounické předměstí

Projekt. firma:

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž veřejne osvetleni				
320		vedení kabelové NN				
	D+M	KULATINA ZEMNÍČÍ 3m + 2SVORKY/SLOUP(PILÍŘ)	32,000	KS		
BEA01	D+M	MONTÁŽ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	32,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	92,000	M		
CCA03	D+M	KABELÁŽ VE SLOUPU CYKY 3X1,5 - 9m KABELU /JEDEN SLOUP	270,000	M		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	60,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM + SVORKOVNICE NA UZEMNĚNÍ	30,000	M		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	30,000	KS		
DQA09	D+M	VYRAŽENÍ HODNOTY UZEMNĚNÍ DO PÁSKY 30/4	32,000	KS		
DQA62	D+M	PŘÍPOJENÍ ZEMNÍČÍ PÁSKY NA STOŽÁR VO VČETNĚ CHRÁNIČKY UZEMNĚNÍ	30,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS 30/4	30,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM VČETNĚ SVOREK	64,000	M		
BFA01	D+M	STOŽÁR DOS 80 DV/L=7m ŽÁR. ZINEK + TERMOPLAST	30,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVÝ ZBROJ STOŽÁRU KOMPLETNÍ 1-2 OKRUH.	30,000	KS		
ECA80	D+M	OBETONOVÁNÍ POUZDRA(0,6m3 betonu C12/15) NA ŠTĚRKOVÉ LOŽE S DLAŽDICÍ 30/30	30,000	KS		
FQA81	D+M	SVÍTIDLO LED 55 W, 3000K, STMÍVACÍ, CHARAKTERISTIKA B	30,000	KS		
EBA04	D+M	VÝKOP JÁMY PRO SLOUP + SKŘÍŇĚ, RUČNĚ,TR.3-4 0,8m3 VČETNĚ ODVOZU ZEMINY	32,000	KS		
ECA92	D+M	ÚPRAVA BET.HLAVY ZÁKLADU SLOUPU + ZAPÍSKOVÁNÍ V POUZDRU	30,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	80,000	M		
	D+M	OSAZENÍ SLOUPU A ZATAŽENÍ KABELU DO SLOUPU	30,000	KS		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	88,000	M		
ENA21	D+M	VÝLOŽNÍK KRÁTKÝ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	30,000	KS		
ENA22	D+M	TRUBKA KOPOS NA SLOUP	6,000	m		
EJA02	D+M	KAB.LOŽE PÍSKOVE ŠÍŘE 35 CM,BEZ ZAKRYTÍ	80,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM + ÚPRAVA TERÉNU	80,000	M		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, RUČNÍ	80,000	M		
	D+M	SKŘÍŇKA POJISTKOVÁ NA SLOUP	1,000	KS		
	D+M	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ SS100 NKE1P-C, PLAST. PILÍŘ	1,000	KS		
	D+M	ZAPÍNAČÍ ROZVADĚČ, PLAST. PILÍŘ	1,000	KS		
	D+M	SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S EXTERNÍM ČIDLEM + 25m CYKY5x2,5mm2	1,000	KS		
		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE VČETNĚ REVIZE	1,000	KPL		
		MONTÁŽNÍ PLOŠINA	30	H		
		REVIZE	1	KPL		
		Dodávka + montáž celkem :				760 540,00