

841-VIAA - Sanace propadlé komunikace III/2201 Sedlec, Rosnická ulice

| Označení | SOUPIS VÝKONŮ | CENA CELKEM |
|----------|---------------------------|-------------|
| 1 | SP 1 | 769 632,86 |
| 2 | Vícepráce | 95 157,38 |
| | CELKEM cena /CZK/ bez DPH | 864 790,24 |

841-VIAA - Sanace propadlé komunikace III/2201 Sedlec, Rosnická ulice

| P.Č. | Kód položky | SOUPIS VÝKONŮ | MJ | MN | Jednotková cena | Cena CZK |
|-------|-------------|--|----|----|-----------------|-------------------|
| SP: 1 | | PK-panely | | | | 92 894,60 |
| 1. | | Zemní práce | | | | 36 125,85 |
| 1.1 | 113168 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM | | | | 36 125,85 |
| 2. | | Komunikace | | | | 56 768,75 |
| 2.1 | 58302 | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM | | | | 56 768,75 |
| SP:2 | | Komunikace | | | | 676 738,26 |
| 1. | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 67 464,08 |
| 1.1 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | | | | 57 344,47 |
| 1.2 | 02944 | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DÍK FORMĚ | | | | 10 119,61 |
| 1.3 | CET | Ochrana kabelu CETIN | | | | 4 520,09 |
| 1.3 | CET | Ochrana kabelu CETIN | | | | - 4 520,09 |
| 2. | | Zemní práce | | | | 135 344,36 |
| 2.1 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | | | | 48 076,02 |
| 2.1 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | | | | - 24 860,65 |
| 2.2 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | | | | 76 331,97 |
| 2.3 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM | | | | 25 715,92 |
| 2.4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | | 10 081,10 |
| 3. | | Komunikace | | | | 473 929,82 |
| 3.1 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | 38 396,03 |
| 3.1 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | - 4 692,87 |
| 3.2 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | | | | 40 248,44 |
| 3.2 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | | | | - 4 894,87 |
| 3.3 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | | | | 49 379,97 |
| 3.3 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | | | | - 3 507,36 |
| 3.4 | 56933 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | 12 333,98 |
| 3.4 | 56933 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | - 6 166,99 |
| 3.5 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | 4 270,00 |
| 3.6 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | | | | 109 895,17 |
| 3.7 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | | | | 128 517,83 |
| 3.8 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | | | | 110 150,49 |
| | | | | | | 769 632,86 |

841-VIAA - Sanace propadlé komunikace III/2201 Sedlec, Rosnická ulice - vícepráce

| P.Č. | Kód položky | SOUPIS VÝKONŮ | MJ | MN | Jednotková cena | Cena CZK |
|------|-------------|---|----|----|-----------------|------------------|
| 1. | | Zemní práce | | | | 53 893,09 |
| 1.1. | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | | | | 9 900,44 |
| 1.2. | 11333B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | | | | 10 096,13 |
| 1.3. | 014122A | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | | | | 5 156,52 |
| 1.4. | 132731 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | | | | 1 469,50 |
| 1.5. | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | 27 270,50 |
| | Poznámka | 0,3+0,88+68,2 (v původním SP není) | | | | |
| 2. | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 13 892,50 |
| 2.1. | 966151 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM | | | | 1 325,72 |
| 2.2. | 014122B | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | | | | 428,05 |
| 2.3. | 02610R | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ A MATERIÁLŮ | | | | 12 138,73 |
| 3. | | Potrubí | | | | 24 481,62 |
| 3.1. | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | | | | 14 193,19 |
| 3.2. | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | | | | 1 905,60 |
| 3.3. | 899522 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | | | | 3 301,88 |
| 3.4. | 89900R | ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTRUBÍ DN 300 BETONEM C 12/15 | | | | 582,69 |
| 3.5. | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | | | | 3 188,70 |
| 3.6. | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | | | | 1 309,56 |
| 4. | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 2 890,17 |
| 4.1. | 02910A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | | | | 2 890,17 |
| | | | | | | 95 157,38 |