



S004P01GB10Y

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„Komplexní stavební úpravy objektu kina Svět, Hodonín“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 23, 623 00 Brno

00558010

CZ 00558010

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Ing. Janem Polickým, jednatelem společnosti

KB, a.s.

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- + 458 652,32 Kč bez DPH
- + 96 316,99 Kč DPH 21%
- + 554 969,31 Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 60 242,39 Kč bez DPH
- 12 650,90 Kč DPH 21%
- 72 893,29 Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

398 409,93 Kč bez DPH
83 666,09 Kč DPH 21%
482 076,02 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

51 051 301,66 Kč bez DPH
10 720 773,35 Kč DPH 21%
61 772 075,02 Kč vč. DPH

- 2.3. Ostatní ujednání plnící z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 25.2.2020 č. usnesení 2093

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu víceprací a méněprací

V Hodoníně, dne 16.3.2020

Objednatel

V Hodoníně, dne 9.3.2020

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Libor Střecha
starosta města Hodonín

Podpis:

Ing. Jan Polický
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 1 - PŘÍLOHA 2

NÁZEV STAVBY		Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín	
Investor	Město HODONÍN		
Uživatel	Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace		
TDS	Prost Hodonín s.r.o.		VERZE:
GP	H.arch projekt s.r.o.		09.12.2019
Zhotovitel	ESOX, spol. s r.o.		

Část ZL	Popis	Odpčet	Připočet	Celkem
1.A	Bourací práce 1	-40 141,53 Kč	142 598,77 Kč	102 457,24 Kč
1.B	Podlahové konstrukce vestibul	-15 369,26 Kč	88 815,31 Kč	73 446,05 Kč
1.C	Přizdívka promítárna, opěrná stěna pódium	-4 731,61 Kč	93 264,88 Kč	88 533,27 Kč
1.D	Sanace stropu v m.č. 301	0,00 Kč	82 515,06 Kč	82 515,06 Kč
1.E	Úprava hlavního schodiště	0,00 Kč	51 458,30 Kč	51 458,30 Kč
	CELKEM	-60 242,39 Kč	458 652,32 Kč	398 409,93 Kč

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
ZMĚNOVÝ LIST 1 - část 1.A - BOURACÍ PRÁCE						
	ODPOČET				-40 141,53 Kč	
	PŘÍPOČET				142 598,77 Kč	
	CELKEM				102 457,24 Kč	
1	Zemní práce				15 556,16 Kč	
1	139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, s naložením výkopku na dopravní prostředek Vývoz stávající směsí zeminy a suti v prostoru 1.PP pod výtahem: 2 m3 kolem potrubí kanalizace: 4,5 m3	m3			11 050,64 Kč	SD č.1, zápis 29.11.2019
2	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			1 371,03 Kč	dtto
3	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			1 598,73 Kč	dtto
4	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			82,36 Kč	dtto
5	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			1 453,39 Kč	dtto
3	Svislé a kompletní konstrukce				-23 093,15 Kč	
15	317944315R00 Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů, včetně dodávky profilů nad č. 24 Odpočet překladů mezi m.č.201 a 207: 4x3,1x36,2/1000	t			-20 424,11 Kč	SD č.1, zápis 21.10.2019
16	317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi Odpočet překladů mezi m.č.201 a 207: 3,1x0,4x024	m3			-1 581,06 Kč	dtto
17	346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi Odpočet překladů mezi m.č.201 a 207: 3,1x0,24x2	m2			-1 087,98 Kč	dtto
96	Bourání konstrukcí				8 568,98 Kč	
68	963011510R00 Bourání stropů z tvárnice tl. 8 cm, nosníky ocelové Ubourání části stropu 3.NP po nejbližší ocelový vazník: 1,8*0,2 + 1,5*0,44	m2			149,01 Kč	SD č.2, zápis
69	965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 Ubourání části stropu 3.NP po nejbližší ocelový vazník: (1,8*0,2 + 1,5*0,44)*0,13	m3			38,45 Kč	dtto
70	965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Ubourání části stropu 3.NP po nejbližší ocelový vazník: (1,8*0,2 + 1,5*0,44)*0,04	m3			91,02 Kč	dtto
71	962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x opláště 12,5 mm M.č.115 (šatna)+201 (kavárna): 37,85+63	m2			8 568,98 Kč	SD č.1, zápis 1.11.2019
97	Prorážení otvorů				71 937,00 Kč	
978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % M.č.301 (mažoretky): 72,0 m2 M.č.302: 9,5 M.č.303: 7,25 M.č.314 (archív): 27,3 m2 M.č.101 (vstup): 6,03 m2	m2			13 062,56 Kč	SD č.1, zápis 21.10.2019
90	975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m M.č.301 (mažoretky) - podepření stropu, demontáž a zpětná montáž pro umožnění demontáže podbití: 14 m*2, pronájem stojek	m2			12 980,67 Kč	SD č.1, zápis 21.10.2019 SD č.2, zápis 05.12.2019 SD č.1, zápis 23.10.2019
91	979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			8 601,23 Kč	koef.1
92	979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			8 218,67 Kč	koef.2
93	979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t			0,00 Kč	koef.1
94	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			4 035,30 Kč	koef.1
95	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			2 665,52 Kč	koef.6
96	979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t			2 899,98 Kč	koef.1
97	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			3 146,79 Kč	koef.15
98	979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t			16 326,29 Kč	koef.1
99	Staveništní přesun hmot				-1 083,41 Kč	
99	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			-1 083,41 Kč	

		Odpočet překladů mezi m.č. 201 a 207				
	762	Konstrukce tesařské			2 676,49 Kč	
119	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm M.č. 301 (mažoretky): 14,4*1,5	m2		643,97 Kč	SD č.1, zápis 1.11.2019
	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky M.č.101 (vstup): 6,03 m2 M.č.301 (mažoretky), 302: 14,4*2,0 M.č.314 (archiv): (7,3*0,3)*2	m2		1 317,46 Kč	SD č.2, zápis 05.12.2019 SD č.1, zápis 1.11.2019 SD č.1, zápis 1.11.2019
120	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 M.č.301 (mažoretky): 11*0,7 + 4*1,0	m		715,07 Kč	SD č.1, zápis 25.11.2019
	766	Konstrukce truhlářské			3 610,97 Kč	
151	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 M.č.115 (šatna): 37,85 m2	m2		3 610,97 Kč	SD č.1, zápis 4.11.2019
156	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů M.č.104 (pokladna): 6,2 m2	m2		557,13 Kč	SD č.1, zápis 4.11.2019
	767	Konstrukce zámečnické			7 201,97 Kč	
157	767581801R00	Demontáž podhledů - heraklitové desky s omítkou M.č.120 (kinosál): 14*2,9	m2		7 201,97 Kč	SD č.1, zápis 1.11.2019
	776	Podlahy povlakové			33 047,19 Kč	
168	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou M.č. 120 (kinosál) - 1 vrstva: 295 m2 M.č. 301 (mažoretky) - 2 vrstvy: 72x2 = 144 m2	m2		33 047,19 Kč	SD č.1, zápis 21.10.2019
	M47	Montáž jevištních a kinozařiz.			-15 964,96 Kč	
169	M47-1	Demontáž hlavní opony	ks		-3 991,24 Kč	
170	M47-2	Demontáž maskovací opony	ks		-3 991,24 Kč	
172	M47-4	Demontáž pevných masek	ks		-3 991,24 Kč	
173	M47-5	Demontáž kino plochy	ks		-3 991,24 Kč	

Pozn.: Výměra položky na bourání kapes pro překlady mezi m.č. 201 a 207 byla použita na bourání kapes u zhlaví trámů v 3.NP.

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
ZMĚNOVÝ LIST 1 - část 1.B - Podlahové konstrukce vestibul						
	ODPOČET				-15 369,26 Kč	
	PŘÍPOČET				88 815,31 Kč	
	CELKEM				73 446,05 Kč	
713	Izolace tepelné				6 175,99 Kč	
191 713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie M.č. 101, 102 (vestibul): 104,78 M.č. 104 (kancelář): 7,77 Odpočet čistící zóny: -4,2	m2			3 472,53 Kč	
179 713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky pásu 15x100 M.č. 101, 102, 104: 56,675	m			2 703,46 Kč	
776	Podlahy povlakové				-15 369,26 Kč	
54 776101121R00	Provedení penetrace podkladu Odpočet m.č.101, 102 (vestibul) a 104 (kancelář): -(104,78+7,77) Čistící zóna: 4,2	m2			-1 292,10 Kč	
55 585R1	Penetrační hmota Odpočet m.č.101, 102 (vestibul) a 104 (kancelář): -(104,78+7,77)/2 Čistící zóna: 4,2/2 spotřeba max. 0,5 l/m2:	l			-605,67 Kč	
56 776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou Odpočet m.č.101, 102 (vestibul) a 104 (kancelář): -(104,78+7,77) Čistící zóna: 4,2	m2			-5 168,42 Kč	
57 585R2	Samonivelační stěrka, balení 25 kg Odpočet m.č.101, 102 (vestibul) a 104 (kancelář): -(104,78+7,77)*2*3/1000 Čistící zóna: 4,2*2*3/1000 spotřeba max. 2 kg/mm, m2:	t			-8 303,06 Kč	
63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 714,92 Kč	
136 632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu M.č. 101, 102 (vestibul) + 104 (kancelář): 104,78 + 7,77	m2			3 691,02 Kč	
	Potěr anhydritový AE Thermio tl.37 mm, samonivelační M.č. 101, 102 (vestibul): 104,78 M.č. 104 (kancelář): 7,77 Odpočet čistící zóny: -4,2	m2			47 023,90 Kč	
96	Bourání konstrukcí				7 752,52 Kč	
965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 M.č. 101, 102 (vestibul): 104,78*0,03 M.č. 104 (kancelář): 7,77*0,05	m3			7 752,52 Kč	
97	Prorážení otvorů				#####	
91 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			4 036,57 Kč	koef.1
94 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			1 893,77 Kč	koef.1
95 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			1 250,93 Kč	koef.6
96 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t			1 360,97 Kč	koef.1
97 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			1 476,79 Kč	koef.15
98 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t			7 661,95 Kč	koef.1
99	Staveništní přesun hmot				6 490,88 Kč	
99 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			6 490,88 Kč	

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
ZMĚNOVÝ LIST 1 - část 1.C - Přizdívka promítárna, opěrná stěna pódium						
	ODPOČET				-4 731,61 Kč	
	PŘÍPOČET				93 264,88 Kč	
	CELKEM				88 533,27 Kč	
3	Svislé a kompletní konstrukce				42 237,34 Kč	
10 311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnice betonem Přizdívka pódium: 14,0*1,0 + 2,6*0,7*2	m2			18 301,49 Kč	
311112320RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnice betonem C16/20 Opěrná stěna pódium: 14,0*1,0 + 2,6*0,7*2	m2			18 645,48 Kč	
19 311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10S05 (R) Opěrná stěna a přizdívka pódium: (17,64*2)*(8*0,62*1,2/1000)	t			5 866,75 Kč	
18 311231115R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa podezdívka pod strop promítárny-odpočet z VV: -0,15*1,2*7,15 podezdívka pod strop promítárny-skutečnost: 7,15*0,22*0,15	m3			-4 731,61 Kč	
19 331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi pilíř mezi m.č. 201 a 207: 0,5*0,5*2,2 pilíř pod sloup S1: 0,30*0,60*1,3	m3			4 155,23 Kč	
4	Vodorovné konstrukce				4 694,95 Kč	
27 411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení čelo pódia: 7,15 m	m			3 836,96 Kč	
28 411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění čelo pódia: 7,15 m	m			857,99 Kč	
63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 765,74 Kč	
126 631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 Doplnění podlahy pódia: 12,2*0,7*0,2	m3			5 004,26 Kč	
127 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm Doplnění podlahy pódia: 12,2*0,7*0,2	m3			510,48 Kč	
129 631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm Doplnění podlahy pódia: (12,2*0,7)*4,44*1,15/1000	t			1 251,00 Kč	
711	Izolace proti vodě				6 345,05 Kč	
144 711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně do Přizdívka pódium: (17,64+1*0,2*2)*1,1	m2			798,68 Kč	
145 711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. m Přizdívka pódium: (17,64+1*0,2*2)*1,1	m2			5 546,37 Kč	
97	Prorážení otvorů				11 280,78 Kč	
49 962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC opěrné zdivo pódium: 8,76*0,8*0,3	m3			1 472,96 Kč	
56 962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm rozšíření sloupu S1: 0,2*2,25	m2			54,00 Kč	
75 971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC uložení trapézového plechu promítárny: 7,0*0,2*0,35	m3			721,66 Kč	
91 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			2 598,32 Kč	koef.1
92 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			0,00 Kč	koef.2
93 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t			0,00 Kč	koef.1
94 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			1 219,01 Kč	koef.1
95 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			805,22 Kč	koef.6
97 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			950,61 Kč	koef.15
98 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t			4 931,97 Kč	koef.1
99	Staveništní přesun hmot				17 209,41 Kč	
99 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			17 209,41 Kč	

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
	ZMĚNOVÝ LIST 1 - část 1.D - Sanace stropu v m.č.301					
	ODPOČET				0,00 Kč	
	PŘÍPOČET				82 515,06 Kč	
	CELKEM				82 515,06 Kč	
762	Konstrukce tesařské				15 826,29 Kč	
762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm Doplnění záklopu na půdě: (14,4*1,5)*1,15	m2			4 893,48 Kč	
762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm Doplnění podbití v m.č.301: (14,4*2,0)*1,15 Doplnění podbití v m.č.314: ((7,3*0,3)*2)*1,15	m2			7 993,89 Kč	
218 762795000R00	Spojovací prostředky (24,84+33,12)*0,024	m3			1 666,11 Kč	
998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t			1 272,81 Kč	
767	Konstrukce zámečnické				57 773,07 Kč	
14 317944313R00	Ocelové příložky trámů z U140, spojení s trámy závitovou tyčí/ uložení do kapes ve zdivu. U140: (8*2,35m*0,016t/m)*1,05 U140: (22*2,05m*0,016t/m)*1,05	t			52 273,07 Kč	
	Spojovací materiál - závitové tyče pr.12 mm	kpl			1 500,00 Kč	
	Doprava materiálu na stavbu	kpl			4 000,00 Kč	
783	Nátěry				8 915,70 Kč	
434 783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Nátěr přílohek: (0,14*2+0,06*4)*(2,05*22+2,35*8)	m2			2 327,99 Kč	
435 783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Nátěr přílohek: 33,22800 m2	m2			6 587,71 Kč	

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč	Poznámka
ZMĚNOVÝ LIST 1 - část 1.E - Úprava hlavního schodiště						
	ODPOČET				0,00 Kč	
	PŘÍPOČET				51 458,30 Kč	
	CELKEM				51 458,30 Kč	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			793,80 Kč	
	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi omítka ostění okolo obnaženého: 2*(2*0,6+0,45)*0,3+2*0,3*0,3*2 ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		793,80 Kč	
Díl:	96	Bourání konstrukcí			1 720,62 Kč	
	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm odsekání obezdívky obnaženého: 0,6*2*3,3 ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		1 720,62 Kč	
Díl:	97	Prorážení otvorů			2 478,01 Kč	
	91 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením odsekání obezdívky obnaženého: 1,089 ocel. nosníku na schodech 2.01: manipulace se suti:	t		565,73 Kč	
	94 979062111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		265,41 Kč	koeficient 1
	95 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		175,32 Kč	koeficient 6
	96 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t		190,74 Kč	koeficient 1
	97 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		206,97 Kč	koeficient 15
	98 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t		1 073,83 Kč	koeficient 1
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			41 239,18 Kč	
	432 767-R4změna	Bezpečnostní sklo lepené 12+0,1+12 mm, dodávka a montáž součást zábradlí schodiště 5.1/Z:3,05	m2		27 829,21 Kč	
	434 767-R5změna	Kotevní nerezové terče, dodávka a montáž součást zábradlí schodiště 5.1/Z:53-45	ks		13 409,98 Kč	
Díl:	783	Nátěry			5 226,69 Kč	
	783106814R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 3 odstranění nátěru obnaženého: 3,3*2*(0,6+0,45) ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		1 448,37 Kč	
	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním odstranění nátěru obnaženého: 3,3*2*(0,6+0,45) ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		154,54 Kč	
	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný nový základní nátěr obnaženého: 3,3*2*(0,6+0,45) ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		485,52 Kč	
	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email nový krycí nátěr obnaženého: 3,3*2*(0,6+0,45)*2 ocel. nosníku na schodech 2.01: dvojnásobný:	m2		2 747,85 Kč	
	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email nátěr ostění okolo obnaženého: 2*(2*0,6+0,45)*0,3+2*0,3*0,3*2 ocel. nosníku na schodech 2.01:	m2		390,40 Kč	