


Soupis objektů s DPH**Stavba: JÚ 20007 - OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ**

Varianta: -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		1 585 201,75
		OC + DPH [Kč]		1 918 094,12
		OC	DPH	OC + DPH
SO A	UL.LIDICKÁ, UL. VALTIHOVSKÁ	910 837,22	191 275,82	1 102 113,04
SO B	UL. NA NIVÁCH	674 364,53	141 616,55	815 981,08



EUROVIA 
EUROVIA CS, a.s. 
oděpňný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ
Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTNOVSKÁ
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 23 350,00 Kč

Cena celková: 23 350,00 Kč

DPH: 4 903,50 Kč

Cena s daní: 28 253,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 350,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ III/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL-LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. I=1,000 [A]	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
2	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplotením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolí prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. I=1,000 [A]	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

23 350,00

23 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTIHOVSKÁ

Rozpočet: SO 001 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 887 487,22 Kč

Cena celková: 887 487,22 Kč

DPH: 186 372,32 Kč

Cena s daní: 1 073 859,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 887 487,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kámen z pol. 12910, 12920, 12930 2,901+14,73+20=37,631 [A]	M3	37,631	80,00	3 010,48
2	014122	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) stímelné vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8l/m3 na přímý příkaz TDI vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 28,450*1,8=51,210 [A]	T	51,210	60,00	3 072,60
3	014122	2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) stímelné vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8l/m3, v souadu s vyhláškou č.130/2019 Sb. na přímý příkaz TDI sanace vozovky z pol. 113438.2: 32,894*1,8=59,209 [A]	T	59,209	60,00	3 552,54
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemísťování značek a semaforových souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
5	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						29 635,62
1	Zemní práce						
7	113438	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.2 na přímý příkaz TDI Lidická ul.: obnurná plocha vozovky: $(9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3)) * 0,345 * 5 / 100 = 16,869$ [A] Valtínovská ul.: obnurná plocha vozovky: $(92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3)) * 0,345 * 5 / 100 = 16,025$ [B] Celkem: A+B=32,894 [C]	M3	32,894	456,00	14 999,66
6	113438	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vybourání napojení, vjezdů, sjezdů, odstranění uvolněného asfaltbet.pojiva v makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1 na přímý příkaz TDI Lidická ul.: napojení, sjezdů: $(17+7+6+3+3) * 3 * 0,085 = 9,180$ [A] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%: $(9,2*27)+(104*4,5)) * 2 / 100 = 14,328$ [B] Valtínovská ul.: napojení, sjezdů: $(19) * 3 * 0,085 = 4,845$ [C] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%: $(19) * 3 * 0,085 * 2 / 100 = 0,097$ [D] Celkem: A+B+C+D=28,450 [E]	M3	28,450	456,00	12 973,20
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	14,504	848,00	12 299,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12910		<p>celoplošné/lokální frézování krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku.</p> <p>Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za uložení nebude účtováno skládkovné.</p> <p>Lidická ul.:</p> <p>lokální frézování: $(9,2*27)+(104*4,5)*0,02*50/100=7,164$ [A]</p> <p>Valtinovská ul.:</p> <p>lokální frézování: $(92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)*0,02*50/100=7,340$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=14,504 [C]</p>	M3	2,901	350,00	1 015,35
10	12920		<p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího posítku, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1.</p> <p>vozovka, napojení, vjezdů:</p> <p>Lidická ul.:</p> <p>$(9,2*27)+(104*4,5)*0,002=1,433$ [A]</p> <p>Valtinovská ul.:</p> <p>lokální frézování: $(92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)*0,002=1,468$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=2,901 [C]</p>	M3	14,730	459,00	6 761,07
			<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>seřiznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v položce 014101.1.</p> <p>krajnice:</p> <p>ul.Lidická:</p> <p>$(131*0,3*2)*0,05=3,930$ [A]</p> <p>Ul. Valtická:</p> <p>$(180*0,6*2)*0,05=10,800$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=14,730 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTŮ OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ P/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	12930	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>čištění a obnova stávajících otevřených příkopů, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem úložení, poplatek za skládku v položce 014101.1.</p> <p>ul.Lidická: rigol:(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000 [A] ul.Valtická: rigol:(50)*(1,25+1,25)*0,08=10,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C]</p>	M3	20,000	346,00	6 920,00
12	18110	<p>ÚPRAVA PLÁŇĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRĚ I</p> <p>sanace nestmelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění na přímý příkaz TDI nebo investora</p> <p>Lidická ul.: plocha vozovky:(9,2*2,7)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A] Valtínovská ul.: plocha vozovky:(92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B] Celkem: A+B=95,345 [C]</p>	M2	95,345	14,00	1 334,83
1		Zemní práce				56 303,50
5		Komunikace				
13	56335	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</p> <p>Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění na přímý příkaz TDI nebo investora</p> <p>Lidická ul.: plocha vozovky:(9,2*2,7)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*5/100=48,895 [A] Valtínovská ul.: plocha vozovky:(92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*5/100=46,450 [B] Celkem: A+B=95,345 [C]</p>	M2	95,345	222,00	21 166,59
14	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	20,100	639,00	12 843,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

 Stavba:
 Objekt:
 Rozpočet:

 JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KGM2 spojovací postřík pod ložnou a obrusnou asfaltobetonovou vrstvou vozovky PSE 0,50 kg/m2 vozovka, křížovka, napojení: Lidická ul.: obrusná plocha vozovky: $((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900$ [A] Valtínovská ul.: obrusná plocha vozovky: $((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000$ [B] výtluky, vyrovnávky: Lidická ul.: vyrovnávky, oprava výtluků vozovky: $((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))*35/100=342,265$ [D] Valtínovská ul.: vyrovnávky, oprava výtluků vozovky: $((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))*40/100=371,600$ [E] Celkem: A+B+E=2 620,765 [F]	M2	2 620,765	11,00	28 828,42
16	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM obrusná asfaltobetonová vrstva Lidická ul.: obrusná plocha vozovky: $((9,2*27)+(104*4,5)+(12,25*14)+(30*3))=977,900$ [A] Valtínovská ul.: obrusná plocha vozovky: $((92*3,5)+(40*5,5)+(48*4)+(12*12)+(17*3))=929,000$ [B] Celkem: A+B=1 906,900 [C]	M2	1 906,900	243,00	463 376,70
17	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložná asfaltobetonová vrstva v pr.tl.50 mm	M3	32,124	5 133,00	164 892,49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL-LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	58920		Lidická ul.: vyrovnávky, oprava výtluků vozovky: $(9,2 \cdot 27) + (104 \cdot 4,5) + (12,25 \cdot 14) + (30 \cdot 3) = 15,402$ [A] Valtínovská ul.: vyrovnávky, oprava výtluků vozovky: $(92 \cdot 3,5) + (40 \cdot 5,5) + (48 \cdot 4) + (12 \cdot 12) + (17 \cdot 3) = 16,722$ [B] Celkem: A+B=32,124 [C]	M	115,500	74,00	8 547,00
5		Komunikace	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asfalt betonů vč. výplně spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK Lidická ul.: $12 + 25 + 17 + 7 + 6 + 3,5 = 70,500$ [A] Valtínovská ul.: $8 + 17 + 20 = 45,000$ [B] Celkem: A+B=115,500 [C]				699 655,10
8		Potrubi					
19	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu ul.Lidická: $6 = 6,000$ [A] ul.Valtická: $2 = 2,000$ [B] Celkem: A+B=8,000 [C]	KUS	8,000	4 355,00	34 840,00
20	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží uličních vpustí do nivelety ul.Lidická: $2 = 2,000$ [A]	KUS	2,000	3 620,00	7 240,00
21	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	7,000	2 997,00	20 979,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
Rožpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi					63 059,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
22	91228	výšková úprava krycích hrců do nivelety vozovky ul.Lidická: 4=4,000 [A] ul.Valtická: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C]	KUS	22,000	368,00	8 096,00
23	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH výšková úprava stávajících betonových obrubníků v případě úprava nivelety vozovky podél obruby, vč. lože a opěrek, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu na příkaz TDI betonové obrubníky v ul. Valtická od ul. Lidická:30=30,000 [A]	M	30,000	379,00	11 370,00
24	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, napojení, příčná spára. Lidická ul.: 12+25+17+7+6+3,5=70,500 [A] Valtinovská ul.: 8+17+20=45,000 [B] Celkem: A+B=115,500 [C]	M	115,500	90,00	10 395,00
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	99,700	90,00	8 973,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO A UL.LIDICKÁ, UL. VALTINOVSKÁ
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		sanace, napojení na přímý příkaz investora nebo TDI Lidická ul.: (9,2+4,5+14+30)=57,700 [A] Valtinovská ul.: obrusná plocha vozovky:(3,5+3,5+4+12+17)=42.000 [B] Celkem: A+B=99,700 [C]				38 834,00
Celkem:						887 487,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH

Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 23 350,00 Kč

Cena celková: 23 350,00 Kč

DPH: 4 903,50 Kč

Cena s daní: 28 253,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 350,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné výtčovací sítě.	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
2	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring výivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 350,00

Celkem:
23 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V
PODJEŠTĚDÍ

Objekt: SO B UL. NA NIVÁCHE

Rozpočet: SO 001 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 651 014,53 Kč

Cena celková: 651 014,53 Kč

DPH: 136 713,05 Kč

Cena s dani: 787 727,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 651 014,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
Rožpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení z pol. 12910, 12920 5,758+9,45=15,208 [A]	M3	15,208	80,00	1 216,64
2	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3 na přímý příkaz TDI vybourání napojení, vjezdy, sjezdy z pol. 113438.1: 19,277*1,8=34,699 [A]	T	34,699	60,00	2 081,94
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3, v souadu s vyhláškou č.130/2019 Sb. na přímý příkaz TDI sanace vozovky z pol. 113438.2: 2,447*1,8=4,405 [A]	T	4,405	60,00	264,30
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka obsahuje zpracování (návrh) a provedení DIO (vč. zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců) - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku a semaforových souprav. Včetně přemísťování značek a semaforových souprav.Zahrnuje provedení a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ. I=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍŽ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTÚ OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ III/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				23 562,88
1		Zemní práce				
7	113438	2 ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM sanace okraje vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.2 na přímý příkaz TDI Na Nivách: obrusná plocha vozovky: $((9,75 \cdot 10) + (47 \cdot 5,5) + (155 \cdot 4) + (103 \cdot 4,5)) \cdot 0,085 \cdot 2/100 = 2,447$ [D]	M3	2,447	456,00	1 115,83
6	113438	1 ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vybourání napojení, vjezdy, sjezdy, odstranění uvolněného asfaltbet.pojiva v makadamu, vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1 na přímý příkaz TDI ul Na Nivách: napojení, sjezdy: $(11 \cdot 6) \cdot 3 \cdot 0,085 = 16,830$ [A] výtluky, uvolněného asfaltbet.pojivo 2%: $((9,75 \cdot 10) + (47 \cdot 5,5) + (155 \cdot 4) + (103 \cdot 4,5)) \cdot 0,085 \cdot 2/100 = 2,447$ [B] Celkem: A+B=19,277 [C]	M3	19,277	456,00	8 790,31
8	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM celoplošné/lokální frézování krytu v tl. do 40 mm a dále lokální frézování v místech opravy hlubokých výtluků v ložní vrstvě do tl. 50 mm - odhad 2% z celkové plochy daného úseku. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů-materiálové skladby vozovky. V místech napojení na zatáčku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a	M3	28,790	848,00	24 413,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 2007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRÁS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12910		opraveného úseku. Položka je vč. odvozu přebytku materiálu na místo určené investorem do 20km; za uložení nebude účtováno skládkovné. Na Nivách: obrusná plocha vozovky: $((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,02=28,790$ [D]	M3	5,758	350,00	2 015,30
			ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, vč. odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem I, poplatek za skládku v položce 014101.1. vozovka, napojení, vjezdy: Na Nivách: $((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,002*2=5,758$ [D]	M3	9,450	459,00	4 337,55
			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU seřiznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.1. krajnice: ul.Nanivách: $(315*0,3*2)*0,05=9,450$ [A]	M2	143,950	14,00	2 015,30
1		Zemní práce	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace nestimelených vrstev, propustky/hospodářské sjezdy, vč.zkoušek zhutnění na přímý příkaz TDI nebo investora ul.Na Nivách: plocha vozovky: $((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*10/100=143,950$ [A]				
5		Komunikace					42 688,21
12	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	143,950	222,00	31 956,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	56960		<p>Pro sanaci okraje vozovky bude použita ŠDA fr.0-63 mm, vč. zkoušek hutnění na přímý příkaz TDI nebo investora</p> <p>ul.Na Nivách: plocha vozovky: $(9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5)*10/100=143,950$ [A]</p>	M3	18,900	639,00	12 077,10
14	57213		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</p> <p>pro obnovu nepevněné krajnice a vybraných vjezdů/sjezdů, dodávka recyklovaného materiálu z frézování fr.0-4 mm, v případě nedostatku požadavoného množství zajistí zhotovitel chybějící objem</p> <p>ul.Na Nivách: $315*0,1*0,3*2=18,900$ [A]</p>	M2	1 871,350	11,00	20 584,85
15	574A44		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik pod ložnou a obrusnou asfaltobetonovou vrstvu vozovky</p> <p>PSE 0,50 kg/m2vozovka, křížovátka, napojení: Lidická ul.: obrusná plocha vozovky: $(9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5)=1 439,500$ [A] $((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*30/100=431,850$ [B] Celkem: A+B=1 871,350 [C]</p>	M2	1 439,500	250,00	359 875,00
16	574C06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM</p> <p>obrusná asfaltobetonová vrstva</p> <p>ul.Na Nivách: obrusná plocha vozovky: $(9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5)=1 439,500$ [A]</p>	M3	19,433	5 133,00	99 749,59
17	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Lidická ul.: vyrovnávký, oprava výtluků vozovky: $((9,75*10)+(47*5,5)+(155*4)+(103*4,5))*0,045*30/100=19,433$ [A]</p>	M	92,000	74,00	6 808,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTÍ OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 JABLONNĚ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace		příčné pracovní spáry /dle způsobu provedení pokládky asfalt.betonu/ vč. výplně spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK ul.Na Nivách: 17+15+(10*6)=92,000 [A]				531 051,44
8	Potrubí						
18	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů do nivelety a sklonu ul.Na Nivách: 4=4,000 [A]	KUS	4,000	4 355,00	17 420,00
19	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží uličních vpusů do nivelety ul.Na Nivách: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	3 620,00	7 240,00
20	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava krycích hmců do nivelety vozovky ul.Na Nivách: 4=4,000 [A]	KUS	4,000	2 997,00	11 988,00
8	Potrubí						36 648,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Přesný rozsah umístění směrových sloupků bude dle TP 58 Z11a+Z11b, Z11f, Z11g: 18=18,000 [A]	KUS	18,000	368,00	6 624,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JÚ 20007 OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/770 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
 Objekt: SO B UL. NA NIVÁCH
 Rozpočet: SO 001 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, napojení, příčná spára. ul.Na Nivách: 17+15+10*6=92,000 [A]	M	92,000	90,00	8 280,00
23 919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM sanace, napojení na přímý příkaz investora nebo TDI ul.Na Nivách: plocha vozovky:(10)+(5,5)+(4)+(4,5)=24,000 [A]	M	24,000	90,00	2 160,00
9		Ostatní konstrukce a práce				17 064,00

Celkem:

651 014,53