

Akce : **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
 Část : **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

Zakázka : LUK018-20	Zpracovaná : 13. 3. 2020	Soubor : LUK018-20	Archivní číslo :
Umístění : Byt č.6 . bytovém domě č.p. 703/6 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		11 662,4		11 662,4	
součet za PSV celkem	63 115,8	101 869,6		164 985,4	
součet za MON celkem	5 319,2	9 962,6		15 281,8	
součet za PRIR celkem					2 251,2
Celkem	68 435,0	123 494,6		191 929,7	2 251,2

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	194 180,9	29 127,2	29 127,2
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	191 929,7
[+]Přirážky	2 251,2
[+]DPH celkem	29 127,2

CELKEM :

bez DPH	194 180,9 Kč
vč. DPH	223 308,1 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
 Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
 Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :


[Handwritten signature]

Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK15216] - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 703/6								
oddíl 03# [PSV] - izolace tepelné								
1	722181211	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	40,000	12,0		479,6	479,6 ¹⁵
2	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	14,097	1,1		15,6	15,6 ¹⁵
oddíl 03# - izolace tepelné							495,2	495,2
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	4 305,5		4 305,5	4 305,5 ¹⁵
2	48417430950	Kotel kondenzační nástěnný kombinovaný Cao Green 25 CSI - výkon 6 - 25 kW - TURBO DMC 35 900,-Kč Bez DPH	KUS	1,000	25 887,5	0,05	25 887,5	25 887,5 ¹⁵
3	484301191	Prostorový termostat	kus	1,000	1 090,0		1 090,0	1 090,0 ¹⁵
4	731810111	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel 80/125 mm přes střechu provedení nerez	soubor	1,000	8 829,0		8 829,0	8 829,0 ¹⁵
5	731391817C0	Proplach přípravkem Sentinel dvojnásobný	hod	1,000	207,1		207,1	207,1 ¹⁵
6	731391SE	Přípravkem Sentinel dvojnásobný X100 směs inhibitorů pro topné systémy, bod tuhnutí 0°C, 1 litr DPC - 598,-Kč bez DPH	litr	1,000	577,7		577,7	577,7 ¹⁵
8	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	3,1		1 461,8	1 461,8 ¹⁵
oddíl 04# - kotelny							27 555,2	42 358,6
							14 803,4	
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15/1 ÚT	m	12,000	271,4	0,01	3 256,9	3 256,9 ¹⁵
2	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18/1 ÚT	m	18,000	304,1	0,02	5 474,0	5 474,0 ¹⁵
3	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22/1 ÚT	m	18,000	379,3	0,03	6 827,8	6 827,8 ¹⁵
4	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	45,000	10,0		451,3	451,3 ¹⁵
5	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	137,160	1,1		149,5	149,5 ¹⁵
oddíl 05# - potrubí							0,06	16 159,5
							16 159,5	
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK provedení pro veřejné prostory	kus	5,000	305,2		1 526,0	1 526,0 ¹⁵
2	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	261,6		261,6	261,6 ¹⁵
3	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	34,9		139,5	139,5 ¹⁵
4	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	75,2		300,8	300,8 ¹⁵
5	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	146,1		146,1	146,1 ¹⁵
6	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	103,5		207,1	207,1 ¹⁵
7	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 111,8		2 223,6	2 223,6 ¹⁵
8	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,3		17,8	17,8 ¹⁵

Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK15216 Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 703/6					
03#	PSV izolace tepelné				495,2	495,2
04#	PSV kotelny	0,05		27 555,2	14 803,4	42 358,6
05#	PSV potrubí	0,06			16 159,5	16 159,5
06#	PSV armatury	0,01			4 822,5	4 822,5
07#	PSV otopná tělesa	0,11		10 028,0	5 791,6	15 819,6
08#	PSV nátěry				1 576,6	1 576,6
09#	MON HZS				7 521,0	7 521,0
999	PRIR přírazky				532,5	532,5
	PSV součet za PSV celkem	0,23		37 583,2	43 648,9	81 232,1
	MON součet za MON celkem				7 521,0	7 521,0
	PRIR součet za PRIR celkem				532,5	532,5
Součet		0,23		37 583,2	51 702,4	89 285,6
Objekt: 002	LUK15216 Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6					
03#	PSV plynovod vnitřní	0,01			15 237,1	15 237,1
04#	PSV nátěry				797,2	797,2
800	MON HZS	0,04		5 319,2	2 441,6	7 760,8
999	PRIR přírazky				356,9	356,9
	PSV součet za PSV celkem	0,02			16 034,3	16 034,3
	MON součet za MON celkem	0,04		5 319,2	2 441,6	7 760,8
	PRIR součet za PRIR celkem				356,9	356,9
Součet		0,06		5 319,2	18 832,8	24 152,0
Objekt: 003	LUK15216 Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6					
721	PSV kanalizace vnitřní	0,01			1 637,2	1 637,2
722	PSV vodovod vnitřní	0,05	0,31	74,6	4 688,1	4 762,7
725	PSV kompletace ZT	0,09	0,02	5 484,9	10 471,8	15 956,7
999	PRIR přírazky				335,3	335,3
	PSV součet za PSV celkem	0,15	0,33	5 559,4	16 797,1	22 356,6
	PRIR součet za PRIR celkem				335,3	335,3
Součet		0,15	0,33	5 559,4	17 132,5	22 691,9
Objekt: 005	LUK15216 Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 703/6					
061	HSV úpravy povrchu vnitřní				5 949,6	5 949,6
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 912,9	1 912,9
097	HSV proražení otvorů a ost.bour.práce	1,33			3 799,9	3 799,9
766	PSV konstrukce truhlářské - kuchyňská linka		0,02	9 156,0	2 021,7	11 177,7
771	PSV podlahy z dlaždic			2 927,7	4 439,8	7 367,5
781	PSV obklady keramické	0,48		7 889,4	12 392,1	20 281,6
784	PSV malby				6 535,6	6 535,6
999	PRIR přírazky				1 026,4	1 026,4
	HSV součet za HSV celkem	1,33			11 662,4	11 662,4
	PSV součet za PSV celkem	0,48	0,02	19 973,2	25 389,3	45 362,5
	PRIR součet za PRIR celkem				1 026,4	1 026,4
Součet		1,80	0,02	19 973,2	38 078,1	58 051,3
Akce:	LUK018- Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1					
	HSV součet za HSV celkem	1,33			11 662,4	11 662,4
	PSV součet za PSV celkem	0,87	0,35	63 115,8	101 869,6	164 985,4
	MON součet za MON celkem	0,04		5 319,2	9 962,6	15 281,8
	PRIR součet za PRIR celkem				2 251,2	2 251,2
Součet		2,24	0,35	68 435,0	125 745,9	194 180,9



Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**


poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 06# - armatury					0,01		4 822,5	4 822,5
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	735000911 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládním	kus	1,000	16,4			16,4	16,4 15
2	735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,000	21,8			65,4	65,4 15
3	735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Cosmonova délky do 1140 mm	kus	1,000	512,3			512,3	512,3 15
4	735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	2,000	599,5			1 199,0	1 199,0 15
5	484553170 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	3 150,1	0,02	3 150,1		3 150,1 15
6	484553230 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1400 mm	kus	1,000	3 684,2	0,04	3 684,2		3 684,2 15
7	484553243 těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600 mm	kus	1,000	3 193,7	0,05	3 193,7		3 193,7 15
8	735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	436,0			436,0	436,0 15
9	484101122 Otopný žebřík 1764/600	kus	1,000	2 888,5			2 888,5	2 888,5 15
10	998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	2,5			674,1	674,1 15
oddíl 07# - otopná tělesa					0,11	10 028,0	5 791,6	15 819,6
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	44,500	35,4			1 576,6	1 576,6 15
oddíl 08# - nátěry							1 576,6	1 576,6
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01 Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	272,5			6 540,0	6 540,0 15
2	OST02 Zednické výpomocē(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,800	545,0			981,0	981,0 15
oddíl 09# - HZS							7 521,0	7 521,0
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	887,5311	0,6			532,5	532,5 15
oddíl 999 - přírazky							532,5	532,5
objekt 001 - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 703/6					0,23	37 583,2	51 702,4	89 285,6
objekt 002 [LUK15216] - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	722000 Demontáž stávajícího potrubí v sutérenu	kpl	0,500	2 725,0			1 362,5	1 362,5 15
3	733122126P POTRUBI MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS PLYN	M	2,000	277,9			555,9	555,9 15
4	733122127P POTRUBI MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS PLYN	M	20,000	364,1	0,01		7 281,2	7 281,2 15
5	734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	189,7			379,3	379,3 15
6	734292714 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	273,6			273,6	273,6 15
7	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	872,0			872,0	872,0 15

Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
11 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	200,6			4 512,6	4 512,6
oddíl 03# - plynovod vnitřní					0,01			15 237,1
								15 237,1
oddíl 04# [PSV] - nátěry								
1 783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x anikorozi, 1x základní, 2x email <i>Nátěr plynoinstalace</i>	m	22,500	35,4			797,2	797,2
oddíl 04# - nátěry								797,2
								797,2
oddíl 800 [MON] - HZS								
1 OST01	Revize plynoinstalace	kus	1,000	872,0			872,0	872,0
2 OST03	Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,000	545,0			545,0	545,0
3 7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 024,6			1 024,6	1 024,6
4 541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový <i>DPC - 5 780,-Kč bez DPH</i>	kus	1,000	5 319,2	0,04	5 319,2		5 319,2
oddíl 800 - HZS					0,04	5 319,2		7 760,8
								2 441,6
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1 PRIR 0002	Přesun materiálů	%	237,95085	1,5			356,9	356,9
oddíl 999 - přírazky								356,9
								356,9
objekt 002 - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6					0,06	5 319,2		24 152,0
								18 832,8
objekt 003 [LUK15216] - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1 721	Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	534,1			534,1	534,1
2 721194129C0	Úpravy potrubí kanalizace <i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacích prací a zaldění</i>	kus	1,500	272,5			408,8	408,8
3 721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	325,9			325,9	325,9
4 721000001	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	1,000	179,8			179,8	179,8
6 721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	58,3			58,3	58,3
7 721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	64,6			64,6	64,6
9 721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	8,8	0,01		8,8	8,8
10 998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	567,9			56,8	56,8
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,01			1 637,2
								1 637,2
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1 999999	Demontážní práce zařízení včetně odvrtání držek pro potrubí	soubor	0,500	4 578,0			2 289,0	2 289,0
2 722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	7,000	245,3			1 716,8	1 716,8
3 00600002	mirelon 22/20	M	4,000	18,6	0,01	74,6		74,6
6 722231011	MTZ VENTIL PRUCHOZI KE 125 C G 1/2	KUS	2,000	115,5			231,1	231,1
11 725540802	Dmřz ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	153,7	0,31		153,7	153,7
12 722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	4,000	10,9	0,04		43,6	43,6
13 998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	507,9			254,0	254,0
oddíl 722 - vodovod vnitřní					0,37	74,6		4 762,7
								4 688,1

Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka								
1	766111826R0 Montáž kuchyňských linek <i>Dodávané v katronu</i>	soubor	1,000	2 021,7	0,02		2 021,7	2 021,7
2	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 150 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	9 156,0		9 156,0		9 156,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka						0,02	9 156,0	11 177,7
							2 021,7	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,800	41,4			281,7	281,7
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	6,800	457,8			3 113,0	3 113,0
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	6,800	430,6		2 927,7		2 927,7
4	771101115R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	6,800	153,7			1 045,1	1 045,1
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 927,7		7 367,5
							4 439,8	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	421,8	0,07		9 280,3	9 280,3
2	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	22,000	358,6		7 889,4		7 889,4
3	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	61,0			1 342,9	1 342,9
4	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	485,7			56,6	56,6
5	612451111R0 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	10,000	149,3	0,41		1 493,3	1 493,3
6	725980113.R0 Dvířka 300 x 300 mm plast bílý	kus	1,000	219,1			219,1	219,1
oddíl 781 - obklady keramické						0,48	7 889,4	20 281,6
							12 392,1	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplísňová Primalex 2x	m2	10,000	41,4			414,2	414,2
2	784195112R0 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	156,000	39,2			6 121,4	6 121,4
oddíl 784 - malby								6 535,6
							6 535,6	
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Mimosstaveništní přesun a doprava materiálů	%	570,24856	1,8			1 026,4	1 026,4
oddíl 999 - prirazky								1 026,4
							1 026,4	
objekt 005 - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 703/6						1,82	19 973,2	58 051,3
							38 078,1	



Akce: **Úprava bytu č.6 Bytového domu č.p. 703 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 703/6 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725100010	DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	376,1	0,02	376,1	376,1 ¹⁵
2	64230016.A	Misa klozetová kombi bílá	kus	1,000	2 343,5		2 343,5	2 343,5 ¹⁵
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	161,3		161,3	161,3 ¹⁵
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	463,3		463,3	463,3 ¹⁵
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	888,4	0,01	888,4	888,4 ¹⁵
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	152,6	0,02	152,6	152,6 ¹⁵
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	212,6		212,6	212,6 ¹⁵
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	140,6		140,6	140,6 ¹⁵
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	926,5		926,5	926,5 ¹⁵
10	72522419K	VANA Klasik 160 + podpora + sifon	SOUBOR	1,000	6 823,4	0,05	6 823,4	6 823,4 ¹⁵
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	228,9		686,7	686,7 ¹⁵
12	725000233	BATERIE VANOVA TITANIRIS 92020/1.0	KS	1,000	706,3		706,3	706,3 ¹⁵
		<i>Baterie bez vybavení</i>						
13	725000230	BATERIE UMYVAD TITANIRIS 92096.0	KS	1,000	434,9		434,9	434,9 ¹⁵
14	7250003022	BATERIE DREZOVA TITANIA 95074.0	KS	1,000	754,3		754,3	754,3 ¹⁵
15	72500031	HADICE SPRCHOVA 150 + RUZICE + DRZAK	KS	1,000	196,2		196,2	196,2 ¹⁵
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	158,1		158,1	158,1 ¹⁵
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	106,8		427,3	427,3 ¹⁵
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	524,3		104,9	104,9 ¹⁵
						0,11	5 484,9	15 956,7
oddíl 725 - kompletace ZT							10 471,8	

oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	223,56567	1,5		335,3	335,3 ¹⁵
oddíl 999 - přírázky							335,3	

objekt 003 - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 703/6	0,48	5 559,4	22 691,9
		17 132,5	

objekt 005 [LUK15216] - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 703/6								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	320261664.R0	Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	1,000	69,8		69,8	69,8 ¹⁵
3	622131120	Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	25,000	38,1		953,8	953,8 ¹⁵
5	602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	28,000	175,9		4 926,0	4 926,0 ¹⁵
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							5 949,6	

oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	70,8		1 912,9	1 912,9 ¹⁵
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 912,9	

oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
1	310238411	Zazdíčka otvorů pl doč 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,700	4 912,9	1,33	3 439,0	3 439,0 ¹⁵
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,700	299,8		209,8	209,8 ¹⁵
3	612321214	Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	215,8		151,1	151,1 ¹⁵
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce						1,33	3 799,9	