

Nabídka - práce : VO ulice Kosmonautů / zemní část

Materiál

CYKY 4B X 10 250.00 m

Drát uzem. FeZn 10 220.00 m

Svorka SK 6.00

Beton + doprava 1/3 m² 5.00

Podružný materiál 1.00

Trubka KG pouzdro na stožár 5.00

Trubka KOPOFLEX 50 rudá 225.00

Fólie 22 varovná 200.00

Víčko KG 250 na VO 5.00

Spojka S4 - 1 4x6-4-35 Al + Cu 1.00

Elektromontáž A

CYKY 4B X 10 250.00 m

Drát uzem. FeZn 1 220.00 m

Svorka SK 6.00 ks

Fólie 22 varovná 200.00

Trubka KOPOFLEX 50 rudá 225.00 m

Beton + doprava 1/3 m² 5.00 ks

Trubka KG pouzdro na stožár 5.00 ks

Spojka S4 - 1 4x6-4-35 Al + Cu 1 ks

Zemní práce + ostatní

Výkop 0,5 x 0,35 6.00 m

Zához 0,5 x 0,35 6.00 m

Výkop jámy pro stožár 5.00

Ruční příkopové prác 1.00

Celkem

Nabídka - práce : VO ulice Kotkova / zemní část

Materiál

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| CYKY 4B X 10 | 265.00 m | |
| Drát uzem. FeZn 10 | 240.00 m | |
| Svorka SK | 7.00 ks | |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 6.00 kpl | |
| Podružný materiál | 1.00 | |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 6.00 ks | |
| Trubka KOPOFLEX 50 rudá | 240.00 m | |
| Fólie 22 varovná | 220.00 m | |
| Víčko KG 250 na VO | 6.00 x | |

Elektromontáž

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| CYKY 4B X 10 | 265.00 m | |
| Drát uzem. FeZn 10 | 240.00 | |
| Svorka SK | 7.00 | |
| Fólie 22 varovná | 220.00 | |
| Trubka KOPOFLEX 50 rudá | 240.00 m | |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 6.00 m | |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 6.00 | |

Zemní práce + ostatní

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Výkop 0,5 x 0,35 | 8 m | |
| Zához 0,5 x 0,35 | 8.00 m | |
| Výkop jámy pro stožár | 6.00 | |
| Ruční příkopové práce | 1.00 ks | |
| Celkem | | |

Nabídka - práce : VO ulice Polní / zemní část

Materiál

| | |
|-----------------------------|----------|
| CYKY 4B X 10 | 300.00 m |
| Drát uzem. FeZn 10 | 250.00 m |
| Svorka SK | 6.00 ks |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 5.00 |
| Podružný materiál | ks 1.00 |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 5.00 |
| Trubka KOPOFLEX 50 rudá | 220.00 |
| Fólie 22 varovná | 230.00 |
| Víčko KG 250 na VO | 5.00 |

Elektromontáž A

| | |
|-----------------------------|--------|
| CYKY 4B X 10 | 300.00 |
| Drát uzem. FeZn 10 | 250.00 |
| Svorka SK | 6.00 |
| Fólie 22 varovná | 230.00 |
| Trubka KOPOFLEX 50 rudá | 220.00 |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 5.00 |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 5.00 |

Zemní práce + ostatní

| | |
|-----------------------|------|
| Výkop 0,5 x 0,35 | 6.00 |
| Zához 0,5 x 0,35 | 6.00 |
| Výkop jámy pro stožár | 5.00 |
| Ruční příkopové práce | 1.00 |

Celkem

Nabídka - práce : VO ulice Zahradní / zemní část

Materiál

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| CYKY 4B X 10 | 260.00 m | |
| Drát uzem. FeZn 10 | 210.00 m | |
| Svorka SK | 5.00 ks | |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 4.00 ks | |
| Podružný materiál | 1.00 ks | |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 4.00 ks | |
| Trubka KOPOFLEX 50 ruda | 245.00 m | |
| Fólie 22 varovná | 190.00 m | |
| Víčko KG 250 na VO | 4.00 ks | |

Elektromontáž

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| CYKY 4B X 10 | 260.00 m | |
| Drát uzem. FeZn 10 | 210.00 m | |
| Svorka SK | 5.00 ks | |
| Fólie 22 varovná | 190.00 m | |
| Trubka KOPOFLEX 50 rudá | 245.00 m | |
| Beton + doprava 1/3 m2 | 4.00 ks | |
| Trubka KG pouzdro na stožár | 4.00 ks | |

Zemní práce + ostatní

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| Výkop 0,5 x 0,35 | 5.00 m | |
| Zához 0,5 x 0,35 | 5.00 m | |
| Výkop jámy pro stožár | 4.00 ks | |
| Ruční příkopové práce | 1.00 ks | |

Celkem