

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
Objekt:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
Rozpočet:	005-ZR-1-01	Dočasná komunikace - etapa č.0

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60182 Brno	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín	IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		41 145,53
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		41 145,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 145,53 CZK
Základní DPH	21 %	8 640,56 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 49 786,09 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 290,00	40
5	Komunikace	HSV			21 075,00	51
S	Přesuny sutí	HSV			3 780,53	9
Cena celkem					41 145,53	100

Položkový rozpočet

S:	02-19-005	HUSTOPEČE - JmK - Výjezdová základna ZZS JmK, p.o. v Hustopečích
O:	ZR-1	Změnové řízení - Dodatek č. 1
R:	005-ZR-1-01	Dočasná komunikace - etapa č.0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						16 290,00		0,00		70,77	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	150,00000	74,80	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
2	113109620R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.20cm	m2	150,00000	33,80	5 070,00	0,00	0,00	0,47	70,77	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu									
		(22,4*7,2)/2+(19,2*7,2)/2		149,76000							
		Konec provozního součtu									
		150		150,00000							
Díl: 5 Komunikace						21 075,00		59,85		0,00	
3	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm	m2	150,00000	140,50	21 075,00	0,40	59,85	0,00	0,00	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu									
		(22,4*7,2)/2+(19,2*7,2)/2		149,76000							
		Konec provozního součtu									
		150		150,00000							
Díl: S Přesuny sutí						3 780,53		0,00		0,00	
4	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	70,77000	53,42	3 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD