

Příloha č.1 : CENOVÁ KALKULACE VSTUPU - Nový vstup - hlavní brána

NESSY

Zák.číslo : 1968

Datum : 10.2.2020

Objednatel: ZOO Plzeň

Posice	Číslo artiklu	Název	Cena v Kč	Počet ks	Celkem	Počet ks	Celkem
1.		ODBAVOVACÍ ČÁST					
1.1							
1.1.1		DOLOMITsynchronní turniket s otočnou hvězdicí nerezové provedení kompletní set vč. zdroje	75 800	1	75 800		
1.1.2		TSXIB-E1R motorová branka IKARUS BADEN	109 700	1	109 700		
1.1.3		Rošt pozinkovaný s nerezovým zábradlím	15 000	2	30 000		
1.1.4		TRX 100-1R-60-C5 snímač BC karet + chipových medií vč. držáku	60 200	1	60 200		
1.1.5		Převodník 2 x RS422/485 - TCP/IP / pro připojení turniketu k PC/	5 100	1	5 100		
1.1.6		Instalace a doprava+ kabeláž			18 200		
CENA CELKEM/v Kč bez DPH'					299 000		

Stavební připravenost: Pro zařízení je třeba zajistit vodorovnou zpevněnou plochu (v případě použití roštu) , popřípadě zbudovat základy pro branku, turniket a případná zábradlí na základě podkladů dodavatele. Součástí stavební přípravy bude i propojení chráničky z turniketu do hlavní pokladny a propojení chráničky z branky do hlavní pokladny. Ty budou použity pro přívod příslušné kabeláže. Při pokládání chrániček je třeba dbát přesně pokynů dodavatele (důraz na správný poloměr ohybu).