

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-3649

Obnova MVN Lutovnick a Knížecí

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **BAGGER, k.s.**
Sídlo: Na Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4
IČO: 257 22 425
DIČ: CZ25722425
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. A 76087
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Martinem Šoltysem, členem představenstva společnosti SALINELLA SE, jakožto komplementáře společnosti BAGGER, k.s.
Osoba zastupující ve věcech smluvních i technických: Martin Šoltys
ID datové schránky: hgqqe8c

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

- Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	232.520,00 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	48.829,20 Kč
celková cena včetně DPH činí	281.349,20 Kč
- Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	3.277.552,00 Kč	688.285,92 Kč	3.965.837,92 Kč	0,00 %
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	232.520,00 Kč	48.829,20 Kč	281.349,20 Kč	7,09 %
Cena ve znění tohoto dodatku	3.510.072,00 Kč	737.115,12 Kč	4.247.187,12 Kč	7,09 %

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018-3649 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Dodatek se uzavírá jako písemný za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 - 4
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

30.03.2020

30.03.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Petr Král
ředitel

.....
BAGGER, k.s.

Martin Šoltys
člen představenstva společnosti SALINELLA SE,
jakožto komplementáře společnosti BAGGER, k.s.

Příloha č. 1

Soupis víceprací dle ZL č. 1:

1) Příprava a vykácení - zemník							
<i>Položka použita z SOD - VV - SO-02 Knižecí - Úprava v zátopě</i>							
4	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	4 200,000	10,00	42 000,00
				CELKEM v			
				Kč bez			
				DPH		42 000,00	

Soupis víceprací dle ZL č. 2:

2) Sanace spáry hráze - návodní strana po levu z rybníka 315 m3 dovoz a zahutnění zemníku pod odtokové potrubí a sdružený objekt							
SO-02 - Knížecí - úpravy v zátopě							
1	K	131101103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	250,000	50,00	12 500,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	250,000	50,00	12 500,00
SO-09 - Uložení výkopku							
2	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	250,000	35,00	8 750,00
SO-08 - Zemník							
2	K	122101403	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	250,000	35,00	8 750,00
SO-01 - Knížecí - hráz							
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	250,000	75,00	18 750,00
12	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	250,000	38,00	9 500,00
				CELKEM v Kč bez DPH	70 750,00		

Soupis víceprací dle ZL č. 3:

3) ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU - dle skutečně provedených prací - dle geometrického zaměření SOD = 3730 m3 / skutečnost = 4524 m3.....rozdíl = 794 m3 SO-02 - Knižecí - úpravy v zátopě							
1	K	131101103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	794,000	50,00	39 700,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	794,000	50,00	39 700,00
SO-09 - Uložení výkopku							
2	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	794,000	35,00	27 790,00
				CELKEM v KČ bez DPH	107 190,00		

Soupis víceprací dle ZL č. 4:

4) SO-02 - výústní objekt							
28	K	463211151	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm	m3	14,800	850,00	12 580,00
Opevnění bude široké 1 m, mocnosti 0,2 m a dlouhé 74 m . (na pravé straně směrem k ochrannému pásmu dubu 28 m a na levé straně 46 m) Kamenivo frakce 63-125 mm							
				CELKEM v Kč bez DPH	12 580,00		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Obnova MVN Lutovnick a Knížecí	Smlouva č.	2018 - 3649	
Zhotovitel	BAGGER, k.s.	Zpracovatel PD	ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno	
Autorský dozor	 	Technický dozor investora (TDI)		
Název změny	VP01 - Zemník	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Mezi zpracováním PD a realizací vyrostly v oblasti zemníku keře a malé stromy, které bylo nutno odstranit, aby se dal zemník vytěžit.		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby		24.7.2020	Navrhovaný termín dokončení stavby	24.2.2021
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací		příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)		3 277 552,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	42 000,00
Odůvodnění změny objemu stavebních prací		Při realizaci vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách. Jedná se o vzrostlé keře a malé stromy, které vyrostly v oblasti zemníku mezi zpracováním PD a realizací stavby a bylo nutné je odstranit, aby se dal zemník vytěžit. Navíc, byla rozšířena plocha zemníku z důvodu mocnosti vrstvy jílu, kdy bylo nutné plochu rozšířit i do více zarostlé oblasti.		
Původní řešení v zadávací PD		příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Změnový list zpracován		dne	jméno a příjmení	
		26.2.2020		
Vyjádření zhotovitele stavby		dne	jméno a příjmení	
		24.2.2020		
Zdůvodnění		viz. žádost		
Vyjádření autorského dozoru stavby		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	28.02.2020		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření TDI stavby		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	17/2/20		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	24.2.20		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	16.2.2020		
Zdůvodnění		příloha č. ...		



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Obnova MVN Lutovnick a Knížecí	Smlouva č.	2018 - 3649		
Zhotovitel	BAGGER, k.s.	Zpracovatel PD	ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno		
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)			
Název změny	VP02 - Hráz	Změna	termínu dokončení stavby	ne	
Stručný popis změny	Při odtěžování sedimentu a přípravě zátopy byl zjištěn v části zátopy štěrk, který musel být nahrazen jílem.		objemu stavebních prací	ano	
			technologie části stavby	ne	
			změna stavebního materiálu	ne	
			jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby	24.07.2020	Navrhovaný termín dokončení stavby	24.02.2021		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby					
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...		
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 277 552,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	70 750,00		
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při realizaci vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách. Při odtěžování sedimentu na levé straně hráze (při pohledu ze zátopy) byl zjištěn v části zátopy štěrkový horizont s drobným vývěrem vody, který musel být nahrazen zavazovací zámkem z jílu (materiálu použitého na zbytek hráze). Navýšení je tak v položkách vytěžení štěrkové části hráze, vytěžením materiálu na opravu a manipulace se štěrkem i jílem vč. dopravy a uložení na zemník.				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Změnový list zpracován	dne 20.2.2020	jméno a příjmení	podpis		
Vyřádění zhotovitele stavby	dne 24.2.2020	jméno a příjmení			
Zdůvodnění	viz. žádost				
Vyřádění autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení			
souhlasím	nesouhlasím	28.02.2020			
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyřádění TDI stavby	dne	jméno a příjmení			
souhlasím	nesouhlasím	23/2/20			
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyřádění zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení			
souhlasím	nesouhlasím	24.2.2020			
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyřádění zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jméno a příjmení			
souhlasím	nesouhlasím	20.2.2020			
Zdůvodnění	příloha č. ...				



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba	Obnova MVN Lutovnick a Knížeci	Smlouva č.	2018 - 3649	
Zhotovitel	BAGGER, k.s.	Zpracovatel PD	ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)		
Název změny	VP03 - Sediment	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Skutečnost mezi PD a vlastní realizaci - v zátopě bylo zjištěno větší množství sedimentu, který bylo nutné odtěžit a odvézt na určenou deponii.		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	ne
Původní termín dokončení stavby		24.7.2020	Navrhovaný termín dokončení stavby	24.2.2021
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 277 552,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	107 190,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací		Při realizaci vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách. V průběhu realizace bylo zjištěno větší množství sedimentu, který bylo nutné odtěžit a odvézt na určenou deponii. Toto je doloženo geodetickým zaměřením nádrže od projektanta stavby a v průběhu realizace, kdy byla zejména v části u hráze zjištěna větší hloubka (množství) sedimentu. Oproti tomu u pravého břehu bylo sedimentu méně. Celkově dochází k navýšení, viz příloha.		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován		dne	jméno a příjmení	
		20.2.2020		
Vyjádření zhotovitele stavby		dne	jméno a příjmení	
		24.2.2020		
Zdůvodnění		viz. žádost		
Vyjádření autorského dozoru stavby		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	28.02.2020		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření TDI stavby		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	27.2.20		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	24.7.2020		
Zdůvodnění		příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních		dne	jméno a příjmení	
souhlasím	nesouhlasím	20.2.2020		
Zdůvodnění		příloha č. ...		



ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba	Obnova MVN Lutovnik a Knížecí	Smlouva č.	2018 - 3649	
Zhotovitel	BAGGER, k.s.	Zpracovatel PD	ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)		
Název změny	VP04 - Výústní objekt	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Doporučená ochrana hráze před poškozením na návodní straně.		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	ano
			změna stavebního materiálu	ne
			jiná	ne
Původní termín dokončení stavby	24.7.2020	Navrhovaný termín dokončení stavby	24.2.2021	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 277 552,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	12 580,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací		Při realizaci vznikla potřeba na úpravy v položkách, uvedených v přílohách. Ze strany zhotovitele bylo navrženo zesílení hráze kamennou rovnalinou v oblasti budoucí hladiny MVN tak, aby nedocházelo k jejímu rozrušování a erozi vlivem kolísání hladiny vody, vln apod. Uvedená oprava byla oceněna v položkách původního rozpočtu a odsouhlasena ze strany projektanta akce (AD), TDI i zástupcem objednatele jako odůvodněná.		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne 20.2.2020	jméno a příjmení [redacted]	[redacted]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 24.2.2020	jméno a příjmení [redacted]		
Zdůvodnění	viz. žádost			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím	28.02.2020	[redacted]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím	27.2.20	[redacted]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím	24.2.2020	[redacted]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jméno a příjmení		
souhlasím nesouhlasím	20.2.2020	[redacted]		
Zdůvodnění	příloha č. ...			