

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - DPMP - sprchy - zadání

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 596,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 596,44	21,00%	33 515,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 193 111,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - DPMP - sprchy - zadání

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 1. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 596,44

HSV - Práce a dodávky HSV

41 291,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 058,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 372,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 274,02

997 - Přesun sutě

12 856,14

998 - Přesun hmot

730,80

PSV - Práce a dodávky PSV

118 304,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 903,69

713 - Izolace tepelné

3 309,31

721 - Zdravotechnika

0,00

740 - Elektromontáže

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

3 076,35

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

34 945,38

781 - Dokončovací práce - obklady


48 236,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 833,23

VP - Vícepráce

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - DPMP - sprchy - zadání

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 1. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 596,44

D HSV Práce a dodávky HSV

41 291,69

1	K	34ZZ44TUT.VV NIP	Svislé a kompletní konstrukce Příčka z cihel Porotherm 8 P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	19,200	523,89	10 058,69	
---	---	---------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 058,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 372,04

2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	27,000	216,00	5 832,00	
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	11,400	268,00	3 055,20	
4	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,765	239,00	4 484,84	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 274,02

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	27,380	48,10	1 316,98	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,380	108,00	2 957,04	

D 997 Přesun sutě

12 856,14

7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,530	598,00	3 306,94	
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,530	333,00	1 841,49	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,070	10,20	1 071,71	
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,530	1 200,00	6 636,00	

D 998 Přesun hmot

730,80

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,436	300,00	730,80	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

118 304,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
12	K	7111193121.SM	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2KM	m2	21,640	366,96	7 941,01	
13	K	711193131.SM	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2KM	m2	45,765	396,95	18 166,42	
14	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	261,070	3,05	796,26	
							26 903,69	

D 713 Izolace tepelné

3 309,31

15	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,360	94,40	694,78	
16	M	63166765.ISV	Isover UNIROL PLUS 120mm, $\lambda D = 0,036$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), šířka pásu 1200, izolace ze skelných vláken vhodná mezi kroky.	m2	3,754	168,16	631,27	
17	M	63150799.ISV	Isover UNIROL PLUS 200mm, $\lambda D = 0,036$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), šířka pásu 1200, izolace ze skelných vláken vhodná mezi kroky.	m2	7,507	256,52	1 925,70	
18	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	32,520	1,77	57,56	
							0,00	

D 721 Zdravotecnika

0,00

19	K	721001	Zdravotecnika	kpl	1,000	0,00	0,00	
20	K	721099	Stavební přípomoc k oddílu Zdravotecnika	kpl	1,000	0,00	0,00	
							0,00	

D 740 Elektromontáže

0,00

21	K	740001	Elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00	
22	K	740099	Stavební přípomoc k oddílu Elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00	
							0,00	

D 751 Vzduchotechnika

0,00

23	K	751001	Vzduchotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00	
24	K	751002	Stavební přípomoc k oddílu Vzduchotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00	
							0,00	

D 763 Konstrukce suché výstavby

3 076,35

25	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	3,680	689,00	2 535,52	
26	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,680	29,20	107,46	
27	K	763131751	Montáž parolésné zábrany do SDK podhledu	m2	3,680	41,60	153,09	
28	M	28329221	fólie parolésná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	4,048	17,20	69,63	
29	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	28,660	7,35	210,65	
							0,00	

D 767 Konstrukce zámečnické

0,00

30	K	767001	Demontáž podhledu z makrolonu, vč. odvozu a likvidace suťi	m2	20,030	0,00	0,00	
31	K	767002	D+M nového podhledu z makrolonu	m2	16,240	0,00	0,00	
32	K	767003	Demontáž ocel. rámu, vč. odvozu a likvidace suťi	kpl	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	1,35	0,00	
							34 945,38	
D 771			Podlahy z dlaždic					
34	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,640	133,00	2 878,12	
35	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	21,640	528,00	11 425,92	
36	M	59761155	dlaždice keramické koupelňové(barevné)	m2	24,886	360,00	8 958,96	
37	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,640	48,10	1 040,88	
38	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	21,640	241,00	5 215,24	
39	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	21,640	167,00	3 613,88	
40	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	331,330	5,47	1 812,38	
							48 236,79	
D 781			Dokončovací práce - obklady					
41	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	45,765	107,00	4 896,86	
42	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	45,765	493,00	22 562,15	
43	M	59761026	obkladačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	52,630	328,00	17 262,64	
44	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	45,765	48,10	2 201,30	
45	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	469,230	2,80	1 313,84	
							1 833,23	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,356	4,83	64,51	
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,436	62,20	1 768,72	

D VP Vicepráce

0,00

