

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2020_028_magistrat
Stavba: oprava pánských a dámských WC v objektu bývalé Řecké restaurace

JKSO: CC-CZ
 Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	336 013,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	336 013,37

DPH základní	21,00%	ze	336 013,37	70 562,81
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	406 576,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2020_028_magistrat
Stavba: oprava pánských a dámských WC v objektu bývalé Řecké restaurace

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	336 013,37	406 576,18
2020_02	oprava pánských a dámských WC v objektu	336 013,37	406 576,18
8_magistrat	bývalé Řecké restaurace		
		0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	336 013,37	406 576,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: oprava pánských a dámských WC v objektu bývalé Řecké restaurace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum:
Objednatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	336 013,37
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	336 013,37
DPH základní sazba	21,00%
DPH snížená sazba	15,00%
DPH základní sazba	ze 336 013,37 70 562,81
DPH snížená sazba	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 406 576,18

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava pánských a dámských WC v objektu bývalé Řecké restaurace

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	336 013,37
HSV - Práce a dodávky HSV	117 969,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 430,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 452,70
997 - Přesun sutě	37 184,47
998 - Přesun hmot	901,96
PSV - Práce a dodávky PSV	218 043,79
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	10 603,75
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	47 841,32
771 - Podlahy z dlaždic	44 615,57
781 - Dokončovací práce - obklady	97 591,66
783 - Dokončovací práce - natěry	392,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 999,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	336 013,37

ROZPOČET

Stavba: oprava pánských a dámských WC v objektu bývalé Řecké restaurace

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							336 013,37
HSV - Práce a dodávky HSV							117 969,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							54 430,45
1	K	612131121	Přenášení dilatační nátěr vnitřních stěn namalovaný ručně	m2	45,000	50,00	2 250,00
"WC ženy"							39,400
(1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*2							5,600
"WC muži" (1,8+1)*2							45,000
2	K	612325413	Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	45,000	211,00	9 495,00
"WC ženy"							39,400
(1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*2							5,600
"WC muži" (1,8+1)*2							45,000
3	K	612822021	Podlahy stávkem kapilární aktivní omítky tloušťky do 2 mm	m2	204,229	169,00	34 514,70
"WC ženy"							61,070
(1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*3,1							31,186
"WC ženy" (3,845+3,365+2,85)*3,1							36,245
(1,3+1,55+1,3+1,8+1,7+1,8+1,7+3+3+3+1,6+1,6+1,6+1,6+1+1,2+1,2)*1,1							28,298
"WC muži"							47,430
(1,8+1+1,9+2,4+1,8+1,6+1,6+1,6)*3,1							204,229
4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostolet bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,450	3 335,00	8 170,75
"WC ženy" 31,5*0,05							1,575
"WC muži" 17,5*0,05							0,875
Součet							2,450
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 452,70
5	K	952901111	Výhledové bouvy bytové a občanské vylastby pl výšce podlaží do 4 m	m2	49,000	85,00	4 165,00

		"WC ženy" 31,5		31,500			
		"WC muži" 17,5		17,500			
		Součet		49,000			
6	K	865042131	Isolace podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm rd do 4 m ²	m ²	2,450	2 888,00	7 075,60
			"WC ženy" 31,5*0,05		1,575		
			"WC muži" 17,5*0,05		0,875		
		Součet		2,450			
7	K	97809541	Odkládky a oděrány obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m ²	m ²	179,900	79,00	14 212,10
			"WC ženy" (7,55+1,55+1,35+1,35+1,8+1,8+1,8+2,75+1,75+1,75+1,7+1,7+2,4+1,9+1,9+12+3,6+3,6)*2		116,500		
			"WC muži" (2,4+2,4+2,75+2,75+6+1,9+1,9+2+3,6+6)*2		63,400		
		Součet		179,900			
997 - Přesun sítě							37 184,47
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez natožení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	19,377	95,00	1 840,82
9	K	997002519	Přísátek ŽKO 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	290,655	10,00	2 906,55
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	19,377	93,00	1 802,56
11	K	997013151	Vnitřnostrojení doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	19,377	441,00	8 545,26
12	K	997013831	Přísátek za složení na skládce (obkladové) stavebního odpadu směšného kod odpadu 170 904	t	19,377	1 140,00	22 089,78
998 - Přesun hmot							901,96
13	K	99801001	Přesun hmot pro budovy zřítné v do 6 m	t	7,333	123,00	901,96
PSV - Práce a dodávky PSV							218 043,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							10 603,75
14	K	72210114R	Uprava stávajících rozvodů vodovodu včetně žlozok a revizí	soub. čr	1,000	4 000,00	4 000,00
			<i>odhadem stávajícího potřebu vykonávaného množství</i>				
15	K	722230101	Ventil příčný G 1/2 se dvěma závkvy	kus	21,000	275,00	5 775,00
16	K	722251111	Hadice pryžové D 16/23	m	10,000	72,00	720,00
17	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	106,620	1,02	108,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							47 841,32
18	K	725110814	Demontáž klozetu Korbé, odvěrací	soub. čr	7,000	141,00	987,00
19	K	725112002R	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svíslý - očištění a repase stávajícího klozetu	soub. čr	7,000	1 000,00	7 000,00
20	K	725121502R	Písákový záchodok keramický bez splachovací nádrže bez odkudnění a s ořezem pro ventil - očištění a repase stávajícího písáku	soub. čr	3,000	1 000,00	3 000,00
21	K	725122817	Demontáž písákových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soub. čr	3,000	71,00	213,00
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez vytokových armatur	soub. čr	7,000	111,00	777,00
23	K	725211601R	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu srovná sáse bez kýty na sířon 500 mm - očištění a repase stávajícího umyvadla	soub. čr	6,000	1 150,00	6 900,00
24	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dívčkové tekutého mydla na 350 ml	soub. čr	5,000	749,00	3 745,00
25	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové záchodok toaletních papíru	soub. čr	7,000	950,00	6 650,00
26	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soub. čr	5,000	999,00	4 995,00
27	K	725291531R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové záchodové přírůtky	soub. čr	7,000	763,00	5 341,00
28	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub. čr	7,000	68,00	476,00
29	K	725822612R	Baterie umyvadlová stojanková paková s výpusti - očištění a repase stávající baterie	soub. čr	6,000	999,00	5 994,00
30	K	725861102	Západková svazěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	270,00	1 620,00
31	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,251	571,00	143,32
771 - Podlahy z dlaždic							44 615,57
32	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	49,000	75,00	3 675,00
			"WC ženy" 31,5		31,500		
			"WC muži" 17,5		17,500		
		Součet		49,000			
33	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m ²	m ²	49,000	271,00	13 279,00
			"WC ženy" 31,5		31,500		
			"WC muži" 17,5		17,500		
		Součet		49,000			
34	M	59761003	dlaždice keramické koupelňové (barevné) přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	49,000	311,00	15 239,00
35	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	49,000	40,00	1 960,00
			"WC ženy" 31,5		31,500		
			"WC muži" 17,5		17,500		
		Součet		49,000			
36	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m ²	49,000	199,00	9 751,00
			"WC ženy" 31,5		31,500		
			"WC muži" 17,5		17,500		
		Součet		49,000			
37	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,424	499,00	711,57
781 - Dokončovací práce - obklady							97 591,66
38	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	113,100	278,00	31 441,80
			"WC ženy" (1+1+1,55+1,75+1,75+1,7+1,7+1,2+1,2+1,9+1,9+12+7,2)*2		71,700		
			"WC muži" (1+1+2,4+6+3,6+1,1,2+1+2+1,5)*2		41,400		
		Součet		113,100			
39	M	59761026	obkládky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m ²	m ²	124,410	295,00	36 700,95
40	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	148,000	79,00	11 692,00
			148		148,000		
41	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	132,000	93,00	12 276,00
			132		132,000		
42	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	113,100	40,00	4 524,00
			"WC ženy" (1+1+1,55+1,75+1,75+1,7+1,7+1,2+1,2+1,9+1,9+12+7,2)*2		71,700		
			"WC muži" (1+1+2,4+6+3,6+1,1,2+1+2+1,5)*2		41,400		
		Součet		113,100			
43	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,910	501,00	956,91
783 - Dokončovací práce - nátery							392,00
44	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provedení náterů položením folie	m ²	49,000	4,50	220,50
			"WC ženy" 31,5		31,500		
			"WC muži" 17,5		17,500		
		Součet		49,000			
45	M	58124844	folie pro malířské potěšy zakryvací, 25μ, 4 a 5 m	m ²	49,000	3,50	171,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							16 999,49
46	K	784119001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	213,809	4,00	855,24
			"WC ženy" (1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*3,1		61,070		
			"WC ženy" (3,845+3,365+2,85)*3,1		31,186		
			"WC ženy" (1,3+1,55+1,3+1,8+1,7+1,8+1,7+3+3+3+1,6+1,6+1,6+1,2+1,2)*1,1		36,245		
			"WC ženy" (1,9*1,2)+(1,5*0,9*2)		4,980		
			"WC muži" (1,9*1)+(1,5*0,9*2)		4,600		
			"WC muži" (1+1+2,4+2,4+1,5+1,5+1,5+1,8+1,8+1,9+1,9+2+1,525+2)*1,1		28,298		
			"WC muži" (1,8+1+1,9+2,4+1,8+1,6+1,6+1,6)*3,1		47,430		
		Součet		213,809			
47	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000	30,00	750,00
48	K	784181101	Zásadní akrylátová jednosložková penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	213,809	13,00	2 779,52
			"WC ženy" (1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*3,1		61,070		
			"WC ženy" (3,845+3,365+2,85)*3,1		31,186		
			"WC ženy" (1,3+1,55+1,3+1,8+1,7+1,8+1,7+3+3+3+1,6+1,6+1,6+1,2+1,2)*1,1		36,245		
			"WC ženy" (1,9*1,2)+(1,5*0,9*2)		4,980		
			"WC ženy" (1,9*1)+(1,5*0,9*2)		4,600		

			"WC muž"				
			(1+1-2,4+2,4-1,5+1,5+1,5+1,5+1,8+1,8+1,9+1		28,298		
			9+2+1,525+2)*1,1				
			"WC muž"		47,430		
			(1,8+1+1,9+2,4+1,8+1,6+1,6+1,6)*3,1				
			Součet		213,809		
49	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřezdorných v místnostech výšky do 3,90 m	m2	213,809	59,00	12 614,73
			"WC ženy"				
			(1,2+1,8+1,8+3,6+1,8+5,8+2,75+0,95)*3,1		61,070		
			"WC ženy" (3,845+3,365+2,85)*3,1		31,186		
			"WC ženy"				
			(1,3+1,55+1,3+1,8+1,7+1,8+1,7+3+3+3+1,6+		36,245		
			1,6+1,6+1,6+1+1,2+1,2)*1,1				
			"WC ženy" (1,9*1,2)*(1,5*0,9*2)		4,980		
			"WC ženy" (1,9*1)*(1,5*0,9*2)		4,600		
			"WC muž"				
			(1+1-2,4+2,4-1,5+1,5+1,5+1,5+1,8+1,8+1,9+1		28,298		
			9+2+1,525+2)*1,1				
			"WC muž"		47,430		
			(1,8+1+1,9+2,4+1,8+1,6+1,6+1,6)*3,1				
			Součet		213,809		