

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků v městské části Belvedér v Mladé Boleslavi

Objekt:

SO.05 - Oprava chodníku v Regnerově ulici po LEVÉ straně od Alešovy ulice (po Pražskou ulici)

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

6. 3. 2020

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč:

GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

ÚRS 2020/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

460 609,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

460 609,40

1	K	13121310R	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,000	650,00	3 250,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	75,00	750,00
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,000	55,00	2 640,00
4	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	52,000	60,00	3 120,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	52,00	5 720,00
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,775	2 650,00	15 303,75
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,876	145,00	8 537,02
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	58,876	95,00	5 593,22
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	235,504	10,00	2 355,04
10	K	99722161r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	58,876	510,00	30 026,76
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	110,000	90,00	9 900,00
12	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000	65,00	1 430,00
13	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,395	345,00	10 831,28
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,395	125,00	3 924,38
15	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,279	390,00	2 448,81
16	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,279	980,00	6 153,42
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,279	145,00	910,46
18	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku	m3	31,395	225,00	7 063,88
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,395	15,00	470,93
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	61,220	450,00	27 549,00
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	110,000	17,00	1 870,00
22	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 200 mm	m2	9,000	197,00	1 773,00
23	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 150 mm	m2	101,000	150,00	15 150,00
24	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	110,000	270,00	29 700,00
25	M	59245212	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>107,141</i>	<i>290,00</i>	<i>31 070,89</i>
26	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C	m2	4,960	25,00	124,00
27	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	<i>5,059</i>	<i>530,00</i>	<i>2 681,27</i>
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	245,00	26 950,00
29	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>101,850</i>	<i>175,00</i>	<i>17 823,75</i>
30	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	<i>m</i>	<i>9,450</i>	<i>139,00</i>	<i>1 313,55</i>
31	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>389,00</i>	<i>1 556,00</i>

32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	101,000	140,00	14 140,00
33	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>106,050</i>	<i>101,00</i>	<i>10 711,05</i>
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	220,00	1 980,00
35	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>9,450</i>	<i>150,00</i>	<i>1 417,50</i>
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,180	3 090,00	34 546,20
37	K	5669011R6	Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)	m2	22,000	750,00	16 500,00
38	K	56690116R	Plošná výprava asfaltbetonových krytů	t	4,000	3 800,00	15 200,00
39	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	22,000	17,00	374,00
40	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	110,000	75,00	8 250,00
41	K	953332R14	Zatření spojovací spáry původního krytu a nové asfaltbetonové vrstvy pružným tmelem	m	110,000	95,00	10 450,00
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	139,200	185,00	25 752,00
43	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	26,958	280,00	7 548,24
44	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	500,00	2 000,00
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
46	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	...	1,000	32 000,00	32 000,00