

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 1

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002299** (dále jen „rámcová dohoda“)

**Název zakázky: Odstranění reklamních zařízení v ÚK**

Číslo dílčí objednávky: /08PU-002602/

Ze dne:

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Správa Chomutov,

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:**

**Laufer a spol. s.r.o.**

Adresa: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 27. 03. 2019, číslo Smlouvy 08PU - 002299 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Ústecký kraj

**Kontaktní osoba Objednatele:**

\_\_\_\_\_

**Kontaktní osoba ve věcech technických:**

\_\_\_\_\_

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Doručovací adresa:** ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová Smlouva č. 08PU-002299.

**Objednáváme u Vás:** Odstranění reklamních zařízení na silnicích I/6, I/7, I/8, I/9, I/13, I/15, I/27, I/30, I/62 a I/63 a na dálnicích D6 a D7 na Území Ústeckého kraje dle závad přiřazených zhotoviteli v systému CEV.

**Lhůta pro dokončení díla:** 31. 12. 2021

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 7 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

**Celková hodnota objednávky: max. 5 900 000 Kč bez DPH / 7 139 000 Kč s DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Chomutově dne: ~~31-03-~~ 2020

V Chomutově dne 27.3.2020

Zakázka:

## Odstranění reklamních zařízení v ÚK

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
<b>S: Odstranění reklamních zařízení v ÚK</b>										-
<b>SO_01: Odstranění reklamních zařízení v ÚK</b>										-
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										-
1.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého							-
<i>Plný popis: Bourání základů z betonu prostého</i>										
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										-
2.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t		-				-
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>										
3.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		-				-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>										
4.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		-				-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>										
5.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		-				-
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>										
<b>SO_02: zásyp jam a urovnání terénu</b>										-
<b>001: Zemní práce</b>										-
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3		-				-
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</i>										
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		-				-
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>										
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		-				-
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každ</i>										
9.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		-				-
<i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>										
10.	SP	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2	m2		-				-
<i>Plný popis: Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2 v hornině tř. 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm</i>										
<b>SO_03: Odstranění ocelové konstrukce</b>										-
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
11.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>										
12.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>										
13.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>										
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>										
14.	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg</i>										
15.	SP	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg</i>										
16.	SP	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg</i>										
17.	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg</i>										
18.	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg</i>										
19.	SP	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg</i>										
20.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	■	■	■	■	■	-
<i>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>										
<b>SO_04: demontáž osb desek 22 mm</b>										
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										
21.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>										
22.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>										
23.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	■	-	■	■	■	-
<i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
<b>762: Konstrukce tesařské</b>										
24.	SP	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2		-				-
<i>Plný popis: Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm</i>										
25.	SP	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2		-				-
<i>Plný popis: Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm</i>										
26.	SP	762431825	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2		-				-
<i>Plný popis: Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15 mm</i>										
27.	SP	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2		-				-
<i>Plný popis: Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 15 mm</i>										
28.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%		-				-
<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>										

#### SO\_05: demontáž svítidel (ks), přívodního kabelu

<b>021: Silnoproud</b>										
29.	SP	R1	demontáž svítidel	kus		-				-
<i>Plný popis:</i>										
30.	SP	R2	demontáž přívodního kabelu	m		-				-
<i>Plný popis:</i>										

#### SO\_06: technika - jeřáb, plošina

<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										
31.	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den						-
<i>Plný popis: Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m</i>										
32.	SP	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den						-
<i>Plný popis: Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m</i>										
33.	SP	945221111	Závěsná lávka/ klec na autojeřábu dosahu do 50 m	Sh						-
<i>Plný popis: Závěsná lávka - klec zavěšená na autojeřábu dosahu do 50 m</i>										
34.	SP	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den		-				-
<i>Plný popis: Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m</i>										
35.	S	111010011200	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6 t klopný moment 182 kNm	Sh						-
<i>Plný popis:</i>										

#### SO\_07: ostatní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										
36.	SP	R3	Zakrývání reklamních zařízení	m2		-				-
<i>Plný popis:</i>										
37.	SP	R4	Odstranění polepů ze zařízení	m2		-				-
<i>Plný popis:</i>										
38.	SP	R5	ostatní nespecifikované práce	hod		-				-
<i>Plný popis:</i>										
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>										
39.	ON	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace při zakrývání a odstraňování RZ a její předání na CD;	kpl						-
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) ostatní dokumentace</i>										
<b>V03: Zařízení staveniště</b>										
40.	ON	035103001	Pronájem ploch - skladování 10 dní	ks		-				-
<i>Plný popis: Zařízení staveniště pronájem ploch</i>										
41.	ON	035002000	Pronájem ploch, objektů - skladování 10 dní							-
<i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájem ploch, objektů</i>										
<b>V09: Ostatní náklady</b>										
42.	ON	090001000	Ostatní náklady - zajištění výdeje RZ - administrativní práce	kpl						-
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>										
<b>SO_08: DIO</b>										
<b>V03: Zařízení staveniště</b>										
43.	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi mimo obec - standardní pracovní místo TP 66 - schéma C/2	den						-
<i>Plný popis: Položka obsahuje dodání, montáž a demontáž dopravního značení schématu C/2 z TP 66 - zážení jízdního pruhu 2 x (E3a+A15+výstražné světlo typu 1), 4 x B21a, 3 x B20a 80km/h, 2 x B20a 60 Km/h, 2 x B26, 9 x oboustranná směrová deska, 1 x trojsvětlo výstražné světlo pro usměrnění dopravy)</i>										
44.	ON	034403001	Dopravní značení na staveništi v obci - standardní pracovní místo TP 66 - schéma B/3	den		-				-
<i>Plný popis: Položka obsahuje dodání, montáž a demontáž dopravního značení schématu B/3 z TP 66 - zážení jízdního pruhu 2 x (A15+výstražné světlo typu 1), 7 x oboustranná směrová deska, 1 x trojsvětlo výstražné pro usměrnění dopravy)</i>										