

*Příloha č. 3 - realizační podmínky osvětlení*

1. Vypnutí trakcí:  
Vypnutí a zpětné zapnutí trakčního trolejového vedení zajistí Objednatel, stř. 226800, [REDACTED] na základě žádosti zástupce Zhotovitele. Vždy bude vypnuto a zajištěno trolejové vedení nad všemi kolejemi dotčené lodi haly. Před zahájením prací musí být pracovníci Zhotovitele poučeni o provádění prací v blízkosti trakčního trolejového vedení odd. 250120, [REDACTED]
2. Posunutí stávajícího rozvaděče slaboproudu v zázemí vozovny:  
Toto posunutí zajistí Objednatel, odd. 200420, [REDACTED] a zašle Zhotoviteli informaci, kdy a jakým způsobem bude rozvaděč posunutý. Tím bude vytvořen prostor pro osazení nového silnoproudého rozvaděče, který je součástí montáže nového osvětlení. Bez zajištění dostatečného prostoru nebude možné rozvaděč umístit a spustit funkčnost nového osvětlení. Pokud toto posunutí nebude možné, zajistí odd. 200420, [REDACTED] po dohodě se Zhotovitelem novou polohu silnoproudého rozvaděče osvětlení.
3. Pracovní doba montáže osvětlení bude 7:30 hod – 19:00 hod každý den a vždy po skončení pracovní doby budou jednotlivé koleje uvolněny pro večerní vjezd tramvají.
4. V průběhu montáže osvětlení bude na jednotlivých kolejích zajištěno provizorní osvětlení, které zajistí Zhotovitel.
5. S demontovanými svítilny bude naloženo dle Smlouvy.
6. Pro uskladnění montážního materiálu a světel nebude zajištěn prostor v budově vozovny, ale je potvrzena možnost umístění skladového kontejneru před budovou u vjezdu do IV. lodi vozovny, které bude ze strany Objednatele určeno tak, aby nebránilo provozu stř. 226800.
7. Objednatel zajistí vždy možnost provádění nového osvětlení na dvou kolejích současně s tím, že obě koleje budou vždy uvolněny pro noční provoz.