

Rozpočet ZL6.5

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Zvýšení nasávací žaluzie VZT u hlavního vchodu školy

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 714,71

D		D2					3 310,00
1	K	Pol124	Demontáž protidešťové žaluzie 900 x 900, demontáž oblouku 90° 900 x 900	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00
2	K	Pol126	Zpětná montáž protidešťové žaluzie 900 x 900, Zpětná montáž oblouku 90° 900 x 900	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 114,32
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 630,61
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,830	463,68	3 630,61
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 264,73
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,830	168,00	1 315,44
5	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,830	305,20	2 389,72
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,132	4 239,20	559,57
D		998	Přesun hmot				218,98
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,786	278,60	218,98
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 267,69
D		751	Vzduchotechnika				3 267,69
8	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0.50 do 0.79 m2	m	1,500	1 511,60	2 267,40
9	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	678,00	678,00
10	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,314	1 026,40	322,29
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 022,70
11	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	3,000	2 340,90	7 022,70