

**Název stavby: VPI\_oprava žel.mostu Mělník ul.Legionářů**

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	31 341,96 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	7 408,73 Kč
MONTÁŽ	117 336,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 989,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	8 497,29 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	9 543,23 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykz	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 179 117,20 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	147 775,24 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	31 341,96 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě dozor na realizaci proviz.+def.přeložky	5704.00 JV
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	15036.24 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	3.00 m
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	9.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	20.00 m
MONTÁŽ			
958318 S		Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	216.00 ks
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	163.00 ks
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	163.00 ks
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	90.00 ks
955288 S		Montáž koncovky SKH	3.00 ks
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	10.00 m
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
958593 S		Provádění PEW o víkendu	1.00 ks
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	90.00 ks

955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
955251 S	Vypichování žil z kab.do 200 XN-1 čtyř.	90.00 ks
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	90.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
955206 S	Zrušení převodu na HR - 1.pár	1.00 ks
955207 S	Zrušení převodu na HR - další pár	25.00 ks
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	25.00 ks
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks
955210 S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955211 S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár	25.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	25.00 ks

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	6.00 m
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	10.00 m
316553 S		Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	3.00 ks
322272 S		Kryt dálk. napájení DSLAM pásku FK, 20Pp	1.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	18.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks
302424 S		Vložka bleskojistková FF 536 88.2	4.00 ks
315502 S		Vodič sděl. nf U 2x0,5	300.00 m