

Položkový rozpočet

Zakázka: **45-20 1.ZŠ výměna osvětlení v aule**
Kadaň

Zhotovitel: J.Š.KOMAX s.r.o.
Prunéřov čp. 378
43201 Kadaň

IČO: 25486616
DIČ:

Objednat... 1.ZŠ Kadaň
Školní
43201 Kadaň

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	50 666,60
PSV	8 258,40
MON	72 609,69
Vedlejší náklady	1 200,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	132 734,69 CZK
Základní DPH	21 %	27 874,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,31 CZK

Cena celkem: **160 609,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

23.03.2020

Datum

Popis: Výměna stávajících těles osvětlení za nová vč rozvodů v Cu.Nové poziční světlo na stěnu a nová zásuvka u oken.Rozvodu budou zasekány do stropu.Zednické zahození kabelů a malba stropu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	50 666,60	0,95600
784	Malby	PSV	8 258,40	0,02790
M21	Elektromontáže	MON	72 609,69	0,02234
VN	Vedlejší náklady	VN	1 200,00	0,00000
Celkem:			132 734,69	1,00624

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			50 666,60
1	220 26-1663.R00	Zhotovení drážky v betonu,	m	110,00000	214,00
2	611 40-3382.RT1	Hrubá výplň rýh ve střepech do 5x5 cm maltou z SMS, zdící maltou	m	110,00000	94,50
3	611 42-1131.RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	186,00000	79,80
4	612 42-1131.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	24,00000	62,20
5	612 40-3381.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	6,00000	66,00
Díl: 784		Malby			8 258,40
6	784 19-5212.R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, strop	m2	186,00000	44,40
Díl: M21		Elektromontáže			72 609,69
7	210 01-0311.RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	1,00000	86,31
8	M21-005	DMT světel	ks	20,00000	130,50
9	210 01-0338.RT2	Krabice lištová Tango, bez zapojení, včetně dodávky LKM 45	kus	2,00000	58,60
10	210 01-0535.RT3	Zapojení vodiče do wago svorky, včetně WAGO compact 3 /2273-203/	kus	30,00000	9,80
11	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	4,00000	24,20
12	210 19-0042.R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2	kus	1,00000	316,00
13	210 20-1313.R00	Svítlidlo zářivkové technické přisazené, , montáž	kus	20,00000	472,50
14	210 20-0271.R00	Svítlidlo žárovkové stěnové přisazené, 1 zdroj, montáž	kus	1,00000	810,50
15	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu stěna	m	15,00000	45,60
16	210 80-0125.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	110,00000	51,10
17	210 80-0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000	51,80
18	M21-001	svítlidlo zářivkové LUXOR 2x28/54W, materiál	ks	20,00000	2 415,97
19	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929	kus	4,00000	314,52
20	220 30-1021.R00	Lišta elektroinstalační LV 18x13, pro zásuvku	m	16,00000	65,30
21	M21-004	lišta kryt rohový 18x13	ks	6,00000	13,10
22	210 11-1014.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	1,00000	300,50
23	M21-002	wago svorka	ks	25,00000	10,20
24	M21-003	spoj mat šrouby,hmoždinky	soub	1,00000	231,50
Díl: VN		Vedlejší náklady			1 200,00
25	VN-001	zakrytí koberců	soub	1,00000	1 200,00