

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín - doplnění protipožárních k-cí dle požadavků HZS a rev. PD 02/2020

Objekt:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
N00		doplnění protipožárních k-cí				82 903,20	0,366
N01		doplnění protipožární k-cí				82 903,20	0,366
18	R18	požární ucpávky	ks	8,000	1 238,00	9 904,00	0,000
19	R19	demontáž a montáž minerálního podhledu vč. pomocného lešení do 4 m	m2	86,000	296,00	25 456,00	0,000
20	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	14,320	1 260,00	18 043,20	0,366
21	R20	výměna protipožárního sklad obvodové Al stěny vč. přípomocných prací	soubor	1,000	29 500,00	29 500,00	0,000
Celkem						82 903,20	0,366