



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89:2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ASTON – služby v ekologii, s.r.o.  
sídlo/bydliště : Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha – Nové Město

IČO: 26072602  
DIČ: CZ26072602  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo**

**(tato smlouva je realizována v rámci projektu „Podpora chráněných druhů a přírodních biotopů v areálu bývalé rotý Stožec“)**

1

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Odstranění objektů v areálu bývalé roty Stožec (dále jen „dílo“).  
Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 Podrobná specifikace díla a č. 3 Nacenený výkaz výměr.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.4 Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- 2.5 Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora chráněných druhů a přírodních biotopů v areálu bývalé roty Stožec“ – registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0009152.

## III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

## IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.





### V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že autorizovaná osoba pro pozemní stavby bude trvale přítomna na stavbě po celou dobu realizace díla. V případě nepřítomnosti této osoby je zhotovitel povinen zajistit náhradu této osoby osobou stejné nebo vyšší kvalifikace.

### VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:





- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

### **VII. Technický dozor investora**

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba pověřená výkonem technického dozoru (dále také „technický dozor“) je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

### **VIII. Cenové podmínky**

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:





Cena bez DPH	8.498.636,66Kč
21% DPH	1.784.713,70Kč
Cena vč. 21% DPH	10.283.350,36Kč

**cena celkem:**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.
- 8.6 Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně: „Předmětná služba je realizována v rámci projektu Podpora chráněných druhů a přírodních biotopů v areálu bývalé roty Stožec, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0009152.“
- 8.7 Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:
- Označení faktury a její číslo
  - Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele
  - Předmět smlouvy
  - Číslo účtu, bankovní spojení
  - Fakturovanou částku v Kč
  - Informaci, zdali je zhotovitel plátcem nebo neplátcem DPH v ČR nebo zahraničí





- Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného v ČR

### **IX. Čas plnění, lhůty**

- 9.1** Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy  
Dokončení prací: 30. 6. 2020
- 9.2** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

### **X. Financování**

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2** Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.





- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 28 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

### **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

7

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí





- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## **XII. Odevzdání a převzetí díla**

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

## **XIII. Odpovědnost za vady díla**

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
  - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.







- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

#### **XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### **XV. Protikorupční strategie**

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.





- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Přílohy:**

- 1. Podrobná specifikace díla**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Nacenený výkaz výměr**

Ve Vimperku dne .....

V Praze dne 6.3.2020

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:  
ASTON-slужby v ekologii, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a českou Operacním programem Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Příloha 1 Podrobná specifikace díla

### **Technický popis akce:**

#### **Stožec – demolice objektů v areálu bývalé roty**

na pozemku č. 997/1, 519, 520, 455, 452, 450, 453, 454 v kú. Stožec

V rámci akce se budou demolovat tyto objekty:

#### **Objekt č. 1 – Hlavní objekt o zastavěné ploše 1201 m<sup>2</sup>**

Tento objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Je zastřešen sedlovou střechou a navazuje na něj dvoupodlažní budova bývalé kuchyně, která je zastřešena taktéž sedlovou střechou. Obě konstrukce mají železobetonový skelet a obvodový plášť z keramických panelů.

#### **Objekt č. 2 – Psinec o zastavěné ploše 192 m<sup>2</sup>**

Tento objekt se sestává z vlastních kotců a z objektu přípravy, ve které je kuchyňka, sklad, sušárna a převlíkárna pro obsluhu. Objekt kotců je z ocelové konstrukce s ocelodřevěnou pultovou střechou. Objekt přípravy je zděný s pultovým krovem.

#### **Objekt SO 01 – Areál ČOV o zastavěné ploše 85 m<sup>2</sup>**

Vlastní biologická čistírna odpadních vod BC 25 je kompletní ucelený objekt, skládající se z části přítokové, aktivačního prostoru a dosazovacího prostoru. Pouze aktivační prostor je obestavěn dřevěnou konstrukcí a zastřešen sedlovou konstrukcí, která je kotvena do betonových bloků.

#### **Objekt SO 02 – Kobka MS o zastavěné ploše 108 m<sup>2</sup>**

Jedná se o podzemní objekt, bezprostředně navazující na terénní úpravy valů, opěrné zdi a terénních schodů objektu, který je zastropen stropními deskami PZD s živičnou krytinou. Na kobku navazuje atypický přístřešek z kulatin. Prvků od sloupků po krokve. Střecha je zakryta několika druhy krytin.

#### **Objekt SO 03 – Sklad MS o zastavěné ploše 58 m<sup>2</sup>**

Objekt muničního skladu MS 40 je jednopodlažní zděný objekt zastropen železobetonovými prefabrikáty PZD s pultovou střechou o mírném spádu s přesahem přes





líc zdíva. Vlatní sklad je tvořen ze tří boxů, které jsou vzájemně neprůchozí. Krytina je z pozink. Plechu.

#### **Objekt SO 04 – Hospodářská budova a hnojiště o zastavěné ploše 173 m<sup>2</sup>**

Objekt je jednopodlažní s půdním prostorem pro uskladnění sena. Dispozičně se jedná o konírnu, vepřín, přístřešek pro uskladnění vozů a náradí. Nosné zdi jsou z cihel CDm/100- Stropní konstrukce je z železobetonových panelů PZD. Střecha je sedlová s krytinou z pozink. Plechu. Součástí objektu je hnojiště a močůvková jímka. Jedná se o betonové konstrukce.

#### **Objekt SO 05 – Mycí plocha o zastavěné ploše 127 m<sup>2</sup>**

Jedná se o betonovou konstrukci z vozkového betonu tl. 220mm. Voda z plochy je svedena do revizní šachty a odtud do usazovacích betonových jímek.

#### **Objekt SO 06 – Sklad PHM o zastavěné ploše 183 m<sup>2</sup>**

Objekt sloužil k uskladňování pohon. hmot a mazadel v sudech. Objekt je rozdělen na tři části a to na sklad PHM plných nádob, prázdných obalů a příruční sklad. Před objektem je zpevněná asfaltbetonová manipulační plocha, která je přestřešena ocelovou konstrukcí. Vlastní objekt skladu je z cihelného zdiva DCm. Stropní konstrukce je z prefabrikovaných desek PZD a střecha je pultová s krytinou z trapézového plechu.

#### **Objekt SO 07 – Sklad PB o zastavěné ploše 24 m<sup>2</sup>**

Sklad PB sloužil k umístění čtyř kulových zásobníků. Zásobníky jsou rozděleny do dvou částí, každá část obsahuje dva zásobníky a regulační stanici s vlastním přečerpávacím potrubím. Sklad je oplocen. Přístup je z přední strany dvířky.

#### **Objekt SO 08 – Sklad popela o zastavěné ploše 112 m<sup>2</sup>**

Sklad se skládá z těchto částí. Sklad kuchyňských odpadků – uzavřená zděná místnost. Sklad popelnic, střední část – kotec pro psa a přístřešek pro pohotovostní vozidlo. Svislé konstrukce jsou vyžděny z tvárnic Týn. Vodorovné konstrukce vlastní plochy jsou z betonové mazaniny. Zastřešení je dřevěné s pultovým stropem a krytinou z pozinku. Plechu. Zastropen je pouze sklad kuchyňských odpadků a to z železobetonových desek PZD.

#### **Objekt SO 09 – Ostatní objekty (oplocení 616m)**


Zpevněné plochy drobné objekty o zastavěné ploše 3332 m<sup>2</sup>





Jedná se o konstrukce podrobně popsané v projektové dokumentaci.

## Příloha 2 Kontaktní údaje





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 11 Demolice - Stožec**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ASTON-slужby v ekologii, s.r.o.**

IČO: **26072602**

**Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha-Nové Město**

DIČ: **CZ26072602**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 683 563,56
PSV			308 925,95
MON			1 415 378,37
Vedlejší náklady			90 768,78
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 498 636,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 498 636,66 CZK
Základní DPH	21 %	1 784 714,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

**Cena celkem s DPH**

**10 283 351,00 CZK**

v

dne

**24.03.2020**

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Areál ČOV</b>	0	324 647	68 176	392 823	4
SO01	Areál ČOV	0	324 647	68 176	392 823	4
<b>SO02</b>	<b>Kobka MS</b>	0	184 286	38 700	222 986	2
SO02	Kobka MS	0	184 286	38 700	222 986	2
<b>SO03</b>	<b>Sklad MS</b>	0	93 180	19 568	112 748	1
SO03	Sklad MS	0	93 180	19 568	112 748	1
<b>SO04</b>	<b>Hospodářská budova a hnojiště</b>	0	473 026	99 335	572 361	6
SO04	Hospodářská budova a hnojiště	0	473 026	99 335	572 361	6
<b>SO05</b>	<b>Mycí plocha</b>	0	223 265	46 886	270 151	3
SO05	Mycí plocha	0	223 265	46 886	270 151	3
<b>SO06</b>	<b>Sklad PHM</b>	0	171 651	36 047	207 698	2
SO06	Sklad PHM	0	171 651	36 047	207 698	2
<b>SO07</b>	<b>Sklad PB</b>	0	42 318	8 887	51 204	0
SO07	Sklad PB	0	42 318	8 887	51 204	0
<b>SO08</b>	<b>Sklad popela</b>	0	164 033	34 447	198 480	2
SO08	Sklad popela	0	164 033	34 447	198 480	2
<b>SO09</b>	<b>Ostatní objekty</b>	0	1 828 344	383 952	2 212 297	22
SO09	Ostatní objekty	0	1 828 344	383 952	2 212 297	22
<b>SO10</b>	<b>Ubytovací monoblok</b>	0	4 552 901	956 109	5 509 010	54
01	Demolice	0	4 552 901	956 109	5 509 010	54
<b>SO11</b>	<b>Psinec</b>	0	376 986	79 167	456 153	4
SO11	Psinec	0	376 986	79 167	456 153	4
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	0	64 000	13 440	77 440	1
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0	64 000	13 440	77 440	1
<b>Celkem za stavbu</b>		0	8 498 637	1 784 714	10 283 350	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 726 208,42	20



11	Přípravné a přidružené práce	HSV			37 951,83	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			35 357,20	0
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			7 400,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			137 437,31	2
97	Prorážení otvorů	HSV			2 483,81	0
98	Demolice	HSV			2 634 360,60	31
ON	Ostatní náklady	HSV			64 000,00	1
712	Živičné krytiny	PSV			6 693,81	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 445,39	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			18 789,03	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 465,84	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 471,32	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			193 060,56	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			1 415 378,37	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 038 364,39	24
VN	Vedlejší náklady	VN			90 768,78	1
Cena celkem					8 498 636,66	100



## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO01	Areál ČOV
R:	SO01	Areál ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>							<b>216 685,12</b>	
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	700,00000	37,19	26 033,00	RTS 18/I	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m obkop . 700 zásyp . 700 zásyp 7,125	m3	1 547,03283	36,74	56 837,99	RTS 18/I	Indiv

		obkop . 700						
		zásyp . 700						
		zásyp 7,125						
		ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU 2*0,4*3 141592*2						
		ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU 2*0,4*3 141592*2						
		USAZOVACÍ NADRŽ A BČ25 : 5,5*2,5*3,85						
		AKTIVAČNÍ NADRŽ : 6,37*2,53*3,85+1,35*1,45*0,7						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	700,00000	5,55	3 885,00	RTS 18/I	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásyp . 700 zásyp . 7,125	m3	847,03283	21,65	18 338,26	RTS 18/I	Indiv

		ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						
		ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU 2*0,4*3 141592*2						
		ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU 2*0,4*3 141592*2						
		USAZOVACÍ NADRŽ A BČ25 : 5,5*2,5*3,85						
		AKTIVAČNÍ NADRŽ : 6,37*2,53*3,85+1,35*1,45*0,7						
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp 700 zásyp 7,125	m3	847,03283	35,08	29 713,91	RTS 18/I	Indiv
		ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU 1,5*1,5*2						

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO01	Areál ČOV
R: SO01	Areál ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU · 1,5*1,5*2		4,5				
		ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU · 1,5*1,5*2		4,5				
		ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU · 2*0,4*3,141592*2		5,03				
		ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU · 2*0,4*3,141592*2		5,03				
		USAZOVACÍ NADRŽ A BČ25 : 5,5*2,5*3,85		52,94				
		AKTIVAČNÍ NADRŽ 6,37*2,53*3,85+1,35*1,45*0,7		63,42				
6	130901102RT3	Bourání konstrukcí chlebných na MVC ve vykopávkách, baorem, včetně vytažení suti	m3	7,12500	160,21	1 141,50	RTS 18/I	Indiv
		SO01 01						
		B-B C-C": Pudorys a řez A-A":						
		ŠACHTA Š1 VČETNĚ POKLOPU ·		3,5625				
		1,5*1,5*0,25+(1,5*4)*0,25*2						
		ŠACHTA Š2 VČETNĚ POKLOPU		3,5625				
		1,5*1,5*0,25+(1,5*4)*0,25*2						
7	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávkách, baorem s kladivem, včetně vytažení suti	m3	16,64000	648,98	10 799,03	RTS 18/I	Indiv
		SO01 01						
		B-B C-C": Pudorys a řez A-A":						
		AKTIVAČNÍ NADRŽ 6,4*2,6		16,64				
8	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, baorem s kladivem, včetně vytažení suti	m3	60,00552	1 165,50	69 936,43	RTS 18/I	Indiv
		SO01 01						
		Pudorys a řez A-A": B-B C-C":						
		ŠACHTA Š3 VČETNĚ POKLOPU		3,5625				
		1,5*1,5*0,25+(1,5*4)*0,25*2						
		ŠACHTA Š4 VČETNĚ POKLOPU		1,25664				
		2*0,4*3,141592*0,2+0,8*3,141592*2*0,15						
		ŠACHTA Š5 VČETNĚ POKLOPU ·		1,25664				
		2*0,4*3,141592*0,2+0,8*3,141592*2*0,15						
		BOURANI PATEK ZASTŘEŠENÍ 2,15*0,3*10		6,45				

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO01	Areál ČOV
R: SO01	Areál ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

USAZOVACÍ NADRŽ A BČ25  
 2\*(5.5+2.5)\*0.35\*3.7+5.5\*2.5\*0.3  
 6.75\*0.1  
 AKTIVAČNÍ NADRŽ  
 2\*(6.4+2.5)\*0.25\*3.6+6.4\*2.5\*0.3  
 (2\*1.45+1.35)\*0.2\*0.65+1.45\*1.35\*0.3  
 24.845  
 0.675  
 20.82  
 1.13975

<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>								
9	00411	R1	Zajištění povolení na kácení	Soubor	1,00000	0,00	0,00	15 109,32
10	112101104R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	6,00000	283,05	1 698,30	RTS 18/ I Indiv
11	112201104R00		Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	6,00000	472,12	2 832,72	RTS 18/ I Indiv
12	11211111R00		Spálení větví všech druhů stromů	kus	6,00000	146,15	876,90	RTS 18/ I Indiv
13	162201414R00		Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	6,00000	1 332,00	7 992,00	RTS 18/ I Indiv
14	162201424R00		Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 1000 m	kus	6,00000	284,90	1 709,40	RTS 18/ I Indiv
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>								
15	831350016RAC		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 500 mm, hloubka 3,0 m	m	12,00000	2 730,60	32 767,20	RTS 18/ I RTS 16/ I

odhadovaná položka : 12

16	831350016RX1	7	Propojení kanalizace na stávající, hloubka 3,0 m	soubor	2,00000	1 295,00	2 590,00	Vlastní Indiv
----	--------------	---	--	--------	---------	----------	----------	---------------

odhadovaná položka

2

<b>Díl: 98 Demolice</b>								
17	98101111R00		Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké, včetně rozřídění odpadu	m3	132,60000	31,01	4 111,93	RTS 18/ I Indiv

Pudovys a rez A-A', B-B C-C'  
 15\*8 84  
 132,6

18	98101111RX1	1	Demontáž technologií a ocelových částí v areálu ČOV (nádržích atd.), včetně likvidace rez BB a rez CC	soubor	1,00000	16 650,00	16 650,00	Vlastní Indiv
----	-------------	---	---	--------	---------	-----------	-----------	---------------

<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>							<b>10 465,84</b>
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO01	Areál ČOV
R:	SO01	Areál ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	765323810R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na bednění, do suti B-B C-C" Pudorys a řez A-A(5,755*2)*8,84	m2	101,74840	102,86	10 465,84	RTS 18/I	Indiv
				101,75				

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>26 267,48</b>	
20	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva Zdivo . 7,125*1,8	t	12,82500	31,30	401,42	Vlastní	Indiv

21	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového Zaklady 60,0052*2,4	t	144,01248	48,10	6 927,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-------

22	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m Zdivo . 7,125*1,8 Zaklady . 60,0052*2,4	t	156,83748	62,90	9 865,08	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	----------	-------

23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,17140	118,21	611,31	RTS 18/I	Indiv
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m dřevo . 5,1714*74	t	382,66360	9,43	3 608,71	RTS 18/I	Indiv

25	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,17140	185,00	956,71	RTS 18/I	Indiv
26	979083117RX1	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, azbest	t	2,23846	118,22	264,63	Vlastní	Indiv
27	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, azbest	t	165,64604	9,43	1 562,04	Vlastní	Indiv
28	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	2,23846	925,00	2 070,58	RTS 18/I	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>324 646,89</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO01	Areál ČOV
R: SO01	Areál ČOV

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň





## Položkový rozpočet

S:	Demolice - Stožec
O:	S002 Kobka MS
R:	S002 Kobka MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>							<b>Zemní práce</b>	
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STŘOJNĚ	m3	405,00000	37,19	15 061,95	RTS 18/I	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m obkop 405	m3	824,57438	36,74	30 294,86	RTS 18/I	Indiv
						<b>85 025,37</b>		

zásyp 405 14,57  
 zásyp 405 14,57  
 zásyp : 14.57438

3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	405,00000	5,55	2 247,75	RTS 18/I	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásyp 405	m3	419,57438	13,65	5 727,19	RTS 18/I	Indiv
						<b>14,57</b>		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp 405	m3	419,57438	35,07	14 714,47	RTS 18/I	Indiv
						<b>14,57</b>		

zásyp : 14.57438

6	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách, bacem.s.kladivem, včetně vrtání suti S002	m3	14,57438	1 165,00	16 979,15	RTS 18/I	Indiv
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	----------	-------

Pudorys Řez  
 pasy : (29,6\*0,45+2,35\*0,335)\*0,88 12,41438  
 patky : 24\*0,3\*0,3 2,16

<b>Díl: 11</b>							<b>Přípravné a přidružené práce</b>	
7	00411 R1	Zajištění povolení na kácení	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	112100001RXA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	m2	70,00000	292,30	20 461,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>							<b>Bourání konstrukcí</b>	
9	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového S002	m3	14,40000	1 245,05	17 928,72	RTS 18/I	Indiv
						<b>20 461,00</b>		
						<b>31 756,80</b>		

Pudorys, Řez  
 16\*0,45\*2 14,4

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO02	Kobka MS
R: SO02	Kobka MS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	963053936RX2	Bourání ŽB schodiškových ramen a podest samonosných, včetně podkladních vrstev	m2	4,60000	311,54	1 433,08	Vlastní	Indiv

SO02 : Pudorys, Řez 4,6

4,6

11	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
12	961171010RX2	Vykližení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00	Vlastní	Indiv
13	961171110RX5	Demontáž azbestocementových konstrukcí, včetně likvidace	soubor	1,00000	3 145,00	3 145,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 98</b>	<b>Demolice</b>					<b>20 042,66</b>		
14	981011316RX2	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 60 %, MVC, včetně rozřizování odpadu	m3	55,77845	263,63	14 704,87	Vlastní	Indiv

SO02 : Pudorys, Řez

5,33\*3,25\*3,22

55,78

15	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3	171,63300	31,10	5 337,79	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	----------	-------

SO02 :

Pudorys, Řez .

68,5\*2,31+5,8\*2,31

171,63

### Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

16	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	47,94309	31,31	1 501,10	Vlastní	Indiv
		Budova 47,94309		47,94				

SO02 : Drcení odpadu z betonu železového

Základy 14,57438\*2,4

Opěra 34,56

Schodiště : 1,978

Budova 22,8657

34,98

34,56

1,98

22,87

SO02 : Vodorné přemístění suti na skládku do 1000 m

Základy 14,57438\*2,4

Opera 34,56

34,98

34,56

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO02	Kobka MS
R:	SO02	Kobka MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Schodiště 1,978		1,98				
		Budova 16.5		16.5				
		22.8657		22.87				
19	979083117R00	Vodovorné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,03729	118,22	1 186,61	RTS 18/I	Indiv
		Dřevo 6.69369		6.69				
		Ostatí suť 61.3563-35,147-22.8657,1*54		3.34				
20	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	675,88746	9,44	6 380,38	RTS 18/I	Indiv
		dřevo 6.69369*74		495,33				
		Ostatí suť 61.3563-35,147-22.8657,1*54		180,55				
21	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	2,42804	222,00	539,02	RTS 18/I	Indiv
		Ostatí suť 61.3563-35,147-22.8657		3,34				
		asfaltové pásy -0.91556		-0,92				
22	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	6,69369	185,00	1 238,33	RTS 18/I	Indiv
		Dřevo 6.69369		6,69				
23	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,91556	450,00	412,00	RTS 18/I	Indiv
		Odstřené izolační pásy 94*0.00487*2		0,92				
24	979083117RX1	Vodovorné přemístění suti na skládku do 6000 m, azbest	t	1,50000	1 187,21	1 780,82	Vlastní	Indiv
25	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, azbest	t	111,00000	9,45	1 048,95	Vlastní	Indiv
26	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	1,50000	925,00	1 387,50	RTS 18/I	Indiv
<b>Celkem</b>							<b>184 285,90</b>	

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO02	Kobka MS
R: SO02	Kobka MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO03	Sklad MS
R:	SO03	Sklad MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>							<b>31 231,04</b>	
<b>Zemní práce</b>								
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	31,00000	37,19	1 152,89	RTS 18/I	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	82,54413	36,74	3 032,67	RTS 18/I	Indiv
			obkop	31				
			zásyp	31				
			zásyp	20 54413				

3	17201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	31,00000	5,55	172,05	RTS 18/I	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	51,54413	21,76	1 121,60	RTS 18/I	Indiv
			zásyp	31				
			zásyp	20 54413				

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,54413	35,07	1 807,65	RTS 18/I	Indiv
			zásyp	31				
			zásyp	20 54413				

6	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách, bačem s kladivem, včetně vytažení suti	m3	20,54413	1 165,50	23 944,18	RTS 18/I	Indiv
			SO03					
			Pudový. Řez, Pohledy (10,15*2+4,2*4)*0,25*2,215	20 54413				

<b>Díl: 96</b>								
<b>Bourání konstrukcí</b>								
7	961171010RX1	Odpojení a zasklepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
8	961171010RX2	Vyklizení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 98</b>							<b>18 918,02</b>	
9	981011315R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC, včetně rozřídění odpadu	m3	145,04350	130,43	18 918,02	RTS 18/I	Indiv
			SO03					
			Pudový. Řez Pohledy 10,15*4,7*2,7+1,6*10,15	145,04				

<b>Díl: D96</b>								
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
10	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	46,62675	31,31	1 459,88	Vlastní	Indiv
			Budova	46,62675				

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO03	Sklad MS
R: SO03	Sklad MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	
							soustava / platnost	Cenová úroveň
11	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	132,90941	48,10	6 392,94	Vlastní	Indiv
Základy : 20,54413*2,4				49,31				
Budova 83.6035				83,6				
12	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	179,53616	62,90	11 292,82	RTS 18/1	Indiv
Základy : 20,54413*2,4				49,31				
Budova 46.62675				46,63				
Budova 83.6035				83,6				
13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,45973	118,22	1 236,55	RTS 18/1	Indiv
Ostatí suť : 140,69-46,62675-83,60352				10,46				
14	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	564,82542	9,44	5 331,95	RTS 18/1	Indiv
Ostatí suť : 10,45973*54				564,83				
15	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	9,80725	222,00	2 177,21	RTS 18/1	Indiv
10 45973-0,6524826				9,81				
16	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,65248	444,00	289,70	RTS 18/1	Indiv
Odstřané izolační pásy 66,99*0,00487*2				0,65				
<b>Celkem</b>						<b>93 180,11</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	11 Demolice - Stožec	
O:	SO04 Hospodářská budova a hnojiště	
R:	SO04 Hospodářská budova a hnojiště	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							
1	131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor:3 do 1000 m3. STROJNĚ	m3	494,00000	37,19	18 371,86	RTS 18/ I	Indiv
	Budova + hnojiště 186+308		494				
2	162301102R00 Vodotorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 137,91562	36,74	41 807,02	RTS 18/ I	Indiv
	Výkop Budova + hnojiště 186+308		494				
	Zásyp Budova + hnojiště : 186+308		494				
	Základy budovy : (19,375*2+6 7*5)*1,5*0 575		62,32				
	hnojiště : 3*7,3*4		87,6				
3	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	494,00000	5,55	2 741,70	RTS 18/ I	Indiv
	Zásyp Budova + hnojiště : 186+308		494				
4	167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	643,91562	21,76	14 011,60	RTS 18/ I	Indiv
	Zásyp Budova + hnojiště : 186+308		494				
	Základy budovy : (19,375*2+6,7*5)*1,5*0,575		62,32				
	hnojiště : 3*7,3*4		87,6				
5	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	643,91562	35,07	22 582,12	RTS 18/ I	Indiv
	Zásyp Budova + hnojiště 186+308		494				
	Základy budovy : (19,375*2+6 7*5)*1,5*0,575		62,32				
	hnojiště : 3*7,3*4		87,6				
6	130901123RT3 Bourání konstrukci ze železobetonu ve výkopkách, bagrem s kladivem, včetně vytažení sutě	m3	112,09013	1 165,50	130 641,05	RTS 18/ I	Indiv
	SO04						
	Pudovys : Řez, Krov, Hnojiště						
	Hnojiště		49 7745				
	3*7 3*0,55+(3+7,3)*2*3,4*0,3+(9,1*4,8)*0,3+7,3*1,65*0,3						
	Základy budovy (19,375*2+6,7*5)*1,5*0,575		62,31563				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukci</b>						<b>14 800,00</b>	
7	961171010RX1 Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
8	961171010RX2 Vykližení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	12 950,00	12 950,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO04	Hospodářská budova a hnojiště
R:	SO04	Hospodářská budova a hnojiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 98 Demolice</b>								
9	981011316R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC, včetně rozřídění odpadu	m3	694,49687	151,52	105 230,17	RTS 18/1	Indiv
						<b>105 230,17</b>		

Pudorys, Řez Krov, Hnojiště . 19 375\*6,7\*5.35

K9-1,5

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
10	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	213,27075	31,31	6 677,51	Vlastní	Indiv
						<b>122 840,22</b>		

Budova . 213,27075								
11	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železobetonového	t	448,11131	48,10	21 554,15	Vlastní	Indiv
						<b>269,02</b>		

Základy : 112,09013\*2,4

Budova 179,09								
12	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	661,38206	62,90	41 600,93	RTS 18/1	Indiv
						<b>213,27</b>		

Základy 112,09013\*2,4

Budova 179,09								
13	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	59,05722	118,22	6 981,74	RTS 18/1	Indiv
						<b>16,43</b>		

Dřevo : 16,432

Ostatí suť . 451,42297-16.432-213,27075-179,095								
14	979083119R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 517,72988	9,45	33 242,55	RTS 18/1	Indiv
						<b>2301,76</b>		

Dřevo 16,432\*74

Ostatí suť 42,62522*54								
15	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	16,43200	185,00	3 039,92	RTS 18/1	Indiv
						<b>1215,97</b>		

Dřevo 16,432\*74

16	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	41,36117	222,00	9 182,18	RTS 18/1	Indiv
						<b>42,63</b>		

Ostatí suť . 451,42297-16.432-213,27075-179,095

asfalt pás -1 26404746

17	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	1,26405	444,00	561,24	RTS 18/1	Indiv
						<b>1,26</b>		

Odstraněné izolační pásy 129 779\*0,00487\*2



## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO04	Hospodářská budova a hnojiště
R:	SO04	Hospodářská budova a hnojiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>								
							<b>473 025,74</b>	

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO05	Mycí plocha
R: SO05	Mycí plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	(3.141592*0.5*0.5*0.3+3.141592**0.8*0.15)							
				0,61261				

Díl: 96		1 850,00	
<b>Bourání konstrukcí</b>			
8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor
			1,00000
			1 850,00
			1 850,00
<b>Díl: 98</b>			
<b>Demolice</b>			
9	981011111RX1	Demontáž technologií a ocelových částí , včetně likvidace	soubor
			1,00000
			29 600,00
			29 600,00
<b>Díl: D96</b>			
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
10	979096112U00	Drcení odpadu z betonu prostého	t
			36,28800
			39,59
			1 436,64
			1 436,64
			23 579,41
			23 579,41
			36,29
			15,12*2,4
			178,92130
			48,10
			8 606,11
			8 606,11
			178,92
			74,55054*2,4
			62,90
			13 536,66
			13 536,66
			36,29
			15,12*2,4
			178,92
			74 55054*2,4

**Celkem** **223 265,42**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO05	Mycí plocha
R: SO05	Mycí plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
<b>Zemní práce</b>							<b>168 236,01</b>	
1	13120112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	334,00000	37,19	12 421,46	RTS 18/1	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	814,80000	36,74	29 935,75	RTS 18/1	Indiv

obkop 334  
 zásyp 334  
 zásyp řez 9,3\*6 55,8  
 zásyp řez 26\*3,5 91

3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	334,00000	5,55	1 853,70	RTS 18/1	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	480,80000	21,76	10 462,21	RTS 18/1	Indiv

zásyp 334  
 zásyp řez 9,3\*6 55,8  
 zásyp řez 26\*3,5 91

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	480,80000	35,07	16 861,66	RTS 18/1	Indiv
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------	-------

zásyp 334  
 zásyp řez 9,3\*6 55,8  
 zásyp řez 26\*3,5 91

6	13090112RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopkách, baorem s kladivem, včetně vytažení suti SO05	m3	15,12000	648,98	9 812,58	RTS 18/1	Indiv
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	----------	-------

Pudorys, Rezy . 4,2\*3,6

7	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopkách, baorem s kladivem, včetně vytažení suti SO05 :	m3	74,55054	1 165,50	86 888,65	RTS 18/1	Indiv
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	----------	-------

Pudorys, Rezy .  
 5,2\*2,2+126\*0,42 64,36  
 2\*(3,141592\*0,75\*0,75\*0,3+3,141592\*1,5\*2,7\*0,15) 4,87732  
 3,141592\*0,75\*0,75\*0,3+3,141592\*1,5\*2,4\*0,15 2 2266  
 2\*(3,141592\*0,75\*0,75\*0,3+3,141592\*1,5\*1\*0,15) 2,474

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO06	Sklad PHM
R:	SO06	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
<b>Zemní práce</b>							<b>70 431,24</b>	
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3. STROJNĚ	m3	110,00000	37,19	4 090,90	RTS 18/ I	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m obkop 110	m3	260,82040	36,74	9 582,54	RTS 18/ I	Indiv
				zasyp : 110				
				základy : 40 8204				

3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	110,00000	5,55	610,50	RTS 18/ I	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásyp 110	m3	150,82040	21,76	3 281,85	RTS 18/ I	Indiv
				základy : 40,8204				

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp : 110	m3	150,82040	35,07	5 289,27	RTS 18/ I	Indiv
				základy : 40,8204				

6	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách, bourám s kladivem, včetně vytažení sutí SO06	m3	40,82040	1 165,50	47 576,18	RTS 18/ I	Indiv
				základy : 40,8204				

<b>Díl: 96</b>								
<b>Bourání konstrukcí</b>							<b>7 400,00</b>	
7	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
8	961171010RX2	Vykližení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	5 550,00	5 550,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 98</b>							<b>15 841,45</b>	
9	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 %, včetně rozřezání sutí SO06	m3	163,41500	96,94	15 841,45	RTS 18/ I	Indiv
				základy : 163,41				

<b>Díl: 767</b>								
<b>Konstrukce zámečnické</b>							<b>45 648,03</b>	
10	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, ponechání v areálu	kg	7 911,27000	5,77	45 648,03	RTS 18/ I	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO06	Sklad PHM
R:	SO06	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SO06								
Pudorys, Rez Pohled 2*4*6,6*29,4+2*4*15*29,4+10*12,15*14,3+15*12,15*6								
<b>Díl: D96</b>								
11	97909611U00	Drcení sutí a vybouraných hmot	t	70,22925	31,30	32 330,14	Vlastní	Indiv
				Budova 70,22925				
12	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	119,28396	48,10	5 737,56	Vlastní	Indiv
				Základy 40,8204*2,4				
				Budova 21,315				
13	979083112R00	Vodrobné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	189,51321	62,90	11 920,38	RTS 18/1	Indiv
				Budova 70,22925				
				Základy 40,8204*2,4				
				Budova 21,315				
14	979083117R00	Vodrobné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,67550	118,22	1 734,94	RTS 18/1	Indiv
				Ostatí sutí 106,21975-70,22925-21,315				
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	792,47700	9,44	7 480,98	RTS 18/1	Indiv
				Ostatí sutí 14,6755*54				
16	979999999R00	Poplatek za skládku s přiměsí	t	14,67550	222,00	3 257,96	RTS 18/1	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>171 650,86</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO06	Sklad PHM
R: SO06	Sklad PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň





## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO07	Sklad PB
R:	SO07	Sklad PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>							<b>4 798,93</b>	
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	24,00000	13,99	335,76	RTS 18/I	Indiv
SO07								

nárys situace · Pudorys  
8\*3

24

2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	129,50000	12,28	1 590,26	RTS 18/I	Indiv
SO07								

nárys situace · Pudorys  
14\*9,25

129,5

3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	30,70000	36,74	1 127,92	RTS 18/I	Indiv
SO07								

nárys situace · Pudorys  
zásyp · 24\*0,2+129,5\*0,2

36,7

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	30,70000	21,76	668,03	RTS 18/I	Indiv
SO07								

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,70000	35,08	1 076,96	RTS 18/I	Indiv
SO07								

nárys situace · Pudorys  
zásyp · 24\*0,2+129,5\*0,2

36,7

<b>Díl: 11</b>							<b>2 381,51</b>	
6	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	129,50000	15,13	1 959,34	RTS 18/I	Indiv
SO07								

nárys situace · Pudorys  
14\*9,25

129,5

7	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	129,50000	3,26	422,17	RTS 18/I	Indiv
SO07								

### Díl: 96 Bourání konstrukcí

**4 576,90**

8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
9	962052314RX1	Bourání železobetonových sloupů veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí	kus	2,00000	1 363,45	2 726,90	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO07	Sklad PB
R:	SO07	Sklad PB

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SO07

Pudorys

2

2

<b>Díl: 98</b>							
<b>Demolice</b>							
10	981014416R00	Demolice budov mechanizací, beton, konstr. do 35 %, včetně rozřídění odpadu	m3	2,92250	190,18	555,80	RTS 18/I
						Indiv	
		nárys situace : Pudorys					
		Regulační stanice : 1,67*1*1,75					
		2,92					
						<b>555,80</b>	

<b>Díl: 767</b>							
<b>Konstrukce zámečnické</b>							
11	767996905R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, ponecháno v areálu	kg	4 260,00000	5,77	24 580,20	RTS 18/I
						Indiv	
		nárys situace : Pudorys					
		Demontáž kulových zásobníků : 4*1065					
		4260					
						<b>24 580,20</b>	

<b>Díl: D96</b>							
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
12	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	16,57930	48,10	797,46	Vlastní
						Indiv	
		panely : 9,792					
		Budova : 1,9873					
		Sloupy : 4,8					
						<b>5 424,34</b>	

13	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	73,55930	62,90	4 626,88	RTS 18/I
						Indiv	
		panely : 9,792					
		Budova : 1,9873					
		Sloupy : 4,8					
		kamenivo : 56,98					
						<b>4 626,88</b>	

<b>Celkem</b>						<b>42 317,68</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO07	Sklad PB
R: SO07	Sklad PB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň



## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO08	Sklad popela
R: SO08	Sklad popela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová soustava / úroveň
<b>Díl: 1</b>							<b>61 263,40</b>	
<b>Zemní práce</b>								
1	13120112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	110,00000	37,19	4 090,90	RTS 18/I	Indiv
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	253,01250	36,74	9 295,68	RTS 18/I	Indiv
				obkop 110				
				zásyp 110				
				zásyp : 33,0125				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	110,00000	5,55	610,50	RTS 18/I	Indiv
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	143,01250	21,75	3 110,52	RTS 18/I	Indiv
				Zemina 110				
				Suť 33,0125				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,01250	35,08	5 016,88	RTS 18/I	Indiv
				zásyp 110				
				zásyp 33,0125				
6	1113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	45,00000	14,73	662,85	RTS 18/I	Indiv
				SO07.02				
				Rozebrání dlažby 45				
7	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopkách, bagrem s kladivem, včetně vytažení suší	m3	33,01250	1 165,50	38 476,07	RTS 18/I	Indiv
				SO07.02 a SO07.03				
				Pasy ( 18,5*2+3,5*2+2,94*3)*1,25*0,5	33,0125			
<b>Díl: 96</b>							<b>14 800,00</b>	
<b>Bourání konstrukcí</b>								
8	961171010RX1	Odpojení a zastavení veškerých sítí	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
9	961171010RX2	Vykližení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	12 950,00	12 950,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 98</b>							<b>53 680,99</b>	
10	981011314R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC, včetně rozřídění odpadu	m3	197,48750	106,00	20 933,68	RTS 18/I	Indiv
				SO07.02 a SO07.03				
				Vrchní část 18,5*3,5*3,25+2,85y2	197,49			

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO08	Skład popela
R: SO08	Skład popela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	767581802RX1	Demontaž podhledů - azbestocementové desky tl. 10mm	m2	49,56000	436,79	21 647,31	Vlastní	Indiv
				49,56				
				(2,5+6,425+2+5,875)*2,95				
12	98601111RX5	Odvoz a likvidace skládek v okolí objektu	soubor	1,00000	11 100,00	11 100,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>						<b>34 288,80</b>		
13	97909611U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	53,46000	31,31	1 673,83	Vlastní	Indiv
				53,46				
14	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	104,63500	48,10	5 032,94	Vlastní	Indiv
				6,21				
				98,42				
Zaklady 79+19,425								
15	979083112R00	Vodovorné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	158,09500	62,90	9 944,18	RTS 18/1	Indiv
				53,46				
				6,21				
				98,42				
Zaklady 79+19,425								
16	979083117R00	Vodovorné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	18,96758	118,22	2 242,35	RTS 18/1	Indiv
				18,97				
				Ostatní sut' 88,86938-53,46-19,425+2,9832				
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 024,24932	9,44	9 668,91	RTS 18/1	Indiv
				1024,25				
18	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,53570	444,00	237,85	RTS 18/1	Indiv
				0,54				
				Odstřané izolační pásy (110)*0,00487				
19	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	6,45456	185,00	1 194,09	RTS 18/1	Indiv
20	979999999R00	Poplatek za skládku suti s příměsí azbest	t	18,43188	222,00	4 091,88	RTS 18/1	Indiv
				18,43				
21	979083117RX1	Vodovorné přemístění suti na skládku do 6000 m, azbest	t	0,02375	118,22	2,81	Vlastní	Indiv
22	979083191RX2	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, azbest	t	1,75750	9,44	16,59	Vlastní	Indiv
23	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,19824	925,00	183,37	RTS 18/1	Indiv

### Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO08	Skład popela
R: SO08	Skład popela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>								
							<b>164 033,19</b>	

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S:	Demolice - Stožec
O:	Ostatní objekty
R:	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>							<b>461 132,74</b>		
1	113105113RX1	Rozebrání dlažeb včetně lože z MC, spáry s MC	m2	480,00000	116,37	55 857,60	Vlastní	Indiv	
C02									
lože z cementové malty tl 50mm · Dlaždice betonové tl. 50mm·480							480		
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	480,00000	10,21	4 900,80	RTS 18/I	Indiv	
C02									
Štěrkodír · 480							480		
3	113231536RX1	Bourání odvodňovacího žlabu, š.590 mm, včetně lože	m	475,00000	34,15	16 221,25	Vlastní	Indiv	
C02									
Odstranění betonových žlabových tvárníc · 475							475		
4	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	26,00000	317,09	8 244,34	RTS 18/I	Indiv	
C02									
Demolice betonové plochy · 26							26		
5	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	89,66000	18,69	1 675,75	RTS 18/I	Indiv	
C02									
14,79+12,63+4 97+42,27+15							89,66		
6	113151313R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	2 560,00000	36,12	92 467,20	RTS 18/I	Indiv	
C02									
2560							2560		
7	113109405RX1	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, žvíce tl.4 cm	m2	2 560,00000	8,33	21 324,80	Vlastní	Indiv	
C02									
2560							2560		
8	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	2 560,00000	8,18	20 940,80	RTS 18/I	Indiv	
C02									
2560							2560		
9	113202111R00	Vytřání obrub obrubníků silničních	m	594,10000	28,05	16 664,51	RTS 18/I	Indiv	

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO09	Ostatní objekty
R: SO09	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C02 45+12+8,3+8,3+28+5,5+20+6+44+5+11+6+10+9+20+6+6 +9 Komunikace : (36+27)*2+35 Komunikace : 65+8+7 Komunikace : 3+11+50+10 Lemování hřiště : 20			259,1			
10	113107430RX1	Odstranění souvrství hřiště (povrch antuka)	m2	1 510,00000	12,25	18 497,50	Vlastní	Indiv
		C02 1510		1510				
11	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	705,00000	16,09	11 343,45	RTS 18/I	Indiv
		C02 PSI CVIČIŠTĚ : 550 ODSTRANĚNÍ DRCENÉHO KAMENIVA 155		550 155				
12	113204111RX1	Výhraní obrubníků z kulatiny	m	173,70000	18,72	3 251,66	Vlastní	Indiv
		79,25*2+7,6*2		173,7				
13	113231536RX2	Bourání odvodňovacího žlabu, včetně podkladních vrstev	m	43,06000	48,84	2 103,05	Vlastní	Indiv
		C02 oDSTRANĚNÍ ŽLABU 420x120 MM 43,06		43,06				
14	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	11,70000	20,91	244,65	RTS 18/I	Indiv
		C02 zásyp jáma (1,8+2,7)*1,3*2		11,7				
15	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, baorem s kladivem, včetně vytažení sutí	m3	4,01600	1 165,50	4 680,65	RTS 18/I	Indiv
		C02 Demolice kamenné zidky včetně stříšky : (4,2)*0,8*0,6 Kamenné pilře u brány : 1,5*0,5*0,8*2 pačky 0,5*0,5*0,8*4		2,016 1,2 0,8				
16	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	7 014,00000	10,84	76 031,76	RTS 18/I	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	11 Demolice - Stožec
O:	SO09 Ostatní objekty
R:	SO09 Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

C02

Plochy dle legendy

480+280+26+35+26+2560+1510+550+155

SO10 : 1200

SO11 : 192

5622

1200

192

17	131201112R00	Hlubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	40,00000	37,19	1 487,60	RTS 18/1	Indiv
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,00000	5,55	222,00	RTS 18/1	Indiv
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 121,75000	21,76	24 409,28	RTS 18/1	Indiv

C02

zásyp jámou psi cvičiště 10

zásyp jáma 6

zásyp lapol · 2.2\*1,5\*2 6,6

Dlažby · 480\*0,25 120

Žlabovky · 280\*0,25 70

Betonová plocha · 26\*0,3 7,8

Schodiště · (35+26)\*0,3 18,3

Živce 2560\*0,18 460,8

Hřiště 820\*0,3 246

Cvčiště 550\*0,25 137,5

Drcené kamenivo 155\*0,25 38,75

20	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 121,75000	36,74	41 213,10	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	-------

C02

zásyp jámou psi cvičiště 10

zásyp jáma : 6 6

zásyp lapol · 2.2\*1,5\*2 6,6

Dlažby 480\*0,25 120

Žlabovky · 280\*0,25 70

Betonová plocha · 26\*0,3 7,8

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO09	Ostatní objekty
R: SO09	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Schodiště : (35+26)*0,3		18,3				
		Živice 2560*0,18		460,8				
		Hříště : 820*0,3		246				
		Cvičiště : 550*0,25		137,5				
		Drcene kamenivo 155*0,25		38,75				
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuněním	m3	1 121,75000	35,08	39 350,99	RTS 18/1	Indiv

C02 :

zásyp jámou psi cvičiště	10
zásyp jáma	6
zásyp lapol 2,2*1,5*2	6,6
Dlažby 480*0,25	120
Žlabovky 280*0,25	70
Betonová plocha .26*0,3	7,8
Schodiště : (35+26)*0,3	18,3
Živice 2560*0,18	460,8
Hříště : 820*0,3	246
Cvičiště : 550*0,25	137,5
Drcene kamenivo 155*0,25	38,75

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce		0,00
22	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	0,00 RTS 18/1 Indiv
23	55342344R	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	0,00 RTS 18/1 Indiv
24	55342347R	Vzpěra plotová komaxit 2500/38x1,5 mm	0,00 RTS 18/1 Indiv
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		0,00
25	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	0,00 RTS 18/1 Indiv

C02 :

Dle TZ : 72

72

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>41 668,61</b>
----------------	---------------------------	------------------

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO09	Ostatní objekty
R: SO09	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	1,26000	261,22	329,14	RTS 18/I	Indiv

C02:

Demolice kamenné zidky včetně stříšky : (4,2\*0,6\*0,5

1,26

27	962025151R00	Bourání pilířů kamenných	m3	3,90000	492,47	1 920,63	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	--------------------------	----	---------	--------	----------	----------	-------

C03

Kamenné pilíře u brány : 1,5\*0,5\*2,6\*2

3,9

28	962052314RX1	Bourání železobetonových sloupů včetně základových konstrukcí	kus	7,00000	1 363,45	9 544,15	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

C02

ŽB SLOUP : 5

5

VO SLOUP : 2

2

29	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,96000	1 245,05	4 930,40	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	----------	-------

C02

Demolice opěrné stěny včetně základových konstrukcí osazených do I profilů : 3\*1,7\*0,3

1,53

3\*2,7\*0,3

2,43

30	962052314RX2	Odstranění elektrických rozvaděčů	kus	3,00000	1 363,45	4 090,35	Vlastní	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

C03:

3

31	962052314RX3	Odstranění překážek psího cvičiště včetně likvidace podkladních vrstev	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

C02:

1

32	962053936RX1	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných, včetně podkladních vrstev	m2	61,00000	311,54	19 003,94	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

C03

hnědá šrafa : 26

26

tmavězlutá šrafa : 35

35

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>							<b>2 483,81</b>
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO09	Ostatní objekty
R:	SO09	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 18/ I	Cenová úroveň
33	97607111R00	Vybourání kovových zábradlí a mader, ponecháno v areálu	m	49,00000	50,69	2 483,81	RTS 18/ I	Indiv
C02								
zábradlí schodiště, hřiště . 49								
<b>Díl: 98 Demolice</b>							<b>84 760,00</b>	
34	981512114RX6	Demolice Lapolu , včetně likvidace	soubor	1,00000	5 180,00	5 180,00	Vlastní	Indiv
C03								
Šoupě 1								
35	981512114RX8	Demolice udímy, včetně likvidace	soubor	1,00000	555,00	555,00	Vlastní	Indiv
C03								
Šoupě 1								
36	981512114RX1	Bourání vrchních částí šachet a vpustí, včetně rozřídění odpadů	soubor	29,00000	1 800,00	52 200,00	Vlastní	Indiv
C02								
29								
37	981512114RX1b	D+M železobetonové poklopy dle PD (TZ str.20)	soubor	29,00000	925,00	26 825,00	Vlastní	Indiv
C02								
29								
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>122 832,33</b>	
38	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	3,00000	485,81	1 457,43	RTS 18/ I	Indiv
C02								
Brány . 3								
39	767914830RX7	Demontáž a likvidace oplocení H 2,2 m, včetně sloupků, dřevěné výplně, podhrabů a základů	m	360,00000	215,71	77 655,60	Vlastní	Indiv
C02								
Demolice oplocení včetně základů . 360								
40	767914830RX4	Demontáž a likvidace oplocení H 2,2 m včetně sloupků, ostn. drátů, drátěné pletivo, základů	m	280,00000	112,10	31 388,00	Vlastní	Indiv
C02								

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec							
O:	SO09	Ostatní objekty							
R:	SO09	Ostatní objekty							
250									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
280									
41	767914830RX8	Demolice oplocení včetně základu	m	80,00000	141,71	11 336,80	Vlastní	Indiv	
C03									
Demolice oplocení včetně základu : 80									
42	767996803R00	Demontáž a likvidace oplocení , včetně sloupků, dřevěné výplně a základů	kg	130,00000	7,65	994,50	RTS 18/I	Indiv	
C03									
Demolice oplocení včetně základu - dřevěné : 80									
130									
Demolice ocelového nosiče vřávek : 130									
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
43	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	698,80540	48,10	33 612,54	Vlastní	Indiv	
281,28									
Dlažby : 281,28									
163,88									
Žlab : 163,875									
18,72									
Betonová plocha : 18,72									
160,4									
Obnuba : 160,4									
45,79									
Schodiště : 45,792									
9,6									
Osvětlení : 9,6									
9,64									
základy : 4,016*2,4									
9,5									
stěny : 9,5									
44	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	2 792,90940	62,90	175 674,00	RTS 18/I	Indiv	
2792,91									
Celková suť : 2792,9094									
45	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1 043,11510	118,22	123 317,07	RTS 18/I	Indiv	
313,12									
Ostatní suť : 3106,0245-2792,9094									
730									
Odhadovaný přebytek sutí : 730									
46	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	62 590,51740	9,44	590 854,48	RTS 18/I	Indiv	
23170,52									
Ostatní suť : 313,1151*74									
39420									
Odhadovaný přebytek sutí : 730*54									
47	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	796,12260	222,00	176 739,22	RTS 18/I	Indiv	

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO09	Ostatní objekty
R: SO09	Ostatní objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Ostatní suř : 313,1151-225,28-21,7125									
Odhadovany přebytek suř : 730									
48	979990112R00	Poplatek za skládku suř - obalované kam. - asfalt	t	225,28000	49,95	11 252,74	RTS 18/1	Indiv	
Živice : 225 28									
49	979990161R00	Poplatek za skládku suř - dřevo	t	21,71250	185,00	4 016,81	RTS 18/1	Indiv	
<b>Celkem</b>							<b>1 828 344,35</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO10	Ubytovací monoblok
R: 01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
1	122201403R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 10000 m3 2100*0,2	m3	420,00000	20,29	8 521,80	RTS 18/1	Indiv
						<b>235 852,29</b>		

2	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemniku v hor. 3	m3	420,00000	7,20	3 024,00	RTS 18/1	Indiv
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	420,00000	98,79	41 491,80	RTS 18/1	Indiv
4	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu do 1 : 5	m3	420,00000	93,07	39 089,40	RTS 18/1	Indiv
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním s použitím předcmené stavební soli	m3	3 441,87000	35,38	121 773,36	RTS 18/1	Indiv
6	180401213R00	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:1	m2	2 100,00000	6,00	12 600,00	RTS 18/1	Indiv
7	181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm pozemek po demolici bude tarován zeminou v tl 15 cm	m2	2 100,00000	3,31	6 951,00	RTS 18/1	Indiv

celková výměra i z okolní plochou využitou pro demolici : 2100

8	00572407R	Směs travní do sucha balení 25 kg PROFIL	kg	63,00000	38,11	2 400,93	RTS 18/1	Indiv
						spotřeba 30 g/m2 : 2100*0,03		
						63		

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce</b>								
9	989001001	Odpojení objektu od elektropřípojky	soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00	Vlastní	Indiv
						<b>7 400,00</b>		

V ceně je odpojení objektu od elektropřípojky v hlavním rozvaděči :

Přezkoušení vnitřních rozvodů před zahájením demolačních prací : 1

10	989001002	Odpojení objektu od areálového rozvodu vody	soubor	1,00000	3 700,00	3 700,00	Vlastní	Indiv
						<b>2 232 081,59</b>		
<b>Díl: 98 Demolice</b>								
11	981133713R00	Demolice hal mechanizací, ŽB, konstrukce do 20 % budova	m3	14 084,29160	105,45	1 485 188,55	RTS 18/1	Indiv
						7812,97		
						1395,57		
						415,58		
						448,43		

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO10	Ubytovací monoblok
R: 01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,1*25,9*3,2		1334,37				
		10,1*7,9*2,2		175,54				
		2,2*1,5*4,5		14,85				
		7,9*1,35*3,2		34,13				
		13*1,24*1,2		19,34				
		3,2*5,2*0,9		14,98				
		16,1*25,9*5,8		2418,54				
12	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý	m3	289,73740	828,80	240 134,36	RTS 18/1	Indiv
		:venkovní okapový chodník:						
		0 15*2,0*25,9+0,6+1,5)		8,4				
		0 15*(16,2*1,5+16,1*1,5+3,6*0,9+3,7*0,3+3,4*0,3+1,5*52,31)		19,84				
		0,15*(0,6*15,9+43,9*1,5+8 1*0,6)		12,04				
		:bourání základu						
		0,75*1,15*(51,41+15,9+9,6+18+16*25,9+9,6+43,4)		163,71				
		1,3*0,45*(43,6+6+8,7+14,7+9,5+9,1)		53,59				
		0,8*0,75*(40,8+5,3)		27,66				
		1,5*2,5*1,2		4,5				
13	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	267,96580	1 751,95	469 462,68	RTS 18/1	Indiv
		:železobetonové patky						
		(2,2*2,2*0,4+1,85*1,85*0,3+1*1*0,45)*12		40,95				
		(2,35*2,35*0,55+1,85*1,85*0,3+0,65*0,65*0,45)*11		46,8				
		(2,4*2,4*0,55+1,9*1,9*0,3+1*1*0,45)*8		37,61				
		(2,1*2,1*0,6+1,9*1,9*0,3+1,05*1,05*0,45)*8		33,8				
		(2,1*2,1*0,8+1,95*1,95*0,3+1,05*1,05*0,7)*13		70,73				
		(2,25*2,25*0,8+1,85*1,85*0,3+0,95*0,95*0,7)*3		17,13				
		(2,55*2,55*0,8+1,9*1,9*0,3+1*1*0,7)*3		20,95				

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO10	Ubytovací monoblok
R: 01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	9801	Demontáže zařizovacích předmětů ZTI a rozvodů ÚT vč. topných těles	hod	320,00000	66,60	21 312,00	Vlastní	Indiv
				320				
předpoklad - 10 pracovních dnu, 4 dělníci, 8 pracovních hodin, 10*4*8								

15	9802	Demontáže elektroinstalace	hod	240,00000	66,60	15 984,00	Vlastní	Indiv
				240				
předpoklad 10 pracovních dnu, 3 dělníci, 8 pracovních hodin, 10*3*8								

<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>								
16	712600831R00	Odstranění živič. krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	1 556,70000	4,30	6 693,81	RTS 18/I	Indiv
				<b>6 693,81</b>				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>								
17	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	3 040,42000	12,09	36 758,68	RTS 18/I	Indiv
18	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	618,47000	15,17	9 382,19	RTS 18/I	Indiv
19	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	741,57000	18,24	13 526,24	RTS 18/I	Indiv
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	1 483,13000	9,29	13 778,28	RTS 18/I	Indiv
				<b>18 789,03</b>				

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
21	764312832R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 45°	m2	1 556,70000	9,29	14 461,74	RTS 18/I	Indiv
22	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	129,00000	5,66	730,14	RTS 18/I	Indiv
23	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rs 330 mm, do 30°	m	129,80000	7,66	994,27	RTS 18/I	Indiv
24	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	12,00000	48,10	577,20	RTS 18/I	Indiv
25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rs od 100 do 330 mm	m	264,52000	5,55	1 468,09	RTS 18/I	Indiv
26	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rs od 250 do 330 mm	m	74,40000	3,70	275,28	RTS 18/I	Indiv
27	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	76,30000	3,70	282,31	RTS 18/I	Indiv
				<b>6 471,32</b>				
28	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	290,10000	5,55	1 610,06	RTS 18/I	Indiv
				290,1				

29	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	290,10000	5,55	1 610,06	RTS 18/I	Indiv
30	766421812R00	Demontáž obložení podhledu panely nad 1,5 m2	m2	292,90000	5,55	1 625,60	RTS 18/I	Indiv
				292,9				
31	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	292,90000	5,55	1 625,60	RTS 18/I	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	Demolice - Stožec
O:	SO10 Ubytovací monoblok
R:	01 Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
32	167101102R00	Nakládání předrcené suti v množství nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7 011,25947	10,36	72 636,65	RTS 18/I	Indiv
33	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km směsná stavební suť 350 asfaltové pásy PVC 10,00 krov 73,03 truhlářské prvky 13,05 stavební keramika 1,5 skleněné tvárnice, skleněné výplně 4 vznikla stavební suť - předrcená částečně použít pro zásyp stavební jámy 7011 25947 pře počet tonáže drčené suti na m <sup>3</sup> - přepočet 1m <sup>3</sup> /1,7t množství potřebné pro zásyp stavební jámy - přesun z mezidoplně do stavební jámy 3441,87*1,7	t	1 611,66047	4,44	7 155,77	RTS 18/I	Indiv
<b>1 881 398,42</b>								

34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Odvoz na skládku Vímperk - dopravní vzdálenost 32 km : 32*1811,65047	t	51 573,13504	5,18	267 148,84	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	------------	----------	-------

35	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m množství potřebné pro zásyp stavební jámy - přesun z mezidoplně do stavební jámy 3441,87*1,7	t	5 851,17900	4,07	23 814,30	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	----------	-------

36	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m přemístění veškeré suti na určenou deponii pro třídění a drcení suti	t	7 463,43947	62,90	469 450,34	RTS 18/I	Indiv
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	----------	-------

		stavební suť 7361,26						
		asfaltové pásy PVC 10,00	10					
		krov 73,03	73,03					
		truhlářské prvky 13,05	13,05					
		stavební keramika 1,5	1,5					
		skleněné tvárnice, skleněné výplně 4	4					
		minerální vata, tepelná izolace 0,6	0,6					

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO10	Ubytovací monoblok
R: 01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 611,66047	40,99	66 061,96	RTS 18/I	Indiv
38	979093111R00	Uložení sutí na skládce bez zhutnění	t	1 611,66047	9,25	14 907,86	RTS 18/I	Indiv
39	9701	Předrcen stavební sutí	t	7 011,25947	31,31	219 522,53	Vlastní	Indiv
				7361,26				
				-350				

vzniklá stavební suť 7361,25947

předpoklad směsné stavební sutí - bez možnosti drcení : -

40	9702	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	1 133,98028	222,00	251 743,62	Vlastní	Indiv
41	9704	Poplatek za uložení směsného materiálu	t	350,00000	444,00	155 400,00	Vlastní	Indiv
42	9705	Poplatek za uložení asfaltových pásů a lepenek na skládce	t	10,01000	444,00	4 444,44	Vlastní	Indiv
43	9706	Poplatek za uložení minerální vaty na skládce	t	0,60000	444,00	266,40	Vlastní	Indiv
44	9707	Poplatek za uložení na skládce - dřevo	t	73,03000	296,00	21 616,88	Vlastní	Indiv
45	9708	Poplatek za uložení na skládce - truhlářské prvky	t	13,05000	296,00	3 862,80	Vlastní	Indiv
46	9709	Poplatek za uložení na skládce - stavební keramika	t	1,50000	296,00	444,00	Vlastní	Indiv
47	9710	Poplatek za uložení na skládce - skleněné tvárnice, skleněné výrobky	t	4,00000	296,00	1 184,00	Vlastní	Indiv
48	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7 361,25947	40,99	301 738,03	RTS 18/I	Indiv
<b>Díl: VN</b>						<b>90 768,78</b>		
49	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,10000	43 223,23	90 768,78	RTS 18/I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>4 552 900,63</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO10	Ubytovací monoblok
R: 01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO11	Psinec
R: SO11	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
<b>161 396,93</b>								
1	113106121R00	Zemní práce Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	200,00000	18,35	3 670,00	RTS 18/I	RTS 17/II
			SO11					
			200					
			200					

2	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách, bagrem s kladivem... včetně vytažení sítí	m3	87,62730	1 165,50	102 129,62	RTS 18/I	Indiv
			SO11					
			200					

3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	249,84000	53,84	13 451,39	RTS 18/I	RTS 17/II
			SO11					
			200					

zázemi :								
(8.75*1.25*0.7+6.45*(1.25+1.05)/2*0.7*2+8.75*1.05*0.7)								
Kotice 30.7*1.3*0.83+30.7*1.3*0.6+3.9*1.3*0.6*2								
SO11 :								
zázemi :								
94,392								
(8.75*1.25*(0.7+1*2)+6.45*(1.25+1.05)/2*(0.7+1*2)*2+8.75*1.05*(0.7+1*2))								
Kotice :								
243.0753								
30.7*1.3*(0.83+1*2)+30.7*1.3*(0.6+1*2)+3.9*1.3*(0.6+1*2)*2								
základy : -87.6273								

4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	587,30730	36,74	21 577,67	RTS 18/I	Indiv
			obkop					
			337.4673-87.6273					
			249,84					
			337.4673					

5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	337,46730	21,76	7 343,29	RTS 18/I	Indiv
			zásyp					
			337.4673					

6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	249,84000	5,55	1 386,61	RTS 18/I	Indiv
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	337,46730	35,08	11 838,35	RTS 18/I	Indiv
			zásyp					
			337.4673					

<b>Díl: 96</b>								
<b>Bourání konstrukcí</b>								
<b>5 735,00</b>								
8	961171010RX1	Odpojení a zaslepení veškerých sítí	soubor	1,00000	185,00	185,00	Vlastní	Indiv
9	961171010RX2	Vykližení objektu, včetně likvidace	soubor	1,00000	5 550,00	5 550,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	11	Demolice - Stožec
O:	SO11	Psinec
R:	SO11	Psinec

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 98</b>							
10	981011315RX8	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz, včetně rozřídění SO10	m3	273,72188	149,48	40 915,95	Vlastní RTS 17/ II
					<b>52 887,99</b>		

dle Průvodní zprávy .  
8,75\*6 45\*(4,4+5,3)/2  
273 72188

11	98101111RX7	Demolice budov rozebráním, ocelové - kotce	m3	347,21700	34,48	11 972,04	Vlastní RTS 17/ II
					347,217		

<b>Díl: D96</b>							
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
12	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	136,91183	31,31	4 286,71	Vlastní indiv
					150,54703		
					-13,6352		

13	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	237,90552	48,10	11 443,26	Vlastní indiv
					210,30552		
					27,6		

14	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	210,30552	62,90	13 228,22	RTS 18/ I indiv
					210,30552		

15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	178,14703	118,22	21 060,54	RTS 18/ I indiv
					136,91183		
					27,6		
					0 6818		
					12,6		
					0 3534		

16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9 879,00762	9,45	93 356,62	RTS 18/ I indiv
					958 5516		
					8920 45602		

17	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,68180	444,00	302,72	RTS 18/ t indiv
					0 6818		

Odstrane izolační pásy : 70\*0,00487\*2



## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: SO11	Psinec
R: SO11	Psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	12,60000	185,00	2 331,00	RTS 18/I	Indiv
		Dřevo 12,6		12,6				
19	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,35340	456,95	161,49	RTS 18/I	RTS 17/II
		Budova 0,3534		0,3534				
20	979999999R00	Poplatek za skládku s příměsí	t	10,00000	222,00	2 220,00	RTS 18/I	Indiv
		Ostatní suť 10		10				
21	979999999RX1	Poplatek za skládku dřt	t	154,51183	55,50	8 575,41	Vlastní	Indiv
		Dřt : 126,91183+27 6		154,51183				

<b>Celkem</b>	<b>376 985,89</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S: 11	Demolice - Stožec
O: VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R: VRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: ON</b>								
<b>Ostatní náklady</b>							<b>64 000,00</b>	
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
2	0052100R1	Ochrana vegetace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
5	1005T	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
6	1006T	Odčerpání a odstranění náplně všech jímek včetně likvidace	Soubor	1,00000	50 000,00	28 000,00	Vlastní	Indiv
7	1007T	Zpracování technologického postupu provádění bouracích prací	Soubor	1,00000	25 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv

**Celkem** **64 000,00**

Poznámky uchazeče k zadání

