

# Objednávka

Objednávka č. : 23/1/20/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

**VS-build, s.r.o.**

IČ: 28312015  
DIČ: CZ28312015

Družstevní 369  
Želešice  
66443

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

**Město Židlochovice**

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100  
Židlochovice  
667 01

Objednávka č: **23/1/20/20**

Vystaveno: 09.03.2020

Datum dodání: **30.04.2020**

Objednáváme u Vás na základě nabídky ze dne 4. 3. 2020 zhotovení stání pro kontejnery a popelnice před budovou č.p. 325 v ul. Nádražní, Židlochovice dle návrhu ■■■■■  
Rožpočet přílohou.


Celková zpevněná plocha: 9,48 m2 (povrch: zámková dlažba).  
Konstrukce: pozink, dřevěné desky SM š.10cm

Uvedená cena je bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Zhotovení stání pro kontejnery u MP		ks	54 501,00
Předpokládaná cena celkem:			54 501,00

Poznámka:

Razítko a podpis:



## Položkový rozpočet

S:	3	Město Židlochovice - drobné stavební práce
O:	03	Stání pro odpady MP Nádražní
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 944,66</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro zpev.plochu hl. 0,3m : 3*3,6*0,3	m3	3,24000	1 350,00	4 374,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro patky sloupků 30x30x60 cm : 10*0,3*0,3*0,6	m3	0,54000	1 350,00	729,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro zpev.plochu hl. 0,3m : 3*3,6*0,3 pro patky sloupků 30x30x60 cm : 10*0,3*0,3*0,6	m3	3,78000	1 005,36	3 800,27
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	3,78000	25,50	96,39
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	3,78000	250,00	945,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 750,15</b>
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 pro patky sloupků 30x30x75 cm : 4*0,3*0,3*0,75	m3	0,27000	4 690,03	1 266,31
7	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 15cm nad terémem : 4*0,15*4*0,3	m2	0,72000	554,00	398,88
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. 15cm nad terémem : 4*0,15*4*0,3	m2	0,72000	118,00	84,96
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>12 946,67</b>
9	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrť dlažba přírodní tloušťka 6 cm dlažba 20x20x6cm plocha pod ohradou 2,4*1,2m : 3,6*2,4 plocha pře ohradou : 1,2*0,7	m2	9,48000	1 350,00	12 798,00
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,70796	210,00	148,67
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 200,00</b>
11	553-1	koncovka sloupku 80x80mm včetně montáže	ks	10,00000	50,00	500,00
12	553	PZn Ocelový sloupek 80x80x3mm s PZn ocel.plotnou 20x20x4mm, 4mi otvory d=20mm - atip D+M, montáž na4x chem kotvu d16mm, celk. výška 1,7m 10xsloupek dl. 1,7m : 10	ks	10,00000	1 270,00	12 700,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4,17</b>
13	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0,05520	75,60	4,17
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesarské</b>				<b>12 335,63</b>
14	762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm vč. řeziva SM š desky 10cm obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy : (3,6+2*2,4+2*1,2)*1,5*0,5	m2	8,10000	1 296,29	10 499,95
15	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy : (3,6+2*2,4+2*1,2)*1,5*0,5 na sloupky pro montáž desek : 10*1,5*0,1 desky :	m2	9,60000	180,00	1 728,00

## Položkový rozpočet

S:	3	Město Židlochovice - drobné stavební práce
O:	03	Stání pro odpady MP Nádražní
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,07883	1 366,00	107,68
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>4 320,00</b>
17	783682121R00	Lazura jednorázová dřevěných kcí dle výběru investora	m2	24,00000	180,00	4 320,00
		obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy : 8,1*2,5		20,25000		
		na sloupky pro montáž desek : 1,5*2,5		3,75000		

<b>Celkem</b>	<b>54 501,28</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

# Objednávka

Objednávka č. : 23/1/20/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

VS-build, s.r.o.

IČ: 28312015  
DIČ: CZ28312015

Družstevní 369  
Želešice  
66443

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

Město Židlochovice

IČ: 00282979

Masarykova 100  
Židlochovice  
667 01

Objednávka č: 23/1/20/20  
Vystaveno: 09.03.2020  
Datum dodání: 30.04.2020

Objednáváme u Vás na základě nabídky ze dne 4. 3. 2020 zhotovení stání pro kontejnery a popelnice před budovou č.p. 325 v ul. Nádražní, Židlochovice dle návrhu ■■■■■  
Rozpočet přílohou.



Celková zpevněná plocha: 9,48 m2 (povrch: zámková dlažba).  
Konstrukce: pozink, dřevěné desky SM š.10cm

Uvedená cena je bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Zhotovení stání pro kontejnery u MP		ks	54 501,00
Předpokládaná cena celkem:			54 501,00

Poznámka:

Razítko a podpis:



## Položkový rozpočet

S:	3	Město Židlochovice - drobné stavební práce
O:	03	Stání pro odpody MP Nádražní
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 944,66</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> pro zpev.plochu hl. 0,3m : 3*3,6*0,3	m <sup>3</sup>	3,24000	1 350,00	4 374,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro patky sloupku 30x30x60 cm : 10*0,3*0,3*0,6	m <sup>3</sup>	0,54000	1 350,00	729,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro zpev.plochu hl. 0,3m : 3*3,6*0,3 pro patky sloupku 30x30x60 cm : 10*0,3*0,3*0,6	m <sup>3</sup>	3,78000	1 005,36	3 800,27
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m <sup>3</sup>	3,78000	25,50	96,39
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	3,78000	250,00	945,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 750,15</b>
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 pro patky sloupků 30x30x75 cm : 4*0,3*0,3*0,75	m <sup>3</sup>	0,27000	4 690,03	1 266,31
7	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 15cm nad terémem : 4*0,15*4*0,3	m <sup>2</sup>	0,72000	554,00	398,88
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu 15cm nad terémem : 4*0,15*4*0,3	m <sup>2</sup>	0,72000	118,00	84,96
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>12 946,67</b>
9	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodr' dlažba přírodní tloušťka 6 cm dlažba 20x20x6cm plocha pod ohradou 2,4*1,2m : 3,6*2,4 plocha pře ohradou : 1,2*0,7	m <sup>2</sup>	9,48000	1 350,00	12 798,00
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,70796	210,00	148,67
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 200,00</b>
11	553-1	koncovka sloupku 80x80mm včetně montáže	ks	10,00000	50,00	500,00
12	553	PZn Ocelový sloupek 80x80x3mm s PZn ocel.plotnou 20x20x4mm, 4mi otvory d=20mm - atip D+M, montáž na4x chem kotvu d16mm, celk. výška 1,7m 10xsloupek dl. 1,7m : 10	ks	10,00000	1 270,00	12 700,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4,17</b>
13	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0,05520	75,60	4,17
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>12 335,63</b>
14	762132135RT3	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm vč. řeziva SM š desky 10cm obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy : (3,6+2*2,4+2*1,2)*1,5*0,5	m <sup>2</sup>	8,10000	1 296,29	10 499,95
15	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy : (3,6+2*2,4+2*1,2)*1,5*0,5 na sloupky pro montáž desek : 10*1,5*0,1 desky :	m <sup>2</sup>	9,60000	180,00	1 728,00

### Položkový rozpočet

S:	3	Město Židlochovice - drobné stavební práce
O:	03	Stání pro odpody MP Nádražní
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,07883	1 366,00	107,68
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>4 320,00</b>
17	783682121R00	Lazura jednorázová dřevěných kcí dle výběru investora	m2	24,00000	180,00	4 320,00
		obvodová kce rozteč 100mm - 50% plochy 8,1*2,5		20,25000		
		na sloupky pro montáž desek : 1,5*2,5		3,75000		

<b>Celkem</b>	<b>54 501,28</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání