

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

dále jen „objednatel“

a**Město Jaroměř**

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21435

dále jen „zhotovitel“

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

272 63 827

CZ27263827

uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2019 v registru smluv zveřejněna dne 13.2.2019, a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oživení pevnosti Josefov“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) následujícího znění (dále jen „Dodatek č. 3“).

II.

Cena díla

- 2.1. V čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění ujednání o výši ceny, kdy se zrušuje původní výše ceny „104.987.994,81 Kč bez DPH“ a nahrazuje se novou výší ceny **106.990.518,61 Kč bez DPH**.
- 2.2. Výše ceny je měněna dle ust. čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy na základě změnových listů č. 3 a č. 4, v jejichž rozsahu dochází ke změně předmětu Díla.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po jeho uzavření odešle Dodatek č. 3 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, o čemž bezodkladně informuje zhotovitele.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 3 zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 může podléhat schválení poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP. V rámci toho si poskytnou vzájemnou součinnost.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 3 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.5. Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.6. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
- 3.7. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.8. Veškeré přílohy Dodatku č. 3 jsou jeho nedílnou součástí.
- 3.9. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 1. dubna 2020 pod číslem usnesení 0391-11-2020-OMM-RM.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 3
- 2) Změnový list č. 4

V Jaroměři dne _____
Objednatel:

V Litoměřicích dne _____
Zhotovitel:

**Josef
Horáček**
Digitálně podepsal
Josef Horáček
Datum: 2020.04.03
07:29:29 +02'00'

Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta

**Ing.
Miloš
Náprstek**
Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum:
2020.04.02
10:07:03 +02'00'

Gardenline s.r.o.
Miloš Náprstek, jednatel

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název části stavby: SO 05 - Ravelin VIII. Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Odečet nerealizovaných částí díla - odkopy, spárování, zdění 2. Přípočet realizovaných prací nad původní rámec PD - zdění Důvody pro změnu: Část zdi - pohled č.9. 1. Byl proveden průzkum aktuálního stavu zdi. Při průzkumu zdi byl zjištěn zachovalý a neporušený stav osazení kamenné římsy. Proto kamenná římsa může zůstat osazena a odkop zeminy nad římsou nemusí být realizován. Stejně tak cihlové zdivo pod kamennou římsou je ve stavu kdy není potřeba provádět kompletní výměnu. Zde dochází k odečtu odkopových prací a přezdění plently zdiva a dochází k přípočtu za spárování zdiva. Část zdi - pohled č.10. 1. Byl proveden průzkum aktuálního stavu zdi. Při průzkumu zdi byl upřesněn rozsah degradovaného zdiva. Zdivo této stěny je výrazně degradováno a lícové zdivo je odtrženo od vnitřku zdiva na většině plochy. Bude ponecháno sanační opatření „S 5-3 Dozdění chybějícího zdiva“. Sanační opatření „S 5-1 Spárování lícového zdiva“ bude ponecháno v předpokladu 20 % soudržného zdiva. 2. Pískovcové nároží mezi stěnami číslo 10 a 1 je v spodní části poškozené a s výraznými spárami mezi kameny. Spodní část je tedy nutno přeskládat a doplnit novými kamennými bloky. Bude dopočítáno sanační opatření „S 5-5 Kamenné zdivo z pískovcových bloků“. odečty celkem : - 862 772,50 Kč bez DPH přípočty celkem : 2 808 146,48 Kč bez DPH	
<i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i>	
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	104 987 994,81 Kč
Cena (vicepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 3 bez DPH	1 945 373,99 Kč
Celková cena díla bez DPH	106 933 368,80 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	129 389 376,25 Kč
Vliv změny na termín dokončení:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla	
Přílohy změnového listu: 1. Rozpočet změn	
Objednatel	Technický dozor
Datum :	Zhotovitel

Stěna - pohled 9 a 10

SO 05: Objekt RAVELIN VIII.

Rozpočet						změna	
	Kód	Popis	MJ	J. Cena		Výměra	Cena
		001.: Zemní práce			-		- 106 272,78
646.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Odkopání části zemního valu z důvodu oprav částí degradovaného zdiva a nového nřazení kamenné korunní římsy	m3	761	-	- 66,380	- 50 519,16
647.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Odkopání části zemního valu z důvodu oprav částí degradovaného zdiva a nového nřazení kamenné korunní římsy	m3	138	-	- 66,380	- 9 191,64
648.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57	-	- 132,730	- 7 500,57
649.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	90	-	- 66,380	- 5 950,97
650.	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem za dalších 100m	m3	82	-	- 66,380	- 5 421,25
651.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95	-	- 66,380	- 6 294,82
652.	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu Zajilování koruny římsy vrstvou jílu min. tl. 300mm	m2	94	-	- 63,060	- 5 957,28
653.	58125110.AH	Jíl	t	245	-	- 63,060	- 15 437,09
S 5-1		SX-C: SPÁROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA			-		- 756 499,72
661.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu	m2	150	-	- 33,400	- 4 998,64
662.	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem	m2	124	-	- 334,000	- 41 265,70
663.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch	m2	93	-	- 334,000	- 31 115,44
664.	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%	m2	17	-	- 334,000	- 5 838,32
665.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2	425	-	- 16,700	- 7 105,68
666.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou	m2	81	-	- 334,000	- 27 100,76
667.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem; odhad 5% plochy	m3	14 120	-	- 2,672	- 37 729,55
668.	XAH.002	Cihla šancovka	m3	16 192	-	- 2,672	- 43 265,02
669.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	1 070	-	- 334,000	- 357 446,80
670.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	335	-	- 334,000	- 111 729,68
671.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem	m2	266	-	- 334,000	- 88 904,12
S 5-2		SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHO			-		2 592 499,62
672.	XAH.001	Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva	m2	280	-	334,000	93 520,00
673.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu	m2	150	-	33,400	4 998,64
674.	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2	425	-	16,700	7 105,68
675.	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou	m2	81	-	334,000	27 100,76
676.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem	m3	14 120	-	53,440	754 590,97

677.	XAH.002	Cihla šancovka	m3	16 192	–	53,440	865 300,48
678.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	211	–	1 336,000	281 802,48
679.	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	1 070	–	334,000	357 446,80
680.	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	335	–	334,000	111 729,68
681.	985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem	m2	266	–	334,000	88 904,12

S 5-6	SX-I: KAMENNÉ ZDIVO Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, PŘESKLÁDÁNÍ, VÝMĚNA D	–					215 646,87
707.	938121111.AH	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu	m2	150	–	0,800	119,73
708.	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch	m2	93	–	8,000	745,28
709.	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 - s označením polohy a orientace kamenných bloků	m3	3 413	–	3,200	10 922,88
710.	979031111.AH	Očištění cihelného a kamenného zdiva od malty	m3	2 020	–	3,200	6 465,57
711.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - z původních kamenů - odhad 90%	m3	46 238	–	2,880	133 165,87
712.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec - odhad 10%	m3	111 693	–	0,288	32 167,70
713.	628641111.AH	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů	m2	3 741	–	8,000	29 930,40
714.	985131311.AH3	Očištění kamenných bloků od případných zbytků flexibilního lepidla vodou a kartáčem	m2	266	–	8,000	2 129,44

vícepráce celkem


2 808 146,48

méněpráce celkem

- 862 772,50

Rozdíl změny

1 945 373,99



Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název částí stavby: SO 02 - Vnější plenta Popis změny: Přemístění rozvaděče Důvody pro změnu: Část zdi - pohled č.1. 1. Brána v této části zdi se obnovuje do původní historické podoby. Tato obnova vyžaduje zásah i do navazující cihlové konstrukce. Pro možnost provedení této obnovy je třeba odstranit elektropilíř zasahující do prostoru konstrukce kamenného ostění brány. Nový elektropilíř bude postaven na druhé straně rozvaděčové soustavy. Součástí dodávky nejsou elektro práce a elektrické vybavení pilířů.	
odečty celkem : - 0,0 Kč bez DPH přípočty celkem : 57 149,82 Kč bez DPH	
<i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i>	
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	106 933 368,80 Kč
Cena (vicepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 4 bez DPH	57 149,82 Kč
Celková cena díla bez DPH	106 990 518,62 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	129 458 527,53 Kč
Vliv změny na termín dokončení:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla	
Přílohy změnového listu: 1. Rozpočet změn	
Objednatel	Technický dozor
Datum :	Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Elektro kiosek

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena dle koeficientu (0,9358)
Náklady soupisu celkem							61 070,55	57 149,82
D HSV Práce a dodávky HSV							56 355,15	52 737,15
D 1 Zemní práce							9 446,44	8 839,98
1	K	132212111	Hloubení ryh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,560	1 220,00	6 783,20	6 347,72
	VV		1,3*1,5*0,8		1,560			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,560			
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,560	479,00	2 663,24	2 492,26
D 2 Zakládání							4 290,00	4 014,58
3	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,560	2 750,00	4 290,00	4 014,58
	VV		1,3*1,5*0,8		1,560			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							35 898,00	33 593,35
4	K	311232014	Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	1,860	19 300,00	35 898,00	33 593,35
	VV		1,3*1,5*0,6		1,170			
	VV		1,5*0,6*0,3		0,270			
	VV		1,4*1*0,15*2		0,420			
	VV		Součet		1,860			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 035,35	1 904,68
5	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,150	3 040,00	456,00	426,72
	VV		1*1,5*0,1		0,150			
6	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,500	362,00	543,00	508,14
	VV		1*1,5		1,500			
7	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,500	107,00	160,50	150,20
8	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	1,500	143,00	214,50	200,73
9	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	1,500	40,90	61,35	57,41
10	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	30 000,00	600,00	561,48
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 450,80	1 357,66
11	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,860	780,00	1 450,80	1 357,66
	VV		1,3*1,5*0,6		1,170			
	VV		1,4*1*0,15*2		0,420			
	VV		1,5*0,6*0,3		0,270			
	VV		Součet		1,860			
D 997 Přesun sutě							3 234,56	3 026,90

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena dle koeficientu (0,9358)
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,627	164,00	594,83	556,64
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,627	234,00	848,72	794,23
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,913	10,20	702,91	657,78
VV		3,627*19		68,913				
15	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odhadu 17.01.02	t	3,627	300,00	1 088,10	1 018,24

D PSV Práce a dodávky PSV 4 715,40 4 412,67

D 764 Konstrukce klempířské 4 715,40 4 412,67

16	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu sklonu do 30°	m2	3,000	981,00	2 943,00	2 754,06
17	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	3,000	478,00	1 434,00	1 341,94
18	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	4,000	84,60	338,40	316,67