

Stavební rozpočet

Název stavby:		odstranění zastávky MHD		Doba výstavby:		Statutární město Ústí nad Labem				
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Doběčice		Konec výstavby:		AZ Sever s.r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne: 21.03.2020		Zpracoval:		R. Červinka				
Č	Obj.Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
							Montáž		Jednot.	
	97	Přesuny sutí				0,00	28 383,10	28 383,10		0,00
1	97908111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 15 km	t	21,00	253,00	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,00
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	210,00	14,61	0,00	3 068,10	3 068,10	0,00	0,00
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,00	328,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00
6	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - nebezpečný odpad lepenka	t	1,10	1 800,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
7	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - stav.suť	t	19,00	586,00	0,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské				0,00	2 052,00	2 052,00		0,00
8	764222420R00	Demontáž lemování střech	m	38,00	54,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00
	765	Krytina sítěšň				0,00	5 550,50	5 550,50		1,37
9	765320024RAB	Stržení,odsekání lepenkových krytín	m2	65,30	85,00	0,00	5 550,50	5 550,50	0,02	1,37
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 876,40	2 123,60	7 000,00		0,01
10	76710VD	Demontáž ocel.konstrukcí, fezáží	soub.	1,00	7 000,00	4 876,40	2 123,60	7 000,00	0,01	0,01
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 232,39	2 447,61	3 680,00		0,06
11	596215021R00	Dorovnání povrchu(podkladu) po demot.podpěrách	m2	10,00	368,00	1 232,39	2 447,61	3 680,00	0,01	0,06
	94	Lešení a stavební výťahy				930,28	1 069,72	2 000,00		0,00
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné,pojízdné , výška podlahy do 4 m	kpl	1,00	2 000,00	930,28	1 069,72	2 000,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				5 011,07	24 487,73	29 498,80		8,54
13	968062354R00	Vybourání výplní bočnic , tl. 10 cm	m2	36,00	180,00	1 160,34	5 319,66	6 480,00	0,08	2,70
14	968062455R00	Bourání betonových střech , skl.do tl. 20 cm (panel,podsyp,mazanina,lepenka)	m2	65,30	296,00	3 228,76	16 100,04	19 328,80	0,09	5,75
15	974031142R00	Vybourání patek	m2	10,00	369,00	621,97	3 068,03	3 690,00	0,01	0,09
						Celkem:		78 164,40		

21.3.2020