

					Nab.č.:	N20.011.1
					Datum:	19.02.2020
		Investor:	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové			
		Akce:	St. Úpravy UHK - budova C - změna stáv. šaten na laboratoř pro inst. Spektrometru - dodatek 1			
		Objekt:	Budova C			
		Část:	Měření a regulace			
			ROZPOČET			
pos.	ks	typ	popis	dodavatel	jedn.cena	celkem
			Přívod čerstvého vzduchu do laboratoře C1.058			
131BT1, 131BT2	2	P12H-120	Snímač teploty, provedení kanálové, délka 120mm, IP65	Regmet	781,00	1 562,00
131HF1	1		Ovladač digestoře ZAP/VYP Kontakt dvířek ZAV (nižší výkon)	stroj. dod	28 650,00	28 650,00
131EH1	1		Elektrický ohříváč EOSX 40-20/12, 12kW, 400V, 17,4A	stroj. dod	jednotka VZT	
131V1	1		Přívodní ventilátor RE 50-25/28-SE, EC motor 168W, 230V, 1,4A, řízení 0-10V	stroj. dod	jednotka VZT	
131SPd1	1	PS300	Diferenční spínač tlaku 30...300Pa		645,00	645,00
131M1	1	N0524	Klapkový pohon SmartAct, 5Nm, 24Vac/2-pol./3-pol. regulace, doba přeběhu 110s	Honeywell	2 429,00	2 429,00
			Odtah z digestoře			
131VO1	1		Odtahový ventilátor RP 60/30/28-4D Ex, 1300W, 400V, 2,32A, termistor	stroj. dod	jednotka VZT	
131TR1	1		Regulátor výkonu TRN4D	stroj. dod		
131M2	1	EXMAX-5.10	Servopohon Eex, 5Nm, 24VAC/DC, 0,4A	Schischek	23 380,00	23 380,00
			Odtah ze skříně pro skladování chemikálií			
131VO2	1		Ventilátor TD 800/200 Ex, 130W, 230V, 0,54A	stroj. dod	26 948,00	26 948,00
			Rozvaděč MR13.1			
	1	MR13.1	Skříňový rozvaděč 600x800x200(š/v/h) kompletně vyzbrojený vč. silových vývodů (relé, přepínače, signály, jističe, stykače, svorky apod.)		25 700,00	25 700,00
	1		Usazení rozvaděče		1 200,00	1 200,00
			Doplnění rozvaděče MR13			
	1	kpl	Materiál (vývodky, svorky, vodiče)		500,00	500,00
	3	hod	Montáž rozvaděče		500,00	1 500,00
			Řídicí systém			
	1	CLIOP831A	Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky	Honeywell	12 800,00	12 800,00
	1	CLIOP824A	Digitální výstupní modul (XF824A) - 6 DO (Panel Bus)	Honeywell	4 900,00	4 900,00
	1	XS830	Přídavná svorkovnice pro CLIOP830	Honeywell	2 800,00	2 800,00

					Nab.č.:	N20.011.1
					Datum:	19.02.2020
		Investor:	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové			
		Akce:	St. Úpravy UHK - budova C - změna stáv. šaten na laboratoř pro inst. Spektrometru - dodatek 1			
		Objekt:	Budova C			
		Část:	Měření a regulace			
			ROZPOČET			
pos.	ks	typ	popis	dodavatel	jedn.cena	celkem
	1	XS824-25	Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 824, 825 vč. modulové propojky a popisovacího štítku	Honeywell	1 800,00	1 800,00
			Doplnění SW			
	20	hod	Úprava uživatelského SW pro DDC		800,00	16 000,00
	12	hod	Úprava uživatelského SW pro dispečink		800,00	9 600,00
			Montážní materiál			
	9		JYStY 2x2x0,8		8,00	72,00
	18		JYStY 4x2x0,8		13,00	234,00
	81		PraFlaCommF 1x2x0,8		15,00	1 215,00
	78		PraFlaCommF 2x2x0,8		21,00	1 638,00
	24		PraFlaCommF 4x2x0,8		28,00	672,00
	38		CYKY-J 3x1,5		12,00	456,00
	25		CYKY-J 4x1,5		15,00	375,00
	10		JYTY-O 2x1		8,00	80,00
	28		PraFlaSafeX-O 2x1,5		16,00	448,00
	25		PraFlaSafeX-J 3x1,5		24,00	600,00
	28		PraFlaSafeX-J 5x4		125,00	3 500,00
	1		Krabicová rozvodka		120,00	120,00
	6		Drátěný žlab 50/50 komplex		150,00	900,00
			Elektromontáže			
	21	ks	Montáž a připojení přístrojů		400,00	8 400,00
	364	m	Montáž kabeláže		22,00	8 008,00
	6	m	Montáž nosných částí		150,00	900,00

					Nab.č.:	N20.011.1
					Datum:	19.02.2020
		Investor:	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové			
		Akce:	St. Úpravy UHK - budova C - změna stáv. šaten na laboratoř pro inst. Spektrometru - dodatek 1			
		Objekt:	Budova C			
		Část:	Měření a regulace			
			ROZPOČET			
pos.	ks	typ	popis	dodavatel	jedn.cena	celkem
			Ostatní			
	1	kpl	Oživení a uvedení provozu		6 300,00	6 300,00
	1	kpl	Výchozí revize elektro		3 200,00	3 200,00
	1	kpl	Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava		3 900,00	3 900,00
	1	kpl	Dokumentace skutečného provedení		1 800,00	1 800,00
	1	kpl	Koordinace + kompletní dokumentace ERAMONT s.r.o.		13 500,00	13 500,00
			CENA CELKEM bez DPH			216 732,00
			DPH 21%			33 838,14
			CENA CELKEM s DPH			194 972,14