

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Bělohorská 1673/68, byt 1	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Deseado EU s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne: 18.2.2020	Zpracoval: [REDACTED]

№	Číslo položky	Název položky	Jedn.	Množství	Cena / Jedn.	Celková
1	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	8,30		
2		Sprchový set	ks	1,00		
3		sífon umyvadlový	ks	1,00		
4		Záchodové prkénko soft close	ks	1,00		
5		Instalační dvířka	ks	1,00		
6	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	41,75		
7	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	46,00		
8	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	46,00		
9	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	41,75		
10	284122551	podlahovina PVC/vinyl/lino	m2	42,00		
11	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	41,75		
12	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	41,75		
13	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	41,75		
14	771578011R00	Oprava spár podlah a stěn, včetně materiálu	m	8,20		
15		Demontáž hmoždinek z obkladů včetně zapravení děr	kpl	1,00		
16	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	8,62		
17	783624920R00	Údržba, nátěr synt. Truhl. výr. 2x +1x email +1x tm	m2	8,62		
18	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,62		
19	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	8,62		
20	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	173,68		
21	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	173,68		
22	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	173,68		
23		Seřízení a repase kuchyňské linky	kpl	1,00		
24		Vyčištění větrací mřížky	kpl	1,00		
25		Přesilikonování vany a wc	kpl	1,00		
26		Seřízení oken	kpl	1,00		
27		Seřízení a repase kování dveří	kpl	6,00		
28		Termostatická hlavice	ks	2,00		
29		Doprava	kpl	1,00		
30		Úklid	hod	11,00		
		CELKEM				88 628,98