

Stavební rozpočet

Název stavby: Zateplení BD čp. 2166				Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:				Začátek výstavby: 17.05.2019			Projektant:					
Lokalita: Tábor ul. Boženy Němcové				Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne: 17.05.2019			Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	695,55	695,55		1,21	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8,80	79,04	0,00	695,55	695,55	0,14	1,21	RTS I / 2019
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 093,25	1 093,25		0,00	
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,76	189,80	0,00	1 093,25	1 093,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
		13	Hloubené vykopávky				0,00	2 784,60	2 784,60		0,00	
3		132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, pro záhonové obrubníky	m3	2,52	1 105,00	0,00	2 784,60	2 784,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
		18	Povrchové úpravy terénu				895,99	11 779,01	12 675,00		0,00	
4		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně urovnání terénu	m2	150,00	84,50	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				3 789,65	6 381,55	10 171,20		1,83	
5		596811111RT6	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm	m2	7,50	624,00	3 077,01	1 602,99	4 680,00	0,16	1,20	RTS I / 2019
6		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	8,80	624,00	712,64	4 778,56	5 491,20	0,07	0,63	RTS I / 2019
		61	Úprava povrchů vnitřní				524,23	3 102,77	3 627,00		0,48	
7		612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková - sklepní okna	m2	9,00	403,00	524,23	3 102,77	3 627,00	0,05	0,48	RTS I / 2019
		62	Úprava povrchů vnější				1 158 553,18	714 637,25	1 873 190,43		26,90	
8		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, příprava podkladu	m2	757,00	26,00	1 314,43	18 367,57	19 682,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
9		620991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 6 mm, vč. montáže a vnějšího uzávěru příp. spáry	m	220,00	65,00	6 541,97	7 758,03	14 300,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
10		784011222RT2	Zakrytí podlah vnějších - schody+zidky+chodník včetně materiálů	m2	45,00	58,50	1 559,38	1 073,12	2 632,50	0,00	0,02	RTS I / 2019
11		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	105,00	39,00	1 202,51	2 892,49	4 095,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
12		622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	6,00	130,00	427,58	352,42	780,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		622311124RT1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 140 mm s omítkou, lepidlo	m2	53,90	1 599,00	52 222,62	33 963,48	86 186,10	0,02	0,86	RTS I / 2019
14		622311734R00	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difuz. otevřené	m2	594,00	1 495,00	581 152,53	306 877,47	888 030,00	0,03	18,85	RTS I / 2019
15		622311330R00	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl. do 60 mm	m2	7,15	1 306,50	4 031,97	5 309,50	9 341,48	0,01	0,09	RTS I / 2019
16		622311753R00	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm	m2	55,00	1 079,00	20 789,45	38 555,55	59 345,00	0,02	1,17	RTS I / 2019
17		622311754R00	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difuz. otevřené	m2	17,60	1 280,50	8 221,81	14 314,99	22 536,80	0,02	0,39	RTS I / 2019
18		28375931	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou, lepidlo, stěrka difuz. otevřené	m2	4,40	1 166,10	5 130,84	0,00	5 130,84	0,00	0,00	RTS I / 2019
19		283758907	Deska izolační tvrzené EPS na sokl tl. 30 mm	m2	53,90	107,90	5 815,81	0,00	5 815,81	0,00	0,25	RTS I / 2019
20		28375932	Deska izolační tvrzené EPS na sokl tl. 140 mm	m2	2,75	505,70	1 390,68	0,00	1 390,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
21		63140101	Deska izolační tvrzené EPS na sokl tl. 40 mm	m2	17,60	157,30	2 768,48	0,00	2 768,48	0,00	0,02	RTS I / 2019
22		631401411	Deska minerální podélné vlákno tl. 30 mm	m2	55,00	117,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
23		631401418	Deska minerální podélné vlákno tl. 140 mm	m2	594,00	462,80	274 903,20	0,00	274 903,20	0,00	1,25	RTS I / 2019
24		622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 - komíny	m2	35,10	495,30	2 055,63	15 329,40	17 385,03	0,05	1,69	RTS I / 2019
25		622471318RS7	Omítka stěn vnějších, složitost 3 - 4 -věž hmota silikátova barevná skupina I	m2	37,00	245,70	5 073,47	4 017,43	9 090,90	0,00	0,03	RTS I / 2019
26		602011134R00	Sanační oprava balkonu se zpevněním prasklin dle návrhu v PD	m2	65,00	455,00	10 036,18	19 538,82	29 575,00	0,02	1,30	RTS I / 2019
27		622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % - věž	m2	16,00	273,00	747,22	3 620,78	4 368,00	0,04	0,62	RTS I / 2019
28		622711121R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 136x35 mm, vč. materiálů	m	220,00	730,60	24 733,72	135 998,28	160 732,00	0,00	0,14	RTS I / 2019
29		622714312R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy soklové do 300x100 mm (208x80), vč. materiálů	m	50,00	1 085,50	8 612,80	45 662,20	54 275,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
30		622712112R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,parapetní římsa 150x115mm, vč. materiálů	m	50,00	890,50	4 829,76	39 695,24	44 525,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
31		622714214R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy korunní 350x45 mm, vč. materiálů	m	50,00	1 166,10	36 994,52	21 310,48	58 305,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
32		28350219	Deska montážní do zateplení PP 120x120x200 mm	kus	1,00	915,22	915,22	0,00	915,22	0,00	0,00	RTS I / 2019
33		283502221	Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 2,5 m	m	274,00	72,80	19 947,20	0,00	19 947,20	0,00	0,03	RTS I / 2019
34		28350224	Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m	m	102,00	58,50	5 967,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
35		28350229	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m	m	102,00	55,90	5 701,80	0,00	5 701,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
36		28350241	Profil rohový plastový bílý dl. 2,5 m pro vytvoření koutu	kus	38,00	124,80	4 742,40	0,00	4 742,40	0,00	0,03	RTS I / 2019
		622471318RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	174,00	312,00	54 288,00	0,00	54 288,00	0,00	0,11	RTS I / 2019

		hmota silikonová s mikrovlákny, lomená bílá											
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				22 876,68	14 807,07	37 683,75			11,17		
37	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	36,00	273,00	6 933,53	2 894,47	9 828,00	0,12		4,34	RTS I / 2019	
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,44	3 185,00	3 571,98	1 014,42	4 586,40	2,53		3,64	RTS I / 2019	
39	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	3,30	585,00	1 487,35	443,15	1 930,50	0,16		0,53	RTS I / 2019	
40	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	8,75	163,80	773,01	660,24	1 433,25	0,18		1,58	RTS I / 2019	
41	632421140RU1	Potěr ručně zpracovaný,tl.35-50 mm	m2	13,20	728,00	6 432,02	3 177,58	9 609,60	0,06		0,81	RTS I / 2019	
42	632430122R00	Kamen. koberec venkov. mramorové oblázky, tl.14 mm-balkony	m2	13,20	780,00	3 678,79	6 617,21	10 296,00	0,02		0,28	RTS I / 2019	
	64	Výplně otvorů				99 836,29	10 065,71	109 902,00			1,16		
43	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2, vč. řešení příp. spáry	kus	24,00	533,00	2 726,29	10 065,71	12 792,00	0,04		0,97	RTS I / 2019	
44	61143800	Okno plastové jednokřídle 60 x 60 cm OS šedé, vč. kování a kliky	kus	20,00	4 030,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,01		0,15	RTS I / 2019	
45	61143806	Okno plastové jednokřídle 90 x 60 cm OS šedé, vč. kování a kliky	kus	4,00	4 127,50	16 510,00	0,00	16 510,00	0,01		0,04	RTS I / 2019	
	711	Izolace proti vodě				18 099,35	16 637,04	34 736,39			0,39		
46	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	13,20	33,80	0,00	446,16	446,16	0,00		0,06	RTS I / 2019	
47	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. nanopenetrace	m2	14,00	84,50	708,19	474,81	1 183,00	0,00		0,00	RTS I / 2019	
48	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	14,00	748,80	6 810,49	3 672,71	10 483,20	0,00		0,05	RTS I / 2019	
	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	33,00	27,56	590,85	318,63	909,48	0,00		0,02	RTS I / 2019	
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku											
	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	33,00	145,60	1 355,16	3 449,64	4804,8	0,01		0,20	RTS I / 2019	
		1 vrstva - včetně dodávky pásu											
49	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků s krycí lištou a geotextilií	m2	14,40	299,00	1 214,36	3 091,24	4 305,60	0,00		0,00	RTS I / 2019	
50	711212002RW1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka včetně penetrace	m2	19,90	625,30	7 420,29	5 023,18	12 443,47	0,00		0,06	RTS I / 2019	
51	998711102R00	SE 6, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm											
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,12	1 339,00	0,00	160,68	160,68	0,00		0,00	RTS I / 2019	
	713	Izolace tepelné				176 519,26	119 176,14	295 695,40			5,28		
52	713101122R00	Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm	m2	403,00	104,00	0,00	41 912,00	41 912,00	0,01		3,22	RTS I / 2019	
53	713141221R00	Odstranění pojistné hydroizolace	m2	403,00	39,00	1 854,17	13 862,83	15 717,00	0,00		0,01	RTS I / 2019	
54	713111130RT2	Izolace tepelné vložená mezi krokve	m2	403,00	143,00	1 778,09	55 850,91	57 629,00	0,00		0,09	RTS I / 2019	
		2 vrstvy - materiál ve specifikaci											
55	631508202	Pás izolační tl. 60 mm	m2	443,30	130,00	57 629,00	0,00	57 629,00	0,00		0,53	RTS I / 2019	
56	631508207	Pás izolační tl. 160 mm	m2	443,30	260,00	115 258,00	0,00	115 258,00	0,00		1,42	RTS I / 2019	
57	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,28	1 430,00	0,00	7 550,40	7 550,40	0,00		0,00	RTS I / 2019	
	762	Konstrukce tesařské				63 264,75	127 280,02	190 544,77			13,44		
58	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	417,00	39,00	0,00	16 263,00	16 263,00	0,00		0,00	RTS I / 2019	
59	762355802R00	Demontáž komínových lávek	m	5,20	184,60	0,00	959,92	959,92	0,04		0,21	RTS I / 2019	
60	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných	m2	417,00	42,77	0,00	17 835,09	17 835,09	0,02		6,26	RTS I / 2019	
61	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm (doplnění 30%)	m2	125,10	169,00	7 747,66	13 394,24	21 141,90	0,00		0,50	RTS I / 2019	
		včetně dodávky řeziva, latě 4/8 cm											
62	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím	m2	417,00	84,50	13 083,40	22 153,10	35 236,50	0,00		0,60	RTS I / 2019	
		včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm											
63	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	417,00	137,80	28 393,69	29 068,91	57 462,60	0,01		5,55	RTS I / 2019	
		včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm											
64	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,50	1 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,02		0,32	RTS I / 2019	
65	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	13,44	2 054,00	0,00	27 605,76	27 605,76	0,00		0,00	RTS I / 2019	
	764	Konstrukce klempířské				78 848,35	233 540,65	312 389,00			1,96		
66	764421850R00	Demontáž oplechování říms, balkonů, lodžii, portálu,rš od 100 do 330 mm	m	150,00	58,50	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00		0,26	RTS I / 2019	
67	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	99,40	58,50	0,00	5 814,90	5 814,90	0,00		0,13	RTS I / 2019	
68	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	50,00	58,50	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00		0,17	RTS I / 2019	
		pro další použití											
69	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	42,00	58,50	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00		0,09	RTS I / 2019	
		pro další použití											
70	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° pro další použití	kus	40,00	58,50	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00		0,03	RTS I / 2019	
71	764421830R00	Demontáž oplechování říms,balkonů a portálů rš od 100 do 200 mm	m	130,00	58,50	0,00	7 605,00	7 605,00	0,00		0,12	RTS I / 2019	
72	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,01		0,00	RTS I / 2019	
73	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových s úpravou držáků	m	21,00	176,80	431,05	3 281,75	3 712,80	0,00		0,00	RTS I / 2019	
74	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	50,00	174,20	480,13	8 229,87	8 710,00	0,00		0,00	RTS I / 2019	
75	764352203R00	Žlaby plastové podokapní půlkruhové, rš 330 mm (K1)	m	25,00	422,50	2 442,67	8 119,83	10 562,50	0,00		0,08	RTS I / 2019	
		doplnění											
76	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm s úpravou držáků (K2)	m	21,00	409,50	2 100,00	6 499,50	8 599,50	0,00		0,06	RTS I / 2019	
		doplnění											
77	764421350R00	Oplechování okraje střechy z Al plechu, rš 330 mm (K3a)	m	50,00	396,50	4 452,39	15 372,61	19 825,00	0,00		0,11	RTS I / 2019	
78	764430340R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm - lemování vikýřů (K3a)	m	8,00	505,70	1 243,89	2 801,71	4 045,60	0,00		0,02	RTS I / 2019	

79	764430360RT2	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 1150 mm, čelo vikýřů (K3b) lepení lepícím tmelem na plech	m	5,00	1 014,00	2 489,56	2 580,44	5 070,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
80	712641559RZ3	Povlaková krytina střech 45°, pásy přitavením - úžlabí (K4) 1 vrstva - včetně dodávky pásu SBS	m2	8,00	154,70	757,47	480,13	1 237,60	0,01	0,04	RTS I / 2019
81	764339330R00	Lemování z Al, komínů na hladké krytině, v ploše (K5a)	m2	2,70	845,00	550,63	1 730,87	2 281,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
82	764311392R00	Montáž krytiny hladké ze svitků Al, šířky 0,6 m (K5b) hlavice komínů	m2	1,22	1 079,00	140,39	1 170,60	1 310,99	0,01	0,02	RTS I / 2019
83	764331320R00	Lemování z Al plechu zdí, hladká krytina, rš 250 mm (K6)	m	30,00	358,80	4 731,41	6 032,59	10 764,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
84	764342391R00	Montáž lemování trub Al, hladká krytina (K7, K8,)	kus	3,00	416,00	61,63	1 186,37	1 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
85	764342391R00	Montáž lemování trub Al, hladká krytina (K9) sloupky lávky	kus	12,00	462,80	274,24	5 279,36	5 553,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
86	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm (K10)	m	50,00	214,50	5 374,90	5 350,10	10 725,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
87	764348293R00	Montáž zachytače sněhu Pz, podélného včetně dodávky (K11)	m	42,00	305,50	309,71	12 521,29	12 831,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	764430210RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 270 mm (K 14) přípevnění pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	30,00	462,80	3 876,12	10 007,88	13 884,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
89	764391210R00	Okapnice balkonu lišta z Pz plechu, rš 250 mm (K 15)	m	4,80	624,00	568,63	2 426,57	2 995,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
90	764410270RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 420 mm (K 18) lepení lepícím tmelem na plech	m	99,40	838,50	28 686,99	54 659,91	83 346,90	0,00	0,43	RTS I / 2019
91	764421240RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 220 mm (K 19) lepení lepícím tmelem na plech	m	55,30	728,00	11 435,86	28 822,54	40 258,40	0,00	0,11	RTS I / 2019
92	764421230RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 190 mm (K 20) lepení lepícím tmelem na plech	m	54,80	409,50	5 507,62	16 932,98	22 440,60	0,00	0,09	RTS I / 2019
93	764430220RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 350 mm (K 21) přípevnění pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	3,40	578,50	581,36	1 385,54	1 966,90	0,00	0,01	RTS I / 2019
94	764430260RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 680 mm (K 23) přípevnění pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	4,10	1 066,00	1 740,90	2 629,70	4 370,60	0,01	0,03	RTS I / 2019
95	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 570 mm (K 25) přípevnění pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	1,02	895,70	334,87	578,74	913,61	0,01	0,01	RTS I / 2019
96	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 540 mm (K 26) přípevnění pomocí příponky z pásové oceli (dle ČSN)	m	1,06	754,00	275,93	523,31	799,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
97	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,96	2 561,00	0,00	5 019,56	5 019,56	0,00	0,00	RTS I / 2019
	765	Krytina živičná				71 730,27	128 660,34	200 390,62		8,46	
98	712600832R00	Odstranění živič. krytiny střech nad 30° 2vrstvé	m2	417,00	78,00	0,00	32 526,00	32 526,00	0,01	4,17	RTS I / 2019
99	712491172R00	Povlaková krytina střech do 45° pojistná polyesterová hydroizolace samolepicí okraje, vzduchotės., vodotės., paropropustná	m2	458,70	71,37	2 568,09	30 169,33	32 737,42	0,00	0,01	RTS I / 2019
100	765511140RT3	Krytina ze živičného šindele, jednod. na bednění šindel E pravouhlý, sklon 35 - 45°	m2	417,00	286,00	67 527,53	51 734,47	119 262,00	0,01	4,23	RTS I / 2019
101	765521113R00	Živičný šindel, hřeben, typ Standard (K12)	m	18,00	509,60	1 634,65	7 538,15	9 172,80	0,00	0,05	RTS I / 2019
102	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	4,29	1 560,00	0,00	6 692,40	6 692,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 664,83	124 322,15	142 986,98		0,03	
103	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) Z1, Z13, vč. kotevních prvků	kg	55,00	169,00	641,87	8 653,13	9 295,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
104	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) Z8, vč. kotevních prvků	kg	54,00	169,00	701,95	8 424,05	9 126,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
105	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) Z 11, vč. kotevních prvků	kg	483,20	169,00	11 355,47	70 305,33	81 660,80	0,00	0,02	RTS I / 2019
106	767995104R00	Výroba a montáž zastřešení balkonů předpoklad viz výkres D.1.1.27, vč. dodávky kotvení	kus	2,00	21 450,00	5 965,53	36 934,47	42 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
107	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20	2,35	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	RTS I / 2019
	781	Obklady (keramické)				27 081,24	11 693,36	38 774,60		1,16	
108	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,05	145,60	0,00	444,37	444,37	0,00	0,00	RTS I / 2019
109	781741014R00	Obklad vnějších stěn, obl. hutné 250x65 do MC	m2	12,87	819,00	637,82	9 904,35	10 542,17	0,05	0,68	RTS I / 2019
110	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	12,90	59,80	305,94	465,48	771,42	0,00	0,00	RTS I / 2019
111	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	12,90	41,60	536,64	0,00	536,64	0,00	0,00	RTS I / 2019
112	59777120	Pásek fasádní kabřinec 250x65x15	kus	856,22	29,90	25 600,84	0,00	25 600,84	0,00	0,47	RTS I / 2019
113	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,16	757,90	0,00	879,16	879,16	0,00	0,00	RTS I / 2019
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 860,00	2 860,00		0,00	
114	900 R01	HZS demontáže vybavení domu - domovní zvonky, světl. držáky vlnítek, sušáků na prádlo a pod. včetně montáže po provedení zateplení (svítidla, čidla, zvonky, ...)	h	10,00	286,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	94	Lešení a stavební výtahy				142 060,96	124 491,54	266 552,50		19,35	
115	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	880,00	55,00	7,38	48 392,62	48 400,00	0,02	16,17	RTS I / 2019
116	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	3 520,00	35,00	111 704,23	11 495,77	123 200,00	0,00	2,89	RTS I / 2019
117	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	880,00	55,90	0,00	49 192,00	49 192,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
118	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	968,00	10,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

119	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 872,00	7,60	29 427,20	0,00	29 427,20	0,00	0,19	RTS I / 2019
120	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	968,00	5,20	0,00	5 033,60	5 033,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
121	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	217,50	233,81	418,69	652,50	0,02	0,07	RTS I / 2019
122	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	12,00	63,70	688,34	76,06	764,40	0,00	0,03	RTS I / 2019
123	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,00	67,60	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 014,50	4 898,68	5 913,18		0,00	
124	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek da fasády 204x386mm plastová včetně dodání	kus	42,00	140,79	1 014,50	4 898,68	5 913,18	0,00	0,00	RTS I / 2019
	96	Bourání konstrukcí				553,26	20 008,60	20 561,86		8,43	
125	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	39,51	172,90	0,00	6 830,50	6 830,50	0,06	2,17	RTS I / 2019
126	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	9,36	435,50	528,65	3 547,63	4 076,28	0,08	0,72	RTS I / 2019
127	966032921R00	Odsekání říms předsazených nad 8 cm	m	48,00	71,63	0,00	3 438,24	3 438,24	0,03	1,44	RTS I / 2019
128	967033962R00	Odsekání okenních obrub předsazených do 5 cm	m2	29,00	73,32	0,00	2 126,13	2 126,13	0,01	0,26	RTS I / 2019
129	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,05	1 950,00	0,00	2 047,50	2 047,50	2,20	2,31	RTS I / 2019
130	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické na balkonech	m2	13,20	106,60	0,00	1 407,12	1 407,12	0,02	0,26	RTS I / 2019
131	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - ubourání izolační přízdívky	m3	0,70	906,10	24,61	611,47	636,08	1,80	1,26	RTS I / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 466,14	1 466,14		1,06	
132	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,60	133,90	0,00	883,74	883,74	0,09	0,59	RTS I / 2019
133	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - opěrné zidky	m2	8,00	72,80	0,00	582,40	582,40	0,06	0,47	RTS I / 2019
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	15 925,38	15 925,38		0,00	
134	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	40,43	393,90	0,00	15 925,38	15 925,38	0,00	0,00	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže				2946,59	40 391,51	43 338,10		0,04	
135	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	130,00	256,10	1 877,86	31415,14	33 293,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
136	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	912,60	0,00	2 737,8	2 737,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
137	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	5,00	448,50	839,50	1403,00	2 242,50	0,00	0,02	RTS I / 2019
138	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	16,00	72,80	229,23	935,57	1 164,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
139	900 RT1	Revizní zpráva hromosvodu Demontáž původního hromosvodu	h	6,00	650,00	0,00	3900	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	S	Přesuny sutí				74,20	34 102,02	34 176,22		0,00	
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,94	468,00	0,00	7 459,92	7 459,92	0,00	0,00	RTS II / 2018
141	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	15,94	494,00	74,20	7 800,16	7 874,36	0,00	0,00	RTS II / 2018
142	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	63,76	45,50	0,00	2 901,08	2 901,08	0,00	0,00	RTS II / 2018
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,43	325,00	0,00	2 739,75	2 739,75	0,00	0,00	RTS II / 2018
144	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	4,17	1 885,00	0,00	7 860,45	7 860,45	0,00	0,00	RTS I / 2019
145	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	3,34	1 599,00	0,00	5 340,66	5 340,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
						Celkem:	3 658 133,91				

Poznámka:
Nedílnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace!

X

Ing. Ondřej Semerák

Jednatel